Информационный бюллетень

«Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района»

Официальное издание
№ 13 (124)
от 15.07.2015 г.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СОВЕТ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
пятого созыва

РЕШЕНИЕ

от 09.07.2015 года № 45

г. Иваново

О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 18.12.2014 № 597 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Ивановского муниципального района

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Ивановского муниципального района от 18.12.2014 № 597 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» (в действующей редакции) следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

в пункте 1 цифры «575 171,6» заменить цифрами «638 340,6»;

в пункте 2 цифры «614 732,3» заменить цифрами «677901,3»;

2) в пункте 1) части 2 статьи 3:

в подпункте а) цифры «387 654,2» заменить цифрами «454 332,0»;

3) в пункте 2) части 2 статьи 3:

в подпункте а) цифры «70 333,9» заменить цифрами «66 426,4»;

4) в подпункте а) пункта 6 статьи 5 цифры «4262,2» заменить цифрами «82003,0»;

5) в приложении 2:

по строке «000 1 00 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 137 066,5» цифры «137 066,5» заменить цифрами «137 428,4»;

по строке «000 1 13 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 1 445,7» цифры «1 445,7» заменить цифрами «1 596,3»;

по строке «000 1 13 02000 00 0000 130 Доходы от компенсации затрат государства 1 445,7» цифры «1 445,7» заменить цифрами «1 596,3»;

по строке «000 1 13 02060 00 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 650,5» цифры «650,5» заменить цифрами «779,4»;

после строки «002 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 650,5» дополнить строкой следующего содержания:

«005 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов 128,9»;

по строке «000 1 13 02990 00 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат государства 795,2» цифры «795,2» заменить цифрами «816,9»;

по строке «005 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов муниципальных районов 320,5» цифры «320,5» заменить цифрами «342,2»;

по строке «000 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 4 637,1» цифры «4 637,1» заменить цифрами «4 685,4»;

перед строкой «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 4 637,1» дополнить строками следующего содержания:

«000 1 14 02000 00 0000 000 Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 19,1»,

«000 1 14 02050 05 0000 410 Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности муни-

ципальных районов (за исключением движимого имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 19,1»,

«011 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу 19,1»;

по строке «000 1 14 06000 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 4 637,1» цифры «4637,1» заменить цифрами «4 666,3»;

после строки «008 1 14 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах сельских поселений 4 637,1» дополнить строками следующего содержания:

«000 1 14 06020 00 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) 29,2»,

«011 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 29,2»;

по строке «000 1 17 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 5 840,0» цифры «5 840,0» заменить цифрами «6 003,0»;

по строке «000 1 17 05000 00 0000 180 Прочие неналоговые доходы 5 840,0» цифры «5 840,0» заменить цифрами «6 003,0»;

по строке «002 1 17 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов муниципальных районов 5 550,0» цифры «5 550,0» заменить цифрами «5 713,0»;

по строке «000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 438 105,1» цифры «438 105,1» заменить цифрами «500 912,2»;

по строке «000 2 02 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 457 988,1» цифры «457 988,1» заменить цифрами «520 758,4»;

по строке «000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 75 452,0» цифры «75 452,0» заменить цифрами «90 660,6»;

перед строкой «000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 75 452,0» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 02216 00 0000 151 Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 15 623,1»,

«009 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 15 623,1»;

по строке «000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 75 452,0» цифры «75 452,0» заменить цифрами «75 037,5»;

по строке «009 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 75 452,0» цифры «75 452,0» заменить цифрами «75 037,5»;

по строке «000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 186 464,5» цифры «186 464,5» заменить цифрами «175 138,3»;

по строке «000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 7 345,5» цифры «7 345,5» заменить цифрами «6 471,9»;

по строке «009 2 02 03024 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 7 345,5» цифры «7 345,5» заменить цифрами «6 471,9»;

по строке «000 2 02 03999 00 0000 151 Прочие субвенции 179 119,0» цифры «179 119,0» заменить цифрами «168 666,4»;

по строке «009 2 02 03999 05 0000 151 Прочие субвенции 179 119,0» цифры «179 119,0» заменить цифрами «168 666,4»;

по строке «000 2 02 04000 00 0000 151 Иные межбюджетные трансферты 70 647,5» цифры «70 647,5» заменить цифрами «129 535,4»;

по строке «000 2 02 04014 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муници-

пальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 52 745,5» цифры «52 745,5» заменить цифрами «48 838,0»;

по строке «009 2 02 04014 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями 52 745,5» цифры «52 745,5» заменить цифрами «48 838,0»;

по строке «000 2 02 04025 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 22,9» цифры «22,9» заменить цифрами «20,6»;

по строке «009 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований 22,9» цифры «22,9» заменить цифрами «20,6»;

перед строкой «000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 17 879,1» дополнить строками следующего содержания:

«000 2 02 04061 00 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 680,0»,

«009 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг 680,0»;

по строке «000 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 17 879,1» цифры «17 879,1» заменить цифрами «79 996,8»;

по строке «009 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов 17 879,1» цифры «17 879,1» заменить цифрами «79 996,8»;

по строке «000 2 18 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 3 061,5» цифры «3 061,5» заменить цифрами «3 098,3»;

по строке «000 2 18 00000 00 0000 180 Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 1 755,2» цифры «1 755,2» заменить цифрами «1 792,0»;

по строке «000 2 18 05000 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 1 755,2» цифры «1 755,2» заменить цифрами «1 792,0»;

по строке «005 2 18 05010 05 0000 180 Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 1 749,7» цифры «1 749,7» заменить цифрами «1 786,5»;

по строке «ВСЕГО 575 171,6» цифры «575 171,6» заменить цифрами «638 340,6»;

6) в приложении 4:

после строки «005 Управление образования администрации Ивановского муниципального района» дополнить строкой следующего содержания:

«005 1 13 02065 05 0000 130 Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества муниципальных районов»;

после строки «009 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравнивание бюджетной обеспеченности» дополнить строкой следующего содержания:

«009 2 02 02216 05 0000 151 Субсидии бюджетам муниципальных районов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов»;

после строки «009 2 02 04025 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований» дополнить строкой следующего содержания:

«009 2 02 04061 05 0000 151 Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на создание и развитие сети многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг»;

после строки «011 1 11 05075 05 0000 120 Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну муниципальных районов (за исключением земельных участков)» дополнить строками следующего содержания:

«011 1 14 02053 05 0000 410 Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности муниципальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу»,

«011 1 14 06025 05 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности муниципальных районов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)»;

7) в таблице 6.1 приложения 6 по строке «Газификация д. Зыбиха высокое давление 002 05 02 03 2 Ш91И +900,0» слова «Газификация д. Зыбиха высокое давление» заменить словами «Газификация д. Зыбиха ГРПШ»;

8) дополнить приложение 6таблицей 6.3 следующего содержания:

«Таблица 6.3.

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Ивановского муниципального района на 2015 год

Наименование	Код главного распорядителя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, тыс. руб.
Совет Ивановского муниципального района	001					-599,7
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	001	01				-599,7
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	001	01	06			-599,7
Непрограммные мероприятия	001	01	06	99 0 0000		-599,7
Функционирование органов местного самоуправления	001	01	06	99 И 0000		-599,7
Контрольно-счетная палата	001	01	06	99 И 0И05		-599,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	001	01	06	99 И 0И05	100	+809,4
Иные бюджетные ассигнования	001	01	06	99 И 0И05	800	-1 409,1
Администрация	002					+73 046,0
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	002	01				+634,9
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	002	01	04			-63,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	04	06 3 8036	100	+51,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	01	04	06 3 8036	200	-51,1
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	04	99 И 0000		-63,3
Местная администрация	002	01	04	99 И 0И03		-63,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	01	04	99 И 0И03	200	-63,3
Другие общегосударственные вопросы	002	01	13			+698,2

Муниципальная программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости органов местного самоуправления Ивановского муниципального района»	002	01	13	08 0 0000		+685,0
Муниципальная подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости органов местного самоуправления Ивановского муниципального района»	002	01	13	08 1 0000		+685,0
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) за счет средств Богородского сельского поселения	002	01	13	08 1 1Э04		+5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	08 1 1Э04	200	+5,0
Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Удаленных рабочих мест)	002	01	13	08 1 8146		+680,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	08 1 8146	200	+680,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом»	002	01	13	11 0 0000		+13,2
Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского муниципального района»	002	01	13	11 2 0000		+13,2
Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Ивановского муниципального района	002	01	13	112Я50И		+13,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	11 2 Я50И	200	+13,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	002	04				+77 740,8
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	002	04	09			+77 740,8
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивановского муниципального района»	002	04	09	13 0 0000		+77 740,8
Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы "Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области" государственной программы Ивановской области "Развитие транспортной системы Ивановской области" (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)	002	04	09	13 0 5420		+62 117,7
Бюджетные инвестиции	002	04	09	13 0 5420	400	+62 117,7
Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов	002	04	09	13 0 8051		+15 623,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	04	09	13 0 8051	200	+3 426,7
Бюджетные инвестиции	002	04	09	13 0 8051	400	+12 196,4

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	04	09	13 0 Л10И	200	-250,0
Бюджетные инвестиции	002	04	09	13 0 Л10И	400	+250,0
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	002	05				-5 330,1
Коммунальное хозяйство	002	05	02			-5 330,1
Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Ивановского муниципального района»	002	05	02	03 0 0000		+461,3
Подпрограмма «Развитие газификации»	002	05	02	03 2 0000		+461,3
Реконструкция ГРС «Буньково»	002	05	02	03 2 Ш17И		+581,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	05	02	03 2 Ш17И	200	+581,3
Разработка ПСД на строительство газовых котельных в с. МихалевоНоволицкого сельского поселения	002	05	02	03 2 Ш807		-120,0
Бюджетные инвестиции	002	05	02	03 2 Ш807	400	-120,0
Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе на 2013-2016 годы»	002	05	02	09 0 0000		-5 791,4
Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»	002	05	02	09 1 0000		-5 791,4
Строительство очистных сооружений на ул.1-я линия в с. Ново-Талицы	002	05	02	09 1 Ж307		-5 791,4
Бюджетные инвестиции	002	05	02	09 1 Ж307	400	-5 791,4
ОБРАЗОВАНИЕ	002	07				+0,5
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	002	07	05			+0,5
Непрограммные мероприятия	002	07	05	99 0 0000		+0,5
Функционирование органов местного самоуправления	002	07	05	99 И 0000		+0,5
Местная администрация	002	07	05	99 И 0И03		+0,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	07	05	99 И 0И03	200	+0,5
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	002	10				-0,1
Социальное обеспечение населения	002	10	03			-0,1
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Ивановского муниципального района»	002	10	03	02 0 0000		-0,1
Подпрограмма «Проведение ремонта жилых помещений и замена бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками Великой Отечественной войны 1941-1945 годов»	002	10	03	02 5 0000		-0,1
Проведение ремонта жилых помещений и (или) замена (приобретение) бытового и сантехнического оборудования в жилых помещениях, занимаемых инвалидами и участниками ВОВ	002	10	03	02 5 8024		-0,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	10	03	02 5 8024	200	-0,1
Управление образования администрации Ивановского муниципального района	005					-11 030,7

ОБРАЗОВАНИЕ	005	07				-10 157,0
Дошкольное образование	005	07	01			-257,2
Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района»	005	07	01	01 0 0000		-257,2
Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района»	005	07	01	01 1 0000		+321,0
Открытие дополнительных дошкольных групп на 75 мест в д. Богданиха	005	07	01	01 1 Ц13И		-2 203,7
Бюджетные инвестиции	005	07	01	01 1 Ц13И	400	-2 203,7
Капитальный ремонт неиспользуемых помещений МОУ Новоталицкая СОШ на создание филиала детского дошкольного учреждения «Солнышко»	005	07	01	01 1 Ц18И		+360,0
Бюджетные инвестиции	005	07	01	01 1 Ц18И	400	+360,0
Капитальный ремонт неиспользуемых помещений МОУ Богданихская СОШ на создание филиала детского дошкольного учреждения д/с в д. Богданиха	005	07	01	01 1 Ц19И		+2 203,7
Бюджетные инвестиции	005	07	01	01 1 Ц19И	400	+2 203,7
Софинансирование мероприятий в рамках МП «Модернизация дошкольного образования» за счет средств местного бюджета	005	07	01	01 1 ЦИ74		-39,0
Бюджетные инвестиции	005	07	01	01 1 ЦИ74	400	-39,0
Оснащение материально-технической базы образовательных организаций	005	07	01	01 2 Ц21И		-105,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	07	01	01 2 Ц21И	600	-105,0
Развитие инфраструктуры образовательных организаций (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования	005	07	01	01 2 Ц22И		+105,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	07	01	01 2 Ц22И	600	+105,0
Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»	005	07	01	01 5 0000		-578,2
Реализация программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	005	07	01	01 5 8017		-578,2
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	07	01	01 5 8017	600	-578,2

Общее образование	005	07	02			-9 899,9
Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района»	005	07	02	01 0 0000		-9 899,9
Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ивановского муниципального района»	005	07	02	01 2 0000		+389,0
Развитие инфраструктуры образовательных организаций (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования)	005	07	02	01 2 Ц22И		+389,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	07	02	01 2 Ц22И	600	+389,0
Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности учреждений образования	005	07	02	01 3 Ц31И		+253,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	07	02	01 3 Ц31И	600	+253,7
Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопасности учреждений образования	005	07	02	01 3 Ц32И		-253,7
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	07	02	01 3 Ц32И	600	-253,7
Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях»	005	07	02	01 5 0000		-2 370,4
Реализация программы дошкольного образования в дошкольных группах при общеобразовательных школах за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	005	07	02	01 5 8015		-2 290,1
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	005	07	02	01 5 8015	100	-30,1
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	07	02	01 5 8015	600	-2 260,0
Организация присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования	005	07	02	01 5 Ц55И		-80,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	005	07	02	01 5 Ц55И	200	-80,3

Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего полного образования в муниципальных образовательных организациях»	005	07	02	01 6 0000		-7 504,0
Реализация программ общего образования в образовательных организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов	005	07	02	01 6 8015		-7 584,3
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	005	07	02	01 6 8015	100	-266,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	07	02	01 6 8015	600	-7 317,4
Создание условий для реализации программ общего образованияв муниципальных образовательных организациях	005	07	02	01 6 Ц69И		+80,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	005	07	02	01 6 Ц69И	200	+80,3
Подпрограмма «Дополнительное образование детей»	005	07	02	01 7 0000		-414,5
Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области	005	07	02	01 7 8142		-414,5
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	07	02	01 7 8142	600	-414,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	005	07	07	01 4 8019	200	+12,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	07	07	01 4 8019	600	-12,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	005	07	07	01 4 8020	200	-0,9
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	07	07	01 4 8020	600	+0,9
Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной одаренности	005	07	07	01 4 Ц41И		-18,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	07	07	01 4 Ц41И	600	-18,0

Мероприятия, направленные на выявление творческой одаренности	005	07	07	01 4 Ц42И		+23,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	07	07	01 4 Ц42И	600	+23,0
Мероприятия, направленные на выявление спортивной одаренности	005	07	07	01 4 Ц44И		-5,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	07	07	01 4 Ц44И	600	-5,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	005	07	07	01 4 Ц45И	200	-3,8
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	07	07	01 4 Ц45И	600	+3,8
Охрана семьи и детства	005	10	04			-873,6
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Ивановского муниципального района»	005	10	04	02 0 0000		-873,6
Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях»	005	10	04	02 2 0000		-873,6
Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования	005	10	04	02 2 8011		-873,6
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	005	10	04	02 2 8011	600	-873,6
Финансовое управление администрации Ивановского муниципального района	009					+1 356,8
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	009	01				+1 356,8
Другие общегосударственные вопросы	009	01	13			+1 356,8
Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ивановского муниципального района на 2014-2016 годы»	009	01	13	12 0 0000		+1 356,8
Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ивановского муниципального района»	009	01	13	12 2 0000		+1 356,8
Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ивановского муниципального района	009	01	13	12 2 Г002		+1 356,8
Иные бюджетные ассигнования	009	01	13	12 2 Г002	800	+1 356,8
Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района	010					+396,6
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	010	08				+396,6
Культура	010	08	01			+396,6
Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 г.г.»	010	08	01	04 0 0000		+396,6
Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»	010	08	01	04 1 0000		+198,9
Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского поселения	010	08	01	04 1 Б105		+198,9

Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	010	08	01	04 1 Б105	600	+198,9
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	010	08	01	04 2 0000		+200,0
Организация работы творческих коллективов и объединений Новоталицкого сельского поселения	010	08	01	04 2 Б207		+200,0
Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям	010	08	01	04 2 Б207	600	+200,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание»	010	08	01	04 3 0000		-2,4
Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований	010	08	01	04 3 5144		-2,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	010	08	01	04 3 5144	200	-2,3
ИТОГО:						+63 169,0

»;

9) приложение 8 изложить в следующей редакции:

«Приложение 8
к решению Совета Ивановского муниципального района
от «18» декабря 2014 № 597

Распределение бюджетных ассигнований бюджета Ивановского муниципального района по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов на 2015 год

Наименование	Раздел	Подраздел	Сумма, тыс. руб.
1	2	3	4
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01	00	113 355,9
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	1 078,1
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований	01	03	1 615,8
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	01	04	65 683,1
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора	01	06	2 051,8
Резервные фонды	01	11	500,0
Другие общегосударственные вопросы	01	13	42427,1
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03	00	500,0
Органы внутренних дел	03	02	500,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04	00	112 455,8
Сельское хозяйство и рыболовство	04	05	133,5
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	102 466,0
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	9 856,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05	00	82 042,4
Коммунальное хозяйство	05	02	82 042,4
ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЙ СРЕДЫ	06	00	4 842,1
Охрана объектов растительного и животного мира и среды их обитания	06	03	4 842,1
ОБРАЗОВАНИЕ	07	00	312 004,4

Дошкольное образование	07	01	28 839,0
Общее образование	07	02	276 795,2
Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации	07	05	30,5
Молодежная политика и оздоровление детей	07	07	5 477,8
Другие вопросы в области образования	07	09	861,9
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08	00	32 488,6
Культура	08	01	31 697,5
Другие вопросы в области культуры, кинематографии	08	04	791,1
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ	09	00	3 096,7
Амбулаторная помощь	09	02	3 096,7
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10	00	11 378,3
Пенсионное обеспечение	10	01	3 036,1
Социальное обеспечение населения	10	03	3 391,7
Охрана семьи и детства	10	04	4 950,5
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11	00	5 737,1
Физическая культура	11	01	5 737,1

»;

10) в приложении10:

по строке «Муниципальная программа «Развитие образования Ивановского муниципального района» 01 0 0000 315918,9» цифры «315918,9» заменить цифрами «305761,8»;

по строке «Подпрограмма «Модернизация дошкольного образования Ивановского муниципального района» 01 1 0000 7939,0» цифры «7939,0» заменить цифрами «8260,0»;

по строке Открытие дополнительных дошкольных групп на 75 мест в д. Богданиха(Бюджетные инвестиции)01 1 Ц13И 400 2 249,6» цифры «2 249,6» заменить цифрами «45,9»;

строку«Софинансирование мероприятий в рамках МП «Модернизация дошкольного образования» за счет средств местного бюджета(Бюджетные инвестиции) 01 1 ЦИ74400 39,0» исключить;

после строки «Капитальный ремонт детского сада в МОУ Михалевской СОШ (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01 1 Ц17И 600 1 000,02 дополнить строками следующего содержания:

«Капитальный ремонт неиспользуемых помещений МОУ Новоталицкая СОШ на создание филиала детского дошкольного учреждения «Солнышко»(Бюджетные инвестиции)011Ц18И 400 360,0

Капитальный ремонт неиспользуемых помешений МОУ Богданихская СОШ на создание филиала детского дошкольного учереждения д/с в д.Богданиха(Бюджетные инвестиции)011Ц19И 400 2203,7»;

по строке «Подпрограмма «Модернизация образовательных организаций Ивановского муниципального района» 01 2 0000 16786,0» цифры «16786,0» заменить цифрами «17175,0»;

по строке «Оснащение материально-технической базы образовательных организаций (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 Ц21И 600 3852,2» цифры «3852,2» заменить цифрами «3747,2»;

по строке «Развитие инфраструктуры образовательных организаций (текущий ремонт с целью обеспечения выполнения требований к санитарно-бытовым условиям и охране здоровья обучающихся, а также с целью подготовки помещений для установки оборудования) (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям) 01 2 Ц22И 600 5570,0» цифры «5570,0» заменить цифрами «6064,0»;

по строке «Мероприятия по созданию условий противопожарной безопасности образовательных организацийПредоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)013Ц31И 600 1 088,3»цифры «1 088,3» заменить цифрами «1342,0»;

по строке «Мероприятия по созданию условий антитеррористической безопасности учреждений образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)013Ц32И 600 1 492,0»цифры «1 492,0» заменить цифрами «1238,3»;

по строке «Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха за счет средств бюджета российской Федерации. Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового питания в лагерях дневного пребывания (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)01 4 8019 200 22,4»цифры «22,4» заменить цифрами «35,3»;

по строке «Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха за счет средств бюджета российской Федерации. Организация отдыха детей в каникулярное время в части организации двухразового

питания в лагерях дневного пребывания (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01 4 8019 600 683,2»цифры «683,2» заменить цифрами «670,3»;

по строке «Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Организация двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)01 4 8020 200 5,9»цифры «5,9» заменить цифрами «5,0»;

по строке «Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Организация двухразового питания детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в лагерях дневного пребывания на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01 4 8020 600 61,3»цифры «61,3» заменить цифрами «62,2»;

по строке «Мероприятия, направленные на выявление интеллектуальной одаренности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01 4 Ц41И600 230,6»цифры «230,6» заменить цифрами «212,6»;

по строке «Мероприятия, направленные на выявление творческой одаренности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01 4 Ц42И 600 85,2»цифры «85,2» заменить цифрами «108,2»;

по строке «Мероприятия, направленные на выявление спортивной одаренности (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01 4 Ц44И 600 228,3»цифры «228,3» заменить цифрами «223,3»;

по строке «Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)01 4 Ц45И 200 52,0»цифры «52,0» заменить цифрами «48,2»;

по строке «Мероприятия, направленные на организацию детского отдыха (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01 4 Ц45И 600 601,6»цифры «601,6» заменить цифрами «605,4»;

по строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных образовательных организациях» 01 5 0000 105334,4» цифры «105334,4» заменить цифрами «102385,8»;

по строке «Реализация программы дошкольного образования в дошкольных группах при общеобразовательных школах за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)01 5 8015 100 1246,1» цифры «1246,1» заменить цифрами «1216,0»;

по строке «Реализация программы дошкольного образования в дошкольных группах при общеобразовательных школах за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01 5 8015 600 38949,7» цифры «38949,7» заменить цифрами «36689,7»;

по строке «Реализация программы дошкольного образования в дошкольных образовательных организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных гарантий реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных общеобразовательных организациях и возмещение затрат на финансовое обеспечение получения дошкольного образования в частных дошкольных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические сред-

ства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01 5 8017 600 10077,9» цифры «10077,9» заменить цифрами «9499,7»;

по строке «Организация присмотра и ухода за детьми в образовательных организациях, реализующих программу дошкольного образования (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)01 5 Ц55И200 695,2» цифры «695,2» заменить цифрами «614,9»;

по строке «Подпрограмма «Предоставление общедоступного и бесплатного начального, основного, среднего полного образования в муниципальных образовательных организациях» 01 6 0000 170791,7» цифры «170791,7» заменить цифрами «163287,7»;

по строке «Реализация программ общего образования в образовательных организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)01 6 8015 100 4565,0» цифры «4565,0» заменить цифрами «4298,0»;

по строке «Реализация программ общего образования в образовательных организациях за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования в муниципальных общеобразовательных организациях, включая расходы на оплату труда, на учебники и учебные, учебно-наглядные пособия, технические средства обучения, игры, игрушки (за исключением расходов на содержание зданий и оплату коммунальных услуг) на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01 6 8015 600 124263,2» цифры «124263,2» заменить цифрами «116945,8»;

по строке «Создание условий для реализации программ общего образованияв муниципальных образовательных организациях (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 01 6 Ц69И200 4 276,2» цифры «4 276,2» заменить цифрами «4356,5»;

по строке «Подпрограмма «Дополнительное образование детей» 017 0000 8 198,2» цифры «8 198,2» заменить цифрами «7783,7»;

по строке «Софинансирование расходов, связанных с поэтапным доведением средней заработной платы педагогическим работникам иных муниципальных организаций дополнительного образования детей до средней заработной платы учителей в Ивановской области(Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)01 7 8142 600 680,3» цифры «680,3» заменить цифрами «265,8»;

по строке «Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Ивановского муниципального района» 02 0 0000 9631,9» цифры «9631,9» заменить цифрами «8758,3»;

по строке «Подпрограмма «Компенсация части родительской платы за содержание ребенка в дошкольных учреждениях»02 2 00005 824,1» цифры «5 824,1» заменить цифрами «4950,5»;

по строке «Компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного образования (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)02 2 8011 600 5 723,4» цифры «5 723,4» заменить цифрами «4849,8»;

по строке «Муниципальная программа «Улучшение состояния коммунальной инфраструктуры, качества предоставления жилищно-коммунальных услуг, обеспечение комфортным жильем и объектами социальной инфраструктуры населения Ивановского муниципального района» 03 0 0000 81039,0» цифры «81039,0» заменить цифрами «81500,3»;

по строке «Подпрограмма «Развитие газификации»» 03 2 00007 829,4» цифры «7 829,4» заменить цифрами «8290,7»;

после строки «Строительство распределительных газопроводов низкого давления д.Иванцево, д.Крюковод.Хребтово, д.Семеновское, д.Богородское Ивановского муниципального района Ивановской области (Бюджетные инвестиции) 03 2 Ш15И400 171,7» дополнить строкой следующего содержания:

«Реконструкция ГРС «Бунькво» (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 03 2 Ш17И200 581,3»;

строку «Разработка ПСД на строительство газовых котельных в с. МихалевоНоваталицкогосельского поселения (Бюджетные инвестиции)03 2 Ш807400 120,0» исключить;

11) по строке «Газификация д. Зыбиха высокое давление (Бюджетные инвестиции) 03 2 Ш91И 400 900,0» слова «Газификация д. Зыбиха высокое давление» заменить словами «Газификация д. Зыбиха ГРПШ»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе на 2014-2016 г.г.» 04 0 0000 31270,4» цифры «31270,4» заменить цифрами «31667,0»;

по строке «Подпрограмма «Организация и проведение социально-значимых мероприятий»04 1 0000 1915,0» цифры «1915,0» заменить цифрами «2113,9»;

по строке«Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)04 1 Б105600 237,9» цифры «237,9» заменить цифрами «436,8»;

по строке «Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»»04 2 0000 17 165,5» цифры «17 165,5» заменить цифрами «17365,5»;

по строке«Организация работы творческих коллективов и объединений Новоталицкого сельского поселения (Предоставление субсидий бюджетным, автономным учреждениям и иным некоммерческим организациям)04 2 Б207600 2422,0» цифры «2422,0» заменить цифрами «2622,0»;

по строке «Подпрограмма «Библиотечное обслуживание» 04 3 0000 9239,9» цифры «9239,9» заменить цифрами «9237,6»;

по строке «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)04 3 5144 200 22,9» цифры «22,9» заменить цифрами «20,6»;

по строке «Библиотечное обслуживание населения Подвязновского сельского поселения (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)04 3 Б309100 180,0» цифры «180,0» заменить цифрами «180,6»;

по строке «Библиотечное обслуживание населения Подвязновского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)04 3 Б309200 53,7» цифры «53,7» заменить цифрами «53,1»;

по строке «Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений среди молодежи Ивановского муниципального района (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)06 3 8036100 618,9» цифры «618,9» заменить цифрами «670,0»;

по строке «Мероприятия, направленные на профилактику безнадзорности и правонарушений среди молодежи Ивановского муниципального района ((Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)06 3 8036 200 210,2» цифры «210,2» заменить цифрами «159,1»;

по строке «Муниципальная программа «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости органов местного самоуправления Ивановского муниципального района» 08 0 0000 4685,9» цифры «4685,9» заменить цифрами «5370,9»;

по строке «Муниципальная подпрограмма «О реализации мероприятий по повышению уровня информационной открытости органов местного самоуправления Ивановского муниципального района» 08 1 0000 3157,8» цифры «3157,8» заменить цифрами «3157,8»;

после строки «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) за счет средств Богданихского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 1Э03 200 5,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) за счет средств Богородского сельского поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 1Э04 200 5,0»;

после строки «Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (удаленных рабочих мест) за счет средств Чернореченского сельско-

го поселения (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 1Э11 200 5,0» дополнить строкой следующего содержания:

«Организация предоставления государственных и муниципальных услуг на базе территориально обособленных структурных подразделений многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг (Удаленных рабочих мест) (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 08 1 8146 200 680,0»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе на 2013-2016 годы» 09 0 0000 8878,5» цифры «8878,5» заменить цифрами «3087,1»;

по строке «Подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановского муниципального района на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» 09 1 0000 8878,5» цифры «8878,5» заменить цифрами «3087,1»;

строку «Строительство очистных сооружений на ул. 1-я линия в с. Ново-Талицы(Бюджетные инвестиции)09 1 Ж307400 5791,4» исключить;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом» 11 0 0000 23052,6» цифры «23052,6» заменить цифрами «23065,8»;

по строке «Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского муниципального района» 11 2 0000 5652,7» цифры «5652,7» заменить цифрами «5665,9»;

по строке «Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Ивановского муниципального района (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 11 2 Я50И 200 852,7» цифры «852,7» заменить цифрами «865,9»;

по строке «Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Ивановского муниципального района на 2014-2016 годы» 12 0 0000 4337,8» цифры «4337,8» заменить цифрами «5694,6»;

по строке «Подпрограмма «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ивановского муниципального района» 12 2 0000 3751,8» цифры «3751,8» заменить цифрами «5108,6»;

по строке «Обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджета Ивановского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 12 2 Г003 200 3751,8» цифры «3751,8» заменить цифрами «5108,6»;

по строке «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивановского муниципального района» 13 0 0000 24725,2» цифры «24725,2» заменить цифрами «102466,0»;

после строки «Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования муниципального значения Ивановского муниципального района» 13 0 0000 24725,2» дополнить строками следующего содержания:

«Реализация мероприятий региональных программ в сфере дорожного хозяйства по решениям Правительства Российской Федерации в рамках подпрограммы «Строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования Ивановской области» государственной программы Ивановской области «Развитие транспортной системы Ивановской области» (Капитальные вложения в объекты недвижимого имущества государственной (муниципальной) собственности)(Бюджетные инвестиции)13 0 5420 400 62117,7

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов(Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)1308051 200 3426,7

Строительство (реконструкция), капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе на формирование муниципальных дорожных фондов(Бюджетные инвестиции) 1308051 400 12196,4»;

по строке «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 13 0 Л10И 200 22587,4» цифры «22587,4» заменить цифрами «22337,4»;

после строки «Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд) 13 0 Л10И 200 22587,4» дополнить строкой следующего содержания:

«Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населенными пунктами (Бюджетные инвестиции)13 0 Л10И 400 250,0»;

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 0000 87232,7» цифры «87232,7» заменить цифрами «86570,2»;

строку «Стимулирование (поощрение) граждан за особый вклад в развитие Ивановского муниципального района (Иные бюджетные ассигнования) 99 Ж 2И99800 108,0» изложить в новой редакции:

«Стимулирование (поощрение) граждан за особый вклад в развитие Ивановского муниципального района (Социальное обеспечение и иные выплаты населению) 99 Ж 2И99 300 108,0»

по строке «Функционирование органов местного самоуправления99И 0000 68 361,1» цифры «68 361,1» заменить цифрами «67698,6»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд)99 И 0И03 200 1 206,3» цифры «1 206,3» заменить цифрами «1143,5»;

после строки «Глава местной администрации (Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)99 И 0И04100 1 297,1» дополнить строкойследующего содержания:

«Контрольно-счетная палата(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)99И0И05 100 809,4»;

по строке «Контрольно-счетная палата (Иные бюджетные ассигнования)99И0И05 800 1 645,8» цифры «1 645,8» заменить цифрами «236,7»;

по строке «ВСЕГО: 614732,3» цифры «614732,3» заменить цифрами «677901,3»;

12) в приложении14:

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 500Увеличение остатков средств бюджета-582 171,6» цифры «-582 171,6» заменить цифрами «-645 340,6»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 500Увеличение прочих остатков средств бюджета-582 171,6» цифры «-582 171,6» заменить цифрами «-645 340,6»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 510Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета-582 171,6» цифры «-582 171,6» заменить цифрами «-645 340,6»;

по строке «009 01 05 02 01 10 0000 510Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения-582 171,6» цифры «-582 171,6» заменить цифрами «-645 340,6»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600Уменьшение остатков средств бюджета614 732,3» цифры «614 732,3» заменить цифрами «677 901,3»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600Уменьшение прочих остатков средств бюджета614 732,3» цифры «614 732,3» заменить цифрами «677 901,3»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета614 732,3» цифры «614 732,3» заменить цифрами «677 901,3»;

по строке «009 01 05 02 01 10 0000 610Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения614 732,3» цифры «614 732,3» заменить цифрами «677 901,3».

Статья 2.

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой политике (Малышева Е.Н.).

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района **Р.В. КОЛОКОЛЬЧИКОВ**

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.02. 2015 № 382

г. Иваново

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя»

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесении изменений в Земельный Кодекс Российской Федерации и отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Ивановского муниципального района от 15.03.2013 г. № 335 «О муниципальных услугах (функциях), предоставляемых (исполняемых) администрацией Ивановского муниципального района и муниципальными учреждениями Ивановского муниципального района» администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по земельно-имущественным отношениям Ивановского муниципального района А.Ю.Ковалева.

Глава администрации **С.В. НИЗОВ**

Приложение к постановлению
администрации Ивановского муниципального района
Ивановской области
от 27.02.2015г. № 382

Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» (далее - Регламент) разработан в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».

1.2. Цель разработки Регламента - реализация права физических и юридических лиц на обращение в органы местного самоуправления и повышение качества рассмотрения таких обращений в администрации Ивановского муниципального района и ее структурных подразделениях, создание комфортных условий для получения муниципальной услуги, снижение административных барьеров, достижения открытости и прозрачности работы органов власти.

1.3. Настоящий Регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий (административные процедуры) при рассмотрении обращений физических и юридических лиц.

1.4. Правом на получение муниципальной услуги, указанной в настоящем Регламенте, обладают физические и юридические лица, которым земельные участки предоставлены на праве постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения, заинтересованные в прекращении указанного права в порядке статьи 53 Земельного кодекса Российской Федерации.

1.5.Административные действия выполняются специалистами Управления земельных отношений администрации Ивановского муниципального района (далее -Управление) по адресу: 153008, Ивановская область, город Иваново, ул. Постышева, д.46, каб. 1.

График приема: понедельник - 10:00 до 12:00 часов;

четверг - с 14:00 до 16:00 часов;

суббота, воскресение — выходной.

Почтовый адрес для направления письменных обращений и документов: 153008, Ивановская область, город Иваново, ул. Постышева, д.46.

Адрес электронной почты: adm@ivrayon.ru.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок предоставления которой определяется настоящим Регламентом - «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя» (далее – муниципальная услуга).

2.2. Муниципальная услуга предоставляется Управлением земельных отношений администрации Ивановского муниципального района.

2.3. Получателями услуги являются физические или юридические лица (далее - Заявители), заинтересованные в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком.

2.4. Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- принятие решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения земельным участком;

- отказ в прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения земельным участком.

Процедура предоставления услуги завершается путем получения Заявителем:

- постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения земельным участком;

- отказ в выдаче постановления о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования и пожизненного наследуемого владения земельным участком.

2.5. Срок предоставления муниципальной услуги составляет 30 дней.

2.6. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии со следующими нормативными правовыми актами:

- Конституцией Российской Федерации;

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муниципального района Ивановской области, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.7. Муниципальная услуга предоставляется на основании поступившего в Управление письменного заявления. Рекомендуемая форма заявления приведена в Приложении №1 к административному регламенту.

Заявитель может воспользоваться размещенными на Порталах формами заявлений и иных документов, необходимых для получения муниципальной услуги, с обеспечением возможности их копирования и заполнения в электронном виде.

2.8. Заявители имеют право на неоднократное обращение за предоставлением муниципальной услуги.

2.9. Исчерпывающий перечень документов, необходимый для получения услуги:

1. Заявление правообладателя земельного участка о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком (Приложение № 1 к административному регламенту).

2. Копию документа, удостоверяющего личность Заявителя, являющегося физическим лицом, либо личность представителя физического или юридического лица.

3. Копию документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, если с заявлением обращается представитель Заявителя.

4. Документ, подтверждающий согласие органа, создавшего юридическое лицо, или иного действующего от имени учредителя органа на отказ от права постоянного (бессрочного) пользования земельным участком – при обращении государственных и муниципальных учреждений и предприятий, казенных предприятий, центров исторического наследия Президентов Российской Федерации, прекративших исполнение своих полномочий, а также органов местного самоуправления.

5. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если они не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления, либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций).

2.10. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, и которые Заявитель вправе представить по желанию и непредставление Заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении услуги:

1. Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права на земельный участок (в случае, если они не находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления либо подведомственных органах или органам местного самоуправления организаций).

2. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя (для индивидуальных предпринимателей), копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица (для юридических лиц) или выписку из государственных реестров о юридическом лице или индивидуальном предпринимателе.

3. Выписка из ЕГРП о правах на приобретаемый земельный участок или уведомление об отсутствии в ЕГРП запрашиваемых сведений о зарегистрированных правах на указанный земельный участок.

4. Кадастровый паспорт земельного участка (при наличии в государственном кадастре недвижимости сведений о таком земельном участке, необходимых для выдачи кадастрового паспорта земельного участка).

Запрещено требовать от Заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- не предоставлены или предоставлены не в полном объеме документы, предусмотренные пунктом 2.9. настоящего Регламента;

- представлены незаверенные копии документов или копии документов, которые должны быть представлены в подлиннике;

- документы имеют подчистки, приписки, наличие зачеркнутых слов, нерасшифрованные сокращения, исправления, за исключением исправлений, скрепленных печатью и заверенных подписью уполномоченного должностного лица;

- текст заявления не поддается прочтению или не подписан уполномоченным лицом;

- с заявлением о предоставлении муниципальной услуги обратилось ненадлежащее лицо;

- письменное обращение или запрос анонимного характера.

2.12. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

- основания, перечисленные в пункте 2.11. настоящего Регламента;

- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;

- распоряжение земельным участком не относится к компетенции администрации Ивановского муниципального района;

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;

- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано согласно ст. 78 Федерального закона от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ в суде или арбитражном суде в установленном законом порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ и ст. 191 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

2.13. Муниципальная услуга предоставляется бесплатно.

2.14. Максимальный срок ожидания в очереди при обращении о предоставлении муниципальной услуги и при получении результата предоставления муниципальной услуги – 15 минут.

2.15. Заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Управлении в порядке и сроки, указанные в пункте 3.2.3. настоящего Регламента.

2.16. Требования к месту предоставления муниципальной услуги.

- прием Заявителя для предоставления муниципальной услуги осуществляется специалистами Управления согласно графику приема граждан, указанному в пункте 1.5. настоящего Регламента.

2.17. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.

2.17.1. Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Ивановского муниципального района.

2.17.2. На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.

2.17.3. Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;

- возможность копирования документов;

- наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.

2.17.4. Места ожидания Заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцеляр-

скими принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение.

2.18. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме и на базе многофункционального центра по предоставлению государственных и муниципальных услуг.

2.19. Порядок информирования о предоставлении муниципальной услуги.

2.19.1.Информирование о предоставлении муниципальной услуги осуществляется:

- посредством размещения соответствующей информации на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района http://www.ivrayon.ru;

- на информационном стенде, расположенном в непосредственной близости от помещения, где предоставляется муниципальная услуга;

- в Управлении: 153008, Ивановская область, город Иваново, ул. Постышева, д.46 каб.1, с использованием средств телефонной связи: телефоны: (4932) 30-50-04;

- путем размещения на едином и (или) региональных порталах государственных и муниципальных услуг по адресу www.gosuslugi.ru и (или) www. pgu.ivanovoobl.ru.

2.19.2. На официальном сайте администрации Ивановского муниципального района в сети Интернет размещается следующая информация о предоставлении муниципальной услуги:

- наименование и процедура предоставления муниципальной услуги;

- место нахождения, почтовый адрес, номера телефонов, график работы специалистов Управления;

- образец заявления;

- извлечения из нормативных правовых актов по вопросам предоставления муниципальной услуги;

- полный текст Регламента.

2.19.3. Информирование Заявителя о процедуре предоставления муниципальной услуги может осуществляться в устной (на личном приеме и по телефону) и письменной формах.

2.19.4. При обращении Заявителя по телефону ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который обратился гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. Время телефонного разговора не должно превышать 10 минут.

2.19.5. При невозможности специалиста Управления, принявшего звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован другому специалисту или же обратившемуся лицу сообщается номер телефона, по которому можно получить интересующую его информацию.

2.19.6. Информация о предоставлении муниципальной услуги должна содержать:

- сведения о порядке получения муниципальной услуги;

- адрес места и график приема заявлений для предоставления муниципальной услуги;

- перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;

- сведения о результате оказания услуги и порядке передачи результата Заявителю.

2.19.7. Информирование Заявителя устно на личном приеме ведется в порядке живой очереди. Максимальный срок ожидания в очереди – 15 минут. Длительность устного информирования при личном обращении не может превышать 20 минут.

2.19.8. Письменное информирование осуществляется на основании поступившего в Управление обращения Заявителя о процедуре предоставления муниципальной услуги. По результатам рассмотрения обращения специалист Управления обеспечивает подготовку исчерпывающего ответа. Подготовка ответа на обращение Заявителя не может превышать 30 дней со дня его регистрации в Управлении в порядке, установленном разделом 3 настоящего Регламента. Ответ Заявителю направляется письменно в соответствии с реквизитами, указанными в обращении, не позднее 3 рабочих дней с момента регистрации ответа в Управлении, либо выдается на руки Заявителю или его представителю в Управлении в соответствии с графиком приема граждан, указанным в пункте 2.2. настоящего Регламента.

2.20. Показатели доступности и качества муниципальных услуг.

2.20.1. Показателями доступности муниципальной услуги являются:

- простота и ясность изложения информационных документов;

- наличие различных каналов получения информации о предоставлении услуги;

- короткое время ожидания услуги;

- удобный график работы органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги;

- удобное территориальное расположение органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.

2.20.2. Показателями качества муниципальной услуги являются:

- точность исполнения муниципальной услуги;

- профессиональная подготовка специалистов Управления;
- высокая культура обслуживания Заявителей;
- строгое соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- количество обоснованных обжалований решений органа, осуществляющего предоставление муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Последовательность и сроки выполнения административных действий (процедур).

Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

- прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов – 1 день;
- рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, направление межведомственных запросов – 10 дней;
- принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком – 18 дней;
- выдача Заявителю документа о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком, либо отказа в предоставлении услуги в соответствии с пунктом 2.12 настоящего Регламента – 1 день;
- обращение в орган, осуществляющий государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для государственной регистрации прекращения права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком - недельный срок со дня принятия решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, если право на земельный участок было ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним;
- направление сообщения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком в налоговый орган по месту нахождения земельного участка и в орган, осуществляющий деятельность по ведению государственного кадастра недвижимости - недельный срок со дня принятия решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком, если право на земельный участок не было ранее зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.2. Прием и регистрация заявления о предоставлении муниципальной услуги и документов, поступивших от Заявителя при личном обращении в Управление.

3.2.1. Прием Заявителя ведется в порядке живой очереди согласно графику приема граждан, указанному в пункте 1.5. настоящего Регламента.

Заявитель или его представитель представляет в Управление заявление о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком. Рекомендуемая форма заявления приведена в Приложение № 1 к административному регламенту.

Специалист Управления, осуществляющий прием, выполняет следующие административные действия:

- дает устные консультации на поставленные вопросы;
- в случае, если для подготовки ответа требуется продолжительное время, специалист предлагает Заявителю направить в Управление обращение о предоставлении письменной консультации по процедуре предоставления муниципальной услуги либо назначает другое время для консультации;
- осуществляет прием заявлений и документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
- проверяет принадлежность документа, удостоверяющего личность, лицу, подающему запрос, проверяет правильность заполнения заявления, наличие всех документов, предусмотренных пунктом 2.9. настоящего Регламента;
- определяет наличие (либо отсутствие) оснований для отказа в приеме документов, установленных пунктом 2.11. настоящего Регламента.

3.2.2. При наличии оснований для отказа в приеме документов специалист Управления письменно информирует Заявителя об отказе в приеме заявления.

3.2.3. В случае отсутствия оснований для отказа в приеме документов предусмотренных пунктом 2.11. настоящего Регламента, заявление о предоставлении муниципальной услуги регистрируется в Управлении:

- поступившее до 15.00 - в день поступления;

- поступившее позднее 15.00 – на следующий рабочий день.

3.3. Рассмотрение заявления и документов, предоставляемых для получения муниципальной услуги, направление межведомственных запросов.

3.3.1. Руководитель структурного подразделения Управления в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления назначает исполнителя для рассмотрения поступившего заявления.

3.3.2. Специалист Управления в течение 1 рабочего дня со дня регистрации заявления проверяет правильность заполнения заявления и комплектность документов.

3.3.3. Если Заявителем представлен не полный комплект документов, специалист Управления вместе с уведомлением о явке на личный прием в Управление информирует Заявителя о недостающих и (или) неверно оформленных документах.

3.3.5. Если Заявитель не представил оригиналы документов либо не представил недостающие и (или) неверно оформленные документы, предусмотренные пунктом 2.9. настоящего Регламента, в течение пяти рабочих дней после направления уведомления, специалист Управления направляет письменный отказ в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.12. настоящего Регламента.

3.3.6. Если Заявителем не представлены документы, предусмотренные пунктом 2.10. настоящего Регламента, специалист Управления направляет в порядке межведомственного взаимодействия запросы в органы, уполномоченные на предоставление соответствующих сведений.

3.3.7. В случае, если в порядке межведомственного взаимодействия получена информация из органов, уполномоченных на предоставление соответствующих сведений, об отсутствии запрашиваемых сведений, предусмотренных подпункта 2.10.1. пункта 2.10. настоящего Регламента, специалист Управления готовит письменное уведомление в адрес Заявителя об отказе в предоставлении муниципальной услуги по основаниям, предусмотренным пунктом 2.12. настоящего Регламента.

3.4. Принятие решения о прекращении (отказ в прекращении) права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком.

3.4.1. После получения необходимых для оказания муниципальной услуги сведений в порядке межведомственного взаимодействия или в случае самостоятельного предоставления Заявителем документов, предусмотренных пунктом 2.10. настоящего Регламента, специалист Управления осуществляет подготовку проекта постановления (распоряжения) о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком.

3.4.2. При наличии оснований, установленных пунктом 2.12. настоящего Регламента, для отказа в предоставлении муниципальной услуги, специалист Управления готовит письменное уведомление в адрес Заявителя с обоснованием причин отказа в предоставлении муниципальной услуги, подписанное заместителем главы администрации Ивановского муниципального района по земельно-имущественным отношениям или лицом, уполномоченным администрацией Ивановского муниципального района по доверенности.

3.5. Копия решения о прекращении права постоянного (бессрочного) пользования или права пожизненного наследуемого владения земельным участком в трехдневный срок со дня его принятия направляется лицу, подавшему заявление об отказе от права на земельный участок.

3.6. Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 2 к административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осуществляется заместителем главы администрации Ивановского муниципального района по земельно-имущественным отношениям.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных

интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:

- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;

- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок, в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений прав Заявителей осуществляется привлечение виновных лиц к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

4.4. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

4.5. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по результатам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Порядок досудебного обжалования.

Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги;

- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;

- требование у Заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;

- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя;

- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федерации, нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

- затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами Ивановской области, муниципальными правовыми актами;

- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявители могут обращаться к главе администрации Ивановского муниципального района с жалобой на принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего Регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава администрации Ивановского муниципального района ведет личный прием Заявителей по адресу:

Ивановская область, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, каб. № 34, в соответствии с установленным графиком . Телефон: 30-03-96.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 3 к административному регламенту) в обязательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении Заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у Заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращён.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о применении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.

Приложение 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого владения земельным участком
по заявлению правообладателя»

Форма заявления на предоставление муниципальной услуги

Главе администрации
Ивановского муниципального района
от: _____
Ф.И.О. (наименование) заявителя
_____
паспортные данные (если обращается гражданин,
для юридического лица указать реквизиты)
_____
_____
_____
Почтовый адрес:_____
_____
Контактный телефон_____

заявление.

Прошу прекратить право постоянного (бессрочного) пользования (пожизненного наследуемого владения) на земельный участок категории земель _____
с кадастровым номером _____,
площадью _____кв.м., расположенный по адресу: Ивановская область, Ивановский район,
_____,
с разрешенным использованием _____
_____

Ответ : выдать на руки , отправить по почте (нужное подчеркнуть).

Приложение:
1. _____
2. _____

«____»_____20___г. _____ _____
(подпись) Ф.И.О.

Приложение 2
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого владения земельным участком
по заявлению правообладателя»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования,
пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя»

Прием документов и регистрация заявления



Принятие решения о предоставлении муниципальной услуги



Выдача результата предоставления муниципальной услуги Заявителю

Приложение 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя»

Главе администрации
Ивановского муниципального района
от: _____
Ф.И.О. (наименование) заявителя
_____
паспортные данные (если обращается гражданин,
для юридического лица указать реквизиты)
_____
_____
_____
Почтовый адрес:_____
_____
Контактный телефон_____

жалоба.

_____
_____
_____

«____»_____20___г. _____ _____
(подпись) Ф.И.О.

Выдача результата предоставления муниципальной услуги Заявителю

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2015 г. № 933

г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 84

Рассмотрев заявление Четверикова В.Б., о получении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 84, принадлежащем Четверикову В.Б., что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права серия 37-СС № 206569 от 29.06.2012, выданным Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 15 апреля 2015 года, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Четверикову Владимиру Борисовичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010427:1100, площадью 0,1332 га, по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 84: уменьшить минимальные отступы от границ соседнего земельного участка с западной стороны до 1.8 м в связи с существующим объектом капитального строительства.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ивановского муниципального района по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству и архитектуре Конова Н.А.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 15.04.2015 г.

Глава администрации
Ивановского муниципального района **С.В. НИЗОВ**

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2015 г. № 934

г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, ул. 5-я Новая

Рассмотрев заявление Маурова И.А., о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства на земельном

участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, ул. 5-я Новая, в соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса РФ, с учетом заключения о результатах публичных слушаний от 29 апреля 2015 года, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Маурову Игорю Александровичу разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:010448:383 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, ул. 5-я Новая: уменьшение минимального отступа от красной линии до 0 м в связи с небольшим размером земельного участка.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

Глава администрации
Ивановского муниципального района **С.В. НИЗОВ**

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2015 Г. № 939

г. Иваново

Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Постановление администрации Ивановского муниципального района от 10.10.2013 № 1585 “Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей” считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, руководителя аппарата Клюенкова А. М.

Глава администрации
Ивановского муниципального района **С.В. НИЗОВ**

Приложение
к постановлению администрации
Ивановского муниципального района
от 10.07.2015г. № 939

Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

(далее - Порядок) разработан в целях противодействия коррупции и устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего администрации Ивановского муниципального района, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) по каждой сделке, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего году, предоставления сведений (далее - контроль за расходами), определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

2. Настоящий Порядок устанавливает контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы администрации Ивановского муниципального района (далее - муниципальные служащие), супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц.

3. Муниципальные служащие обязаны ежегодно в сроки установленные для предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего году, предоставления сведений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму сделок превышающих общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду .

Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организацией, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

3) общественной палатой Российской Федерации;

4) общероссийскими средствами массовой информации.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

6. Решение об осуществлении контроля принимается главой администрации Ивановского муниципального района отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.

7. Контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанная в подпункте «а» настоящего пункта;

2) проверку достоверности и полноты представленных сведений;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

8. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Ивановского муниципального района и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) осуществляет контроль за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

9. Комиссия не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязана уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 7 Порядка.

В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений.

В случае, если муниципальный служащий обратился с ходатайством в соответствии с частью 3 пункта 16 Порядка, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка, осуществляется комиссией самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

11. Сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка и представленные в соответствии с настоящим Порядком, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

12. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

13. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

14. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

15. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка.

16. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме:

а) в связи с истребованием сведений;

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений и по ее результатам;

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осу-

ществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

17. Муниципальный служащий на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке отстранен от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется.

18. Комиссия обязана:

1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с настоящим Порядком сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с данным Порядком;

3) истребовать от муниципального служащего сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка;

4) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного частью 3 пункта 16 Порядка.

19. Комиссия вправе:

1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом;

2) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы;

3) получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

20. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется комиссией по профилактике и противодействию коррупции главе администрации Ивановского муниципального района, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами.

21. Глава администрации Ивановского муниципального района, принявший решение об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. Глава администрации Ивановского муниципального района при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности вправе учесть рекомендации комиссии.

23. Муниципальный служащий должен быть проинформирован, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне, о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

24. Комиссия направляет информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с согласия главы Ивановского муниципального района, в органы и организации (их должностным лицам), которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно уведомляет об этом муниципального служащего.

25. Невыполнение муниципальным служащим обязанностей, предусмотренных данным Порядком, является правонарушением.

Лицо, совершившее правонарушение, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) должности и увольнению с муниципальной службы.

26. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в органы прокуратуры Российской Федерации.

27. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

28. Положения данного Порядка действуют в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.

29. Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.07.2015 г. № 940

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 14.02.2014 № 190 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»

В соответствии со статьей 8 Устава Ивановского муниципального района и принимая во внимание экспертное заключение Главного правового управления Правительства Ивановской области от 17.03.2015 № 283, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 14.02.2014 № 190 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе», в частности пункт 1 изложить в следующей редакции:

«Утвердить положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе (приложение №1)».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, руководителя аппарата Клюенкова А. М.

Глава администрации
Ивановского муниципального района **С.В. НИЗОВ**

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2015 г. № 941

г. Иваново

О присвоении статуса «Социальный магазин» магазину «Березка» производственного кооператива «Березка»

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 20.11.2014 г. № 1880 «Об утверждении положений о социальных объектах, расположенных на территории Ивановского муниципального района», на основании заявления руководителя ПК «Березка» (юридический адрес:

Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 25), и протокола заседания рабочей группы для разработки и принятия нормативно-правовых актов по созданию сети социальных объектов на территории Ивановского муниципального района от 10.07.2015 г. № 3, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Присвоить статус «Социальный магазин» сроком на 1 год магазину «Березка» расположенному по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 25.

2. Управлению экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района (Преснякова Е.В.) выдать руководителю ПК «Березка» Свидетельство о присвоении статуса «Социальный магазин» магазину, расположенному по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Загородная, д. 25.

3. Настоящее постановление опубликовать в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Арефьеву Е.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 27 июля 2015 года.

Глава администрации
Ивановского муниципального района **С. В. НИЗОВ**

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2015 г. № 942

г. Иваново

«Об организации подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с частью 4 статьи 9 Федерального закона от 21.07.2005 № 108-ФЗ «О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.04.2013 № 316 «Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года, Указом Губернатора Ивановской области от 26.06.2015 № 112-уг «Об организации подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ивановской области», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить состав межведомственной комиссии по подготовке и проведению в 2016 году на территории Ивановского муниципального района Всероссийской сельскохозяйственной переписи (приложение 1).

2. Утвердить положение о межведомственной комиссии по подготовке и проведению в 2016 году на территории Ивановского муниципального района Всероссийской сельскохозяйственной переписи (приложение 2).

3. Организационно-кадровому управлению администрации Ивановского муниципального района осуществлять взаимодействие с администрациями сельских поселений, расположенных на территории Ивановского муниципального района, по вопросам подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи.

4. Рекомендовать МО МВД России «Ивановский» обеспечить безопасность лиц, осуществляющих сбор сведений об объектах переписи, сохранность переписных листов и иных документов переписи.

5. Управлению общественной и информационной политики оказывать содействие территориальному органу Ивановостат в проведении информационно-разъяснительной работы по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи на территории Ивановского муниципального района.

6. Рекомендовать главам администраций сельских поселений в кратчайший сорок образовать комиссии по подготовке и проведению переписи в муниципальных образованиях, а так же в соответствии со свои-

ми полномочиями оказывать содействие территориальным органам федеральных органов исполнительной власти и исполнительным органам государственной власти Ивановской области в реализации их полномочий по организации и проведению переписи.

7. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике Е. В. Арефьеву.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

Глава администрации
Ивановского муниципального района **С. В. НИЗОВ**

Приложение 1
к постановлению администрации
Ивановского муниципального района
№ 942 от 13.07. 2015 года

Состав межведомственной комиссии по подготовке и проведению в 2016 году на территории Ивановского муниципального района Всероссийской сельскохозяйственной переписи

Арефьева Екатерина Васильевна - председатель комиссии, заместитель главы администрации Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике.

Савенкова Елена Сергеевна — заместитель председателя комиссии, главный специалист-эксперт отдела государственной статистики в г. Иваново (по Ивановскому муниципальному району).

Преснякова Елена Викторовна — заместитель председателя, начальник управления экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района.

Гвоздев Владимир Михайлович — секретарь комиссии, ведущий специалист управления экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района.

Члены комиссии:

Квашнин Дмитрий Дмитриевич — начальник управления общественной и информационной политики;

Ковалев Андрей Юрьевич - заместитель главы администрации Ивановского муниципального района по земельно-имущественным отношениям;

Мысов Александр Валерьевич — глава администрации Коляновского сельского поселения;

Панин Вадим Геннадьевич - начальник МО МВД России «Ивановский»;

Плохов Павел Николаевич — глава администрации Новоталицкого сельского поселения;

Устинов Андрей Федорович — начальник организационно-кадрового управления администрации Ивановского муниципального района.

Приложение 2
к постановлению администрации
Ивановского муниципального района
№ 942 от 13.07.2015 года

Положение о межведомственной комиссии по подготовке и проведению в 2016 году на территории Ивановского муниципального района Всероссийской сельскохозяйственной переписи

1. Межведомственная комиссия по подготовке и проведению в 2016 году на территории Ивановского муниципального района Всероссийской сельскохозяйственной переписи (далее — Комиссия) образована для координации и обеспечения согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановского муниципального района, а также в

целях обеспечения организации выполнения комплекса работ по подготовке и проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ивановского муниципального района (далее - сельскохозяйственная перепись 2016 года).

2. Комиссия в своей работе руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными конституционными законами, федеральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постановлениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами и правовыми актами Ивановской области, Уставом и правовыми актами Ивановского муниципального района, а также настоящим Положением.

3. Основными задачами Комиссии являются:

3.1. Обеспечение согласованных действий территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области по подготовке и проведению сельскохозяйственной переписи 2016 года.

3.2. Оперативное решение вопросов, связанных с подготовкой и проведением сельскохозяйственной переписи 2016 года.

4. Комиссия для осуществления возложенных на нее задач:

4.1. Рассматривает вопросы взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановской области в ходе подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи 2016 года.

4.2. Осуществляет контроль за ходом подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи 2016 года.

5. Комиссия имеет право:

5.1. Заслушивать на своих заседаниях информацию представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановского муниципального района о ходе подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи 2016 года.

5.2. Запрашивать и получать в установленном порядке от предприятий, организаций и учреждений, осуществляющих свою деятельность на территории Ивановского муниципального района, информацию по вопросам подготовки и проведения сельскохозяйственной переписи 2016 года.

5.3. Направлять в органы местного самоуправления муниципальных образований Ивановского муниципального района рекомендации по вопросам сельскохозяйственной переписи 2016 года.

5.4. Привлекать к работе Комиссии представителей территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, исполнительных органов государственной власти Ивановской области, органов местного самоуправления муниципальных образований Ивановского муниципального района, представителей организаций и средств массовой информации.

6. Председатель Комиссии:

а) осуществляет общее руководство работой Комиссии, проводит заседания Комиссии;

б) председательствует на заседаниях Комиссии;

в) вносит предложения в повестку дня заседания Комиссии;

г) определяет дату, время и место проведения заседания Комиссии;

д) выносит на голосование предложения по рассматриваемым вопросам, организует голосование.

7. Заместитель председателя Комиссии:

а) осуществляет функции председателя Комиссии в его отсутствие (один из заместителей на усмотрение председателя Комиссии);

б) выполняет поручения председателя Комиссии.

8. Ответственный секретарь Комиссии:

а) организует проведение заседаний Комиссии;

б) организует сбор и подготовку материалов для рассмотрения на заседаниях Комиссии;

в) уведомляет членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о дате, времени и месте проведения заседания Комиссии и повестке дня;

г) знакомит членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц с материалами, подготовленными к заседанию Комиссии;

д) осуществляет подсчет голосов по итогам голосования;

е) ведет протоколы заседаний Комиссии.

9. Члены Комиссии:

а) присутствуют на заседаниях Комиссии и участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов и выработке решений;

б) вносят предложения в повестку дня заседания Комиссии;

в) знакомятся с материалами по вопросам, выносимым на рассмотрение Комиссии;

г) участвуют в подготовке вопросов, выносимых для обсуждения на заседания Комиссии;

д) выполняют поручения председателя Комиссии.

10. Члены Комиссии, ответственные за подготовку вопросов, вынесенных на рассмотрение на заседания Комиссии, обеспечивают оформление необходимых материалов.

11. Заседания Комиссии проводятся не реже одного раза в квартал. Заседания Комиссии считаются правомочными в случае присутствия на них более половины ее членов.

12. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии путем открытого голосования. В случае равенства голосов решающим является голос председателя Комиссии.

Решения Комиссии оформляются протоколами заседаний, которые подписываются председателем Комиссии или его заместителем, председательствующим на заседании, и секретарем Комиссии.

13. Решения Комиссии, принятые в пределах ее компетенции, являются обязательными для органов, представленных в Комиссии, а также для предприятий и организаций, действующих в сфере ведения этих органов.

14. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляется Управлением экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.07.2015 г. № 943

г. Иваново

Об утверждении плана организации ярмарок на 2016 год на территории Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 №381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации» и постановления Правительства Ивановской области от 22.11.2012 №481-П «Об утверждении порядка организации ярмарок на территории Ивановской области и продажи товаров (выполнение работ, оказания услуг) на них», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить план организации ярмарок на 2016 год на территории Ивановского муниципального района (Приложение).

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района, и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

4. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Е.В. Арефьеву.

Глава администрации
Ивановского муниципального района **С.В. НИЗОВ**

Приложение
к постановлению администрации
Ивановского муниципального района
от 13.07.2015 г. № 943

План организации ярмарок на 2016 год на территории Ивановского муниципального района Ивановской области

N п/п	Организатор ярмарки				Вид ярмарки (сезонная, выходного дня, праздничная)	Тип ярмарки (универсальная, сельскохозяйственная, специализированная (с указанием специализации))	Дата начала и дата окончания проведения ярмарки
	ФИО руководителя юридического лица или индивидуального предпринимателя, дата государственной регистрации	Адрес места проведения ярмарки	ИНН	ОГРН			
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Администрация Ивановского муниципального района Глава администрации Ивановского муниципального района С.В. Низов Дата регистрации: 25.11.2002 г.	Ивановская область, Ивановский район, с Ново-Талицы, МУ МСЦ «Олимп» ул. Радужная д. 5	3711006213	1023701509754	праздничная (на День района)	универсальная	1 день* (июнь)

* - дата проведения мероприятия будет уточнятся.

ПРОТОКОЛ
об итогах продажи посредством публичного предложения
по извещению №280515/7951633/03

г. Иваново 13 июля 2015 г.

1. Единая комиссия по организации конкурсов и аукционов на право заключения договоров купли-продажи, договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности Ивановского муниципального района и сельских поселений (далее – Единая комиссия), провела процедуру продажи посредством публичного предложения 13.07.2015 года в 15ч.-00м. по адресу: г.Иваново, ул. Постышева, д .46, актовый зал.

2. Продавец (заказчик): Муниципальное унитарное предприятие «Коммерческий центр «Иврия».

3.Состав Единой комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Рагимов А.А.

Члены комиссии:

Клюенков А.М.

Бирюкова Е.Н.

На заседании комиссии присутствует 3 из 6 членов комиссии.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции.

4. Сведения о выставляемом на продажу имуществе:

- котельная (лит А,А1) общей площадью 196,8 кв.м., а также металлическая дымовая труба котельной высотой 20м расположенные по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы,ул. Совхозная, д.2А.

5. Начальная (минимальная) цена предложения составляет- 1 040 000 (один миллион сорок тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС), установлена в соответствии с отчётом №162-12.14 от 12.12.2014 года об определении рыночной стоимости котельной расположенной по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы,ул. Совхозная, д.2А, выполненной ООО «Промагрооценка», по состоянию на 12.12.2014.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») составляет 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона, предусматривающего открытую форму подачи предложений о цене имущества при подтверждении несколькими участниками продажи посредством публичного предложения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения» в размере 52 000 (пятьдесят две тысячи) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсечения»): 520 000 (пятьсот двадцать тысяч)рублей 00 копеек.

6. Ведущим выбран Рагимов Азер Ализадаевич – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района _____

По итогам рассмотрения заявок Единой комиссией было принято решение о признании участниками следующих претендентов:

№ п/п	Наименование претендента
1	Пророков Юрий Александрович
2	Сизов Сергей Александрович

Все участники зарегистрировались для участия в продаже посредством публичного предложения.

7. Победитель продажи посредством публичного предложения права на заключение договора купли-продажи недвижимого имущества, находящегося по адресу : Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы,ул. Совхозная, д.2А- Пророков Юрий Александрович с предложением о цене 520 000 (пятьсот двадцать тысяч)рублей 00 копеек.

8. Настоящий протокол (с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу) является документом, подтверждающим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Не позднее чем через 15 рабочих дней, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на сайте Продавца в сети «Интернет» Победитель заключает с Продавцом договор купли-продажи имущества.

При уклонении (отказе) Победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, Победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.

9. Члены единой комиссии, присутствующие на заседании:

Подписи:

Заместитель председателя комиссии

1. Рагимов Азер Ализадаевич _____

(подпись)

Член комиссии

2. Клюенков Андрей Михайлович _____

(подпись)

Член комиссии

3. Бирюкова Елена Николаевна _____

(подпись)

ПРОТОКОЛ
об итогах продажи посредством публичного предложения
по извещению №280515/7951633/04

г. Иваново 13 июля 2015г.

1. Единая комиссия по организации конкурсов и аукционов на право заключения договоров купли-продажи, договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственности Ивановского муниципального района и сельских поселений (далее – Единая комиссия), провела процедуру продажи посредством публичного предложения 13.07.2015 года в 14ч.-30м. по адресу: г.Иваново, ул. Постышева, д .46, актовый зал.

2. Продавец (заказчик): Администрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

3.Состав Единой комиссии:

Заместитель председателя комиссии:

Рагимов А.А.

Члены комиссии:

Клюенков А.М.

Бирюкова Е.Н.

На заседании комиссии присутствует 3 из 6 членов комиссии.

Комиссия правомочна осуществлять свои функции.

4. Сведения о выставляемом на продажу имуществе:

- Автомобиль – Модель - RENAULT SR, паспорт транспортного средства - 77 МУ 661572, свидетельство о регистрации ТС - 37 УХ 609118 выдано ГИБДД г. Иваново «07» июня 2011 г., тип ТС — легковой седан, категория – В, регистрационный знак- Н645НС37, 2010 года выпуска, идентификационный номер X7LLSRBYAAH326291, кузов№ - X7LLSRBYAAH326291, двигатель - №:K4MC697 D001566, цвет кузова - красный, мощность двигателя - 103 (76) л.с.(кВт), тип двигателя - бензиновый, объем двигателя - 1598 куб. см., шасси (рама) - отсутствует, экологический класс — четвертый.

5. Начальная (минимальная) цена предложения составляет- 275 000 (двести семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек (с учетом НДС), установлена в соответствии с отчётом №46/10-14 от 07.11.2014 года об определении рыночной стоимости автотранспортного средства, выполненной ООО «Дельта-эксперт», по состоянию на 07.11.2014.

Величина снижения цены первоначального предложения («шаг понижения») составляет 13 750 (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Величина повышения цены («шаг аукциона») в случае проведения аукциона, предусматривающего открытую форму подачи предложений о цене имущества при подтверждении несколькими участниками продажи посредством публичного предложения цены первоначального предложения или цены предложения, сложившейся на одном из «шагов понижения» в размере 13 750 (тринадцать тысяч семьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Минимальная цена предложения, по которой может быть продано имущество («цена отсечения»): 137 500 (сто тридцать семь тысяч пятьсот) рублей 00 копеек.

6. Ведущим выбран Рагимов Азер Ализадаевич – начальник отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района _____

По итогам рассмотрения заявок Единой комиссией было принято решение о признании участниками следующих претендентов:

№ п/п	Наименование претендента
1	Володин Михаил Александрович
2	Горлищев Александр Владимирович
3	Пророков Юрий Александрович
4	Сизов Сергей Александрович

Все участники зарегистрировались для участия в продаже посредством публичного предложения.

7. Победитель продажи посредством публичного предложения права на заключение договора купли-продажи движимого имущества — автотранспортного средства, находящегося в муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения - Горлищев Александр Владимирович с предложением о цене 137 500,00 (сто тридцать семь тысяч пятьсот рублей 00 копеек).

8. Настоящий протокол (с момента его утверждения Продавцом приобретает юридическую силу) является документом, подтверждающим право победителя на заключение договора купли-продажи имущества.

Не позднее чем через 15 рабочих дней, но не ранее чем через 10 рабочих дней со дня размещения протокола об итогах аукциона на сайте Продавца в сети «Интернет» Победитель заключает с Продавцом договор купли-продажи имущества.

При уклонении (отказе) Победителя от заключения в установленный срок договора купли-продажи имущества, Победитель утрачивает право на заключение указанного договора купли-продажи.

9. Члены единой комиссии, присутствующие на заседании:

Подписи:

Заместитель председателя комиссии

Подписи:

Заместитель председателя комиссии

1. Рагимов Азер Ализадаевич _____

(подпись)

Член комиссии

2. Клюенков Андрей Михайлович _____

(подпись)

Член комиссии

3. Бирюкова Елена Николаевна _____

(подпись)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 июля 2015 года № 1

д. Балахонки

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Балахонковского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Ивановской области, Уставом Балахонковского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать проект внесения изменений в генеральный план Балахонковского сельского поселения в соответствии Уставом Балахонковского сельского поселения.

2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план Балахонковского сельского поселения на 11.09.2015 в 10-00 часов в помещении администрации Балахонковского сельского поселения, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Балахонки, ул. Центральная, д. 41.

3. Определить местонахождение проекта внесения изменений в генеральный план Балахонковского сельского поселения – помещение администрации Балахонковского сельского поселения и установить, что предложения и замечания принимаются по указанному адресу ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 16-00 часов.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в генеральный план Балахонковского сельского поселения возложить на администрацию Балахонковского сельского поселения.

5. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района **С.А. ВЛАСОВ**

ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БАЛАХОНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Иваново 2015г

экз.2

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БАЛАХОНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ

В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик:	ООО «Декоративные культуры»
Договор	УСЛУГА от 17.12.2014 № 15
Исполнитель:	ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ»
Шифр:	15/14

Директор ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ» _____ С.А. Яхин

Главный архитектор _____ М.Ю.Покровская

Главный инженер _____ П.А. Денищенков

Иваново 2015 г

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА……..…….... стр. 6
1. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ..... стр. 8
1.1 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 1 «АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА стр.8
1.1.1 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 1.4 «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОГНОЗОРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ» ……..... стр. 8
1.2 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 «ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ» .....… стр. 8
1.2.1 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.1 «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ» .....……..... стр. 8
1.2.2 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.2 «ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА»…….....…. стр. 10
1.2.3 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.3 «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА»……..... .стр. 10
1.2.4 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.4 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА»……..... стр.14
1.2.5 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.5 «ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ» ……..……..... стр.14
1.2.6 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.7 «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ»……..... .стр. 16
1.2.7 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.8 «ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ …….стр. 22
1.2.8 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.10 «АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПЕРЕВОДОВ В ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»...……. стр. 22
1.3 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 3 «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА»…….....……..……стр.23
1.4 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 4 «ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ» .....……..... стр. 26
1.5 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 5 «ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА»…….....……..... стр. 26
1.5.1 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 5.1 «ТЕРРИТОРИЯ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»… стр. 26
1.5.2 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 5.4 «ТЕРРИТОРИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА с. БУНЬКОВО» .....…….. стр. 31
1.5.3 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 5.4 «ТЕРРИТОРИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА д. Храброво».....…….. стр. 35
2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ .....……..... стр.39
2.1 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНГО ПЛАНИРОВАНИЯ» .....……..стр.39
2.2 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 3 «ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ…….....……..…..…стр.39
2.2.1 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 3.2 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»…….....……..... стр. 39
2.2.2 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 3.3 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»…….....…… стр. 40
3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАФИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ …….....…. стр. 44
3.1 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ М 1:25000 …….....……..... стр. 44
3.2 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ М 1:5000 .....……..…….. стр. 44
3.3 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦ, ТЕРРИТОРИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ М 1:5000….....……. стр. 47

Состав графической части проекта

№	Наименование листа
1	Схема генерального плана сельского поселения М 1:25000
2	Схема генерального плана населенных пунктов М 1:5000
3	Схема планируемых границ, территорий функциональных зон, размещения объектов капитального строительства населенных пунктов М 1:5000

Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план Балахонковского сельского поселения утвержден решением Совета Балахонковского сельского поселения № 22 от 22.06.2011.

Внесение изменений в генеральный план Балахонковского сельского поселения выполнено в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Постановление Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;

Положение о порядке подготовки и утверждения генерального плана Балахонковского сельского поселения и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, утвержденное решением Совета Балахонковского сельского поселения от 17.12.2012 № 51 с изменениями, утвержденными решением Совета Балахонковского сельского поселения от 28.06.2013 № 20.

Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Балахонковского сельского поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы – корректировка границ населенных пунктов с. Буньково и д. Храброво.

Проект «Внесение изменений в генеральный план Балахонковского сельского поселения» подготовлен на основании п. 16 ст. 3 «Положения о порядке подготовки и утверждения генерального плана Балахонковского сельского поселения и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план», утвержденного решением Совета Балахонковского сельского поселения от 17.17.2012 № 51 с изменениями, утвержденными решением Совета Балахонковского сельского поселения от 28.06.2013 № 20, за счет собственных средств ООО «Декоративные культуры».

Проектом предложено включить в границу населенного пункта с. Буньково земельный участок с кадастровым номером 37:05:000000:42 площадью 616672 кв.м, принадлежащий на праве собственности ООО «Декоративные культуры». Указанный земельный участок относится к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», имеет разрешенное использование «сельскохозяйственное использование». В настоящее время на указанном земельном участке сельскохозяйственные работы не ведутся. Часть земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:42 находится в санитарно-защитной зоне магистрального газопровода высокого давления (МГВД «Горький-Череповец»).

Проектом предложено включить в границу населенного пункта д. Храброво земельный участок с кадастровым номером 37:05:010335:127 площадью 128303 кв.м, принадлежащий на праве собственности Грязнову Дмитрию Сергеевичу. Указанный земельный участок относится к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», имеет разрешенное использование «для производства сельхозпродукции». В настоящее время на указанном земельном участке сельскохозяйственные работы не ведутся. Советом по размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановского района (протокол от 06.02.2015 № 1) инвестиционный проект по строительству коттеджного поселка «Храброво» в районе д. Храброво одобрен и рекомендован к размещению на территории Балахонковского сельского поселения.

Проектом предложено включить в границу населенного пункта с. Буньково земельный участок с кадастровым номером 37:05:010730:46 площадью 166175 кв.м, принадлежащий на праве собственности Ивановскому муниципальному району. Указанный земельный участок относится к категории земель «земли сельскохозяйственного назначения», имеет разрешенное использование «для сельскохозяйственного производства». В настоящее время на указанном земельном участке сельскохозяйственные работы не ведутся. Часть данного земельного участка находится в санитарно-защитной зоне магистрального газопровода высокого давления. Межведомственным советом по размещению производительных сил и инвестиций на

территории Ивановской области (протокол от 03.03.2015 № 49) одобрено включение земельного участка с кадастровым номером 37:05:010730:46 в границу населенного пункта с. Буньково с целью последующего бесплатного предоставления земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей.

Проектом предложено включить в границу населенного пункта с. Буньково земельный участок с кадастровым номером 37:05:000000:65 площадью 56800 кв.м, принадлежащий на праве собственности Ивановской области. Указанный земельный участок относится к категории земель «земли особо охраняемых территорий и объектов», имеет разрешенное использование «для рекреационного назначения». Межведомственным советом по размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановской области (протокол от 03.03.2015 № 49) одобрено включение земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:65 в границу населенного пункта с. Буньково без изменения вида разрешенного использования.

Проектом предложено изменение конфигурации улично-дорожной сети в д. Клинцево с целью оптимизации дорожного движения.

Проект внесения изменений в генеральный план Балахонковского сельского поселения содержит внесение изменений в пояснительную записку (материалы по обоснованию), положения о территориальном планировании, графическую часть генерального плана.

1. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЯСНИТЕЛЬНУЮ ЗАПИСКУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1.1 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 1 «АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

1.1.1 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 1.4 «ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОГНОЗОРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ»

Внести изменение в раздел 1.4 «Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения», в таблице 2 графу «с. Буньково», «д. Храброво» и графу «Итого» и далее по тексту изложить в следующей редакции:

«Таблица 2 Численность населения сельского поселения на конец 2008 г. и 2030 г.

Наименование населенного пункта	2008 г.		2030 г.
	постоянное население	наличное население*	
д. Храброво	11	19	265
с. Буньково	507	510	2025
Итого:	1521	2269	4270

Очевидно, что к концу расчетного срока за счет градостроительной ёмкости проектируемых жилых территорий возможно увеличение численности населения в сельском поселении до 4,3тыс. человек. Рост численности населения относительно 2008 г. составит 186%. Плотность населения в границах сельского поселения изменится до 0,24 чел./га»

1.2 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 «ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ»

1.2.1 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.1 «АРХИТЕКТУРНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕРРИТОРИИ»

Внести изменение в раздел 2.1 «Архитектурно-планировочная организация территории», изложить раздел 2.1 в следующей редакции:

Архитектурно-планировочные решения территории муниципального образования Балахонковского сельского поселения (далее также сельское поселение, поселение, муниципальное образование) приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения и населенных пунктов, входящих

в его состав, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития поселения, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки (Уводьское водохранилище, реки, мелкие ручьи и каналы, пруды, лесной фонд и территории сельскохозяйственного назначения);

наличие производственных территорий, имеющих санитарно-защитные зоны;

наличие магистральных трубопроводов, имеющих санитарно-защитные зоны;

существующие транспортные связи;

сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу;

недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населенных пунктов;

экономическая база развития сельского поселения.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:

совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки;

упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

полное инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок.

благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом природного каркаса территории.

Балахонковское сельское поселение

В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функциональные зоны:

застройки сезонного проживания (территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан)

общественно-делового назначения;

транспортной инфраструктуры, в том числе:

объектов транспортной инфраструктуры;

транспортных коридоров.

сельскохозяйственного использования, в том числе:

сельскохозяйственных угодий;

животноводства;

производственного и коммунально-складского назначения;

объектов инженерной инфраструктуры,

специального назначения, в том числе:

ритуального назначения;

складирования и захоронения отходов.

рекреационная зона, в том числе:

мест отдыха общего пользования;

отдыха и туризма.

зона акваторий;

природных территорий.

В основу планировочной структуры муниципального образования Балахонковского сельского поселения положена сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас. Пространственная структура поселения представляет собой двадцать восемь населенных пунктов, расположенных в разных частях поселения, соединенных между собой дорогами с различным качеством покрытия и окруженных сельхозугодиями и лесами. Формирование автомобильно-транспортной структуры (строительство "Западного обхода г. Иваново") закладывает основу структурного каркаса поселения.

Пересечение всей территории мелкими реками, ручьями, каналами и прудами влияет на структурный каркас формирования границ населенных пунктов и территорий для садовых товариществ. На территории сельского поселения имеется множество водных объектов: Уводьское водохранилище, река Уводь, река Чернавка, река Махеевка, река Санеба, река Черная, озеро Серковское, ручьи, пруды и оросительные каналы.

На территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, генеральным планом предусмотрены общественно-деловые зоны. Таким образом, сформированы общественно-деловые зоны в районе села Буньково для размещения наркологического диспансера, с учетом выноса отделения наркологического диспансера №6 из зоны действия магистрального газопровода высокого давления МГВД "Горький–Череповец". В районе

д. Микшино на берегу Уводьского водохранилища сформирована зона под объект культового назначения

Генеральным планом на территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов предусмотрена реконструкция территорий 2-х недействующих детских лагерей, с целью восстановления функционального назначения и установления зоны отдыха и туризма. Предусмотрена организация рекреационных зон на берегу Уводьского водохранилища, с организацией пляжа и мест отдыха для населения, в районе д. Иванково. Установлена рекреационная зона на территории действующего храмового комплекса на берегу озера Серковское.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение территорий производственного и коммунально-складского назначения с учетом развития территории сельского поселения.

Предложена реконструкция недействующей фермы (район д. Гусево); телятника и свинофермы (в районе д. Балахонки), с целью восстановления функционального назначения.

Проектными решениями предложено размещение на производственных территориях объектов, с учетом их выноса из жилой застройки и, не отвечающих санитарным требованиям по размещению на данной территории. Таким образом, предложен вынос рыбокоптильного цеха за границы населенного пункта Балахонки на территорию производственной зоны с соблюдением санитарно-защитной зоны и вынос цеха по производству студня на производственную территорию, расположенную в районе с. Брюхово с соблюдением санитарно-защитной зоны.

Для развития животноводческого комплекса на территории поселения сформированы площадки для размещения животноводческой фермы в районе д. Иванково, молочно-товарной фермы, коммунально-складских территорий рядом с д. Баглаево, д. Гусево, д. Балахонки, д. Тюрюково, д. Полхини. Склад минеральных удобрений в районе с. Буньково ликвидируется.

Проектными решениями предлагается закрытие недействующих карьеров гравия, разработанных в районе д. Баглаево, д. Тарасово, д. Пирогово, а так же снос зернотоков, расположенных в районе д. Буньково и д. Тюрюково.

На территории поселения сформированы площадки под водопроводные очистные сооружения (ВОС) рядом с населенными пунктами д. Рожново, с. Брюхово, д. Гусево, д. Балахонки, д. Клинцево и площадки под канализационные очистные сооружения (КОС) в районе населенных пунктов д. Микшино, д. Балахонки, д. Тюрюково, с. Буньково, с. Брюхово.

Согласно решениям «Схемы территориального планирования Ивановского района Ивановской области», на территории поселения, в районе села Буньково. предложено строительство скотомогильника, оборудованного биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановской области в целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново на территории поселения запланировано строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Иваново». Рост автомобильного парка, возросшая подвижность населения и, как следствие этого, рост интенсивности движения на автодорогах требует более активного развития объектов дорожного сервиса. Таким образом, согласно решениям генерального плана, на территории поселения вдоль планируемого “Западного обхода г.Иваново” предусмотрено размещение придорожного сервиса, в составе которого: стоянка индивидуального транспорта, автокемпинг, станция технического обслуживания, автогазозаправочная станция, автомойка.

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

жилая зона, в том числе:
индивидуальной жилой застройки;
малоэтажной жилой застройки.
сезонного проживания;
общественного центра;
многофункционального назначения;
сельскохозяйственного использования, в том числе:
сельскохозяйственных угодий.
производственного и коммунально-складского назначения;
объектов инженерной инфраструктуры;
транспортной инфраструктуры, в том числе:
улично-дорожной сети.
рекреационная зона, в том числе:
мест отдыха общего пользования;
специального назначения, в том числе:

ритуального назначения.

зона акваторий.

д. Балахонки

Деревня Балахонки является административным центром Балахонковского сельского поселения. Деревня имеет сложившуюся живописную планировочную структуру, на формирование которой повлияли природные элементы, пруд, канал и сложившаяся улично-дородная сеть. Через населенный пункт проходит автомобильная дорога регионального значения Буньково–Балахонки. Расчетная численность населения д. Балахонки составляет 600 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Структурный каркас формируется основными улицами Центральная, Молодежная, Зеленая и Заречная. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Проектом предлагается развитие жилых районов индивидуальной жилой застройки в южной части населенного пункта по ул. Зелёная и малоэтажной жилой застройки в южной части по ул. Полевая.

В населенном пункте нет ярко выраженного общественного центра, общественные объекты расположены в районе основных улиц Центральная и Молодежная. Ряд общественных объектов имеют большую степень износа и подлежат сносу, к ним относятся: группа дошкольного воспитания, библиотека и почта, а так же сельский дом культуры и недействующая аптека. Проектными решениями предлагается формирование общественного центра вдоль ул. Центральная с размещением объектов учебно-образовательного, культурно-досугового, социально-бытового и торгового назначения. К размещению предлагаются следующие объекты: детский сад, аптека, спортивный зал, клуб с библиотекой, торговый центр, магазины, почта с отделением сберегательного банка, часовня и баня. Предусмотрена организация спортивной площадки. Планируется реконструкция фельдшерско-акушерского пункта с перепрофилированием в пункт медицинской помощи и офиса врача общей практики.

Производственные и коммунально-складские территории в районе деревни Балахонки расположены в западной части. В жилой застройке расположено предприятие пищевой промышленности - рыбокоптильный цех, который подлежит переносу, так как в санитарно-защитной зоне расположена жилая застройка. По этой же причине предусмотрен снос канализационных очистных сооружений.

Для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки села проектом предусмотрено формирование рекреационных зон. Особое внимание уделено благоустройству прибрежной территории пруда и канала, с организацией пляжа. Создание парка с включением существующего лесного массива и строительство спортивной площадки, а так же сохранение парка по ул. Центральная. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автомобильных дорог.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

с. Буньково

Вторым по величине в Балахонковском сельском поселении является село Буньково. Село имеет сложившуюся планировочную структуру, которую формирует существующая улично-дорожная сеть и в юго-западной части села протекает река Чернавка.

Через населенный пункт проходят автомобильные дороги регионального значения Буньково–Балахонки, Буньково–Тюрюково, Иваново–Ярославль. Расчетная численность населения – 2025 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Основной композиционной осью является ул. Центральная. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Жилая застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне магистральных газопроводов предложена к выносу. Проектом предлагается развитие жилых кварталов с индивидуальной жилой застройкой в восточной, северной и южной части села на свободных территориях.

Предусматриваемое развитие жилой территории в северном направлении предполагает размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа по обе стороны от дороги Буньково–Балахонки.

Проектом предусматривается размещение на участках площадью 22,16 га и 12,10 га (всего 34,26га) 332-х индивидуальных домов с приусадебными участками площадью 0,08 – 0,10 га.

С учетом нормативов градостроительного проектирования Ивановской области расчетную плотность населения на территории сельского поселения рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 16 НГП Ивановской области. (В районах индивидуального усадебного строительства при коэффициенте семейности 3,5 – 33 чел./га).

Расчетная численность населения для вновь проектируемых кварталов жилой застройки составляет

1130 человек для расчетов принято 1200 человек. Плотность населения в границах вновь проектируемой застройки составит 33чел/га.

Для расчетов общая площадь жилого дома принята 100 кв.м. Общая площадь жилого фонда составит 33,2 тыс. кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения проживающего во вновь проектируемом микрорайоне составила 27,6 кв.м/чел.

Проектом предусматривается формирование жилого квартала индивидуальной застройки в южном направлении от с. Буньково. На участке площадью 5,95га предполагается размещение 45 участков площадью от 0,10до 0,12га. Расчетная численность населения для вновь проектируемого квартала жилой застройки при принятом коэффициенте семейности 5,0 составит 225 человек. Плотность населения в границах вновь проектируемой застройки составит 38чел/га.

Для расчетов общая площадь жилого дома принята 175 кв.м. Общая площадь жилого фонда составит 7,875 тыс. кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения проживающего во вновь проектируемой жилой застройки 35 кв.м/чел.

В населенном пункте нет ярко выраженного общественного центра. Основные общественные объекты расположены вдоль главной улицы Центральная, а объекты учебно-образовательного и культурно-досугового назначения по ул. Лесная. Здания имеют большую степень износа, вследствие этого предложена реконструкция общеобразовательной школы, сельского клуба с целью восстановления функционального назначения и размещения в нем библиотеки и спортивного зала. Предлагается перепрофилирование наркологического диспансера № 6 в административное здание. Проектными решениями планируется размещение объектов учебно-образовательного, культурно-досугового, социально-бытового и торгового назначения. Предусмотрено строительство детского сада, пункта бытового обслуживания, спортивной площадки и объектов торгового назначения. Проектом предлагается организация общественной зоны площадью 2,4 га в близи в северной части села. Для обеспечения социального обслуживания новых жилых кварталов малоэтажной застройки. В зоне индивидуальной жилой застройки усадебного типа предусматривается размещение объектов повседневного обслуживания

К объектам производственного и коммунально-складского назначения, расположенных в границах населенного пункта относятся теплицы, пивоваренный цех и ООО «Бельпродукт». Проектными решениями предлагается снос теплиц, и реконструкция пивоваренного цеха с перепрофилированием в пивной бар и сохранением производства пива. В случае невозможного перепрофилирования необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны либо вынос из жилой застройки пивоваренного цеха, с соблюдением санитарно-защитных разрывов. На территории населенного пункта предусмотрено размещение коммунально-складских объектов с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Таким образом, сформированы территории коммунально-складского назначения в юго-западной части села, где предлагается размещение гаражей индивидуального транспорта и станции технического обслуживания

На территории населенного пункта предусмотрено размещение коммунально-складских объектов с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Таким образом, сформированы территории коммунально-складского назначения в юго-западной и северо-восточной части села, где предлагается размещение гаражей индивидуального транспорта и станции технического обслуживания.

Для создания благоприятных и комфортных условий проживания населения особое внимание уделено организации рекреационных зон. В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса населённого пункта. Проектом предлагается благоустройство, и озеленение общественного центра села, обустройство прибрежных территорий реки Чернавка. Проектом предлагается включение в границу с. Буньково земельного участка площадью 5,68 га с разрешенным использованием «для рекреационного назначения» в южном направлении. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автомобильных дорог.

Проектными решениями даны предложения по изменению существующей границы села Буньково с учетом планируемого развития населенного пункта в северном и южном направлении за счёт земель сельскохозяйственного назначения. Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 156,326 га.

д. Микшино

Существующая планировочная структура деревни Микшино протяженная. Населенный пункт расположен вдоль Уводьского водохранилища. Рядом с населенным пунктом проходит автомобильная дорога регионального значения “Иваново–Рожново–Иванково”. Расчетная численность населения 60 человек.

Жилая зона в деревне состоит из жилых кварталов с индивидуальной жилой застройкой. Основной

композиционной осью является жилая улица Луговая. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Из общественных объектов в населенном пункте генеральным планом предусмотрено размещение магазина.

В восточной части населенного пункта предлагается размещение площадки под водопроводные очистные сооружения.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Баглаево

Деревня Баглаево расположена на живописном берегу Уводьского водохранилища. Планировочная структура населенного пункта протяженная, основной композиционной осью является ул. Речная. Расчетная численность населения составляет 133 человека.

Жилая зона в деревне состоит из жилых кварталов с индивидуальной жилой застройкой. Кварталы с жилой застройкой располагаются вдоль ул. Речная. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. На расчетный срок размещение индивидуальной жилой застройки предусмотрено в северо-западной части.

Из общественных объектов к размещению предложен фельдшерско-акушерский пункт и магазин.

Генеральным планом рекреационная зона планируется в северной части в районе существующего пруда с возможностью обустройства территории, строительства спортивной площадки. Предлагается проведение мероприятий по укреплению береговой линии вдоль Уводьского водохранилища.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта

д. Рожново

Селитебная территория деревни Рожново сформирована на берегу р. Уводь и Уводьского водохранилища. Существующая планировочная структура протяженная на формирование, которой повлияло расположение кварталов вдоль улицы Уводьская. Через населенный пункт проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения “Иваново–Рожново–Иванково”, разделяющая деревню на две части. Расчетная численность населения составляет 50 человек.

Жилая зона населенного пункта сформирована жилыми кварталами индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Из общественных объектов к размещению предлагается магазин.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Поповское

Селитебная территория деревни Поповское сформирована на берегу Уводьского водохранилища. Планировочная структура компактная, сформирована существующей структурой улично-дорожной сети. Расчетная численность населения составляет 60 человек.

Существующая жилая застройка представлена кварталами с индивидуальной жилой застройкой. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Из общественных объектов к размещению предлагается магазин.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

с. Брюхово

Существующая планировочная структура села Брюхово имеет компактную планировочную структуру, которую сформирована существующими прямоугольными кварталами и достаточно четкой улично-дорожной сетью. Через населенный пункт проходит автомобильная дорога регионального значения “Иваново–Рожново–Иванково”, делящая населенный на две части. Расчетная численность населения составляет 185 человек.

Существующая жилая зона представлена жилыми кварталами индивидуальной жилой застройки. Генеральным планом предусмотрено небольшое развитие населенного пункта посредством размещения жилых кварталов за расчетный срок в восточной и юго-восточной части села. Застройку предлагается вести индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Общественный центр сформирован в центральной части населенного пункта и представлен объектами культового и торгового назначения. Из объектов производственного назначения на территории села имеется цех по производству студня, который расположен в центре населенного пункта.

Проектными решениями предусмотрено развитие существующего общественного центра за счет размещения фельдшерско-акушерского пункта и магазина в реконструируемом здании цеха по производству студня. Предлагается реконструировать недействующую Покровскую церковь (памятник культурного на-

следия) с целью восстановления функционального значения.

Проектными решениями предусмотрен вынос цеха по производству студня на производственные территории, расположенные за границей населенного пункта.

Планируется новая территория под кладбище в западной части села. Кладбище будет использоваться несколькими населенными пунктами. Размещение проектируемых объектов планируется с соблюдением санитарно-защитных, охранных и противопожарных требований.

Для создания благоприятных и комфортных условий проживания населения особое внимание уделено организации рекреационных зон. Предлагается благоустройство территории в центральной части села, в районе пруда с размещением спортивной площади, а так же благоустройство возле общественных объектов, озеленение территории вдоль основных улиц.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Гусево

Деревня Гусево имеет протяженную планировочную структуру. Жилая застройка сформирована кварталами индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями не предусматривается развития населения. Расчетная численность населения – 100 человек.

Генеральным планом предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Общественный центр формируется за счет строительства магазина и спортивной площадки.

Организация рекреационной зоны планируется между двух жилых улиц и в районе существующего пруда в центре деревни.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

с. Егорий

Территория села Егорий расположено в живописном месте на берегу Уводьского водохранилища. Планировочная структура компактная, основной композиционной осью является улица Властовская. Основными решениями генерального плана определены территории под инвестиционное освоение под размещение жилой застройки на расчетный период. Расчетная численность населенного пункта составляет 254 человека.

Существующая жила зона представлена кварталами с индивидуальной жилой застройкой усадебного типа. Генеральным планом предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. С западной стороны предлагается организация жилого квартала на расчетный период. Выше села Егорий находятся два участка под комплексное застройку. Строительство предлагается вести индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

В селе Егорий Ивановского района на погосте церкви святого Георгия Победоносца (Георгиевская церковь) есть могила генерала Егора Ивановича Властова – героя Отечественной войны 1812. И могила, и церковь являются памятниками культурного наследия. С целью развития молодёжного туризма в студенческой среде был создан программный проект «Дорога славы», приуроченный к 200-летию Отечественной войны 1812 года. Одна из главных задач проекта – превратить село Егорий Ивановского района Ивановской области в центр молодёжного культурно-познавательного туризма.

Проектными решениями общественный центр предлагается сформировать в центре населенного пункта на свободной территории по ул. Властовская посредством строительства детского сада, клуба с магазином и спортивной площадки. На территориях под комплексную застройку так же предлагается формирование небольших подцентров с размещением объектов торговли.

Предложена реконструкция недействующей Георгиевской церкви с восстановлением функционального назначения.

Рекреационная зона в селе Егорий планируется вдоль жилой улицы Властовская., а так же благоустройство территории в районе общественных объектов.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Иванково

Территория деревни Иванково расположена на берегу Уводьского водохранилища. Основными композиционными осями являются ул. Маяковская, ул. Новая и ул. Набережная. вдоль которых сформированы кварталы жилой застройки. К населенному пункту подходит автомобильная дорога регионального значения “Иваново–Рожново–Иванково”. Расчетная численность населения составляет 130 человек.

Жилая зона в населенном пункте представлена кварталами с индивидуальной жилой застройкой. Кварталы разделены регулярной сетью жилых улиц. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Новое строительство планируется в восточной части деревни по ул. Новая.

Организация общественно-деловой зоны предлагается в центральной части населенного пункта по ул.

Набережная с размещением на данной территории магазина и спортивной площадки. На пересечении ул. Маяковская и ул. Новая в северной части предлагается разместить магазин.

К рекреационной зоне в д. Иванково генеральным планом отнесены прибрежная территория в районе Уводьского водохранилища, а так же благоустройство территории вдоль основных улиц и в районе общественных объектов.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Клинцево

Населенный пункт Клинцево состоит из двух частей. Основная часть деревни Клинцево, располагается вдоль автомобильной дороги регионального значения "Иваново–Рожново–Иванково". Планировочная структура на данном участке компактная, основной композиционной осью является ул. Просторная. В северо-восточном направлении расположен второй участок населенного пункта, в границу которого включена территория садоводческого товарищества "Варяг". Расчетная численность населения составляет 100 человек.

Жилая зона в населенном пункте представлена кварталами с индивидуальной жилой застройкой. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Планируется формирование кварталов в восточной и южной части основной части населенного пункта и на свободных территориях.

Из общественных объектов предлагается размещение магазина.

Рекреационная зона предусматривается в южной части с проведением мероприятий по благоустройству в районе существующих прудов.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Кочнево

Деревня Кочнево это небольшой населенный пункт, который имеет компактную планировочную структуру. Расчетная численность населения составляет 40 человек.

Жилая зона представлена кварталами индивидуальной жилой застройки усадебного типа. Генеральным планом предлагается регенерация, упорядочение существующей жилой застройки. В расчетный срок планируется формирование кварталов на свободных территориях в южной части.

На территории населённого пункта находится действующий храм Покрова Божией Матери. В центре деревни на пересечении жилых улиц и в районе храма предлагается формирование общественной зоны, с размещением магазина.

Рядом с селитебной территорией населенного пункта с западной стороны находится существующее кладбище, которое входит в границы населенного пункта. Генеральным планом территория кладбища увеличивается в существующих границах.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Полхини

Деревня Полхини имеет протяженную планировочную структуру. Рядом с населенным пунктом протекает река Санеба. Жилая застройка сформирована вдоль главной улицы деревни. Расчетная численность населения составляет 35 человек.

Жилая зона представлена кварталами индивидуальной жилой застройки. Генеральным планом предлагается регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Из общественных объектов в населенном пункте проектом предлагается размещение магазина.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

с. Тюрюково

Село Тюрюково имеет компактную планировочную структуру, которую формирует существующая улично-дорожная сеть. Село расположено на берегу реки Санеба. Основной композиционной осью является улица Центральная. Связь с населенными пунктами осуществляется по автомобильной дороге регионального значения "Буньково–Тюрюково" и по автодорогам местного значения. Расчетная численность населения составляет 165 человек.

Жилая зона представлена кварталами индивидуальной жилой застройки. Генеральным планом предлагается регенерация, упорядочение существующей жилой застройки.

Территория общественного центра исторически сложилась в центре населенного пункта по ул. Центральная. Из существующих общественных объектов в селе находится Смоленская церковь и магазин. Проектными решениями предлагается разместить дополнительно еще один магазин.

Развитие рекреационной зоны предполагается в районе существующего небольшого пруда с обустройством территории и размещением спортивной площадки, а также предполагается благоустройство территории в общественном центре

Из объектов производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта

проектными решениями планируется размещение территории под водопроводные очистные сооружения (ВОС) в северо-западной части села.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Храброво

Деревня Храброво имеет протяженную планировочную структуру. Генеральным планом предлагается регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Жилая застройка сформирована вдоль главной улицы деревни.

Расчетная численность населения новой индивидуальной застройки деревни Храброво при коэффициенте семейности 3,5 составит 245 человек. Расчетная численность населения д. Храброво составит 265 человек. Проектом предлагается разбивка новой жилой зоны, в южной части деревни. Планируется 70 участков по застройку индивидуальными жилыми домами с участками от 0,10 до 0,15 га. Для расчетов общая площадь жилого дома принята 150 кв.м. Общая площадь жилого фонда составит 10,5 тыс. кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения проживающего во вновь проектируемой жилой застройки 39,6 кв.м/чел.

Из общественных объектов в населенном пункте проектом предлагается размещение магазина.

Проектными решениями даны предложения по изменению существующей границы д. Храброво с учетом планируемого развития населенного пункта в южном направлении за счёт земель сельскохозяйственного назначения. Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 20,6 га.

д. Григорово, д. Замайцево, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Степаново, д. Стрелково, д. Тарасово, д. Заболотье, д. Ольховка, д. Серково, д. Ситниково, д. Фрольцево, с. Церковново

Генеральным планом в населенных пунктах территориального развития не предусмотрено. Проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Размещение объектов общественно-делового назначения так же не предусмотрено, потребность населения в обслуживании будет решаться за счет ближайших населенных пунктов.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенных пунктов.

1.2.2 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.2 «ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА»

Внести изменение в раздел 2.2 «Жилищная сфера»:

1) абзац 6 изложить в следующей редакции:

Проектом выделены территории первоочередного развития индивидуального жилищного строительства:

- д. Баглаево — 2 га;
- д. Балахонки — 2,2 га;
- с. Буньково — 41,5 га;
- с. Егорий — 28 га;
- д. Иванково — 7 га;
- д. Клинцево — 2 га;
- д. Кочнево — 1,5 га;
- д. Рожново — 1,2 га; - д. Стрелково — 0,4 га;
- д. Тарасово — 3 га;
- с. Церковново — 1,6 га;
- д. Храброво — 12,8 га

1.2.3 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.3 «СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА»

Внести изменение в раздел 2.3 «Социальная сфера»:

1) в абзаце 2 в подразделе «Расчетный срок» изложить строку «с. Буньково» в следующей редакции:

с. Буньково - школа на 196 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м и с внешкольным учреждением (износ здания 78%) с целью восстановления технического

состояния здания, увеличения мощности школы до 300 учащихся (с учетом подвоза детей) и внешкольным учреждением — до 28 мест;

с. Буньково - контора колхоза «Русь» с комплексом «Буньковский СДК на 200 мест – библиотека на 9,2

тыс. единиц хранения» (износ здания 60%) с целью восстановления технического состояния здания, изменения мощности клуба на 230 мест, размещения спортивного зала площадью 162 кв.м;

2) подраздел «д. Буньково» изложить в следующей редакции:

с. Буньково

Первоочередное освоение

- 2 магазина повседневного спроса торговой площадью по 250 кв.м;
- 1 магазин повседневного спроса торговой площадью по 120 кв.м (в южном жилом квартале)
- детский сад на 80 мест (с учетом подвоза д. Храброво);

Расчетный срок

- спортивная площадка 1,2 га;
- магазин торговой площадью 130 кв.м;
- пункт бытового обслуживания на 15 рабочих мест с прачечной на 121,5 кг. белья в смену и баней на 15 помывочных мест;
- аптека 28,3 кв.м общей площади.

3) добавить подраздел д. Храброво

Первоочередное освоение

- магазин торговой площадью 70 кв.м;

Расчетный срок

- спортивная площадка 0,1 га;

4) в таблице 10 название таблицы и графу «с. Буньково» изложить в следующей редакции:

Таблица 10 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2030 г. (численность населения д. Балахонки – 0,6 тыс. чел., с. Буньково – 2,025 тыс. чел., с. Брюхово – 0,2 тыс. чел., с. Тюрюково – 0,2 тыс. чел., д. Баглаево – 0,1 тыс. чел., д. Иванково – 0,1 тыс. чел., д. Гусево – 0,1 тыс. чел., с. Егорий – 0,3 тыс. чел., д. Клинцево – 0,1 тыс. чел., д.Храброво – 0,24тыс.чел.)

№ п/п	Наименование	д. Буньково		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
Учреждения образования				
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	61 (7)	-61
2	Школьные учреждения**, учащиеся	196	288(14,6)	-92
3	Внешкольные учреждения**, место	15	28	-13
Учреждения здравоохранения				
4	Амбулаторно - поликлинические учреждения*, посещений в смену	-		
5	Больничные учреждения*, коек	-		
6	Фельдшерско-акушерские пункты, объект	1	1	0
7	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	-	28,3	-28,3
8	Выдвижные пункты медицинской помощи*, автомобиль	-		
Физкультурно-спортивные сооружения				
9	Бассейны*, кв.м зеркала воды	-		
10	Спортивные залы, кв.м площади пола	162	162	-
11	Плоскостные спортивные сооружения, га	0,2	1,4	-1,2
Учреждения культуры и искусства				
12	Клубные учреждения, место	200	230	-30
13	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	9,2 -		
Торговля				
14	Торговые центры*, кв.м торговой площади	-		
15	Магазины, кв. м торговой площади	50	607,5(67,5)	-557,5
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания				

16	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	15,5(1,5)	-15,5
17	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	0	15	-15
18	Прачечные*, кг белья в смену	0	121,5(13,5)	-121,5 (13,5)
19	Пожарные депо*, автомобилей	-		
Административно-деловые и хозяйственные учреждения				
20	Отделения, филиалы банка*, операционное место	0	-	-
21	Отделения связи*, объект	1		
22	Администрация сельского поселения*, объект	1		

Примечание. В объеме сохраняемых объектов указано значение мощности за вычетом сносимых и перепрофилируемых объектов.

- мощность определена методом экспертной оценки;
* - объект рассчитан на население сельского поселения;
** - с учетом схемы подвоза.

В ( ) значения для южной жилой зоны

5) в таблицу 10 добавить графу д. Храброво

№ п/п	Наименование	д. Храброво		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
Учреждения образования				
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	8	-8
2	Школьные учреждения**, учащиеся	подвоз в с.Буньково	16	-
3	Внешкольные учреждения**, место	0	2	-
Учреждения здравоохранения				
4	Амбулаторно - поликлинические учреждения*, посещений в смену	-		
5	Больничные учреждения*, коек	-		
6	Фельдшерско-акушерские пункты, объект	0	-	-
7	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	-		
8	Выдвижные пункты медицинской помощи*, автомобиль	-		
Физкультурно-спортивные сооружения				
9	Бассейны*, кв.м зеркала воды	-		
10	Спортивные залы, кв.м площади пола	0	-	-
11	Плоскостные спортивные сооружения, га	0	0,1	-0,1
Учреждения культуры и искусства				
12	Клубные учреждения, место	0	43	-43
13	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	-		
Торговля				
14	Торговые центры*,кв.м торговой площади	-		
15	Магазины, кв. м торговой площади	0	73,5	-73,5
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания				
16	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	1	-1
17	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	0	1,7	-1,7
18	Прачечные*, кг белья в смену	0	-	-

19	Пожарные депо*, автомобилей	-		
Административно-деловые и хозяйственные учреждения				
20	Отделения, филиалы банка*, операционное место	0	1	-1
21	Отделения связи*, объект	0	-	-
22	Администрация сельского поселения*, объект	-		

6) в таблице 11 графу «д. Храброво» исключить.

1.2.4 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.4 «ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА»

Внести изменение в раздел 2.4 «Производственная сфера», пункт «Вне проектируемых границ населенных пунктов» изложить в следующей редакции:

Расчетный срок
цех по производству студня;
6 территорий коммунально-складского назначения;
пилорама;
молочно-товарная ферма на 1000 голов;
коптильный цех
2 фермы на 90 голов каждая.

1.2.5 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.5 «ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ»

Внести изменение в раздел 2.5 «Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть»:

1) в пункте 2.5.2 «Улично-дорожная сеть» в таблице 12 графу «Буньково» изложить в следующей редакции:

«Таблица 12 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
д. Буньково	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	18,00(8,65) / 120319
	в том числе по категориям:		
	- поселковые дороги	км / м2	1,4 / 6580
	- главные улицы	км / м2	2,74 (0 ,94) / 19687
	- улицы в жилой застройке основные	км / м2	1,94(1,14) / 14534
	- улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	9,42 (6,77) / 64318
	- проезды	км / м2	2,5 (0,1) / 15200

Показатели дорожной сети во вновь проектируемой малоэтажной жилой застройки в северной части с. Буньково следующие:

Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	6,75 / 41189
в том числе по категориям:		
- главные улицы	км / м2	0,64 / 4487
- улицы в жилой застройке основные	км / м2	0,84 / 5034
- улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	5,27 / 31668

Показатели дорожной сети во вновь проектируемой малоэтажной жилой застройки в южной части с. Буньково следующие:

Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,95 / 10350
в том числе по категориям:		
- улицы в жилой застройке основные	км / м2	0,3 / 4500
- улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	0,65 / 5850

2) в пункте 2.5.2 «Улично-дорожная сеть» в таблице 12 графу «Храброво» изложить в следующей редакции:

«Таблица 11 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
д. Храброво	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	2,06 / 12313 0,4/2600 1,5/9132 0,16/581

3) пункт 2.5.2 «Улично-дорожная сеть» дополнить абзацем:

Проектом предложено изменение конфигурации улично-дорожной сети в д. Клинцево с целью оптимизации дорожного движения.

4) в пункте 2.5.3 «Объекты транспортного обслуживания»

- абзац 1 изложить в следующей редакции:

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Балахонковском сельском поселении определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок и проектной численности жителей. Расчетная обеспеченность населения легковыми автомобилями согласно п. 3.5.43 НГП Ивановской области принята равной 350 автомобилям на 1000 жителей. При этом общее расчетное количество легковых автомобилей равно: 1494единиц (численность населения на расчетный срок: д. Балахонки - 600 чел., с. Брюхово - 185 чел., с. Буньково - 2025 чел., с. Егорий - 254 чел., с. Тюрюково - 165 чел., с. Церковново - 55 чел., д. Баглаево - 133 чел., д. Григорово - 25 чел., д. Гусево - 100 чел., д. Заболотье - 10 чел., д. Замайцево - 20 чел., д. Иванково - 130 чел., д. Клинцево - 100 чел., д. Кочнево - 40 чел., д. Микшино - 60 чел., д. Ольховка - 15 чел., д. Пирогово - 15 чел., д. Погибельцево - 10 чел., д. Полхини - 35 чел., д. Поповское - 60 чел, д. Рожново - 50 чел., д. Серково - 15 чел, д. Ситниково - 18 чел., д. Степаново - 15 чел., д. Стрелково - 20 чел., д. Тарасово - 30 чел., д. Фрольцево - 20 чел., д. Храброво - 265 чел.).

- в подразделе с. Буньково второй абзац изложить в следующей редакции:

В соответствии с требованиями НГП Ивановской области и с учетом проектной численности населения в многоквартирной жилой застройке (203 человека) для удовлетворения потребности в местах постоянного хранения личного автотранспорта, генеральным планом предлагается строительство гаражного кооператива мощностью 70 машино-мест в юго-западной части села (расчетный срок).

- подраздел «Объекты местного значения на уровне сельского поселения» изложить в следующей редакции:

Улично-дорожная сеть:

поселковые дороги, общей протяженностью 0,8 км (расчетный срок);

главные улицы, общей протяженностью 4,44 км (1 очередь - 1,64 км; расчетный срок – 2,8 км);

улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 10,04 км (1 очередь – 2,64 км; расчетный срок – 7,4 км);

улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 40,6 км (1 очередь – 14,4 км; расчетный срок – 26,2 км);

проезды общей протяженностью 15,1 км (1 очередь - 1,3 км; расчетный срок – 11,5 км).

1.2.6. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.7 «ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ»

1.2.6.1. Внести изменение в пункт 2.7.1 «Водоснабжение»:

1) в таблице 13 графу «Буньково», графу «Храброво» и графу «Итого» изложить в следующей редакции:

Таблица 13 Расчет объемов водопотребления

№ п/п	Наименование водопотребителей	Проектная численность населения, чел	Норма водопот-ребления, л/сут	Количество потребляемой воды, м3/сут.	
				Qсут.ср	Qсут.max
Населенные пункты с централизованным водоснабжением					
с. Буньково					
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией с ванными и централизованным горячим водоснабжением	1800 (225)	160	288,0(36,0)	345,6(43,2)

2	Расход воды на полив территории	1800(225)	50	90,0(11,25)	108(13,5)
3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	28,8(3,6)	34,5(4,3)
Итого по населенному пункту с. Буньково:				406,8(50,85)	488,1(61,0)
				457,6	549,1
( )	- в скобках показатели по южному жилому кварталу;				
Населенные пункты с привозным водоснабжением					
д. Храброво					
1	Население	265	50	13,2	15,9
2	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	1,3	1,5
Итого по населенному пункту д. Храброво:				14,5	17,4

2) следующие после таблицы 13 абзацы изложить в следующей редакции:

Генеральным планом предусмотрено строительство новых водозаборов с соблюдением зон санитарной охраны:

северо-западнее д. Балахонки, производительностью 165 м³/сут. для централизованного водоснабжения д. Балахонки и д. Замайцево и привозного водоснабжения д. Григорово и д. Стрелково;

юго-западнее д. Брюхово, производительностью 55 м³/сут. для централизованного водоснабжения с. Брюхово и привозного водоснабжения д. Погибельцево, д. Степаново, д. Пирогово, д. Тарасово;

в с. Буньково на территории действующей водозаборной скважины по ул. Лесная, производительностью 250 м³/сут. для централизованного водоснабжения с. Буньково и привозного водоснабжения д. Кочнево;

- северо-западнее с. Буньково производительностью 250 м³/сут. для централизованного водоснабжения вновь проектируемой жилой зоны в северной части с. Буньково ;

- южнее с. Буньково производительностью 70 м³/сут . для централизованного водоснабжения вновь проектируемой жилой зоны в южной части с. Буньково.

южнее д. Гусево, производительностью 30 м³/сут. для централизованного водоснабжения д. Гусево и привозного водоснабжения д. Заболотье;

северо-восточнее д. Клинцево, производительностью 110 м³/сут. для централизованного водоснабжения с. Егорий, д. Клинцево и привозного водоснабжения д. Храброво;

в северо-восточной части д. Микшино, производительностью 85 м³/сут. для централизованного водоснабжения д. Микшино, д. Баглаево, д. Иванково;

в северо-западной части с. Тюрюково, производительностью 50 м³/сут. для централизованного водоснабжения с. Тюрюково и привозного водоснабжения с. Церковново, д. Ситниково, д. Серково, д. Полхини, д. Ольховка, д. Фрольцево;

южной части д. Рожново, производительностью 30 м³/сут. для централизованного водоснабжения д. Поповское, д. Рожново.

Для каждого населенного пункта предусмотрено строительство водозаборного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины (рабочие и резервные) в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводная очистная станция (ВОС), совмещенная с насосной станцией второго подъема, резервуары чистой воды (хранящие регулирующий, аварийный, противопожарный запас).

Местоположение проектного водозаборного узла в каждом населенном пункте подтвердить результатами инженерных изысканий при рабочем проектировании.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий, промышленных территорий.

Диаметры и протяженность проектируемых магистральных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб:

д. Балахонки – Ø100 мм, протяженностью 6,3 км;

д. Замайцево – Ø100 мм, протяженностью 0,9 км;

с. Брюхово – Ø100 мм, протяженностью 2,6 км;

с. Буньково – Ø100 мм, протяженностью 12,5 км (в т.ч. 1км для южной жилой зоны);

д. Иванково – Ø100 мм, протяженностью 4,9 км;

д. Гусево – Ø100 мм, протяженностью 2,3 км;

с. Егорий, д. Клинцево – Ø100 мм, протяженностью 5,8 км;

д. Поповское, д. Рожново – Ø100 мм, протяженностью 3,2 км;

д. Микшино, д. Баглаево – Ø100 мм, протяженностью 2,7 км;

с. Тюрюково – Ø100 мм, протяженностью 2,6 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Для развития систем водоснабжения в населенных пунктах Балахонковского сельского поселения необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения д. Балахонки и д. Замайцево, производительностью 165 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения с. Брюхово и привозного водоснабжения д. Погибельцево, д. Степаново, д. Пирогово, д. Тарасово, производительностью 55 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения с. Буньково и привозного водоснабжения д. Кочнево, производительностью 250 м³/сут и строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения новых кварталов индивидуальной жилой застройки в северной части с. Буньково производительностью 250 м³/сут.;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения новых кварталов индивидуальной жилой застройки в южной части с. Буньково производительностью 70 м³/сут ;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения д. Гусево и привозного водоснабжения д. Заболотье, производительностью 30 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения с. Егорий, д. Клинцево и привозного водоснабжения д. Храброво, производительностью 95 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения д. Поповское, д. Рожново, производительностью 30 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения д. Иванково д. Микшино, д. Баглаево, производительностью 85 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения с. Тюрюково и привозного водоснабжения с. Церковново, д. Ситниково, д. Серково, д.Полхини, д. Ольховка, д. Фрольцево, производительностью 50 м³/сут;

строительство в д. Балахонки кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 1,5 км;

строительство в с. Брюхово кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 1,2 км;

строительство в с. Буньково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 8,6 км;

строительство в д. Иванково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 2,1 км;

строительство в д. Гусево кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 0,7 км;

строительство в с. Егорий, д. Клинцево водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 1,9 км;

строительство в д. Поповское, д. Рожново кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 0,9 км;

строительство в с. Тюрюково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 0,9 км;

строительство в д. Микшино, д. Баглаево кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 3,3 км;

на расчетный срок:

строительство в д. Балахонки кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 4,8 км;

строительство в д. Замайцево водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 0,9 км;

строительство в д. Иванково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 3,8 км;

строительство в д. Поповское, д. Рожново кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 2,3 км;

строительство в с. Брюхово кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100мм, протяженностью 1,4 км;

строительство в д. Гусево кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 1,6 км;

строительство в с.Тюрюково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 1,5 км;

строительство в с. Егорий, д. Клинцево водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 3,9 км.

строительство в с. Буньково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 3,9 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

подземный водозабор с водопроводными очистными сооружениями - 10 объектов;

водопроводные сети - 43,5 км.

1.2.6.2. Внести изменение в пункт 2.7.2 «Водоотведение»

1) в таблице 14 графу «Буньково», графу «Храброво» и графу «Итого» изложить в следующей редакции:

Таблица 14 Расчет объемов водоотведения

№ п/п	Населенный пункт	Население, чел Расчетный срок	Норма водоот-ведения, л/сут чел.	Объем сточных вод, м3/сут
1	с. Буньково	1800	160	379,8
2	д. Гусево	100	160	21,1
3	д. Кочнево, д. Заболотье	50	25	1,7
Итого по населенным пунктам: 402,6 м3/сут				
Производительность КОС: 402,6 м3/сут				
1	Южная жилая зона	225	160	36

Итого по южной жилой зоне: 50 м3/сут

№ п/п	Населенный пункт	Население, чел Расчетный срок	Норма водоот-ведения, л/сут чел.	Объем сточных вод, м3/сут
3	д. Стрелково, д. Григорово, д. Храброво	330	25	10,8
Итого по населенным пунктам: 212,3 м3/сут				
Производительность КОС: 210 м3/сут				

2) следующие после таблицы 14 абзацы изложить в следующей редакции:

Генеральным планом на территории Балахонковского сельского поселения предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений:

западнее д. Балахонки, производительностью 210 м3/сут. Для очистки стоков, поступающих централизованно с территории д. Балахонки и децентрализовано - с территорий д.Стрелково, д. Григорово, д. Замайцево, с. Егорий, д. Храброво и д. Клинцево;

северо-восточнее с.Буньково, производительностью 410 м3/сут. Для очистки стоков, поступающих централизованно с территории с.Буньково и децентрализовано - с территорий д. Гусево, д. Кочнево;

южнее с. Буньково, производительностью 50 м3/сут. Для очистки стоков, поступающих централизованно с территории южного жилого квартала.

северо-восточнее д.Микшино, производительностью 70 м3/сут. Для очистки стоков, поступающих децентрализовано с территории д.Микшино, д. Баглаево, д. Иванково;

юго-восточнее с.Тюрюково, производительностью 45 м3/сут. Для очистки стоков, поступающих децентрализовано с территории с. Тюрюково, д.Ольховка, д. Полхини, д. Серково, д. Ситниково, с. Церковново.

Для очистки стоков, поступающих децентрализовано с территории с. Брюхово, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Степаново, д. Тарасово, д. Рожново и д. Поповское предусмотрена реконструкция канализационных очистных сооружений севернее с. Брюхово, с доведением производительности до 65 м3/сут.

Для обеспечения централизованного отвода сточных вод малоэтажной жилой застройки и общественно-деловой зоны на территории д. Балахонки предусматривается:

строительство канализационной насосной станции, производительностью 7 м3/ч;

строительство безнапорных канализационных сетей Ø200мм, протяженностью 1,5 км;

строительство напорных канализационных сетей 2Ø100мм, протяженностью 1,0 км.

Для обеспечения централизованного отвода сточных вод малоэтажной жилой застройки и общественно-деловой зоны на территории д. Буньково предусматривается:

строительство канализационной насосной станции, производительностью 10 м3/ч;

строительство безнапорных канализационных сетей Ø200мм, протяженностью 2,0 км.(в т.ч 1км для южной жилой зоны).

строительство напорных канализационных сетей 2Ø100мм, протяженностью 1,3 км.

1,3 км.

Для обеспечения индивидуальной жилой застройки населенных пунктов децентрализованной системой водоотведения, предусматривается установка выгребов и септиков полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на канализационные очистные сооружения. Емкости выгребных и септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированным автотранспортом на канализационные очистные сооружения. Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Для развития систем водоотведения в населенных пунктах Балахонковского сельского поселения необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 70 м3/сут для очистки стоков д.Микшино, д. Баглаево, д. Иванково;

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 210 м3/сут для очистки стоков д. Балахонки, д.Стрелково, д. Григорово, д. Замайцево, с. Егорий, д.Храброво и д. Клинцево;

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 410 м3/сут для очистки стоков с. Буньково, д. Гусево, д. Кочнево, площадь участка 0,5га;

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 50м3/сут для очистки стоков южной жилой зоны с. Буньково, площадь участка 0,5га;

реконструкция канализационных очистных сооружений, производительностью 65 м3/сут для очистки стоков с. Брюхово, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Степаново, д. Тарасово, д. Рожново и д. Поповское;

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 45 м3/сут для очистки стоков с. Тюрюково, д. Ольховка, д. Полхини, д. Серково, д. Ситниково, с. Церковново;

на расчетный срок:

строительство канализационной насосной станции в д. Балахонки, производительностью 7 м3/ч;

строительство канализационных сетей в д. Балахонки Ø100-200мм, протяженностью 2,5 км;

строительство канализационной насосной станции в д. Буньково, производительностью 10 м3/ч;

строительство канализационных сетей в д. Буньково Ø100-200мм, протяженностью 9,1 км. (для вновь проектируемой застройки в соответствии с п.3.4.2.10 НГП -6,8км, для южной жилой зоны 1км.)

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

канализационная насосная станция - 3 ед;

канализационные очистные сооружения – 7 ед;
канализационные сети – 11,4 км.

1.2.6.3. Внести изменение в пункт 2.7.3 «Теплоснабжение»
1) таблицу 16 и далее по тексту изложить в следующей редакции:

Таблица 16 Расчет нагрузок с. Буньково

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
Общественные здания	9720	0,679	0,1701	0,0850	0,934
Жилые здания	46235 (7875)	7,037 (1,196)	0,0000	1,1094 (0,188)	8,146 (1,284)
Всего по селу:		8,912	0,1701	1,3824	10,36
( )	- в скобках показатели по южному жилому кварталу;				

Общее теплопотребление населённого пункта составит 10,36 Гкал/ч (30696 Гкал/год).
2) таблицу 18 и далее по тексту изложить в следующей редакции:

Таблица 18 Расчет нагрузок населенных пунктов

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
деревня Храброво					
Общественно-деловая застройка	70	0,004	0,0012	0,0004	0,006
Жилая застройка	11201	1,389	0,0000	0,218	1,607
Всего по деревне:		1,393	0,0012	0,218	1,613

Общее теплопотребление д. Храброво составит 1,613 Гкал/ч (4942 Гкал/год).
1.2.6.4. Внести изменение в пункт 2.7.4 «Электроснабжение»:
1) абзац 3 изложить в следующей редакции:
По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Балахонковского сельского поселения будет осуществляться от сохраняемого ЦРП. Проектом предусматривается строительство 8-ти трансформаторных подстанций (далее – ТП) для электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения, территорий сельскохозяйственного назначения. Для подключения проектируемых ТП необходимо строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 5,3 км, расположенных в границах поселения.
2) пункт «с. Буньково» изложить в следующей редакции:
с. Буньково
реконструкция ТП №403 класса 10(6)/0,4 кВ, связанная с переносом ТП;
строительство 4 ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 220 кВА, для потребителей новых планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 1,4 км.
3) пункт «д. Храброво» изложить в следующей редакции:
д. Храброво
строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 220 кВА, для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;
строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,2 км.
4) в таблице 19 графу «с. Буньково», графу «д. Храброво» и графу «Итого» и далее по тексту изложить в следующей редакции:

Таблица 19 Расчет нагрузок населенных пунктов сельского поселения Балахонковское

№ п/п	Наименование потребителей	Общая площадь (кв.м.)	Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.)	Обществ. здания (кВт)	К см	Рр на шинах 0,4 кВ ТП
	с. Буньково					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	46235 (7875)	0,02		0,9	832,23 (141,75)
2	Зона малоэтажной жилой застройки	4060	0,02		0,9	73,08
3	Общественно-деловая зона	9720		437,4	0,6	262,44
4	ВОС					132,00
	КОС					21,00
					Итого:	1462,5
( )	- в скобках показатели по южному жилому кварталу;					

№ п/п	Наименование потребителей	Общая площадь (кв.м.)	Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.)	Обществ. здания (кВт)	К см	Рр на шинах 0,4 кВ ТП
	д. Храброво					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	11201	0,26		11,68	163,8
2	Общественно-деловая зона	70		2,97	2,47	1,77
					Итого:	165,57
	Итого по Балахонковскому СП:					3375,0

Суммарная электрическая нагрузка (в режиме пикового электропотребления) проектируемых и сохраняемых объектов составляет – 3,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 3,46 МВт. Расчёт нагрузки выполнен без учёта потребляемой мощности промышленных потребителей.

Объекты местного значения муниципального образования:

Трансформаторные подстанции класса ТП-10(6)/0,4 кВ - 18 объектов; (6 объектов для вновь проектируемой индивидуальной жилой застройки)

Воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ – 13 км.

1.2.6.5 Внести изменение в пункт 2.7.5 «Газоснабжение»

1) таблицу 20 и далее по тексту изложить в следующей редакции:

Таблица 20 Расчет потребления газа с. Буньково

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м3	Годовой расход газа, м3
1	Жилая застройка – пищеприготовление	1800 (225)	120 (15)	216000 (2700)
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	1537	3484875
	Итого:	2025	1672	3703575

Для развития газораспределительной системы с. Буньково на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 2х ГРП мощностью 500 м3/час;

строительство ГРП мощностью 50 м3/час для создания газораспределительной системы южной жилой зоны;

строительство газопровода среднего давления диаметром 110 мм протяженностью 0,5 км.

2) таблицу 27 и далее по тексту изложить в следующей редакции:

Таблица 27 Расчет потребления газа д. Храброво

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м3	Годовой расход газа, м3
1	Жилая застройка – пищеприготовление	265	1	31800
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	176	55662
	Итого:	265	177	87462

Для создания газораспределительной системы д. Храброво на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 200 м3/час.

- внести изменения в 1абзац стр.104 изложить в следующее редакции:

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к размещению:

ГРП – 12 шт.;

газопроводы высокого давления диаметром 63-225 мм общей протяженностью 28,2 км;

газопроводы среднего давления диаметром 110 мм общей протяженностью 4,8 км.

1.2.7 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.8. «ОХРАНА ОКРУАЮЩЕЙ СРЕДЫ»

1.2.7.1 Внести изменение в раздел 2.8.2. «Санитарно-защитные зоны предприятий и сооружений», в таблице 33 пункт 5 читать в следующей редакции:

Таблица 33 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Балахонковское

№ п/п	Назначение объекта	Нормативный размер СЗЗ, м
6	Цех по производству кирпича	200

1.2.7.2 Внести изменение в раздел 2.8.9. «Мероприятия по санитарной очистке территории», последний абзац раздела изложить в следующей редакции:

Объем образующихся в сельском поселении Балахонковское отходов, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (4270 человек), на конец расчетного срока составит около 46,7 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 300 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка в соответствии со СНиП 2.07.01-89* составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 1,8 га.

1.2.8 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.9. « ПЕРЕЧЕНЬ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА»

Внести изменение в раздел 2.9. «Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в таблице 35 пункт 21 изложить в следующей редакции:

Таблица 35 Противопожарные источники и сооружения Балахонковского сельского поселения

1.2.9 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 2.10 «АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ ЗЕМЕЛЬ РАЗЛИЧНЫХ КАТЕГОРИЙ И ОБОСНОВАНИЕ ИХ ПЕРЕВОДОВ В ЗЕМЛИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»

Внести изменение в раздел 2.10 «Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов»:

1) абзацы 11, 12 изложить в следующей редакции:

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения.

В результате изменения границ земель населенных пунктов увеличивается площадь следующих населенных пунктов:

- с. Буньково на 61,21га, в т.ч. 61,6672 га в северной части с. Буньково и 16,6175 га в южной части с. Буньково;
- д. Храброво на 12,8 га

2) абзац 15 изложить в следующей редакции:

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов с. Буньково и д. Храброво, входящих в состав поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

1.3 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 3 «СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА»

Внести изменение в часть 3 «Согласование проекта генерального плана, таблицу 36 изложить в следующей редакции:

Таблица 36 Вопросы, подлежащие согласованию

№	Наименование предложения, подлежащего согласованию	Вопросы, подлежащие согласованию					
		Границы категорий земель		Границы земельных участков, находящихся в собственности Брянской области	Границы территорий объектов культурного наследия	Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения	Размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Ивановской области
		Сельскохозяйственного назначения	Особо охраняемых природных территорий регионального значения				
1	Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов (с. Буньково, д. Храброво)	+					

1.4 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 4 «ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ»

Внести изменение в часть 4 «Приложение. Перечень земельных участков включаемых в границы населенных пунктов», часть 4 изложить в следующей редакции:

Приложение. Перечень земельных участков включаемых в границы населенных пунктов

Таблица 37 Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта село Буньково

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м2	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, севернее с. Буньково	Частная собственность	37:05:000000:42 (37:05:010716:5, 37:05:010701:7)	616672	Необходимость расширения границы населенного пункта с целью перспективной жилой застройки	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Индивидуальное жилищное строительство
2	Ивановская область Ивановский район, юго-западнее с. Буньково	Публичная собственность	37:05:010730:46	166175	протокол заседания Межведомственного совета по размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановской области от 03.03.2015 № 49, содержащий одобрение инвестиционного проекта, для реализации которого требуется перевод земельного участка	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	предоставление земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет
3	Ивановская область Ивановский район, в 1,3 км севернее с. Буньково	Публичная собственность	37:05:000000:65 (37:05:010730:24, 37:05:010736:41, 37:05:010730:25, 37:05:010736:40)	56800	протокол заседания Межведомственного совета по размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановской области от 03.03.2015 № 49, содержащий одобрение инвестиционного проекта, для реализации которого требуется перевод земельного участка	Земли особо-охраня-емых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	Для организации территории рекреационного назначения

Таблица 38 Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта д. Храброво

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м2	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, севернее с. Буньково	Частная собственность	37:05:010335:127	128303	Необходимость расширения границы населенного пункта с целью перспективной жилой застройки	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Индивидуальное жилищное строительство

1.5 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 5 «ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА»

Внести изменение в часть 5 «Основные технико-экономические показатели проекта», изложить часть 5 в следующей редакции:

5.1 Территория сельского поселения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах	га	17349,9	17349,9
		%	100	100
	в том числе			
	Общая площадь населенных пунктов, всего		752,2	849,0
	с.Брюхово	га	49,9	49,9
	с.Буньково	га	97.4	181,4
	с.Егорий	га	57,7	57,7
	с.Тюрюково	га	40,8	40,8
	с.Церковново	га	21,2	21,2
	д.Баглаево	га	25,1	25,1
	д.Балахонки	га	147,8	147,8
	д.Григорово	га	12,6	12,6
	д.Гусево	га	47,2	47,2
	д.Заболотье	га	4,3	4,3
	д.Замайцево	га	6,7	6,7
	д.Иванково	га	45,8	45,8
	д.Клинцево	га	27,9	27,9
	д.Кочнево	га	12,5	12,5
	д.Микшино	га	20,5	20,5
	д.Ольховка	га	3,8	3,8
	д.Пирогово	га	5,2	5,2
	д.Погибельцево	га	3,4	3,4
	д.Полхини	га	16,6	16,6
	д. Поповское	га	18,6	18,6
	д.Рожново	га	19,4	19,4
	д.Серково	га	5,2	5,2
	д. Ситниково	га	7,3	7,3
	д.Степаново	га	7,8	7,8
	д.Стрелково	га	14,0	14,0
	д.Тарасово	га	15,5	15,5
	д.Фрольцево	га	10,2	10,2
	д.Храброво	га	7,8	20,6
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	44,8	466,8
		%	0,26	2,69
	в том числе:			
1.1.1	жилая зона	га	-	397,3
		%	-	2,29
1.1.2	застройки сезонного проживания	га	48,3	69.5
		%	0,28	0,40
1.2	общественно-деловые зоны	га	9	31,5
		%	0,05	0,18

	в том числе:			
1.2.1	общественно-делового назначения	га	5,2	25,5
		%	0,03	0,15
1.2.2	многофункционального назначения	га	3,8	6,0
		%	0,02	0,03
1.3	производственная зона	га	103,5	101,1
		%	0,6	0,58
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	5,2	9,3
		%	0,03	0,05
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	234,6	385,3
		%	1,35	2,22
	в том числе:			
1.5.1	транспортной инфраструктуры	га	10,6	14,1
		%	0,06	0,08
1.5.2	транспортных коридоров	га	224	371,2
		%	1,29	2,14
1.6	рекреационные зоны	га	29,5	70,2
		%	0,17	0,40
	в том числе:			
1.6.1	мест отдыха общего пользования	га	24,5	60,7
		%	0,14	0,35
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	5	9,5
		%	0,03	0,05
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	3831,2	3852,9
		%	22,07	22,21
	в том числе:			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	3785,2	3806,5
		%	21,82	21,94
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га		
		%		
1.7.3	животноводства	га	46	46,1
		%	0,25	0,27
1.8	зоны специального назначения	га	1,1	11,1
		%	0,01	0,06
	в том числе:			
1.8.1	ритуального назначения	га	1	11,0
		%	0,01	0,06
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	0,1	0,1
		%	0	0
1.9	зона акваторий	га	741,5	752,7
		%	4,27	4,34
1.10	зона природных территории	га	11604,6	11669,9
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	1521	4270
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	280
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	27*	32,0
3.2	общий объем жилищного фонда	тыс.кв.м общей площади	61,1	136,75

	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	53,8	122,15
		% от общего объема жилищного фонда	88	87,6
3.2.2	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	7,3	14,2
		% от общего объема жилищного фонда	12	11,9
3.2.3	общественно-деловая застройка	кв.м общей площади	-	0,4
		% от общего объема жилищного фонда	-	0,33
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	77,45
		% от общего объема жилищного фонда	-	50
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	30	160
4.2.	Школьные учреждения	учащихся	196	300
4.3.	Внешкольные учреждения	мест	15	28
4.4.	Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	13	60
4.5.	Выдвижные пункты медицинской помощи	автомобилей	0	1
4.6.	Аптечные учреждения	кв.м общей площади	0	65
4.7.	Спортивные залы	кв.м общей площади пола	162	964
4.8.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	2,6
4.9.	Детские лагеря отдыха	объектов	0	2
4.10.	Фельдшерско-акушерский пункты	объектов	2	3
4.11.	Больничные учреждения	коек	25	25
4.12.	Клубные учреждения	мест	320	370
4.13.	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	17	17
4.14.	Магазины	кв.м торговой площади	86	1396
4.15.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	28
4.16.	Банно-оздоровительные комплексы	помывочных мест	0	47
4.17.	Прачечные (предприятия по стирке белья, прачечные самообслуживания, мини-прачечные)	кг белья в смену	0	266
4.18.	Отделения, филиалы банка	операционных мест	0	1
4.19.	Административные здания	объектов	3	4
4.20.	Культовые объекты	объектов	0	1
4.21.	Отделения связи	объектов	1	1
4.22.	Торговые центры	тыс. кв. м торговой площади	0	840
4.23.	Администрация сельского поселения	объектов	1	1
4.24.	Предприятия общественного питания	объектов	1	1
4.25.	Отделения связи	объектов	1	1
4.26.	Культовые объекты	объектов	5	9
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность автомобильных дорог			
	-всего	км	103,9	134,0
	в том числе:			
	- регионального или межмуниципального значения	- -	39,8	33,6
	- местного значения	- -	64,1	100,4

5.2	Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия	км	42,0	105
5.3	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	2
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Протяженность сетей	км	-	43,5
6.2	Канализация			
6.2.1	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	1,000
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	11,6
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,97	2,73
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	118,7	133,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	73534
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	
	в том числе:			-
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	6324
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	1
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	2/1,5	1/1,0
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО 1 ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.		392,1
7.2	Социальная сфера	млн.руб.		558,87
7.3	Производственная сфера	млн.руб.		по заданию на проектирование
7.4	Транспортная инфраструктура	млн.руб.		
7.5	Инженерная инфраструктура	млн.руб.		163,4
7.6	Охрана окружающей среды	млн.руб.		51,5

5.2 Территория населенного пункта с. Брюхово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	49,9	49,9
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	24,7	24,7
		%	49,4	49,4
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	24,7	24,7
		%	49,4	49,4
1.2	общественно-деловые зоны	га	1,6	1,6
		%	3,2	3,2
	в том числе			
1.2.1	торгового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.2.2	культового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.3.1	промышленности	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	0,3	0,3
		%	0,6	0,6
	в том числе			
1.4.1	водоснабжения	га	-	-
		%	-	-
1.4.2	связи	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	9,6	9,6
		%	19,2	19,2
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	9,6	9,6
		%	19,2	19,2
1.6	рекреационные зоны	га	2,2	2,2
		%	4,4	4,4
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	2,2	2,2
		%	4,4	4,4
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	3	3
		%	6	6
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	3	3
		%	6	6
1.8	зоны специального назначения	га	4	4
		%	8	8
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	4	4
		%	8	8

1.9	зона акваторий	га	0,1	0,1
		%	0,2	0,2
1.10	зона природных территории	га	3,1	3,1
		%	6,4	6,4
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	164	185
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	113
2.2	плотность населения	чел. на га	3*	4
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	22**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	3,6	6,4
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	3,6	6,4
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	не менее 2,8
		% от общего объема жилищного фонда	-	44
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:		-	
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	2,8
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Культовые объекты	объектов	0	1
4.2.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.3.	Магазины	кв.м торговой площади	8	58
4.4.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	1
4.5.	Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	13	0
4.6.	Фельдшерско-акушерский пункты	объектов	0	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,5	4,8
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,6
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	3,0
	- проездов	--	-	1,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,6	4,8
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8

5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.048
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.044
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.004
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0.055
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0.055
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	2.6
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.039
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.004
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,07	0,11
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,9	1,2
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	5409
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	235
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-

6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	1/1,3	2/3,9
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	35,3
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	25,9
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	11,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	11,2
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.3 Территория населенного пункта с. Егорий

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	57,7	57,7
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	33,2	33,2
		%	57,3	57,3
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	33,2	33,2
		%	57,3	57,3
1.2	общественно-деловые зоны	га	2	2
		%	3,4	3,4
	в том числе			
1.2.1	культового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	14,5	14,5
		%	25	25
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	14,5	14,5
		%	25	25
1.4	рекреационные зоны	га	2,4	2,4
		%	4,1	4,1
	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	2,4	2,4
		%	4,1	4,1
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	3,1	3,1
		%	5,3	5,3
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	3,1	3,1
		%	5,3	5,3
1.7	зоны специального назначения	га	1,5	1,5
		%	2,6	2,6
	в том числе			
1.7.1	ритуального назначения	га	1,5	1,5
		%	2,6	2,6

1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	1,3	1,3
		%	1,69	1,69
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	6	254
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 42 раза
2.2	плотность населения	чел. на га	0,1*	4
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	34**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,9	9,0
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,9	9,0
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	не менее 8,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	90
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	8,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	0	15
4.2.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,2
4.3.	Магазины	кв.м торговой площади	0	80
4.4.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	2
4.5.	Клубные учреждения	мест	0	60
4.6.	Культовые объекты	объектов	0	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,4	7,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	2,5
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	4,0
	- проездов	--	-	0,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	7,0
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8

5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.066
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.061
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.005
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
-	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	4.3
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.049
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.005
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,15
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	5248
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	234
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-

6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	1 / 1,36	1 / 1,53
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	102,1
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	34,8
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	0,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	12,5
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.4 Территория населенного пункта с. Буньково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	72,3	181,4
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	24,5	63,66
		%	28,09	35,09
	в том числе			
1.1.1	малоэтажной жилой застройки	га	2,3	2,65
		%	2,66	1,46
1.1.2	индивидуальной жилой застройки	га	22,2	60,45
		%	25,43	33,32
1.1.3	застройки сезонного проживания	га	-	0,56
		%	-	0,31
1.2	общественно-деловые зоны	га	4,4	10,1
		%	4,99	5.57
	в том числе			
1.2.1	административно-делового назначения	га	0,1	0,2
		%	0,13	0,11
1.2.2	социально-бытового назначения	га	0,2	1,13
		%	0,26	0,6 2
1.2.3	торгового назначения	га	0,2	1,63
		%	0,07	0,90
1.2.4	учебно-образовательного назначения	га	1,4	1,4
		%	1,59	0,77
1.2.5	культурно-досугового назначения	га	0,2	0,2
		%	0,23	0,11
1.2.6	спортивного назначения	га	0,2	1,2
		%	0,26	0,66
1.2.7	здравоохранения	га	2,1	2,1
		%	2,45	1,16
1.2.8	зона многофункционального назначения	га	-	2,15
		%	-	1,19
1.3	производственная зона	га	0,4	6,82
		%	0,49	3,75
	в том числе			

1.3.1	коммунально-складского назначения	га	0,4	6,82
		%	0,49	3,75
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	0,4	1,57
		%	0,5	0,87
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	10,2	30,39
		%	11,69	16,75
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	10,2	30,39
		%	11,69	16,75
1.6	рекреационные зоны	га	0,2	8,60
		%	0,19	4,74
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	0,2	4,23
		%	0,19	2,33
				4,37
				2,41
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	16,2	32,94
		%	18,57	18,16
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	16	32,94
		%	18,38	18,16
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	0,2	-
		%	0,19	-
1.8	зона акваторий	га	0,6	0,63
		%	0,68	0,35
1.9	зона природных территорий	га	30,1	26,69
		%	34,8	14,71
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	507	2025
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	338
2.2	плотность населения	чел. на га	6*	15,5
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	20**	25,1
3.2	общий объем жилищного фонда	Тыс.кв.м общей площади	10,2	51,0
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	Тыс.кв.м общей площади	6,9	48,0
		% от общего объема жилищного фонда	68	94,1
3.2.2	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	Тыс.кв.м общей площади	3,3	3,7
		% от общего объема жилищного фонда	32	7,2
3.2.3.	общественно-деловая застройка	Тыс.кв.м общей площади	-	0,7
		% от общего объема жилищного фонда	-	1,3

3.3	общий объем нового жилищного строительства	Тыс.кв.м общей площади	-	41,0
		% от общего объема жилищного фонда	-	80,0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	0	70
4.2.	Школьные учреждения	учащихся	196	300
4.3.	Внешкольные учреждения	мест	15	28
4.4.	Больничные учреждения	коек	25	0
4.5.	Спортивные залы	кв.м общей площади пола	162	324
4.6.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0,2	1,2
4.7.	Фельдшерско-акушерский пункты	объектов	1	1
4.8.	Клубные учреждения	мест	200	230
4.9.	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	9	9
4.10.	Магазины	кв.м торговой площади	50	627
4.11.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	15
4.12.	Администрация сельского поселения	объектов	1	1
4.13.	Административные здания	объектов	2	3
4.14.	Предприятия общественного питания	объектов	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	2,2	18,0
	в том числе:			
	- поселковых дорог	--	-	1,4
	- главных улиц	--	-	2,74
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	1,94
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	9,42
	- проездов	--	-	2,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,7	18,0
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,549
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,388
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,161
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0.160
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0.160

	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	12,5
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,464
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0,012
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	0,470
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	9,1
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,22	3,68
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	3,8	13
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	30696
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.5 Территория населенного пункта с. Тюрюково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	40,8	40,8
		%	100	100
	в том числе			

1.1	жилые зоны	га	23,1	23,1
		%	56,4	56,4
	в том числе			
1.1.1	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	индивидуальной жилой застройки	га	23,1	23,1
		%	56,4	56,4
1.2	общественно-деловые зоны	га	1,6	1,6
		%	3,9	3,9
	в том числе			
1.2.1	торгового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.2.2	культового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.3	зоны объектов инженерной инфраструктуры	га	0,2	0,2
		%	0,5	0,5
	в том числе			
1.3.1	водоснабжения	га		
		%		
1.4	зоны транспортной инфраструктуры	га	5	5
		%	12,2	12,2
	в том числе			
1.4.1	улично-дорожной сети	га	5	5
		%	12,2	12,2
1.5	рекреационные зоны	га	0,4	0,4
		%	1	1
	в том числе			
1.5.1	мест общего пользования	га	0,4	0,4
		%	1	1
1.6	зоны сельскохозяйственного использования	га	1,5	1,5
		%	3,75	3,75
	в том числе			
1.6.1	сельскохозяйственных угодий	га	1,5	1,5
		%	3,75	3,75
1.7	зоны специального назначения	га	3,5	3,5
		%	8,6	8,6
	в том числе			
1.7.1	ритуального назначения	га	3,5	3,5
		%	8,6	8,6
1.8	зона акваторий	га	0,3	0,3
		%	0,7	0,7
1.9	зона природных территории	га	5,4	5,4
		%	13	13
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	119	165
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	139
2.2	плотность населения	чел. на га	3*	4
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	34**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	5,6	5,8

	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	5,6	5,8
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	3
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	10	50
4.3.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	1
4.4.	Культовые объекты	объектов	0	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,9	2,8
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,7
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,5
	- проездов	--	-	0,6
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,3	2,8
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.043
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.040
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.003
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0.050
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0.050
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160

6.1.4	Протяженность сетей	км	-	2.6
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.035
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.003
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,05	0,1
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,4	0,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	3149
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	140
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории		-	-
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	1 / 2,08	1 / 3,53
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	2,5
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	13,7
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	10,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	8,5
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.6 Территория населенного пункта с. Церковново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	21,2	21,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	12,3	12,3
		%	57,2	57,2
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	12,3	12,3
		%	57,2	57,2
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,6	0,6
		%	2,8	2,8
	в том числе			
1.2.1	культового назначения	га		
		%		
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	3,9	3,9
		%	18	18
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	3,9	3,9
		%	18	18
1.4	рекреационные зоны	га	1,1	1,1
		%	5,1	5,1
	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	1,1	1,1
		%	5,1	5,1
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	1,1	1,1
		%	5,1	5,1
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	1,1	1,1
		%	5,1	5,1
1.6	зона акваторий	га	0,4	0,4
		%	2	2
1.7	зона природных территории	га	2,1	2,1
		%	9,8	9,8
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	6	55
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 9 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0,3*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	33**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	тыс.кв.м общей площади	1,8	1,9
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	1,8	1,9
		% от общего объема жилищного фонда	100	100

3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	не менее 0,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	5
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади		0,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства		100
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Культовые объекты	объектов	0	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,7	2,1
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,9
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,9
	- проездов	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	2,1
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.006
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0057
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0003
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.002
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-

6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,03
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1116
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	1,3
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	10,0
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	8,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	-
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.7 Территория населенного пункта д. Баглаево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	25,1	25,1
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	15	15
		%	60	60

	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	15	15
		%	60	60
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,3	0,3
		%	1,2	1,2
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	3,6	3,6
		%	14,4	14,4
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	3,6	3,6
		%	14,4	14,4
1.4	рекреационные зоны	га	2	2
		%	8	8
	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	2	2
		%	8	8
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,1	0,1
		%	0,4	0,4
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,1	0,1
		%	0,4	0,4
1.6	зона акваторий	га	0,2	0,2
		%	0,8	0,8
1.7	зона природных территории	га	3,8	3,8
		%	15,2	15,2
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	11	133
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 12 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0,4*	5
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	3,2	4,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	3,2	4,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	1,5
		% от общего объема жилищного фонда	-	32
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади		1,5
		% от общего объёма нового жилищного строительства		100
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	40

4.3	Фельдшерско-акушерский пункты	объектов	0	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,0	2,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	1,0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,8
	- проездов	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	2,0
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.035
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.032
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.003
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	1.6
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.030
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.003
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,08
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	2568
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			

	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	114
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	18,9
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	7,5
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	4,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	4,2
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.8 Территория населенного пункта д. Балахонки

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	147,8	147,8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	62,6	62,6
		%	42,3	42,3
	в том числе			
1.1.1	малоэтажной жилой застройки	га	5	5
		%	3,3	3,3
1.1.2	индивидуальной жилой застройки	га	33,3	33,3
		%	22,57	22,57
1.1.3	застройки сезонного проживания	га	24,3	24,3
		%	16,43	16,43
1.2	общественно-деловые зоны	га	9,8	9,8
		%	6,62	6,62
	в том числе			
1.2.1	административно-делового назначения	га	-	-
		%	-	-

1.2.2	торгового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.2.3	учебно-образовательного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.2.4	культурно-досугового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.2.5	здравоохранения	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.3.1	промышленности	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.4.2	водоснабжения	га	-	-
		%	-	-
1.4.3	теплоснабжения	га	-	-
		%	-	-
1.4.4	водоотведения	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	29,2	29,2
		%	19,73	19,73
	в том числе			
1.5.1	объектов транспортной инфраструктуры	га	3,6	3,6
		%	2,43	2,43
1.5.2	улично-дорожной сети	га	25,6	25,6
		%	17,3	17,3
1.6	рекреационные зоны	га	12,7	12,7
		%	8,6	8,6
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	12,7	12,7
		%	8,6	8,6
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	6	6
		%	4	4
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	6	6
		%	4	4
1.9	зона акваторий	га	4,2	4,2
		%	2,85	2,85
1.10	зона природных территории	га	23,5	23,5
		%	15,9	15,9
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	530	600
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	113
2.2	плотность населения	чел. на га	4*	4
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	20**	28
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	10,4	16,8

	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	3,7	6,2
		% от общего объема жилищного фонда	36	37
3.2.2	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	6,7	10,4
		% от общего объема жилищного фонда	64	62
3.2.3.	общественно-деловая застройка	кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	1
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	6,4
		% от общего объема жилищного фонда	-	38
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	30	30
4.2	Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	0	60
4.3.	Выдвижные пункты медицинской помощи	автомобилей	0	1
4.4.	Аптечные учреждения	кв.м общей площади	0	40
4.5.	Спортивные залы	кв.м общей площади пола	0	540
4.6.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,4
4.7.	Фельдшерско-акушерский пункты	объектов	1	0
4.8.	Клубные учреждения	мест	120	140
4.9.	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	8	17
4.10.	Магазины	кв.м торговой площади	18	183
4.11.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	4
4.12.	Банно-оздоровительные комплексы	помывочных мест	0	20
4.13.	Прачечные	кг белья в смену	0	170
4.14.	Отделения, филиалы банка	операционных мест	0	1
4.15.	Административные здания	объектов	1	1
4.16.	Культовые объекты	объектов	0	1
4.17.	Отделения связи	объектов	1	1
4.18.	Торговые центры	тыс. кв. м торговой площади	0	840
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	6,2	10,8
	в том числе:			
	- главных улиц	--	-	1,5
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,7
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	5,3
	- проездов	--	-	3,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	1,6	10,8
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8

5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.157
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.145
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.012
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0.165
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0.165
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	6.3
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.127
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.012
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	0.164
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	2.5
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,23	0,36
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	4	3,5
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	10901
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	495
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-

6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	81,9
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	187,7
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	35,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	28.1
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.9 Территория населенного пункта д. Григорово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	12,6	12,6
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	8	8
		%	64	64
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	8	8
		%	64	64
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.4.2	водоснабжения	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	2	2
		%	16	16
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	2	2
		%	16	16
1.6	рекреационные зоны	га	0,3	0,3
		%	2,4	2,4
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,2	0,2
		%	1,6	1,6
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,2	0,2
		%	1,6	1,6
1.8	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона природных территории	га	2	2
		%	16	16
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	16	25
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	156

2.2	плотность населения	чел. на га	1*	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	35**	36
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,9	0,9
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,9	0,9
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Культовые объекты	объект	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,4	0,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0017
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0015
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0002
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.0015
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-

6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	472
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	21
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.10 Территория населенного пункта д. Гусево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	47,2	47,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	21	21
		%	44,7	44,7
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	21	21
		%	44,7	44,7
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,5	0,5
		%	1.1	1.1
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			

1.4.1	водоснабжения	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	8,8	8,8
		%	18,7	18,7
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	8,8	8,8
		%	18,7	18,7
1.6	рекреационные зоны	га	4,3	4,3
		%	9,1	9,1
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	43	43
		%	9,1	9,1
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	5	5
		%	10,6	10,6
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	5	5
		%	10,6	10,6
1.10	зона акваторий	га	0,8	0,8
		%	1,7	1,7
1.11	зона природных территории	га	6,6	6,6
		%	14,1	14,1
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	33	100
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	303
2.2	плотность населения	чел. на га	0,5*	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	3,5	3,5
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	3,5	3,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		кол-во домов	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	30
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,5	3,9
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	2,6
	- проездов	--	-	1,3

5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,4	3,9
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.026
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.024
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.002
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0.030
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0.030
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	2.3
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.021
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.002
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,06
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,2	1,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1918
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			

6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	-
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	6,0
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	32,5
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	10,5
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.11 Территория населенного пункта д. Заболотье

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	4,3	4,3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	1,3	1,3
		%	32,5	32,5
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	1,3	1,3
		%	32,5	32,5
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,4	0,4
		%	10	10
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0,4	0,4
		%	10	10
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	1,9	1,9
		%	47,5	47,5
	в том числе			
1.3.1	сельскохозяйственных угодий	га	1,9	1,9
		%	47,5	47,5
1.4	зона природных территории	га	0,4	0,4
		%	10	10
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	0	10
		% роста от существующей численности постоянного населения		в 10 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	2*	2

3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	30**	34
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,3	0,3
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,3	0,3
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
4.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,2	0,2
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,2
4.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,2
4.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
4.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
4.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
5	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
5.1	Водоснабжение			
5.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0006
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.00054
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.00006
5.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
5.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
5.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
5.2	Канализация			
5.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.0003
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
5.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
5.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
5.3	Электроснабжение			
5.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	-	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		

5.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
5.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
5.4	Теплоснабжение			
5.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	186
5.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
5.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
5.5	Газоснабжение			
5.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
5.6	Связь			
5.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
5.7	Санитарная очистка территории			
5.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
5.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
5.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
5.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
5.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
5.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
5.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.12 Территория населенного пункта д. Замайцево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	6,7	6,7
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	4,5	4,5
		%	69.3	69.3
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	4,5	4,5
		%	69.3	69.3
		%		
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	1,6	1,6
		%	24.6	24.6
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	1,6	1,6
		%	24.6	24.6
1.3	рекреационные зоны	га	0,3	0,3
		%	4.6	4.6
	в том числе			

1.3.1	мест общего пользования	га	0,3	0,3
		%	4,6	4,6
1.4	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,1	0,1
		%	1,5	1,5
	в том числе			
1.4.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,1	0,1
		%	1,5	1,5
1.5	зона природных территории	га	-	-
		%	-	-
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	7	20
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	286
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,7	0,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,7	0,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,2	1,1
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,9
	- проездов	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,2	1,1
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.005
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0046
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0004
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-

6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	0.9
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.004
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.0004
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,2	0,2
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	кал/год	-	378
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	-
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	-

7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	2,5
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

Примечание. * - по данным социально-экономического паспорта сельского поселения; ** - по данным обобщённой информационной базы.

5.13 Территория населенного пункта д. Иванково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	45,8	45,8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	34,5	34,5
		%	75	75
	в том числе			
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	34,5	34,5
		%	75	75
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,6	0,6
		%	1,3	1,3
1.3	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.3.1	в том числе водоснабжения			
		га	-	-
		%	-	-
1.3.2	связи	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны транспортной инфраструктуры	га	8,5	8,5
		%	18,3	18,3
1.4.1	в том числе улично-дорожной сети			
		га	8,5	8,5
		%	18,3	18,3
1.5	рекреационные зоны	га	0,1	0,1
		%	0,2	0,2
1.5.1	в том числе мест общего пользования			
		га	0,1	0,1
		%	0,2	0,2
1.6	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
1.6.1	в том числе сельскохозяйственных угодий			
		га	-	-
		%	-	-
1.7	зона акваторий	га	0,1	0,1
		%	0,2	0,2
1.8	зона природных территории	га	2,2	2,2
		%	5	5
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	25	130
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 5 раз

2.2	плотность населения	чел. на га	3*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	32**	36
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	3,5	4,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	3,5	4,6
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	1,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	24
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений			
		га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	40
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,9	3,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,8
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	2,5
	- проездов	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,2	3,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.034
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.031
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.003
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	4.9

6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.028
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.003
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,08
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	2516
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	112
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	13,9
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	2,4
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	15,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	10,5
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.14 Территория населенного пункта д. Клинцево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	27,9	27,9
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	20,5	20,5
		%	70,69	70,69
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	20,5	20,5
		%	70,69	70,69
1.1.2	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	6,6	6,6
		%	22,75	22,75
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	6,6	6,6
		%	22,75	22,75
1.4	рекреационные зоны	га	0,6	0,6
		%	2,1	2,1
	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	0,6	0,6
		%	2,1	2,1
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,1	0,1
		%	0,34	0,34
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,1	0,1
		%	0,34	0,34
1.6	зона акваторий	га	0,1	0,1
		%	0,34	0,34
1.7	зона природных территории	га	1,1	1,1
		%	3,78	3,78
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	10	100
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 10 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0,5*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	1,7	3,5
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	1,7	3,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	1,8
		% от общего объема жилищного фонда	-	51
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			

4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	30
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,6	3,2
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	2,8
	- проездов	--	-	0,4
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	3,2
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.026
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.024
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.002
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0.030
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0.030
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	1.5
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.021
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.002
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,06
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,3	0,3
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1896
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			

	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	84
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	22,7
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	3,7
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	9,5
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	4,1

Примечание. * - по данным социально-экономического паспорта сельского поселения; ** - по данным обобщённой информационной базы.

5.15 Территория населенного пункта д. Кочнево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	12,8	12,8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	5,5	5,5
		%	44	44
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	5,5	5,5
		%	44	44
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,4	0,4
		%	3,2	3,2
	в том числе			
1.2.1	культового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	2	2
		%	16	16
	в том числе			

1.3.1	улично-дорожной сети	га	2	2
		%	16	16
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	2,4	2,4
		%	19,2	19,2
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	2,4	2,4
		%	19,2	19,2
1.6	зоны специального назначения	га	0,7	0,7
		%	5,6	5,6
	в том числе			
1.6.1	ритуального назначения	га	0,7	0,7
		%	5,6	5,6
1.7	зона природных территории	га	1,5	1,5
		%	12	12
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	2	40
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 20 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	2*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	34**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	1,1	1,4
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	1,1	1,4
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	0,3
		% от общего объема жилищного фонда	-	21
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	15
4.2.	Культовые объекты	объектов	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,7	1,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,2
	- проездов	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	1,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350

6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.003
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0028
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0002
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.0012
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	822
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			

6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	1 / 0, 39	1 / 0,7
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	3,8
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	0,8
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	6,5
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	-

5.16 Территория населенного пункта д. Микшино

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	20,5	20,5
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	10,5	10,5
		%	51,22	51,22
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	10,5	10,5
		%	51,22	51,22
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,1	0,1
		%	0,5	0,5
1.3	зоны инженерной инфраструктуры	га	0,9	0,9
		%	4,4	4,4
1.4	зоны транспортной инфраструктуры	га	2,8	2,8
		%	13,67	13,67
	в том числе			
1.4.1	улично-дорожной сети	га	2,8	2,8
		%	13,67	13,67
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	2,5	2,5
		%	12,2	12,2
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	2,5	2,5
		%	12,2	12,2
1.6	зона акваторий	га	0,1	0,1
		%	0,5	0,5
1.7	рекреационная зона	га	0,1	0,1
		%	0.5	0.5
1.7.1	мест отдыха общего пользования	га	0,1	0,1
		%	0.5	0.5
1.8	зона природных территории	га	3,5	3,5
		%	17	17
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	11	60
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 5 раз

2.2	плотность населения	чел. на га	1*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	33**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	2,1	2,1
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	2,1	2,1
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	20
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,8	1,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,8
	- проездов	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	1,0
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.016
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.014
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.002
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	1.1
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.013
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.002

6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,04
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1136
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	51
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	0
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	2,4
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	-
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	2,6

Примечание. * - по данным социально-экономического паспорта сельского поселения; ** - по данным обобщённой информационной базы.

5.17 Территория населенного пункта д. Ольховка

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			

	Общая площадь в границах населенного пункта	га	3,8	3,8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	2,6	2,6
		%	65	65
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	2,6	2,6
		%	65	65
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,9	0,9
		%	22,5	22,5
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0,9	0,9
		%	22,5	22,5
1.3	зона природных территории	га	0,5	0,5
		%	12,5	12,5
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	1	15
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 15 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	4*	4
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	36**	36
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,6	0,5
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,6	0,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	-	0,4
	в том числе:			
	- проездов	--	-	0,4
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,4
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0010
	в том числе:			

	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0009
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0001
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.0005
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	290
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га		
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.18 Территория населенного пункта д. Пирогово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	5,2	5,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	2,8	2,8
		%	56	56
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	2,8	2,8
		%	56	56
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,8	0,8
		%	16	16
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0,8	0,8
		%	16	16
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,2	0,2
		%	4	4
	в том числе			
1.4.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,2	0,2
		%	4	4
1.5	зона природных территории	га	1,2	1,2
		%	24	24
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	1	15
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 15 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0,2*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	37*	36
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,6	0,5
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,6	0,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,2	0,3
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,3

5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0010
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0009
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0001
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.0005
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	290
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			

6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.19 Территория населенного пункта д. Погибельцево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	3,4	3,4
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	1,6	1,6
		%	45,7	45,7
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	1,6	1,6
		%	45,7	45,7
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,4	0,4
		%	11,4	11,4
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0,4	0,4
		%	11,4	11,4
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,8	0,8
		%	22,9	22,9
	в том числе			
1.3.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,8	0,8
		%	22,9	22,9
1.4	зона природных территории	га	0,7	0,7
		%	20	20
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	2	10
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 5 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	36**	33
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,3	0,3
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,3	0,3
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-

4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,2	0,1
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,1
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,1
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0006
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.00054
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.00006
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.0003
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	177
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			

	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.20 Территория населенного пункта д. Полхини

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	16,6	16,6
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	5,8	5,8
		%	34,12	34,12
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	5,8	5,8
		%	34,12	34,12
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	3,1	3,1
		%	18,23	18,23
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	3,1	3,1
		%	18,23	18,23
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	5,3	5,3
		%	31,18	31,18
	в том числе			
1.3.1	сельскохозяйственных угодий	га	5,3	5,3
		%	31,18	31,18
1.4	зона природных территории	га	2,8	2,8
		%	16.47	16.47
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	6	35
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 6 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0,4*	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			

3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	1,2	1,2
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	1,2	1,2
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	15
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,2	1,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,0
	- проездов	--	-	0,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	1,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0023
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0021
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0002
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.001
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			

6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	659
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	-
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	1,2

5.21 Территория населенного пункта д. Поповское

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	18,6	18,6
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	12,8	12,8
		%	69.2	69.2
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	12,8	12,8
		%	69.2	69.2
1.2	общественно-деловая зона	га	0,1	0,1
		%	0,5	0,5

1.3	зона сельскохозяйственного использования	га	0,2	0,2
		%	1,1	1,1
	в том числе			
1.3.1	зона сельскохозяйственных угодий	га	0,2	0,2
		%	1,1	1,1
1.4	зоны транспортной инфраструктуры	га	3,7	3,7
		%	20	20
	в том числе			
1.4.1	улично-дорожной сети	га	3,7	3,7
		%	20	20
1.5	рекреационные зоны	га	1,1	1,1
		%	5,9	5,9
	в том числе			
1.5.1	мест общего пользования		1,1	1,1
			5,9	5,9
1.6	зона природных территории	га	0,6	0,6
		%	3.3	3.3
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	15	60
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 4 раза
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	2,1	2,1
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	2,1	2,1
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		кол-во домов	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	20
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,0	1,6
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,6
	- проездов	--	-	1,0
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	1,6
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8

5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.016
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.014
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.002
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	2.3
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.013
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.002
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,04
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,2	0,2
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1139
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	51
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			

6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	0
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	1,6
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	-
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	5,2

Примечание. * - по данным социально-экономического паспорта сельского поселения; ** - по данным обобщённой информационной базы.

5.22 Территория населенного пункта д. Рожново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	19,4	19,4
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	8,8	8,8
		%	45,13	45,13
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	8,8	8,8
		%	45,13	45,13
1.2	зоны инженерной инфраструктуры	га	0,01	0,01
		%	0,05	0,05
	в том числе			
1.2.1	связи	га	-	-
		%	-	-
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	3,2	3,2
		%	16,44	16,44
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	3,2	3,2
		%	16,44	16,44
1.4	рекреационные зоны	га	0,2	0,2
		%	1	1
	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	0,2	0,2
		%	1	1
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	4	4
		%	20,51	20,51
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	4	4
		%	20,51	20,51
1.6	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-

1.7	зона природных территории	га	3,29	3,29
		%	16,87	16,87
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	14	50
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 3,5 раза
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	36**	36
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	1,7	1,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	1,7	1,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	15
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,6	1,3
	в том числе:			
	- главных улиц	--	-	0,2
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,9
	- проездов	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,2	1,3
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0136
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0126
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0010
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	0,9

6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,0096
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0,0010
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	945
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	42
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	-
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	1,2
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	7,5
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	2,2

5.23 Территория населенного пункта д. Серково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	5,2	5,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	2,6	2,6
		%	52	52
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	2,6	2,6
		%	52	52
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,9	0,9
		%	18	18
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0,9	0,9
		%	18	18
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,5	0,5
		%	10	10
	в том числе			
1.3.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,5	0,5
		%	10	10
1.4	зона акваторий	га	0,04	0,04
		%	0,8	0,8
1.5	зона природных территории	га	0,96	0,96
		%	19,2	19,2
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	3	15
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 5 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,6	0,5
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,6	0,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,3	0,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
	- проездов	--	-	0,2

5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,3	0,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
5.10	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей		
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0010
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0009
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0001
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.0005
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	283
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			

	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.24 Территория населенного пункта д. Ситниково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	7,2	7,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	4,5	4,5
		%	64,29	64,29
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	4,5	4,5
		%	64,29	64,29
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,4	0,4
		%	5,71	5,71
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0,4	0,4
		%	5,71	5,71
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	1,6	1,6
		%	22,86	22,86
	в том числе			
1.3.1	сельскохозяйственных угодий	га	1,6	1,6
		%	22,86	22,86
1.4	зона природных территории	га	0,5	0,5
		%	7,14	7,14
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	2	18
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 9 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0,3*	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	34**	34
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,6	0,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			

3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,6	0,6
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,6	0,3
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,3
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0011
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0010
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0001
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,005
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-

6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	332
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.25 Территория населенного пункта д. Степаново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	7,8	7,8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	3,6	3,6
		%	45	45
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	3,6	3,6
		%	45	45
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,9	0,9
		%	11,2	11,2
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0,9	0,9
		%	11,2	11,2
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,4	0,4
		%	5	5
	в том числе			
1.3.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,4	0,4
		%	5	5
1.4	зона природных территории	га	3,1	3,1
		%	38,8	38,8
2	НАСЕЛЕНИЕ			

2.1	общая численность постоянного населения	чел.	6	15
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	250
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	34	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,5	0,5
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,5	0,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,3	0,4
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,4
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,4
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0010
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0009
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0001
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,0005
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-

6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,5	0,5
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	288
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

Примечание. * - по данным социально-экономического паспорта сельского поселения; ** - по данным обобщённой информационной базы.

5.26 Территория населенного пункта д. Стрелково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	14	14
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	5,3	5,6
		%	37,86	40,00
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	5,3	5,6
		%	37,86	40,00

1.2	общественно-деловые зоны	га	-	0,1
		%	-	0,71
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	1,1	3,2
		%	7,86	22,86
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	1,1	3,2
		%	7,86	22,86
1.4	рекреационные зоны	га	-	2,5
		%	-	17,86
	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	-	2,5
		%	-	17,86
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,9	0,7
		%	6,43	5
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,9	0,7
		%	6,43	5
1.6	зона акваторий	га	0,1	0,1
		%	0,71	0,71
1.7	зона природных территории	га	6,6	1,8
		%	47,14	12,86
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	7	20
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 3 раза
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	1
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	34**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,6	0,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,6	0,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	14
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Культовые объекты	объектов	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,3	1,7
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,7
	- проездов	--	-	1,0
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	1,7

5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0012
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0011
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0001
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,0006
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	380
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			

6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	1,3
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	3,5

5.27 Территория населенного пункта д. Тарасово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	15,5	15,5
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	6,4	6,4
		%	41,3	41,3
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	6,4	6,4
		%	41,3	41,3
1.2	зоны объектов инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.2.1	водоснабжения	га	-	-
		%	-	-
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	3,6	3,6
		%	23,2	23,2
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	3,6	3,6
		%	23,2	23,2
1.4	рекреационные зоны	га	1,6	1,6
		%	10,3	10,3
	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	1,6	1,6
		%	10,3	10,3
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,1	0,1
		%	0,6	0,6
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,1	0,1
		%	0,6	0,6
1.6	зона акваторий	га	2,6	2,6
		%	16,8	16,8

1.7	зона природных территории	га	1,2	1,2
		%	7,8	7,8
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	6	30
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 5 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0,4*	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,9	1,1
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,9	1,1
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	18
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,9	1,6
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,7
	- проездов	--	-	0,9
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	1,6
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0018
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0016
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0002
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			

6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,0008
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,3	0,3
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год		567
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	2,5
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	8,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	-
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.		-

5.28 Территория населенного пункта д. Фрольцево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	10,2	10,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	7,2	7,2
		%	72	72
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	5,2	5,2
		%	52	52
1.1.2	застройки за расчетный срок	га	2	2
		%	20	20
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	1,7	1,7
		%	17	17
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	1,7	1,7
		%	17	17
1.4	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,5	0,5
		%	5	5
	в том числе			
1.4.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,5	0,5
		%	5	5
1.5	зона природных территории	га	0,6	0,6
		%	6	6
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	0	20
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 20 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0*	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	34**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,7	0,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,7	0,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,5	0,3
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3

5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,3
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0012
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0011
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0001
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,0006
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	-	0,03
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	376
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			

6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	-
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	-
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	0.5
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

Примечание. * - по данным социально-экономического паспорта сельского поселения; ** - по данным обобщённой информационной базы.

5.29 Территория населенного пункта д. Храброво

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	7,8	20,6
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	3,8	14,77
		%	47,5	71,70
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	3,8	14,77
		%	47,5	71,70
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,04	0,03
		%	0,5	0,15
1.2.1	культового назначения	га	0,04	0,03
		%	0,5	0,15
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	1	3,35
		%	12,5	16,26
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	1	3,35
		%	12,5	16,26
1.4	рекреационные зоны	га	-	0,35
		%	-	1.70
	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	-	0,35
		%	-	1,70

1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,61	0,61
		%	7,5	2,96
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,6	0,61
		%	7,5	2,96
1.6	зона акваторий	га	0,3	0,30
		%	3,75	1,45
1.7	зона природных территории	га	1,66	1,19
		%	20,75	5,78
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	11	265
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	2045
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	12,7
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	35**	42
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,7	11,2
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,7	11,2
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	10,5
		% от общего объема жилищного фонда	-	93,75
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1. 4.2	Культовые объекты Магазин	Объектов кв.м общей площади	1 -	1 70
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			2,06
	- всего	км	-	
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	2,06
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	2,06
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	5	92
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0174
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0159
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0015

6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,0079
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,15
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	1,0
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	4942,0
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	225,3
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	-
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	6,0
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-

7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	-
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	2.2
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

2.1 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 2 «ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНГО ПЛАНИРОВАНИЯ»

Внести изменения в раздел 2.2.1.1. « Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов, входящих в состав поселения», изложить раздел 2.2.1.1 в следующей редакции:

К задачам по совершенствованию пространственной структуры территорий населённых пунктов, входящих в состав поселения относятся:

изменение границ населенных пунктов с. Буньково, д. Храброво, учётом развития функциональных зон;

сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

2.2 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ЧАСТЬ 3 «ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ»

2.2.1 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 3.2 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ ОСНОВНЫХ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

2.2.1.1 Внести изменение в пункт 3.2.1. «Жилые зоны»,

1) подпункт «с. Буньково» изложить в следующей редакции:

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение в кварталах со сложившейся жилой застройкой в центральной части населенного пункта;

формирование кварталов индивидуальной жилой застройки в восточной, северной, и в северо-западной части села;

формирование квартала индивидуальной жилой застройки к югу от с. Буньково;

реорганизация жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне магистрального газопровода высокого давления (МГВД «Горький-Череповец»).

2) в пункт 3.2.1. «Жилые зоны» добавить подпункт «д. Храброво»

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение в кварталах со сложившейся жилой застройкой в центральной части населенного пункта;

формирование кварталов индивидуальной жилой застройки в южной части села.

- далее последний абзац изложить в следующей редакции:

На территориях населенных пунктов Григорово, Гусево, Заболотье, Замайцево, Кочнево, Микшино, Ольховка, Пирогово, Погибельцево, Полхини, Поповское, Серково, Ситниково, Степаново, Стрелково, Тарасово, предусмотрено: регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

2.2.1.2. Внести изменение в пункт 3.2.3. «Производственные зоны» пункт Балахонковское сельское поселение абзац 3 изложить в следующей редакции:

формирование площадок для размещения животноводческой фермы в районе д. Иванково, молочно-товарной фермы, коммунально-складских территорий рядом с д. Баглаево, д. Гусево, д. Балахонки, д. Тюрюково, д. Полхини.

2.2.2 ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В РАЗДЕЛ 3.3 «МЕРОПРИЯТИЯ ПО РАЗВИТИЮ И РАЗМЕЩЕНИЮ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА»

2.2.2.1 Внести изменение в пункт 3.3.1. «Размещение объектов жилищной сферы», абзац 6 изложить в следующей редакции:

Проектом выделены территории первоочередного развития индивидуального жилищного строительства:

д. Баглаево – 2 га;
д. Балахонки – 2,2 га;
с. Буньково -42,37(в т.ч.5,95) га;
с. Егорий – 28 га;
д. Иванково – 7 га;
д. Клинцево – 2 га;
д. Кочнево – 1,5 га;
д. Рожново – 1,2 га; д. Стрелково – 0,4 га;
д. Тарасово – 3 га;
- с. Церковново – 1,6 га. - д. Храброво -12,8га

В ( ) площадь южного жилого квартала.

2.2.2.2 Внести изменение в пункт 3.3.2. «Развитие и размещение объектов социальной сферы», подпункт «с. Буньково» изложить в следующей редакции:

с. Буньково

Первоочередное освоение

2 магазина повседневного спроса торговой площадью по 180 кв.м;

1 магазин повседневного спроса торговой площадью по 80 кв.м (в южном жилом квартале)

детский сад на 70 мест;

Расчетный срок

спортивная площадка 1,2 га;

магазин торговой площадью 130 кв.м;

пункт бытового обслуживания на 15 рабочих мест с прачечной на 121,5 кг. белья в смену и баней на 15 помывочных мест;

аптека 28,3 кв.м общей площади.

- добавить подпункт « д.Храброво» в следующей редакции:

д.Храброво

Первоочередное освоение

магазин 70 кв.м торговой площади.

Расчетный срок

спортивная площадка 0,1 га;

- внести изменения в абзац «Расчетный срок» подпункты 3,4,5 изложить в следующей редакции:

с. Буньково - школа на 196 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м и с внешкольным учреждением (износ здания 78%) с целью восстановления технического состояния здания, увеличения мощности школы до 300 учащихся и 28 мест;

с. Буньково - отделение наркологического диспансера №6 на 25 коек с перепрофилированием в административное здание;

с. Буньково - контора колхоза «Русь» с комплексом «Буньковский СДК на 200 мест – библиотека на 9,2 тыс. единиц хранения» (износ здания 60%) с целью восстановления технического состояния здания, с изменением мощности клуба до 230 мест и размещения спортивного зала площадью 162 кв.м;

2.2.2.3 Внести изменение в подпункт 3.3.3 «Развитие и размещение объектов производственной сферы», пункт

Вне проектируемых границ населенных пунктов

Расчетный срок

цех по производству студня;

7 территорий коммунально-складского назначения;
пилорама;
молочно-товарная ферма на 1000 голов;
коптильный цех
2 фермы на 90 голов каждая.

2.2.2.4 Внести изменение в подпункт 3.3.4.2 «Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт», в таблице 1 графу «Буньково» изложить в следующей редакции:

Таблица 1 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
д. Буньково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - поселковые дороги - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	18,00(8,65) / 120319 1,4 / 6580 2,74 (0 ,94) / 19687 1,94(1,14) / 14534 9,42 (6,77) / 64318 2,5 (0,1) / 15200
д. Храброво	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	2,06 / 12313 0,4/2600 1,5/9132 0,16/581

Примечание - В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

Проектом предложено изменение конфигурации улично-дорожной сети в д. Клинцево с целью оптимизации дорожного движения.

- внести изменения в подпункт «Генеральным планом предусмотрено» 4 строка изложить в следующей редакции:

строительство гаражного кооператива мощностью 220 машино-мест в западной части с. Буньково (расчетный срок);

2.2.2.5 Внести изменение в пункт 3.3.5. «Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры»:

1) в подпункте 3.3.5.1 «Водоснабжение» абзац 2 пункт 3 и 5 изложить в следующей редакции:

На первую очередь:

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения с.Буньково и привозного водоснабжения д.Кочнево, производительностью 250м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями северо-западнее с.Буньково для централизованного водоснабжения вновь проектируемой жилой зоны производительностью 250м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями на юге от с.Буньково для централизованного водоснабжения вновь проектируемой жилой зоны производительностью 60м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения с.Егорий, д.Клинцево и привозного водоснабжения д.Храброво, производительностью 110 м³/сут;

далее по тексту пункт 11 изложить в следующей редакции:

строительство в с.Буньково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 7,6 км;

2) в подпункте 3.3.5.2 «Водоотведение» абзац 2 пункт 2 и 3 изложить в следующей редакции:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 210 м3/сут для очистки стоков д.Балахонки, д.Стрелково, д.Григорово, д.Замайцево, с.Егорий, д.Храброво и д.Клинцево;

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 410м3/сут для очистки стоков с.Буньково, д.Гусево, д.Кочнево;

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 50м3/сут для очистки стоков южного жилого квартала с.Буньково.

далее по тексту пункт «На расчетный срок» абзац 4,5 изложить в следующей редакции:

строительство канализационной насосной станции в д. Буньково, производительностью 10 м3/ч;

строительство канализационных сетей в д. Буньково Ø100-200мм, протяженностью 9,1 км.

3) в подпункте 3.3.5.4 «Электроснабжение» первый абзац изложить в следующей редакции:

-Для развития системы электроснабжения в сельском поселении на расчетный срок генеральным планом предусмотрено строительство линий электропередачи 10 кВ, общей протяженностью 7,6 км, и 12-ти трансформаторных подстанций.

- абзацы 7 и 8 изложить в следующей редакции:

Для развития системы электроснабжения в д. Храброво на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 220 кВА, для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

Для развития системы электроснабжения в с. Буньково на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция ТП №403 класса 10(6)/0,4 кВ, связанная с переносом ТП;

строительство 4 ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 220 кВА, для потребителей новых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 1,4 км.

4) в подпункте 3.3.5.5 «Газоснабжение» первый абзац изложить в следующей редакции:

Для развития газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрено строительство газопроводов высокого давления диаметром 114-225 мм, общей протяженностью 36,51 км в границах сельского поселения.

- абзац 4 изложить в следующей редакции:

Для создания газораспределительной системы д. Храброво на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 200 м3/час.

Для создания газораспределительной системы с.Буньково на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 2х ГРП мощностью 500 м3/час ;

строительство газопровода среднего давления диаметром 110 мм протяженностью 0,5 км.

3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГРАФИЧЕСКУЮ ЧАСТЬ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

3.1. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ М 1:25000

Внести изменения в Схему генерального плана сельского поселения М 1:25000:

- изменить границу населенного пункта с. Буньково в связи с включением в черту населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:42, изменить функциональную зону указанного земельного участка с «Зона сельскохозяйственных угодий» на «Зона индивидуальной жилой застройки»;

- изменить границу населенного пункта с. Буньково в связи с включением в черту населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 37:05:010730:46, изменить функциональную зону указанного земельного участка с «Зона сельскохозяйственных угодий» на «Зона индивидуальной жилой застройки»;

- изменить границу населенного пункта с. Буньково в связи с включением в черту населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:65, сохранить функциональную зону указанного земельного участка «Рекреационная зона»;

- изменить границу населенного пункта в связи с включением в черту населенного пункта д. Храброво земельного участка с кадастровым номером 37:05:010335:127, изменить функциональную зону указанного земельного участка с «Зона сельскохозяйственных угодий» на «Зона индивидуальной жилой застройки».

3.2. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ М 1:5000

Внести изменения в Схему генерального плана населенных пунктов М 1:5000:

- изменить границу населенного пункта с. Буньково в связи с включением в черту населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:42, изменить функциональную зону указанного земельного участка с «Зона сельскохозяйственных угодий» на «Зона индивидуальной жилой застройки»;

- изменить границу населенного пункта с. Буньково в связи с включением в черту населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 37:05:010730:46, изменить функциональную зону указанного земельного участка с «Зона сельскохозяйственных угодий» на «Зона индивидуальной жилой застройки»;

- изменить границу населенного пункта с. Буньково в связи с включением в черту населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:65, сохранить функциональную зону указанного земельного участка «Рекреационная зона»;

- изменить границу населенного пункта в связи с включением в черту населенного пункта д. Храброво земельного участка с кадастровым номером 37:05:010335:127, изменить функциональную зону указанного земельного участка с «Зона сельскохозяйственных угодий» на «Зона индивидуальной жилой застройки».

3.3. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СХЕМУ ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦ, ТЕРРИТОРИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ М 1:5000

Внести изменения в Схему планируемых границ, территорий функциональных зон, размещения объектов капитального строительства населенных пунктов М 1:5000:

1) в графической части:

- изменить границу населенного пункта с. Буньково в связи с включением в черту населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:42, изменить функциональную зону указанного земельного участка с «Зона сельскохозяйственных угодий» на «Зона индивидуальной жилой застройки»;

- изменить границу населенного пункта с. Буньково в связи с включением в черту населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 37:05:010730:46, изменить функциональную зону указанного земельного участка с «Зона сельскохозяйственных угодий» на «Зона индивидуальной жилой застройки»;

- изменить границу населенного пункта с. Буньково в связи с включением в черту населенного пункта земельного участка с кадастровым номером 37:05:000000:65, сохранить функциональную зону указанного земельного участка «Рекреационная зона»;

- изменить границу населенного пункта в связи с включением в черту населенного пункта д. Храброво земельного участка с кадастровым номером 37:05:010335:127, изменить функциональную зону указанного земельного участка с «Зона сельскохозяйственных угодий» на «Зона индивидуальной жилой застройки».

2) в таблице «Баланс функциональных зон населенных пунктов» раздел «с. Буньково» изложить в следующей редакции:

	Площадь населенного пункта с. Буньково	**181.4**	**100**	
ЖИЛАЯ ЗОНА (ЖЗ)		63.66	35.09	
104	Малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей)	2.65	1.46	
105	Индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) в т.ч.	60.45	33.32	
	Проект	27.4	30.44	
106	Застройки сезонного проживания	0.56	0.31	
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (ОДЗ)		10.1	5.57	
200	-	7.86	4.38	
212	Многофункционального назначения	2.15	1.19	
ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПР)		6.82	3.75	
300	-	6.82	3.75	
РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА (РЗ)		8.6	4.74	
601	Мест отдыха общего пользования	4.23	2.33	
ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СХЗ)		32.94	18.16	
701	Зона сельскохозяйственных угодий	32.94	18.16	
ЗОНА АКВАТОРИЙ (АЗ)		0.63	0.35	
1000	-	0.63	0.35	
ЗОНА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ПТЗ)		26.69	14.71	
1101	Зона природных территорий	26.69	14.71	
	Улично-дорожная сеть	30.39	16.75	

3) в таблице «Баланс функциональных зон населенных пунктов» раздел «д. Храброво» изложить в следующей редакции:

	Площадь населенного пункта д. Храброво	**20.6**	**100**	
ЖИЛАЯ ЗОНА (ЖЗ)		14.77	71.70	
105	Индивидуальной жилой застройки (1-3 этажей) в т.ч.	14.77	71.70	
	Проект	4.2	52.50	
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (ОДЗ)		0.03	0.15	
200	-	0.03	0.15	
РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА (РЗ)		0.35	1.70	
601	Мест отдыха общего пользования	0.35	1.70	
ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СХЗ)		0.61	2.96	
701	Зона сельскохозяйственных угодий	0.61	2.96	
ЗОНА АКВАТОРИЙ (АЗ)		0.3	1.45	
1000	-	0.3	1.45	
ЗОНА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ПТЗ)		1.19	5.78	
1101	Зона природных территорий	1.19	5.78	
	Улично-дорожная сеть	3.35	16.26	

4) таблицу «Баланс территорий сельского поселения» изложить в следующей редакции:

БАЛАНС ТЕРРИТОРИЙ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Код зоны	Наименование зоны	Площадь, га.	%	Условные обозначения
	Площадь Балахонковского сельского поселения	**17350**	**100**	
ЖИЛАЯ ЗОНА (Ж3)		466.8	2.69	
106	Застройки сезонного проживания	69.5	0.40	
ОБЩЕСТВЕННО-ДЕЛОВАЯ ЗОНА (ОДЗ)		31.5	0.18	
200	-	25.5	0.15	
212	Многофункционального назначения	6.0	0.03	
ЗОНА ПРОИЗВОДСТВЕННОГО И КОММУНАЛЬНО-СКЛАДСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ (ПР)		101.1	0.58	
300	-	101.1	0.58	
ЗОНА ОБЪЕКТОВ ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ(ИЗ)		9.3	0.05	
400	-	9.3	0.05	
ЗОНА ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ (ТЗ)		385.3	2.22	
500	-	14.1	0.08	
506	Транспортных коридоров	371.2	2.14	
РЕКРЕАЦИОННАЯ ЗОНА (РЗ)		70.2	0.40	
601	Мест отдыха общего пользования	60.7	0.35	
602	Учреждений отдыха и туризма	9.5	0.05	
ЗОНА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ (СХЗ)		3852.9	22.21	
701	Зона сельскохозяйственных угодий	3806.8	21.94	
703	Животноводства	46.1	0.27	
ЗОНА СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (СНЗ)		11.1	0.06	
801	Ритуального назначения	11.0	0.06	
802	Складирования и захоронения отходов	0.1	0	
ЗОНА АКВАТОРИЙ (АЗ)		752.75	4.34	
1000	-	752.75	4.34	
ЗОНА ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ (ПТЗ)		11669.9	67.26	
1101	Зона природных территорий	11669.9	67.26	

НАСЕЛЕННЫЕ ПУНКТЫ		849.0	4.89	
	д. Балахонки	148	0.85	
	д. Баглаево	25	0.14	
	с. Брюхово	50	0.30	
	д. Григорово	12.5	0.07	
	с. Егорий	58	0.33	
	д. Замайцево	6.5	0.04	
	д. Иванково	46	0.27	
	д. Клинцево	29	0.17	
	д. Микшино	20.5	0.12	
	д. Пирогово	5	0.03	
	д. Погибельцево	3.5	0.02	
	д. Поповское	18.5	0.11	
	д. Рожново	19.5	0.11	
	д. Степаново	8	0.04	
	д. Стрелково	14	0.08	
	д. Тарасово	15.5	0.09	
	д. Храброво	20.6	0.11	
	с. Буньково	181.4	1.05	
	д. Гусево	47	0.27	
	д. Заболотье	4	0.02	
	д. Кочнево	12.5	0.07	
	д. Ольховка	4	0.02	
	д. Полхини	17	0.1	
	д. Серково	5	0.03	
	д. Ситниково	7	0.04	
	с. Тюрюково	41	0.24	
	д. Фрольцево	10	0.06	
	с. Церковново	21	0.12	

ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БАЛАХОНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Иваново 2015 г.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БАЛАХОНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БАЛАХОНКОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Приложение № 1
к Решению Совета
от «___» _____ 20__ г. № ___

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 5
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 5
2.1 Цели территориального планирования 5
2.2 Задачи территориального планирования 6
2.2.1 Пространственное развитие 6
2.2.1.1 Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов, входящих в состав поселения 7
2.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий 7
2.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктур 7
2.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий 8
2.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры 8
2.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры 8
2.2.7 Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды 8
2.2.8 Сохранение исторического и культурного наследия 8
2.2.9 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 9
2.2.10 Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана 9
3 Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения 10
3.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры 10
3.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства 11
3.2.1 Жилые зоны 11
3.2.2 Зоны общественного центра 13
3.2.3 Производственные зоны 15
3.2.4 Рекреационные зоны 16

3.2.5 Зона транспортной инфраструктуры 16
3.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры 17
3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 18
3.3.1 Размещение объектов жилищной сферы 18
3.3.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы 20
3.3.3 Развитие и размещение объектов производственной сферы 21
3.3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры 23
3.3.4.1 Внешний транспорт 23
3.3.4.2 Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт 24
3.3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры 28
3.3.5.1 Водоснабжение 28
3.3.5.2 Водоотведение 29
3.3.5.3 Теплоснабжение 30
3.3.5.4 Электроснабжение 30
3.3.5.5 Газоснабжение 31
3.3.5.6 Связь и информатизация 32
3.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов 33
3.4.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха 33
3.4.2 Мероприятия по охране водных объектов 33
3.4.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв 34
3.4.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод 34
3.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий 34
3.5.1 Мероприятия по озеленению территорий 34
3.5.2 Мероприятия по санитарной очистке территории 35
3.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера36
3.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера 36
3.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера 38
3.7 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана 40

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании Балахонковского сельского поселения (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Ивановской области в качестве текстовой части генерального плана Балахонковского сельского поселения, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование Балахонковского сельского поселения (далее также – поселение, сельское поселение, муниципальное образование) осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные задачи генерального плана поселения:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план поселения устанавливает:

функциональное зонирование территории поселения;

характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2030 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

Реализация генерального плана поселения осуществляется в границах муниципального образования на основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

2.1. Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территорий поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

обеспечения устойчивого развития поселения;

формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

2.2. Задачи территориального планирования

Пространственное развитие

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития Балахонковского сельского поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

совершенствование жилищной политики с целью улучшения жилищных условий, определение территорий для жилищного строительства;

создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сферах культуры, образования, здравоохранения и спорта;

совершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

развитие системы инженерного обеспечения с целью предоставления качественных коммунальных услуг;

увеличение инвестиционной привлекательности сельского поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения за счёт создания условий для развития производственного потенциала;

обеспечение экологически устойчивого развития территории с целью сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории;

защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала городского поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития территории:

совершенствование пространственной структуры территории поселения;

регенерация и развитие жилых зон;

развитие зон общественного центра и социальной инфраструктуры;

повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования транспортного каркаса и отдельных его элементов;

развитие систем инженерных коммуникаций за счёт создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

реорганизация и развитие производственных и коммунально-складских территорий;

совершенствование санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности населения, охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды;

проведение мероприятий по защите территории от развития чрезвычайных ситуаций.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов, входящих в состав поселения

К задачам по совершенствованию пространственной структуры территорий населённых пунктов, входящих в состав поселения относятся:

изменение границ населенных пунктов с. Буньково, д. Храброво, учётом развития функциональных зон;

сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов путём формирования жилых кварталов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

организация деловых зон, размещение объектов досуга, обслуживания и торговли;

формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Регенерация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов

перенос производственных и коммунально-складских объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую и общественную застройку.

Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами по развитию инженерной инфраструктуры являются:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

развитие систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

Улучшение экологической обстановки и охрана окружающей среды

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муниципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

атмосферного воздуха;
поверхностных и подземных вод;
почв, растительности.
Сохранение исторического и культурного наследия
Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:
обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;
обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории;
установление режима использования территории объекта культурного наследия.
Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера
Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:
разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки мероприятий.
Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана
Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:
обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;
разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;
внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

3. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральным планом выполнено функциональное зонирование территории Балахонковского сельского поселения и установлены следующие функциональные зоны:
общественно-делового назначения;
транспортной инфраструктуры;
сельскохозяйственного использования, в том числе:
сельскохозяйственных угодий;
животноводства;
сезонного проживания
производственного и коммунально-складского назначения;
инженерной инфраструктуры, в том числе:
объектов транспортной инфраструктуры;
транспортных коридоров.
специального назначения, в том числе:
ритуального назначения;
складирования и захоронения отходов.
зона акваторий;
рекреационная зона, в том числе:
мест отдыха общего пользования;
отдыха и туризма.
природных территорий.
В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:
жилая зона, в том числе:
индивидуальной жилой застройки;
малоэтажной жилой застройки.
сезонного проживания;
общественного центра;

сельскохозяйственного использования, в том числе:
сельскохозяйственных угодий.
производственного и коммунально-складского назначения;
инженерной инфраструктуры;
транспортной инфраструктуры, в том числе:
улично - дорожной сети.
рекреационная зона, в том числе:
мест отдыха общего пользования;
специального назначения, в том числе:
ритуального назначения.
зона акваторий.

Развитие функционально-планировочной структуры Балахонковского сельского поселения предполагает следующие мероприятия:

эффективное использование застроенных жилых территорий за счет повышения плотности застройки, сноса ветхого жилого фонда, строительства современных жилых домов, освоения свободных территорий;

упорядочение сложившегося общественного центра, наполнение его объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития;

инженерное обеспечение населённых пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

упорядочение сложившихся промышленных и коммунально-складских территорий;

благоустройство территории населенных пунктов, организация водоотвода, озеленение общественных центров, формирование зон отдыха.

3.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

3.2.1. Жилые зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.

д. Балахонки

Проектом предусмотрено:

увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения существующих жилых кварталов в центральной части населенного пункта;

развитие кварталов индивидуальной жилой застройки по улице Зеленая и Заречная;

формирование кварталов малоэтажной жилой застройки по ул. Полевая;

с. Брюхово

Проектом предусмотрено:

увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения существующих жилых кварталов в центральной части населенного пункта;

формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в восточном направлении от ул. Молодежная, на свободной от застройки территории.

с. Буньково

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение в кварталах со сложившейся жилой застройкой в центральной части населенного пункта;

формирование кварталов индивидуальной жилой застройки в восточной, северной, и в северо-западной части села;

формирование квартала индивидуальной жилой застройки к югу от с. Буньково;

реорганизация жилой застройки, расположенной в санитарно-защитной зоне магистрального газопровода высокого давления (МГВД «Горький-Череповец»).

с. Егорий

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

предусмотрено комплексное освоение двух участков под развитие индивидуальной жилой застройки, расположенных севернее от села.

с.Тюрюково

Проектом предусмотрено:

увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения существующих жилых кварталов в центральной части населенного пункта;

развитие кварталов индивидуальной жилой застройкой на свободной от застройки территории села.

с. Церковново:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

строительство индивидуальной жилой застройки на свободной территории села.

д. Баглаево

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

развитие кварталов индивидуальной жилой застройки на свободной от застройки территории, в северо-западной части деревни.

д. Иванково

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

формирование кварталов индивидуальной жилой застройки в восточной части населенного пункта.

д. Клинцево

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

строительство индивидуальной жилой застройки на свободной территории.

д. Рожново

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

строительство индивидуальной жилой застройки на свободной территории.

д. Фрольцево

Проектом предусмотрено:

упорядочение существующей жилой застройки;

развитие территории жилой застройки за расчетный срок в северной части населенного пункта.

д. Храброво

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение в кварталах со сложившейся жилой застройкой в центральной части населенного пункта;

формирование кварталов индивидуальной жилой застройки.

На территориях населенных пунктов Григорово, Гусево, Заболотье, Замайцево, Кочнево, Микшино, Ольховка, Пирогово, Погибельцево, Полхини, Поповское, Серково, Ситниково, Степаново, Стрелково, Тарасово, предусмотрено: регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

3.2.2. Зоны общественного центра

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Балахонковское сельское поселение

На территории сельского поселения предусмотрено формирование общественно-деловой зоны в районе села Буньково для размещения наркологического диспансера.

с. Брюхово

Генеральным планом в селе Брюхово предусмотрено:

формирование общественной зоны в центральной части села с размещением объектов здравоохранения, торгового назначения.

с. Буньково

Генеральным планом в селе Буньково предусмотрено:

формирование зоны общественно-делового назначения на базе сложившегося общественного центра села, с учётом реконструкции объектов сельского клуба и школы, и строительства нового детского сада, за счет сноса ветхого здания;

вынос объекта здравоохранения (отделение наркологического диспансера №6) из зоны действия магистрального газопровода высокого давления (МГВД “Горький-Череповец”);

формирование общественно-деловой зоны многофункционального назначения на, с возможным размещением объектов торгового, административного назначения, логистических и многофункциональных комплексов, небольших производственных территорий с минимальными санитарно-защитными зонами (СЗЗ), при этом необходимо учитывать территории для организации санитарно-защитных зон.

с. Тюрюково

Генеральным планом в селе Тюрюково предусмотрено:

формирование зоны общественно-делового назначения в центральной части села на базе сложившегося общественного центра, с размещением объекта торгового назначения.

с. Церковново

Генеральным планом в селе Церковново предусмотрено:

формирование зоны общественно-делового назначения в центральной части населенного пункта, с объектом культового значения.

с. Егорий

Генеральным планом в селе Егорий предусмотрено:

формирование зоны общественно-делового назначения в центральной части ул. Властовская, с размещением объектов культурно-досугового, торгового и учебно-образовательного назначения.

д. Стрелково

Генеральным планом в д. Стрелково предусмотрено:

формирование зоны общественно-делового назначения при въезде в населенный пункт.

д. Баглаево

Генеральным планом в д. Баглаево предусмотрено:

формирование общественных зон при въезде в населенный пункт по ул. Речная, с размещением объектов здравоохранения, торгового назначения.

д. Балахонки

Генеральным планом в д. Балахонки предусмотрено:

формирование и развитие зоны общественно-делового назначения на базе сложившегося общественного центра по ул. Центральная;

усиление общественно-деловой функции центра, посредством строительства новых объектов административно-делового, социального и коммунально-бытового назначения, учреждений здравоохранения, объектов культурно-досугового, торгового, спортивного и учебно-образовательного назначения.

д. Иванково

Генеральным планом в д. Иванково предусмотрено:

формирование общественных зон по ул. Набережная и ул. Маяковского с размещением объектов торговли и спортивной площадки.

д. Клинцево

Генеральным планом в д. Клинцево предусмотрено:

формирование общественной зоны по ул. Просторная, с размещением объекта торговли и спортивной площадки.

д. Гусево

Генеральным планом в д. Гусево предусмотрено:

формирование общественной зоны в центральной части населенного пункта, с размещением объекта торговли и спортивной площадки.

д. Микшино, д. Поповское, д. Кочнево, д. Полхини, д. Рожново

Генеральным планом предусмотрено:

размещение объектов торгового назначения.

В деревнях Григорово, Заболотье, Замайцево, Ольховка, Пирогово, Погибельцево, Полхини, Серково, Ситниково, Степаново, Тарасово, Фрольцево, Храброво мероприятия по формированию общественно-деловых зон не предусматривались.

3.2.3. Производственные зоны

Генеральным планом предусмотрена структурная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов, территориальное упорядочение существующих коммунально-складских объектов с выносом предприятий, не отвечающих санитарным требованиям по размещению на данной территории.

Балахонковское сельское поселение

Генеральным планом на территории поселения предусмотрено:

упорядочение территорий производственного и коммунально-складского назначения с учетом развития территории сельского поселения;

реконструкция недействующей фермы (район д. Гусево); телятника и свинофермы (в районе д. Балахонки); молочно-товарной фермы (район с. Буньково), с целью восстановления функционального назначения;

размещение на производственных территориях объектов, с учетом их выноса из жилой застройки и, не отвечающих санитарным требованиям по размещению на данной территории.

формирование площадок для размещения животноводческой фермы в районе д. Иванково, молочно-товарной фермы, коммунально-складских территорий рядом с д. Баглаево, д. Гусево, д. Балахонки, д. Тюрюково, д. Полхини.

Проектными решениями предлагается закрытие недействующих карьеров гравия, разработанных в районе д. Баглаево, д. Тарасово, д. Пирогово, а так же снос зернотоков, расположенных в районе д. Буньково и д. Тюрюково.

На территории поселения сформированы площадки под водопроводные очистные сооружения (ВОС) рядом с населенными пунктами д. Рожново, с. Брюхово, д. Гусево, д. Балахонки, д. Клинцево и площадки под канализационные очистные сооружения (КОС) в районе населенных пунктов д. Микшино, д. Балахонки, д. Тюрюково, с. Буньково, с. Брюхово.

Согласно решениям «Схемы территориального планирования Ивановского района Ивановской области», на территории поселения, в районе села Буньково. предложено строительство скотомогильника, оборудованного биотермическими ямами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями.

В границах населенных пунктов размещение и развитие производственных и коммунально-складских территорий не предусмотрено, за исключением с. Буньково.

с. Буньково

Генеральным планом на территории с. Буньково предусмотрено:

формирование зон производственного и коммунально-складского назначения;

реконструкция пивоваренного цеха с перепрофилированием в пивной бар.

д. Балахонки

вынос рыбокоптильного цеха за границы населенного пункта на территорию производственной зоны с соблюдением санитарно-защитной зоны.

с. Брюхово

вынос цеха по производству студня на производственную территорию, расположенную в районе с. Брюхово. с соблюдением санитарно-защитной зоны

3.2.4. Рекреационные зоны

Генеральным планом на территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов предусмотрена реконструкция территорий 2-х недействующих детских лагерей, с целью восстановления функционального назначения и установления зоны отдыха и туризма. Предусмотрена организация рекреационных зон на берегу Уводьского водохранилища, с организацией пляжа и мест отдыха для населения, в районе д. Иванково.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию рекреационных зон:

благоустройство территорий, прилегающих к общественным центрам населённых пунктов;

устройство прогулочных связей и площадок для отдыха;

организация скверов;

устройство пешеходных тротуаров и укрепление поверхности грунтов посевом акклиматизированных трав;

озеленение улиц и мест отдыха общего пользования;

обустройство санитарно-защитных зон от промышленных предприятий, граничащих с жилой застройкой.

Генеральным планом предлагается максимальное сохранение зеленых насаждений и посадка новых для создания более комфортной среды жизнедеятельности.

3.2.5. Зона транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры муниципального образования Балахонковское сельское поселение с целью повышению качества обслуживания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Балахонковское сельское поселение

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
автомобильных дорог Iв категории;
автомобильных дорог IV категории;
автомобильных дорог V категории;
АГЗС;
СТО;
автомойки;
наземной стоянки индивидуального транспорта;
автокемпинга.

д. Балахонки

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
главных улиц;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов;
гаражей индивидуального транспорта.

с. Брюхово, с. Тюрюково, д. Баглаево, д. Гусево, д. Замайцево, д. Иванково, д. Клинцево, д. Полхини, д. Тарасово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

с. Буньково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
поселковых дорог;
главных улиц;
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

с. Егорий, с. Церковново, д. Кочнево, д. Микшино, д. Поповское, д. Серково, д. Стрелково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

д. Григорово, д. Храброво

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке основных.

д. Заболотье, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Ситниково, д. Степаново, д. Фрольцево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Ольховка

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
проездов.

д. Рожново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
главных улиц;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.

3.2.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и связи.

На территории Балахонковского сельского поселения запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

подземные водозаборы с водопроводными очистными сооружениями;

канализационные очистные сооружения.

3.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

3.3.1. Размещение объектов жилищной сферы

Проектный показатель обеспеченности жильем населения определен исходя из условия предоставления каждой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 35 кв. м на человека.

В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки. Проектные территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

д. Балахонки

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

застройка сезонного проживания;

с. Буньково

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

д. Иванково

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

застройка сезонного проживания;

д. Гусево, д. Клинцево, с. Тюрюково, д. Баглаево, с. Брюхово, д. Григорово, с. Егорий, д. Замайцево, д. Микшино, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Поповское, д. Рожново, д. Степаново, д. Стрелково, д. Тарасово, д. Храброво, д. Заболотье, д. Кочнево, д. Ольховка, д. Полхини, д. Серково, д. Ситниково, д. Фрольцево, с. Церковново

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

Вне проектируемых границ населенных пунктов

застройка сезонного проживания.

С целью соответствия ёмкости жилых территорий и проектной численности населения показатели плотности населения на территории проектируемой жилой застройки постоянного проживания должны иметь средние значения не ниже следующих:

д. Баглаево - 9 чел./га;
д. Балахонки - 16 чел./га;
с. Брюхово - 7 чел./га;
с. Буньково - 20 чел./га;
д. Григорово - 3 чел./га;
д. Гусево - 5 чел./га;
с. Егорий - 7 чел./га;
д. Заболотье - 7 чел./га;
д. Замайцево - 4 чел./га;
д. Иванково - 4 чел./га;
д. Клинцево - 5 чел./га;
д. Кочнево - 7 чел./га;
д. Микшино - 8 чел./га;
д. Ольховка - 6 чел./га;
д. Пирогово - 5 чел./га;
д. Погибельцево - 6 чел./га;
д. Полхини - 6 чел./га;
д. Поповское - 5 чел./га;
д. Рожново - 6 чел./га;
д. Серково - 6 чел./га;
д. Ситниково - 4 чел./га;
д. Степаново - 4 чел./га;
д. Стрелково - 4 чел./га;
д. Тарасово - 5 чел./га;

с.Тюрюково - 7 чел./га;
д. Фрольцево - 4 чел./га;
д. Храброво - 5 чел./га;
с. Церковново - 5 чел./га.

В д. д. Балахонки и в с. Буньково в зоне общественно-делового назначения предусмотрено частично размещение жилищного фонда.

Проектом выделены территории первоочередного развития малоэтажного жилищного строительства в д. Балахонки площадью 2,7 га.

Проектом выделены территории первоочередного развития индивидуального жилищного строительства:

д. Баглаево – 2 га;
д. Балахонки – 2,2 га;
с. Буньково -48,32 га;
с. Егорий – 28 га;
д. Иванково – 7 га;
д. Клинцево – 2 га;
д. Кочнево – 1,5 га;
д. Рожново – 1,2 га; д. Стрелково – 0,4 га;
д. Тарасово – 3 га;
- с. Церковново – 1,6 га. - д. Храброво -12,8га

Проектом выделены территории перспективного развития индивидуального жилищного строительства в д. Фрольцево градостроительной ёмкостью порядка 14 человек площадью 2 га.

3.3.2. Развитие и размещение объектов социальной сферы

Решениями генерального плана в границах населенных пунктов, входящих в состав Балахонковского сельского поселения предусмотрены к размещению следующие объекты социальной сферы:

д. Балахонки

Расчетный срок

детский сад на 30 мест;

аптека 40 кв.м общей площади;

спортивно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;

спортивная площадка 0,4 га;

клуб на 140 мест с библиотекой на 16,8 тыс. ед. хранения;

торговый комплекс 840 кв. м торговой площади;

3 магазина торговой площадью 50, 50 и 65 кв.м;

пункт бытового обслуживания на 4 рабочих места с прачечной на 170 кг белья в смену и с баней на 20 помывочных мест;

отделение сберегательного банка на 1 операционное место с почтой;

часовня.

с. Буньково

Первоочередное освоение

2 магазина повседневного спроса торговой площадью по 180 кв.м;

1 магазин повседневного спроса торговой площадью по 80 кв.м (в южном жилом квартале)

детский сад на 70 мест;

Расчетный срок

спортивная площадка 1,2 га;

магазин торговой площадью 130 кв.м;

пункт бытового обслуживания на 15 рабочих мест с прачечной на 121,5 кг. белья в смену и баней на 15 помывочных мест;

аптека 28,3 кв.м общей площади.

д. Баглаево

Расчетный срок

ФАП;
спортивная площадка 0,1 га;
магазин на 40 кв.м торговой площади.

д. Иванково

Первоочередное освоение
спортивная площадка 0,1 га;
2 магазина по 20 кв.м торговой площади каждый.

с. Брюхово

Первоочередное освоение
спортивная площадка 0,1 га.

д. Клинцево

Расчетный срок
спортивная площадка 0,1 га;
магазинов на 30 кв.м торговой площади.

д. Микшино

Расчетный срок
магазинов на 20 кв.м торговой площади.

д. Поповское

Расчетный срок
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Рожново

Первоочередное освоение
магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Гусево

Первоочередное освоение
спортивная площадка 0,1 га;
магазин 30 кв.м торговой площади.

с. Тюрюково

Расчетный срок
магазин на 40 кв.м торговой площади;
спортивная площадка 0,1 га;

с. Егорий

Первоочередное освоение
детский сад на 15 мест;
спортивная площадка 0,2 га;
клуб на 60 мест с магазином торговой площадью 40 кв.м;
2 магазина по 20 кв.м торговой площади каждый.

д. Кочнево

Расчетный срок
магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Полхини

Расчетный срок
магазин 15 кв.м торговой площади.

д.Храброво

Первоочередное освоение
магазин 70 кв.м торговой площади.
Расчетный срок
спортивная площадка 0,1 га;
К реконструкции предусмотрены следующие объекты:
Первоочередное освоение
с. Брюхово - недействующая Покровская церковь с целью восстановления функционального значения;
с. Брюхово – цех по производству студня с целью перепрофилирования в ФАП с магазином торговой площадью 50 кв.м;
Расчетный срок
с. Тюрюково – недействующая Смоленская церковь с целью восстановления функционального значения;
с. Егорий - недействующая Георгиевская церковь с целью восстановления функционального значения;

с. Буньково - школа на 196 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м и с внешкольным учреждением (износ здания 78%) с целью восстановления технического состояния здания, увеличения мощности школы до 300 учащихся и 28 мест;

с. Буньково - отделение наркологического диспансера №6 на 25 коек с перепрофилированием в административное здание;

с. Буньково - контора колхоза «Русь» с комплексом «Буньковский СДК на 200 мест – библиотека на 9,2 тыс. единиц хранения» (износ здания 60%) с целью восстановления технического состояния здания, с изменением мощности клуба до 230 мест и размещения спортивного зала площадью 162 кв.м;

с. Буньково - комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 1400 кв.м – волейбольная площадка 162 кв.м – баскетбольная 288 кв.м»;

с. Буньково - пивоваренный цех с перепрофилированием в пивной бар;

д. Балахонки - фельдшерско-акушерский пункт (износ здания 100%) с перепрофилированием в пункт медицинской помощи на 1 автомобиль с офисом врача общей практики на 60 посещений в смену;

с. Церковново - недействующая Успенская церковь с целью восстановления функционального значения;

вне проектируемых границ населенных пунктов - 2 недействующих детских лагеря отдыха с целью восстановления функционального значения;

вне проектируемых границ населенных пунктов - недействующий детский лагерь отдыха с перепрофилированием в отделение наркологического диспансера №6 на 25 коек;

вне проектируемых границ населенных пунктов - недействующий детский лагерь отдыха с формированием территории коммунально-складского значения.

При существующих или проектируемых объектах социальной сферы необходимо организовать работу внешкольных учреждений, пунктов бытового обслуживания с пунктами приема прачечной в объеме не менее требуемого.

Потребность в стационарах покроется за счет областной больницы в г.Иваново, в объектах пожарной охраны - за счет пожарных депо г.Иваново.

3.3.3. Развитие и размещение объектов производственной сферы

Генеральным планом к размещению на территории сельского поселения запланированы следующие объекты:

К размещению на территории сельского поселения запланированы следующие объекты:

с. Буньково

Расчетный срок

коммунально-складская территория;

Вне проектируемых границ населенных пунктов

Расчетный срок

цех по производству студня;

7 территорий коммунально-складского назначения;

пилорама;

молочно-товарная ферма на 1000 голов;

коптильный цех

2 фермы на 90 голов каждая.

К реконструкции предусмотрены следующие объекты:

с. Брюхово

Первоочередное освоение

цех по производству студня с целью перепрофилирования в ФАП с магазином;

с. Буньково

Расчетный срок

пивоваренный цех с перепрофилированием в пивной бар.

Вне проектируемых границ населенных пунктов

Расчетный срок

недействующая овцеферма с целью восстановления функционального назначения и перепрофилирования в ферму (вблизи д. Гусево);

недействующая свиноферма с целью восстановления функционального назначения и частичной реорганизацией территории с перепрофилированием назначения на коммунально-складское (вблизи д. Балахонки);

телятник с целью уменьшения мощности до 90 голов (вблизи д. Балахонки);

недействующая молочная ферма с целью реорганизации территории с перепрофилированием назначения на коммунально-складское (вблизи с. Буньково).

3.3.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено:

строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Iв категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием “Западный обход г. Иваново”, в целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново; протяженность участка дороги в пределах сельского поселения составляет 15,0 км (расчетный срок);

строительство развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги общего пользования местного значения “Западный обход г. Иваново” и автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения “Иваново - Рожново - Иванково” (расчетный срок);

строительство развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги общего пользования местного значения “Западный обход г. Иваново” и автомобильной дороги общего пользования регионального значения “Иваново - Ярославль” (расчетный срок);

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения IV и V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данные дороги обеспечивают круглогодичный подъезд к населенным пунктам Балахонковского сельского поселения. Общая протяженность дорог в пределах сельского поселения составляет 21,6 км (расчетный срок);

строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, предназначенной для обеспечения подъезда к Малуево. Эта дорога отнесена к V категории, имеет переходный тип дорожной одежды и щебеночное покрытие; протяженность в пределах сельского поселения составляет 3,3 км (расчетный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, предназначенных для обеспечения подъезда к промышленным предприятиям, объектам инженерной и транспортной инфраструктур и т.п. Эти дороги отнесены к IV и V категориям, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие; их общая протяженность составляет 15,3 км (расчетный срок).

Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. Ширина проезжей части поселковых дорог и главных улиц принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных, второстепенных и проездов - 6 м. Дорожные одежды улиц и дорог во всех населенных пунктов Балахонковского сельского поселения предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 1)

Таблица 1 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
д. Балахонки	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	10,8 (3,4) / 66000
	в том числе по категориям:		
	- главные улицы	км / м2	1,5 (0,7) / 10400
	- улицы в жилой застройке основные	км / м2	0,7 (0,6) / 4300
	- улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	5,3 (1,6) / 31600
	- проезды	км / м2	3,3 (0,5) / 19700
с. Брюхово	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	4,8 (1,1) / 28900
	в том числе по категориям:		
	- улицы в жилой застройке основные	км / м2	0,6 / 3600
	- улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	3,0 (1,1) / 18000
	- проезды	км / м2	1,2 / 7300

с. Буньково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - поселковые дороги - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	18,00(8,65) / 120319 1,4 / 6580 2,74 (0 ,94) / 19687 1,94(1,14) / 14534 9,42 (6,77) / 64318 2,5 (0,1) / 15200
с. Егорий	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	7,0 / 42100 2,5 / 14700 4,0 / 24100 0,5 / 3300
с. Тюрюково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	2,8 (1,0) / 16900 0,7 (0,5) / 4300 1,5 (0,5) / 9100 0,6 / 3500
с. Церковново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	2,1 (0,8) / 12300 0,9 / 5300 0,9 (0,8) / 5300 0,3 / 1700
д. Баглаево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	2,0 (0,4) / 11800 1,0 / 5800 0,8 (0,4) / 4600 0,2 /1400
д. Григорово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные	км / м2 км / м2	0,5 / 3000 0,5 / 3000
д. Гусево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	3,9 (0,2) / 23400 2,6 (0,2) / 15500 1,3 / 7900
д. Заболотье	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,2 / 1400 0,2 / 1400
д. Замайцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,1 / 6300 0,9 / 5200 0,2 / 900
д. Иванково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	3,5 (1,5) / 20700 0,8 (0,4) / 4900 2,5 (1,1) / 14800 0,2 / 1000

д. Клинцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	3,2 (0,8) / 19000 2,8 (0,5) / 16500 0,4 (0,3) / 2500
д. Кочнево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,5 (0,8) / 8500 1,2 (0,5) / 6900 0,3 (0,3) / 1600
д. Микшино	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,0 / 6200 0,8 / 5000 0,2 / 1200
д. Ольховка	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - проезды	км / м2 км / м2	0,4 / 2400 0,4 / 2400
д. Пирогово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,3 / 1900 0,3 / 1900
д. Погибельцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,1 / 700 0,1 / 700
д. Полхини	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,5 / 9300 1,0 / 6100 0,5 / 3200
д. Поповское	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,6 / 9500 0,6 / 3800 1,0 / 5700
д. Рожново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	1,3 (0,8) / 8300 0,2 / 1700 0,9 (0,7) / 5500 0,2 (0,1) / 1100
д. Серково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	0,5 / 2900 0,3 / 1600 0,2 / 1300
д. Ситниково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,3 / 1600 0,3 / 1600
д. Степаново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,4 / 2300 0,4 / 2300

д. Стрелково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,7 (0,4) / 9600 0,7 (0,3) / 3900 1,0 (0,1) / 5700
д. Тарасово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,6 (0,7) / 9900 0,7 (0,5) / 4400 0,9 (0,2) / 5500
д. Фрольцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,3 / 2000 0,3 / 2000
д. Храброво	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	2,06 / 12313 0,4/2600 1,5/9132 0,16/581

Примечание - В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

Проектом предложено изменение конфигурации улично-дорожной сети в д. Клинцево с целью оптимизации дорожного движения.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановского муниципального района предусмотрено размещение придорожного комплекса на автомобильной дороге «Западный обход г. Иваново» в юго-восточной части поселения (расчетный срок). В придорожный комплекс входят следующие объекты транспортной инфраструктуры:

автогазозаправочная станция (далее по тексту - АГЗС) мощностью 6 топливо-раздаточные колонки;

СТО мощностью 4 поста;

автомойка мощностью 4 поста;

наземная стоянка индивидуального транспорта мощностью 20 машино-мест;

автокемпинг.

Генеральным планом предусмотрено:

реконструкция АГЗС мощностью 3 топливо-раздаточные колонки севернее д. Балахонки (расчетный срок);

строительство СТО мощностью 3 поста севернее д. Балахонки (расчетный срок);

строительство СТО мощностью 2 поста в северной части с. Буньково (расчетный срок);

строительство гаражного кооператива мощностью 220 машино-мест в западной части с. Буньково (расчетный срок);

строительство гаражного кооператива мощностью 150 машино-мест в западной части д. Балахонки (расчетный срок).

3.3.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории по всем направлениям инженерного обеспечения.

Водоснабжение

Для развития систем водоснабжения в населенных пунктах Балахонковского сельского поселения необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения д. Балахонки и д. Замайцево, производительностью 165 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения с. Брюхово и привозного водоснабжения д. Погибельцево, д. Степаново, д. Пирогово, д. Тарасово, производительностью 55 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями северо-западнее с.Буньково для централизованного водоснабжения вновь проектируемой жилой зоны производительностью 250м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями на юге от с.Буньково для централизованного водоснабжения вновь проектируемой жилой зоны производительностью 60м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения с.Егорий, д.Клинцево и привозного водоснабжения д.Храброво, производительностью 110 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения д. Гусево и привозного водоснабжения д. Заболотье, производительностью 30 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения д. Поповское, д. Рожново, производительностью 30 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения д. Иванково д.Микшино, д.Баглаево, производительностью 85 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения с.Тюрюково и привозного водоснабжения с.Церковново, д.Ситниково, д.Серково, д.Полхини, д.Ольховка, д. Фрольцово, производительностью 50 м³/сут;

строительство в д. Балахонки кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 1,5 км;

строительство в с.Брюхово кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 1,2 км;

строительство в с.Буньково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 7,6 км;

строительство в д. Иванково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 2,1 км;

строительство в д. Гусево кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 0,7 км;

строительство в с.Егорий, д.Клинцево водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 1,9 км;

строительство в д. Поповское, д. Рожново кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 0,9 км;

строительство в с. Тюрюково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 0,9 км;

строительство в д.Микшино, д.Баглаево кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 3,3 км;

На расчетный срок:

строительство в д. Балахонки кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 4,8 км;

строительство в д. Замайцево водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 0,9 км;

строительство в д. Иванково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 3,8 км;

строительство в д. Поповское, д. Рожново кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 2,3 км;

строительство в с.Брюхово кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100мм, протяженностью 1,4 км;

строительство в д. Гусево кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 1,6 км;

строительство в с.Тюрюково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 1,5 км;

строительство в с.Егорий, д.Клинцево водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 3,9 км.

строительство в с.Буньково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 3,9 км.

Водоотведение

Для развития систем водоотведения в населенных пунктах Балахонковского сельского поселения необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 70 м3/сут для очистки стоков д.Микшино, д.Баглаево, д.Иванково;

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 210 м3/сут для очистки стоков д.Балахонки, д.Стрелково, д.Григорово, д.Замайцево, с.Егорий, д.Храброво и д.Клинцево;

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 410м3/сут для очистки стоков с.Буньково, д.Гусево, д.Кочнево;

реконструкция канализационных очистных сооружений, производительностью 65 м3/сут для очистки стоков с.Брюхово, д.Пирогово, д.Погибельцево, д.Степаново, д.Тарасово, д.Рожново и д.Поповское;

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 45 м3/сут для очистки стоков с.Тюрюково, д.Ольховка, д.Полхини, д.Серково, д.Ситниково, с.Церковново;

На расчетный срок:

строительство канализационной насосной станции в д. Балахонки, производительностью 7 м3/ч;

строительство канализационных сетей в д. Балахонки Ø100-200мм, протяженностью 2,5 км;

строительство канализационной насосной станции в д. Буньково, производительностью 10 м3/ч;

строительство канализационных сетей в д. Буньково Ø100-200мм, протяженностью 9,1 км.

Теплоснабжение

Для развития систем теплоснабжения в населенных пунктах Балахонковского сельского поселения необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,08 Гкал/ч. д. Балахонки;

строительство индивидуальных газовых котельных мощностью 0,11 и 0,22 Гкал/ч. с. Буньково

Электроснабжение

Для развития системы электроснабжения в сельском поселении на расчетный срок генеральным планом предусмотрено строительство линий электропередачи 10 кВ, общей протяженностью 7,6 км, и 6-ти трансформаторных подстанций.

Для развития системы электроснабжения в д. Балахонки на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 63 кВА, для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 1,5 км.

Для развития системы электроснабжения в д. Баглаево на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция ТП №394 класса 10(6)/0,4 кВ, с доведением мощности до 160 кВ.

Для развития системы электроснабжения в с. Брюхово на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 25 кВА, для электроснабжения водопроводных очистных сооружений (далее - ВОС);

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

Для развития системы электроснабжения в с. Егорий на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 250 кВА, для потребителей новых и существующих планировочных кварталов.

Для развития системы электроснабжения в д. Степаново на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

Для развития системы электроснабжения в д. Храброво на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 220 кВА, для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

Для развития системы электроснабжения в с. Буньково на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция ТП №403 класса 10(6)/0,4 кВ, связанная с переносом ТП;

строительство 4 ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 220 кВА, для потребителей новых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 1,4 км.

Для развития системы электроснабжения в д. Гусево на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 100 кВА, для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км.

Для развития системы электроснабжения в д. Фрольцево на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

реконструкция ТП №411 класса 10(6)/0,4 кВ, связанная с переносом ТП.

Газоснабжение

Для развития газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрено строительство газопроводов высокого давления диаметром 114-225 мм, общей протяженностью 36,51 км в границах сельского поселения.

Для создания газораспределительной системы д. Клинцево на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 100 м3/час;

строительство газопровода среднего давления диаметром 110 мм протяженностью 1,0 км.

Для создания газораспределительной системы с. Егорий на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 250 м3/час;

строительство газопровода среднего давления диаметром 110 мм протяженностью 3,3 км.

Для создания газораспределительной системы д. Храброво на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 200 м3/час.

Для создания газораспределительной системы д. Поповское на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода высокого давления диаметром 57 мм протяженностью 0,4 км.

строительство ГРП мощностью 100 м3/час.

Для создания газораспределительной системы д. Рожново на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода высокого давления диаметром 57 мм протяженностью 0,1 км;

строительство ГРП мощностью 50 м3/час.

Для создания газораспределительной системы д. Баглаево на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода высокого давления диаметром 57 мм протяженностью 0,2 км;

строительство ГРП мощностью 150 м3/час.

Для создания газораспределительной системы д. Микшино на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода высокого давления диаметром 57 мм протяженностью 0,3 км;

строительство ГРП мощностью 100 м3/час.

Для создания газораспределительной системы д. Иванково на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 150 м3/час.

Связь и информатизация

На территории сельского поселения на первую очередь предусматривается строительство межстанционной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью 6,4 км до д. Балахонки.

Для развития системы связи д. Балахонки на первую очередь строительства генеральным планом предусматривается реконструкция АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной ёмкости до 240 номеров (номерная емкость АТС рассчитана для численности населения на расчетный срок, равной 600 чел.).

Для развития системы связи с. Буньково на первую очередь строительства генеральным планом предусматривается реконструкция АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной ёмкости до 240 номеров (номерная емкость АТС рассчитана для численности населения на расчетный срок, равной 600 чел.).

3.4. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

3.4.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):

перенос коптильного цеха, распложенного в с. Буньково (СЗЗ 300 м), в санитарно-защитную зону которого попадает жилая застройка;

перенос коптильного цеха, распложенного в д. Балахонки (СЗЗ 300 м), в санитарно-защитную зону которого попадает жилая застройка;

перенос животноводческой фермы (СЗЗ 300 м), расположенной вблизи с. Тюрюково, в санитарно-защитную зону которой попадает жилая застройка;

вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры;

установление и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:

создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;

усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;

упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и застройкой;

организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

3.4.2. Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расчистка прибрежных территорий;

расчистка прибрежных территорий рек и озер;

прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

строительство канализационных очистных сооружений;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

очистка стоков животноводческих комплексов на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

3.4.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) только в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

проведение рекультивации недействующих карьеров;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

3.4.4. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод

Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране подземных вод, недр и минерально-сырьевых ресурсов:

реконструкция и строительство новых инженерных сетей водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения;

строительство канализационных очистных сооружений;

тампонаж бездействующих скважин пресных подземных вод;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

рекультивация выработанных карьеров;

организация контроля уровня загрязнения и грунтовых вод.

3.5. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

3.5.1. Мероприятия по озеленению территорий

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

создание системы зеленых насаждений;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон;

организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.

Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Система зеленых насаждений населенных пунктов должна в себя включать:

участки озеленения общего пользования;

участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В соответствии с НГП Ивановской области для озеленения участков объектов, посещаемых маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Согласно НГП Ивановской области показатель площади озелененных территорий общего пользования на территории населенного пункта должен быть не менее 12 м.кв на человека.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах населенного пункта должен быть не менее 25% согласно с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и НГП Ивановской области.

3.5.2. Мероприятия по санитарной очистке территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

строительство скотомогильника оборудованного биотермическими ямами;

организация вывоза биологических отходов на проектируемый в сельском поселении скотомогильник;

организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;

организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО, уличного, садово - паркового смета, строительного мусора и некоторых видов твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасных отходов, класс которых устанавливается экспериментальными методами на существующий полигон ТБО ООО “Тополь” в сельском поселении Чернореченское.

3.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3.6.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитных зон и противопожарных разрывов от автозаправочных станций;

оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

контроль за состоянием емкостей с нефтепродуктами на АЗС замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

обеспечение соблюдения режима использования территории охранных зон и санитарных разрывов от магистральных газопроводов высокого давления, нефтепроводов, нефтепродуктопровода, газораспределительной станции;

формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения;

обеспечение минимальных расстояний от газопровода высокого давления до зданий и сооружений.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

устанавливается дополнительная запорная арматура.

На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторных пунктов) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах рекомендуется провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории населенных пунктов чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 года защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

3.6.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: пожары, карстовые провалы, оползни, обвалы, повышение уровня грунтовых вод, метеорологические природные опасности (шквалы, ураганы, градобития, смерчи, катастрофические ливни, грозы, метели, снегопады, высокая пожароопасность, подтопление, русловая эрозия).

Для защиты территории д. Полхини, с. Тюрюково, д. Фрольцево, с. Буньково, с. Буньково, д. Поповское, д. Рожново, д. Баглаево, д. Микшино и д. Иванково от обрушения, вдоль береговой линии предлагается устройство берегоукрепления. Вид берегоукрепления и места его устройства определяются при подготовке рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

организации системы связи и оповещения;

строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающихся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, вакцинопрофилактика населения, а также обеспечение безопасности среды обитания человека;

наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

3.7. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории поселения.

ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БАЛАХОНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БАЛАХОНКОВСКОГОСЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

ИВАНОВО 2015 г.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БАЛАХОНКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик:	ООО «Декоративные культуры»
Договор	УСЛУГА от 17.12.2014 № 15
Исполнитель:	ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ»
Шифр:	15/14

Директор ООО «ТЕХСТРОЙПРОЕКТ» _____ С.А. Яхин
Главный архитектор _____ М.Ю.Покровская
Главный инженер _____ П.А. Денищенков

ИВАНОВО 2015 г

Авторский коллектив

Руководитель проекта Покровская М.Ю.

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение. Цель и задачи проекта 6
1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИи, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 8
1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки 8
1.2 Общие сведения 9
1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения 11
1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения 11
1.3.2 Инженерно-геологические условия 13
1.3.3 Геологическое строение и рельеф 14
1.3.4 Гидрогеологические условия 14
1.3.5 Гидрографическая характеристика 16
1.3.6 Растительный и почвенный покров 16
1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы 17
1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения 18
1.5 Жилищная сфера 20
1.6 Социальная сфера 22
1.7 Производственная сфера 31
1.8 Транспортная инфраструктура 31
1.8.1 Внешний транспорт 31
1.8.2 Улично-дорожная сеть 32
1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры 33
1.9 Коммунальное обслуживание 34
1.9.1 Водоснабжение 34
1.9.2 Водоотведение 36
1.9.3 Теплоснабжение 36
1.9.4 Электроснабжение 37
1.9.5 Газоснабжение 39
1.9.6 Связь и информатизация 40
1.10 Экологическое состояние территории 41
1.10.1 Атмосферный воздух 41
1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды 43
1.10.3 Почвенный покров 43
1.10.4 Особо охраняемые природные территории 44
1.11 Охрана историко-культурного наследия 44
1.11.1 Объекты культурного наследия 44
1.11.2 Зоны охраны 45
2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию 47
2.1 Архитектурно-планировочная организация территории 47
2.2 Жилищная сфера 47
2.3 Социальная сфера 59
2.4 Производственная сфера 71

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть 72
2.5.1 Внешний транспорт 72
2.5.2 Улично-дорожная сеть 73
2.5.3 Объекты транспортного обслуживания 77
2.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий 80
2.7 Инженерное оборудование территории 81
2.7.1 Водоснабжение 81
2.7.2 Водоотведение 85
2.7.3 Теплоснабжение 91
2.7.4 Электроснабжение 96
2.7.5 Газоснабжение 101
2.7.6 Связь и информатизация 107
2.8 Охрана окружающей среды 109
2.8.1 Зоны с особыми условиями использования 109
2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов 109
2.8.3 Водоохранные зоны водных объектов 111
2.8.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения 112
2.8.5 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры 114
2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха 115
2.8.7 Мероприятия по охране водной среды 116
2.8.8 Мероприятия по охране почвенного покрова 117
2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории 117
2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 120
2.10 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов 125
3 Согласование проекта генерального плана 128
4 Приложение. Перечень земельных участков включаемых в границы населенных пунктов 131
5 Основные технико-экономические показатели проекта 133
5.1 Территория сельского поселения Ошибка! Закладка не определена.
5.2 Территория населенного пункта с. Брюхово 133
5.3 Территория населенного пункта с. Егорий 142
5.4 Территория населенного пункта с. Буньково 146
5.5 Территория населенного пункта с. Тюрюково 151
5.6 Территория населенного пункта с. Церковново 155
5.7 Территория населенного пункта д. Баглаево 159
5.8 Территория населенного пункта д. Балахонки 163
5.9 Территория населенного пункта д. Григорово 168
5.10 Территория населенного пункта д. Гусево 171
5.11 Территория населенного пункта д. Заболотье 175
5.12 Территория населенного пункта д. Замайцево 178
5.13 Территория населенного пункта д. Иванково 182
5.14 Территория населенного пункта д. Клинцево 186
5.15 Территория населенного пункта д. Кочнево 190
5.16 Территория населенного пункта д. Микшино 193
5.17 Территория населенного пункта д. Ольховка 196
5.18 Территория населенного пункта д. Пирогово 199
5.19 Территория населенного пункта д. Погибельцево 202
5.20 Территория населенного пункта д. Полхини 205
5.21 Территория населенного пункта д. Поповское 208
5.22 Территория населенного пункта д. Рожново 211
5.23 Территория населенного пункта д. Серково 215
5.24 Территория населенного пункта д. Ситниково 218
5.25 Территория населенного пункта д. Степаново 221
5.26 Территория населенного пункта д. Стрелково 224
5.27 Территория населенного пункта д. Тарасово 227
5.28 Территория населенного пункта д. Фрольцево 231
5.29 Территория населенного пункта д. Храброво 234

Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план Балахонковского сельского поселения утвержден решением Совета Балахонковского сельского поселения № 22 от 22.06.2011.

Внесение изменений в генеральный план Балахонковского сельского поселения выполнено в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ивановской области»;

Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе»;

Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;

Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих муниципальных образований»;

Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области»;

Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области»;

Постановление Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;

Постановление Правительства Ивановской области от 25.06.2009 № 174-п «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области»;

Положение о порядке подготовки и утверждения генерального плана Балахонковского сельского поселения и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, утвержденное решением Совета Балахонковского сельского поселения от 17.12.2012 № 51 с изменениями, утвержденными решением Совета Балахонковского сельского поселения от 28.06.2013 № 20.

Цель работы – разработка генерального плана Балахонковского сельского поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы:

выявление проблем градостроительного развития территории Балахонковского сельского поселения (далее – поселение, сельское поселение, муниципальное образование);

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1.1. Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки

Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муници-

пальном районе» образовано в составе территории муниципального образования Ивановский муниципальный район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Балахонковское сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

В поселении практически отсутствуют муниципальные правовые акты, регулирующие вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства.

На территории поселения действует Решение Ивановского районного Совета от 22.05.2003 № 123 «Об установлении норм предоставления земельных участков в собственность гражданам для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства на территории Ивановского района» (далее – Решение). В соответствии с Решением:

1) минимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности:

на землях поселений для индивидуального жилищного строительства - 0,04 га;

на землях сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства - 0,15 га;

2) максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность, при их наличии, из земель находящихся в государственной и муниципальной собственности:

на землях поселений для индивидуального жилищного строительства - 0,50 га;

на землях сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га;

3) максимальные размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, которым это право предоставлено федеральными законами, законами Ивановской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Ивановского муниципального района из земель, находящихся в собственности Ивановского муниципального района:

на землях поселений для индивидуального жилищного строительства - 0,25 га;

на землях сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства - 0,50 га.

Кроме того, Решением Ивановского районного Совета от 23.06.2004 № 194 утверждены нормы предоставления земельных участков в собственность гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в черте поселений, согласно которым минимальный размер земельного участка, предоставляемого гражданину в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в черте поселений для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) составляет 0,04 га, а максимальный размер такого земельного участка - 0,50 га.

Иные правовые акты, регулирующие вопросы землепользования и застройки, градостроительной деятельности, отсутствуют. Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться основным богатством, приносящим большую часть дохода бюджета поселения – землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью его развития и создания благоприятной среды жизнедеятельности населения являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

подготовка и утверждения проектов планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

1.2. Общие сведения

Муниципальное образование Балахонковское сельское поселение (далее также сельское поселение, поселение, муниципальное образование) расположено в северо-западной части Ивановского муниципально-

го района Ивановской области, занимает территорию со спокойным рельефом и водными объектами. Самым значительным водотоком является река Уводь и Уводьское водохранилище. Балахонковское сельское поселение граничит на юго-западе с Тейковским муниципальным районом, на западе - с Комсомольским муниципальным районом, на севере с Фурмановским муниципальным районом, на востоке – с Беляницким сельским поселением, на юге – с Новотвлицким сельским поселением. Площадь Балахонковского сельского поселения – 17 346,73 га. Статус и границы Балахонковского сельского поселения определены Законом Ивановской области № 40-ОЗ от 25 февраля 2005 года «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе».

В состав Балахонковского сельского поселения входит 28 населенных пунктов: села- Брюхово, Буньково, Егорий, Тюрюково, Церковново, деревени - Баглаево, Балахонки, Григорово, Гусево, Заболотье, Замайцево, Иванково, Клинцево, Кочнево, Микшино, Ольховка, Пирогово, Погибельцево, Полхини, Поповское, Рожново, Серково, Ситниково, Степаново, Стрелково, Тарасово, Фрольцево, Храброво. Административным центром поселения является деревня Балахонки. Численность населения на конец 2008 г. составила 2269 человек. Основным видом деятельности жителей сельского поселения является сельскохозяйственное производство.

Внешние транспортные связи осуществляются с помощью автомобильного и железнодорожного транспорта. Автодорожная сеть сельского поселения состоит из автодорог общего пользования местного, межмуниципального значения и регионального значения. По территории поселения проходят автомобильные дороги регионального значения «Иваново-Ярославль», межмуниципального значения «Буньково-Балахонки», «Иваново-Рожного-Иванково», Буньково - Тюрюково», «Погибельцево-Брюхово». В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановской области в целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново на территории поселения запланировано строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Иваново». На юге поселения, через д. Ольховка проходит Северная железная дорога.

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы высокого давления федерального значения (МГВД) «Горький - Череповец», МГВД «Починки-Ярославль», магистральный нефтепровод (МН) «Горький-Ярославль», МН «Сургут-Полоцк» и нефтепродуктопровод «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск». Также, на территории Балахонковского сельского поселения ведется строительство второй нитки магистрального газопровода МГВД «Горький-Череповец», и планируется к строительству МГВД «Починки-Грязовец». Газоснабжение сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Буньково», расположенной южнее села Буньково.

Территория Балахонковского сельского поселения обладает высоким рекреационным потенциалом, что является благоприятным фактором для организации комплексных туристско-рекреационных зон. Основными направлениями использования территории в этих зонах является охрана и воспроизводство ценных природных ландшафтов, охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного отдыха жителей и гостей сельского поселения.

История Ивановского района связана с именем генерала Егора Ивановича Властова - героя Отечественной войны 1812 года. В селе Егорий Ивановского района на погосте церкви святого Георгия Победоносца находится его могила. С целью развития молодёжного туризма в студенческой среде был создан программный проект «Дорога славы», приуроченный к 200-летию Отечественной войны 1812 года. Одна из главных задач проекта - превратить село Егорий Ивановского района Ивановской области в центр молодёжного культурно - познавательного туризма.

На территории Балахонковского сельского поселения зарегистрированы памятники градостроительства и архитектуры:

Церковь Святого Георгия Победоносца (Георгиевская церковь), с. Егорий;

Храм Смоленской иконы Божией Матери (недействующий), с. Тюрюково.

Храм Успения Пресвятой Богородицы (Успенская церковь с колокольней, 1825 г. недействующая), с. Церковное.

Часовня, д. Храброво.

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская церковь), д. Кочнево;

Храм Покрова Пресвятой Богородицы (Покровская церковь, 1791 г. недействующая), с. Брюхово.

К северо-востоку, на 0.4 км от деревни Гусево, выявлен памятник археологии «Поселение Гусево».

В соответствии с законом «Об охране и использовании памятников истории и культуры» запрещается использование этих территорий под строительство и другие хозяйственные нужды.

1.3. Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

Оценка метеоклиматических условий территории поселения

Климат сельского поселения Балахонковское умеренно-континентальный. Основными климатообразующими факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На продолжительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровождается большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны приносят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экс-

тремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных температур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середины марта.

Влажность воздуха и осадки.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может достигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.

На территории сельского поселения Балахонковское в течение года преобладает ветер южного и юго-западного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже (Рисунок 1).



	С	СВ	В	ЮВ	Ю	Ю	ЗЗ	СЗ	штиль
январь	8	7	9	13	20	21	12	10	4
июль	13	14	12	7	12	15	14	13	11
год	10	8	9	10	17	20	14	12	8

Рисунок 1 Направление и повторяемость ветров

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с метелью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.

Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температура для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 219 дней.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения

той или иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Строительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, соответственно.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности относится к неблагоприятной территории для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовки территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:

участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в долинах рек. Сюда же относятся болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

участки с уклонами поверхности 10 –20 %, приуроченные к крутым склонам речной долины р.Уводи.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, расположенные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки поверхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности может быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф

Территория сельского поселения Балахонковское приурочена к Среднерусской возвышенности, представляющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Балахонковского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечникового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, супесей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.

Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглинков, супесей.

Гидрогеологические условия

Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна.

Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам.

В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным отложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов).

Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность

горизонтов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности.

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и образуют на большей части территории города единый напорный водоносный комплекс.

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхненижнемосковского и московско-днепровского возраста.

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих пород, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным содержанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приурочены к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мергелям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водообильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л.

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности эксплуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснабжения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод.

Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизованного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в котором представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглинков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

Гидрографическая характеристика

Гидрография сельского поселения представлена р. Уводь, р. Чернавка, р. Санеба, р. Черная, Уводьским водохранилищем, озерами (оз. Серковское) и прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Река Уводь – является главной водной артерией поселения, протекает с северо-запада на юго-восток.

Долина реки трапециидальная, асимметричная, шириной 0,5…1,0 км. Рельеф представлен слабовсхолмленной равниной, умеренно расчленённой речными долинами. Ближе к Волжскому водоразделу имеются обширные заболоченные пространства, расположенные среди резко выраженных холмов. Левый склон долины более крутой, правый – пологий, незаметно сливающийся с прилегающей местностью. Склоны долины сложены суглинистыми грунтами, крутые, высотой 20…25 метров, заняты под жилые постройки, огороды и сельскохозяйственные угодья. Ширина поймы изменяется от нескольких метров до 500 м.

Русло реки хорошо выраженное, умеренно извилистое, берега высотой 1…2 м, крутые, поросшие травой и кустарником. Ширина русла колеблется от 15 – 25 до 40 - 48 метров. Средняя глубина реки 1,5 метра (от 0,5 до 4,5 м). Дно русла ровное, песчаное, шероховатость дна – 0,03.

Река имеет смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре река начинает замерзать, толщина льда достигает 5-10 см. Река Уводь не пересыхает, не перемерзает. Из ледовых явлений устойчивыми являются только забереги (ледовое образование вдоль береговой полосы), ширина их зависит от температуры воздуха и объёмов сбросов сточных вод. Ледохода на реке не наблюдается, лед тает на месте.

Стоковый режим реки Уводь регулируется Уводьским водохранилищем (1939 года строительства), расположенным выше города Иваново на 136 км от устья. Водохранилище многолетне-сезонного регулирования, подпитывается Волжской водой по каналу переброски «Волга-Уводь» протяжением 77 км. Расчетная ёмкость водохранилища при НПГ 129,14м БС - 83.0 млн. куб.м.

Растительный и почвенный покров

Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% приходится на долю трав.

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся тескенники, иссопники и полынники.

Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьянника.

Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водоемов и болот.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.

Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках - это преимущественно оподзоленные черноземы.

Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.

Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы.

Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.

Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после сильных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечисленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наибольшим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промоины, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дождей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепенное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и другие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы сельского поселения Балахонковское представленны общераспространенными полезными ископаемыми.

В северной части расположены карьеры глин, песка и гравия.

1.4. Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования прогноза численности использованы следующие данные и источники:

численность населения Балахонковского сельского поселения за период с конца 2004 г. по конец 2008 г.;

половозрастная структура населения в Ивановском муниципальном районе по состоянию на 01.01.2008 г.;

стратегия социально-экономического развития муниципального образования «Ивановский муниципальный район» до 2020 г.;

пояснительная записка к предварительному прогнозу социально-экономического развития Ивановского муниципального района на 2009 г. и на период до 2011 г.;

инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2008 г.

На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров развития был сделан прогноз численности населения по половому и возрастному составу на период до 2030 г. В качестве базового периода был установлен конец 2008 г.

В состав Балахонковского сельского поселения (далее по тексту – сельское поселение) входит 28 населенных пунктов: с. Брюхово, с. Буньково, с. Егорий, с. Тюрюково, с. Церковново, д. Баглаево, д. Балахонки (административный центр), д. Григорово, д. Гусево, д. Заболотье, д. Замайцево, д. Иванково, д. Клинцево, д. Кочнево, д. Микшино, д. Ольховка, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Полхини, д. Поповское, д. Рожново, д. Серково, д. Ситниково, д. Степаново, д. Стрелково, д. Тарасово, д. Фрольцево, д. Храброво. На конец 2008 г. в сельском поселении проживало 1,5 тыс. человек (Рисунок 2).



Рисунок 2 Динамика изменения численности сельского поселения (на конец года)

За период с 2004 г. численность сельского поселения увеличилась на 87% (или 710 человек). На протяжении 2005-2008 гг. наблюдался спад численности.

Плотность населения в границах сельского поселения составляла 9 чел./кв.км.

В период 2006-2008 гг. в динамика естественного и механического движения не имела четкого направления. Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период приведены в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Естественное и механическое движение в сельском поселении, человек

Показатель	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Число родившихся за год	17	21	17
Число умерших за год	25	18	22
Естественный прирост населения	-8	+3	-5
Число прибывших за год	88	36	74
Число выбывших за год	65	55	44
Механический прирост населения	+23	-19	+30

Основные показатели, характеризующие сложившуюся демографическую ситуацию в поселении в 2008 г., имеют вид:

коэффициент рождаемости 11,2 родившихся на 1000 жителей;

коэффициент смертности 14,5 умерших на 1000 жителей;

коэффициент естественной убыли 3,3 человека на 1000 жителей;

коэффициент миграционного прироста 19,7 человек на 1000 жителей.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при сохранении показателей механического движения населения на уровне 2008 г. и предположении об увеличении коэффициента рождаемости имеются предпосылки для увеличения численности населения.

Фактическая численность населения на конец 2008 г. и проектная численность с учетом градостроительной емкости проектируемой территории населенных пунктов на конец 2030 г. по населенным пунктам представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Численность населения сельского поселения на конец 2008 г. и 2030 г.

Наименование населенного пункта	2008 г.		2030 г.
	постоянное население	наличное население*	
д. Балахонки	530	533	600
д. Баглаево	11	92	133
с. Брюхово	164	164	185
д. Григорово	16	26	25
с. Егорий	6	28	254
д. Замайцево	7	20	20
д. Иванково	25	110	130
д. Клинцево	10	48	100
д. Микшино	11	63	60
д. Пирогово	1	16	15
д. Погибельцево	2	8	10
д. Поповское	15	58	60
д. Рожново	14	49	50
д. Степаново	6	16	15
д. Стрелково	7	19	20
д. Тарасово	6	26	30
д. Храброво	11	19	265
с. Буньково	507	510	2025
д. Гусево	33	99	100
д. Заболотье	0	10	10
д. Кочнево	2	31	40
д. Ольховка	1	16	15
д. Полхини	6	34	35
д. Серково	3	16	15
д. Ситниково	2	18	18
с. Тюрюково	119	165	165

д. Фрольцево	0	21	20
с. Церковново	6	54	55
Итого:	1521	2269	4270

Примечание: * - численность наличного населения определена исходя из ёмкости существующих жилых территорий.

Очевидно, что к концу расчетного срока за счет градостроительной ёмкости проектируемых жилых территорий возможно увеличение численности населения в сельском поселении до 4,3тыс. человек. Рост численности населения относительно 2008 г. составит 186%. Плотность населения в границах сельского поселения изменится до 0,24 чел./га»

1.5. Жилищная сфера

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

По состоянию на конец 2008 г. общая площадь жилищного фонда сельского поселения составила 33,1 тыс. кв.м (данные социально-экономического паспорта Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области). Общая площадь государственного (ведомственного) жилищного фонда составила 2,2 тыс. кв.м, муниципального жилищного фонда – 3,3 тыс. кв. м, а частного – 27,6 тыс. кв. м.

Далее комплексная оценка жилищного фонда проведена на основе данных обобщенной информационной базы проекта.

Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 61,1 тыс. кв. м общей площади. При численности наличного населения в количестве 2,3 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по сельскому поселению составила 27 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения выше установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации на 50% (18 кв. м общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

д. Балахонки, с. Буньково

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

д. Гусево, д. Клинцево

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

застройка сезонного проживания;

с. Тюрюково

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

застройка сезонного проживания;

д. Баглаево, с. Брюхово, д. Григорово, с. Егорий, д. Замайцево, д. Иванково, д. Микшино, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Поповское, д. Рожново, д. Степаново, д. Стрелково, д. Тарасово, д. Храброво, д. Заболотье, д. Кочнево, д. Ольховка, д. Полхини, д. Серково, д. Ситниково, д. Фрольцево, с. Церковново

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

Вне границ населенных пунктов

застройка сезонного проживания.

Плотность наличного населения в границах жилых территорий постоянного проживания составляла:

д. Баглаево – 8 чел./га;
д. Балахонки – 13 чел./га;
с. Брюхово – 10 чел./га;
с. Буньково – 21 чел./га;
д. Григорово – 3 чел./га;
д. Гусево – 4 чел./га;
с. Егорий – 8 чел./га;
д. Заболотье – 8 чел./га;
д. Замайцево – 4 чел./га;

д. Иванково – 4 чел./га;
д. Клинцево – 4 чел./га;
д. Кочнево – 10 чел./га;
д. Микшино – 8 чел./га;
д. Ольховка – 6 чел./га;
д. Пирогово – 7 чел./га;
д. Погибельцево - 6 чел./га;
д. Полхини – 8 чел./га;
д. Поповское – 5 чел./га;
д. Рожново – 5 чел./га;
д. Серково – 6 чел./га;
д. Ситниково – 4 чел./га;
д. Степаново – 5 чел./га;
д. Стрелково – 4 чел./га;
д. Тарасово – 7 чел./га;
с. Тюрюково – 8 чел./га;
д. Фрольцево – 7 чел./га;
д. Храброво – 5 чел./га;
с. Церковново – 7 чел./га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей санитарно-защитной зоной (далее по тексту – СЗЗ) жилые территории, относятся:

д. Балахонки – рыбокоптильный цех, телятник и машинный двор;

с. Брюхово – цех по производству студня и кладбище;

с. Буньково – пивоваренный цех, теплицы, цех по производству кирпича, пилорама, производство «ХУМУСА», автомобильная дорога, нефтепровод и магистральный провод высокого давления;

д. Григорово – молочная ферма;

д. Кочнево – магистральный провод высокого давления;

д. Ольховка – железная дорога;

с. Тюрюково – молочная ферма.

На территориях с градостроительными ограничениями в д. Балахонки размещено порядка 23% жилых территорий постоянного проживания населенного пункта, в с. Брюхово – порядка 2%, в с. Буньково – порядка 84%, в д. Григорово – порядка 11%, в д. Кочнево – менее 1%, в д. Ольховка – порядка 87%, в с. Тюрюково – порядка 35%.

В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:

средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки постоянного проживания составляет 8 чел./га;

территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной, малоэтажной жилой застройкой и застройкой сезонного проживания;

объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 18% от общей площади жилых зон сельского поселения постоянного проживания, также на территории с градостроительными ограничениями частично попадает застройка сезонного проживания;

средняя жилищная обеспеченность населения в сельском поселении выше нормативного значения на 50% или на 9 кв.м/чел.

1.6. Социальная сфера

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам, представленным ниже (Таблица 3).

Таблица 3 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

Наименование	Норматив	Источник
Учреждения образования		
Детские дошкольные учреждения	50% - 65% детей дошкольного возраста	Нормативы градостроительного проектирования Ивановской области (далее по тексту - НГП)
Школьные учреждения	100% детей школьного возраста	НГП
Внешкольные учреждения	10% общего числа школьников	НГП
Учреждения здравоохранения		
Амбулаторно-поликлинические учреждения	20,46 посещений в смену на 1 тыс. чел.	Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2010 №493-п (ред. от 15.03.2011) «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Ивановской области на 2011 год»
Больничные учреждения	11,07 коек на 1 тыс. чел.	
Фельдшерско – акушерские пункты	1 объект при удаленности населенного пункта от других лечебно - профилактических учреждений на расстояние свыше 2 км, при численности населения от 300 до 700 чел.– свыше 4 км, при численности населения менее 300 чел. – свыше 6 км	Приказ министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978 № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных больниц сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско - акушерских пунктов»
Аптечные учреждения (III – VIII групп)	14 кв.м общей площади на 1 тыс. чел.	НГП
Выдвижные пункты медицинской помощи	0,2 автомобиля на 1 тыс. чел.	НГП
Физкультурно-спортивные сооружения		
Спортивные залы общего пользования	540 кв.м общей площади пола на поселение от 2 до 5 тыс. чел.	НГП
Территория плоскостных спортивных сооружений	0,7-0,9 га на 1 тыс. чел.	НГП
Бассейны	20-25 кв. м зеркала воды	НГП
Учреждения культуры и искусства		
Клубные учреждения	до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел. 300-230 мест – 1-3 тыс. чел. 230-190 мест – 3-5 тыс. чел.	НГП
Библиотечные учреждения	6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. чел. 5-6 тыс. ед.хранения – 3-5 тыс. чел. 4,5-5 тыс. ед.хранения – 5-10 тыс. чел.	НГП

Торговля		
Магазины	300 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел.	НГП
Торговые центры	300 кв.м торговой площади на 1 тыс.чел.	НГП
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания		
Предприятия бытового обслуживания	7 рабочих мест на 1 тыс. чел.	РНГП
Банно-оздоровительные комплексы	7 помывочных мест на 1 тыс. чел.	НГП
Прачечные (предприятия по стирке белья, прачечные самообслуживания , мини-прачечные)	60 кг белья в смену на 1 тыс. чел.	НГП
Пожарные депо	0,4 пожарных автомобиля на 1 тыс. чел.	НГП
Административно-деловые и хозяйственные учреждения		
Отделения, филиалы банка	0,5 операционных мест на 1 тыс.чел.	НГП
Отделения связи	1 объект на 0,5-6 тыс. чел.	НГП

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.

Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов

церковь;

4 недействующих детских лагеря отдыха.

д. Балахонки

комплекс «группа дошкольного воспитания на 30 мест – библиотека 7,9 тыс. единиц хранения – почта», износ здания 85%;

фельдшерско-акушерский пункт, износ здания 100%;

Балахонковский СДК на 120 мест, износ здания 70%;

Администрация;

2 магазина суммарной мощностью 18 кв.м торговой площади;

недействующая аптека.

с. Брюхово

медицинский пункт на 13 посещений в смену, износ здания 100%;

магазин торговой площадью 8 кв.м;

недействующая Покровская церковь.

с. Буньково

школа на 196 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м, износ здания 78%;

отделение наркологического диспансера №6 на 25 коек, 1970 год постройки, вблизи построен, но не введен в эксплуатацию новый корпус;

комплекс «Буньковский СДК на 200 мест – библиотека на 9,2 тыс. единиц хранения», износ здания 60%;

фельдшерско-акушерский пункт;

Администрация;

почта;

комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 1400 кв.м - волейбольная площадка 162 кв. м - баскетбольная площадка 288 кв.м»;

магазин;

две конторы;

комплекс «кафе «Провинция» на 40 мест - магазин».

д. Григорово

часовня.

с. Егорий

недействующая Георгиевская церковь.

д. Кочнево

Храм Покрова Божией Матери.

д. Стрелково

часовня.

с. Тюрюково

недействующая Смоленская церковь;
магазин.

д. Храброво

часовня.

с. Церковново

недействующая Успенская церковь.

На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено. Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы приведен в таблицах ниже (Таблица 4, Таблица 5). Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен расчет потребности объектов торговли.

Таблица 4 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2008 г. (численность населения д. Балахонки - 0,5 тыс. чел., с. Буньково - 0,5 тыс. чел., с. Брюхово – 0,2 тыс. чел., с. Тюрюково – 0,1 тыс. чел.)

№ п/п	Наименование	д. Балахонки			с. Буньково			с. Брюхово			с. Тюрюково		
		Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
Учреждения образования													
1	Детские дошкольные учреждения, место	30	19	11	0	19	-19	0	6	-6	0	5	-5
2	Школьные учреждения**, учащиеся	подвоз	58	-	196	167	29	подвоз	18	-	подвоз	13	-
3	Внешкольные учреждения**, место	0	6	-6	0	6	-6	0	2	-	0	1	-
Учреждения здравоохранения													
4	Амбулаторно - поликлинические учреждения*, посещений в смену	-			-			13	31	-18	-		
5	Больничные учреждения*, коек	0	17	-17	***			-			-		
6	Фельдшерско-акушерские пункты, объект	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
7	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	0	21	-21	-			-			-		
8	Выдвижные пункты медицинской помощи*, автомобиль	0	0,3	-0,3	-			-			-		
Физкультурно-спортивные сооружения													
9	Бассейны*, кв.м зеркала воды	0	38	-38	-			-			-		
10	Спортивные залы общего пользования*, кв.м площади пола	-			162	540	-378	-			-		
11	Плоскостные спортивные сооружения, га	0	0,4	-0,4	0,2	0,4	-0,2	0	0,1	-0,1	0	0,1	-0,1
Учреждения культуры и искусства													
12	Клубные учреждения, место	120	159	-39	200	152	48	0	49	-49	0	36	-36

13	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	7,9	11,4	-3,5	9,2	-		-			-		
Торговля													
14	Торговые центры*, кв.м торговой площади	0	456	-456	-			-			-		
15	Магазины, кв. м торговой площади	18	159	-141	50	152	-102	8	49	-41	10	36	-26
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания													
16	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	4	-4	0	4	-4	0	1	-1	0	1	-1
17	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	0	11	-11	-			-			-		
18	Прачечные*, кг белья в смену	0	91	-91	-			-			-		
19	Пожарные депо*, автомобилей	0	1	-1	-			-			-		
Административно-деловые и хозяйственные учреждения													
20	Отделения, филиалы банка*, операционное место	0	1	-1	-			-			-		
21	Отделения связи*, объект	1	1	0	1	-		-			-		
22	Администрация сельского поселения*, объект	1	1	0	1	-		-			-		

Примечание.

	- мощность определена методом экспертной оценки;
*	- объект рассчитан на население сельского поселения;
**	- расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;
***	- рассчитано на сельское поселение и отображено в с. Буньково.

Система подвоза учащихся в школу в с. Буньково организована из трех населенных пунктов Балахонковского сельского поселения: с. Брюхово, д. Балахонки и с. Тюрюково.

Больничными учреждениями территория обеспечена за счет центральной районной больницы, расположенной в с. Ново-Талицы, областной больницы и медицинскими учреждениями, расположенными в г.Иваново.

Таблица 5 Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2008 г.

Наименование населенного пункта	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
д. Баглаево	0	3	-3
д. Григорово	0	5	-5
с. Егорий	0	2	-2
д. Замайцево	0	2	-2
д. Иванково	0	8	-8
д. Клинцево	0	3	-3
д. Микшино	0	3	-3
д. Пирогово	0	0	0
д. Погибельцево	0	1	-1
д. Поповское	0	5	-5
д. Рожново	0	4	-4
д. Степаново	0	2	-2
д. Стрелково	0	2	-2
д. Тарасово	0	2	-2
д. Храброво	0	3	-3
д. Гусево	0	10	-10
д. Заболотье	0	0	0
д. Кочнево	0	1	-1
д. Ольховка	0	0	0
д. Полхини	0	2	-2
д. Серково	0	1	-1
д. Ситниково	0	1	-1
д. Фрольцево	0	0	0
с. Церковново	0	2	-2

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах:

Дефицит мощностей:

д. Балахонки

спортивные плоскостные сооружения – 1 объект;
клубные учреждения – 145 мест;
магазины – 141 кв.м торговой площади.

с. Буньково

спортивные залы – 378 кв.м площади пола;
клубные учреждения – 54 мест;
магазины – 123 кв.м торговой площади.

с. Брюхово

магазины – 41 кв.м торговой площади.

с. Тюрюково

магазины – 26 кв.м торговой площади.

Отсутствие объектов (отражены объекты со значимым уровнем расчетной потребности):

д. Балахонки

внешкольные учреждения – потребность 6 мест;
амбулаторно-поликлинические учреждения – потребность 14 посещений в смену;
аптечные учреждения – потребность 1 объект;
выдвижные пункты скорой медицинской помощи – потребность 1 автомобиль;

предприятия общественного питания – потребность 21 место;
пункты бытового обслуживания – потребность 4 рабочих места;
отделения и филиалы сберегательного банка – потребность 1 операционное место;
гостиницы – потребность 9 мест;
пожарные депо – потребность 1 объект на 2 автомобиля.

с. Буньково

внешкольные учреждения – потребность 6 мест;
детские дошкольные учреждения - потребность 24 места;
пункты бытового обслуживания – потребность 4 рабочих места.

д. Гусево

магазины – 10 кв.м торговой площади.
Неудовлетворительное состояние зданий:
комплекс «группа дошкольного воспитания– библиотека– почта» (износ здания 85%) в д. Балахонки;
фельдшерско-акушерский пункт (износ здания 100%) в д. Балахонки;
Балахонковский СДК (износ здания 70%) в д. Балахонки;
медицинский пункт (износ здания 100%) в с. Брюхово;
школа со спортивным залом (износ здания 78%) в с. Буньково;
комплекс «Буньковский СДК– библиотека (износ здания 60%) в с. Буньково.
Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по своему назначению:
Успенская церковь в с. Церковново;
Смоленская церковь в с. Тюрюково;
Георгиевская церковь в с. Егорий;
Покровская церковь в с. Брюхово;
аптека в д. Балахонки;
4 детских лагеря отдыха на территория сельского поселения вне границ населенных пунктов.

1.7. Производственная сфера

Предприятия пищевой промышленности представлены в трех населенных пунктах: в д. Балахонки функционирует рыбокоптильный цех, в с. Брюхово – цех по производству студня, а в с. Буньково – пивоваренный цех. Также в с. Буньково расположено предприятие ООО «Бельпродукт» и частный питомник с размещенными в нем теплицами.

Размещение производственных объектов произведено в основном на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов.

В юго-западном направлении от с. Буньково расположен цех по производству кирпича.

На территории сельского поселения производится добыча строительных материалов, таких как гравий, песчано-гравийная смесь, глина и песок. Карьеры расположены вблизи границы поселения в направлении с запада на север. Разрабатывается 4 карьера и 5 карьеров в настоящий момент законсервированы.

Пищевая промышленность представлена коптильным цехом, расположенным между населенными пунктами Брюхово и Степаново.

Объекты сельскохозяйственного назначения представлены молочной фермой на 200 голов, молочной фермой на 100 голов, телятником на 100-120 голов, загоном, питомником декоративных культур.

Услуги по обработке древесины оказывают 5 пилорам, расположенных вблизи границ населенных пунктов Балахонки, Кочнево, Буньково и между Брюхово и Степаново.

В северо-восточном направлении от границы д. Балахонки расположен машинный двор ЗАО «Вергуза».

В настоящее время не используются территории пилорамы, свинофермы, молочной фермы, овцеводческой фермы, склада минеральных удобрений, склада под грубые корма и базы по переработке и хранению зерна ЗАО «ПО «Русь», фермы, зерноток.

1.8. Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Территория Балахонковского сельского поселения расположена в северо-западной части Ивановского муниципального района. Поселение включает в себя 28 населенных пунктов: д. Балахонки (административный центр поселения), с. Брюхово, с. Буньково, с. Егорий, с. Тюрюково, с. Церковново, д. Баглаево, д. Григорово, д. Гусево, д. Заболотье, д. Замайцево, д. Иванково, д. Клинцево, д. Кочнево, д. Микшино, д. Ольховка, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Полхини, д. Поповское, д. Рожново, д. Серково, д. Ситниково, д. Степаново, д. Стрелково, д. Тарасово, д. Фрольцево, д. Храброво. В настоящее время на территории поселения действуют только автомобильный транспорт.

Автомобильный транспорт

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуници-

пального значения Ивановской области (Утвержден Распоряжением Правительства Ивановской области от 2 июля 2008 г. N 222-рп, в редакции Распоряжения Правительства Ивановской области от 22.12.2010 N 439-рп) на территории сельского поселения имеются следующие автомобильные дороги регионального и межмуниципального значения:

участок действующей автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Иваново - Ярославль». Данная дорога относится к III категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 8,8 км;

участок действующей автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения “Иваново - Рожново - Иванково”. Данная дорога относится к IV категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 15,3 км;

действующая автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения “Буньково - Балахонки”. Данная дорога относится к IV категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 7,7 км;

действующая автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения “Буньково - Тюрюково”. Данная дорога относится к IV категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 5,1 км;

действующая автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения “Погибельцево - Брюхово”. Данная дорога относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 2,9 км.

На автомобильной дороги межмуниципального значения “Иваново - Рожново - Иванково” располагается 1 автодорожный мост через р. Уводь.

Остальные автомобильные дороги сельского поселения относятся к действующим автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Данные дороги относятся к IV и V категории. Общая протяженность данных дорог составляет 64,1 км, в том числе: с капитальным типом дорожной одежды - 2,2 км, с переходным типом дорожной одежды - 10,7 км, грунтовые дороги - 51,2 км.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основной проблемой в сфере внешнего транспорта Балахонковского сельского поселения является отсутствие подъезда к д. Ольховка, д. Полхини, с. Церковново, д. Фрольцево, д. Ситниково, д. Серково, д. Заболотье, д. Гусево, д. Кочнево, д. Стрелково, д. Тарасово, д. Пирогово, с. Егорий по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Балахонковского сельского поселения представлены ниже (Таблица 6).

Таблица 6 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

№ п/п	Населенный пункт	Протяженность улиц / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/м2			
		Капитальный	Переходный	Низший	Всего
	д. Балахонки	1,6 / 7800	- / -	4,6 / 18200	6,2 / 26000
	с. Брюхово	0,6 / 3500	- / -	0,9 / 3700	1,5 / 7200
	с. Буньково	0,7 / 2900	- / -	1,5 / 6100	2,2 / 9000
	с. Егорий	- / -	- / -	0,4 / 1600	0,4 / 1600
	с. Тюрюково	0,3 / 1600	- / -	1,6 / 8500	1,9 / 10100
	с. Церковново	- / -	- / -	1,7 / 7000	1,7 / 7000
	д. Баглаево	- / -	- / -	1,0 / 3800	1,0 / 3800
	д. Григорово	- / -	0,2 / 1100	0,2 / 800	0,4 / 1900
	д. Гусево	0,4 / 2700	- / -	1,1 / 4600	1,5 / 7300
	д. Заболотье	- / -	- / -	0,2 / 800	0,2 / 800
	д. Замайцево	0,2 / 1200	- / -	- / -	0,2 / 1200
	д. Иванково	0,2 / 1000	- / -	1,7 / 7700	1,9 / 8700

	д. Клинцево	- / -	- / -	0,6 / 2500	0,6 / 2500
	д. Кочнево	- / -	- / -	0,7 / 2900	0,7 / 2900
	д. Микшино	- / -	0,8 / 4200	- / -	0,8 / 4200
	д. Ольховка	- / -	-	- / -	- / -
	д. Пирогово	- / -	0,2 / 1300	- / -	0,2 / 1300
	д. Погибельцево	- / -	- / -	0,2 / 1000	0,2 / 1000
	д. Полхини	- / -	- / -	1,2 / 4800	1,2 / 4800
	д. Поповское	- / -	- / -	1,0 / 4000	1,0 / 4000
	д. Рожново	0,2 / 800	- / -	0,4 / 1600	0,6 / 2400
	д. Серково	- / -	- / -	0,3 / 1000	0,3 / 1000
	д. Ситниково	- / -	- / -	0,6 / 2500	0,6 / 2500
	д. Степаново	- / -	- / -	0,3 / 1300	0,3 / 1300
	д. Стрелково	- / -	- / -	0,3 / 1200	0,3 / 1200
	д. Тарасово	- / -	0,1 / 600	0,8 / 3000	0,9 / 3600
	д. Фрольцево	- / -	- / -	0,5 / 2100	0,5 / 2100
	д. Храброво	- / -	- / -	- / -	- / -

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Балахонковского сельского поселения:

отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на улицах.

Объекты транспортной инфраструктуры

Балахонковское сельское поселение

Из объектов транспортного обслуживания на территории сельского поселения имеются:

автозаправочная станция (далее по тексту - АЗС), мощностью 1 топливо-раздаточная колонока севернее д. Балахонки;

2 остановочных павильона один на автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения “Иваново-Рожново-Иванково” западнее д. Микшино, второй на автомобильной дороги общего пользования регионального значения “Иваново-Ярославль” восточнее с. Буньково.

д. Балахонки

Из объектов транспортного обслуживания на территории деревни имеется остановочный павильон в центральной части.

д. Рожново

Из объектов транспортного обслуживания на территории деревни имеется остановочный павильон в юго-восточной части.

д. Иванково

Из объектов транспортного обслуживания на территории деревни имеется остановочный павильон в западной части.

Все вышеперечисленные объекты являются действующими.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на конец 2008 г. численность жителей в населенных пунктах, входящих в состав Балахонковского сельского поселения составляла: д. Балахонки - 530 чел., с. Брюхово - 164 чел., с. Буньково - 507 чел., с. Егорий - 6 чел., с. Тюрюково - 119 чел., с. Церковново - 6 чел., д. Баглаево - 11 чел., д. Григорово - 16 чел., д. Гусево - 33 чел., д. Заболотье - 0 чел., д. Замайцево - 7 чел., д. Иванково - 25 чел., д. Клинцево - 10 чел., д. Кочнево - 2 чел., д. Микшино - 11 чел., д. Ольховка - 1 чел., д. Пирогово - 1 чел., д. Погибельцево - 2 чел., д. Полхини - 6 чел., д. Поповское - 15 чел, д. Рожново - 14 чел., д. Серково - 3 чел, д. Ситниково - 2 чел., д. Степаново - 6 чел., д. Стрелково - 7 чел., д. Тарасово - 6 чел., д. Фрольцево - 0 чел., д. Храброво - 11 чел. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 250 автомобилям на 1000 жителей. В соответствии с этими данными общее количество легковых автомобилей в сельском поселении было порядка 381 единиц. Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, станциями технического обслуживания (далее по тексту - СТО) и местами постоянного хранения обозначены в нормативах градостроительного проектирования Ивановской области (далее по тексту - НГП Ивановской области) согласно:

п. 3.5.182 Автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

п. 3.5.179 Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований НГП Ивановской области и наличия объектов дорожного сервиса видно, что для обеспечения нормального функционирования легкового автотранспорта достаточно будет разместить СТО, мощностью 2 поста.

Хранение легкового автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, осуществляется на территории приусадебных участков.

1.9. Коммунальное обслуживание

Водоснабжение

Источником хозяйственно-питьевого водоснабжения на территории Балахонковского сельского поселения являются подземные воды.

Централизованная система водоснабжения имеется в д. Балахонки, с. Брюхово, с. Буньково. Централизованное водоснабжение осуществляется из артезианских скважин.

В остальных населенных пунктах водоснабжение децентрализованное, осуществляется из индивидуальных колодцев.

Во всех населенных пунктах отмечается несоблюдение зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Станции водоподготовки отсутствуют. Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Централизованная система водоснабжения д. Балахонки включает:

два водозаборных узла, представленных артезианской скважиной и водонапорной башней. Каждый водозабор обслуживает свою часть территорию, гидравлически между собой не увязаны;

недействующую водонапорную башню, расположенную в створе ул. Полевая;

водопроводную тупиковую сеть, протяженностью 14,6 км.

Централизованная система водоснабжения с. Брюхово включает:

водозаборный узел, представленный артезианской скважиной и водонапорной башней, расположенный в юго-восточной части населенного пункта;

водопроводную тупиковую сеть, протяженностью 1,0 км.

Централизованная система водоснабжения с. Буньково включает:

водозабор, расположенный в восточной части населенного пункта. Водозабор представлен двумя артезианскими скважинами и водонапорными башнями. Зона санитарной охраны источников водоснабжения первого пояса соблюдается;

две артезианские скважины, расположенные по ул.Центральная и на юге населенного пункта;

водопроводную сеть Ø 75-90 мм, протяженностью 1,5 км.

Децентрализованная система водоснабжения д.Григорово включает:

водозаборный узел, представленный артезианской скважиной и водонапорной башней, расположенный в юго-восточной части населенного пункта.

На территории д.Баглаево, с.Егорий, д.Иванково, д.Клинцево, д.Микшино, д.Поповское, д.Рожново, д.Храброво, д.Гусево, с.Тюрюково, с.Церковново, д.Ситниково, д.Серково, д.Полхини, д.Ольховка, д.Кочнево, д.Погибельцево, д.Степаново, д.Тарасово, д.Стрелково, д.Замайцево, д.Пирогово децентрализованное водоснабжение осуществляется из индивидуальных колодцев. Водозаборные сооружения (водонапорные башни и водозаборные скважины), расположенные в д. Баглаево, д. Иванково, д. Поповское, д. Рожново, д. Клинцево, д.Гусево, с.Тюрюково, недействующие.

Анализируя существующее состояние системы водоснабжения Балахонковского сельского поселения, выявлено следующее:

низкий процент обеспеченности централизованным водоснабжением;

система обеззараживания воды отсутствует, что способствует её вторичному загрязнению;

высокий износ сооружений и сетей водоснабжения;

зоны санитарной охраны источников водоснабжения не соблюдается.

Вывод: для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу требуется выполнить строительство новых водозаборных сооружений, установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку сетей водоснабжения с применением полиэтиленовых труб, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

В связи с отсутствием градостроительного развития в населенных пунктах с.Церковново, д.Ситниково, д.Серково, д.Полхини, д.Ольховка, д.Кочнево, д.Погибельцево, д.Степаново, д.Тарасово, д.Стрелково, д.Замайцево, д.Пирогово, на ближайшую перспективу необходимо предусмотреть привозное водоснабжение для обеспечения жителей чистой питьевой водой.

Водоотведение

На территории Балахонковского сельского поселения централизованная система водоотведения организованна только в д.Балахонки и с.Буньково. Децентрализованная в с.Брюхово.

В остальных населенных пунктах сброс сточных вод осуществляется без очистки на рельеф, что негативно сказывается на экологической безопасности сельского поселения.

Система водоотведения д.Балахонки включает:

безнапорную канализационную сеть протяженностью 5,5 км, централизованно собирающую стоки от малоэтажной и индивидуальной жилой застройки, расположенной в юго-западной части населенного пункта.

Система водоотведения с.Брюхово включает:

недостроенные канализационные очистные сооружения, расположенные севернее населенного пункта.

Система водоотведения с.Буньково включает:

канализационные очистные сооружения, расположенные восточнее населенного пункта.

безнапорную канализационную сеть протяженностью 2 км, централизованно собирающую стоки от малоэтажной жилой застройки.

В населенных пунктах д.Баглаево, с.Егорий, д.Иванково, д.Клинцево, д.Микшино, д.Поповское, д.Рожново, д.Храброво, д.Гусево, с.Тюрюково, с.Церковново, д.Ситниково, д.Серково, д.Полхини, д.Ольховка, д.Кочнево, д.Погибельцево, д.Степаново, д.Тарасово, д.Стрелково, д.Замайцево, д.Пирогово, д.Григорово система водоотведения отсутствует. Сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы, надворные туалеты, с последующим сбросом на рельеф.

Анализируя существующее состояние системы водоотведения Балахонковского сельского поселения, выявлено следующее:

низкий процент обеспеченности централизованным водоотведением;

действующие канализационные очистные сооружения изношены, не способны очищать стоки до нормативных показателей;

высокий износ канализационных сетей и объектов;

отсутствие канализационных очистных сооружений в большинстве населенных пунктов, в результате чего неочищенные сточные воды негативно воздействуют на окружающую среду.

На расчетный срок требуется выполнить реконструкцию и расширение существующей системы водоотведения в населенных пунктах д.Балахонки, с.Буньково, с.Брюхово.

На перспективу необходимо обеспечить жителей остальных населенных пунктов децентрализованной системой водоотведения с установкой септиков и выгребов заводского изготовления. Для улучшения экологической обстановки предусмотреть строительство канализационных очистных сооружений со сливной станцией.

Теплоснабжение

д. Балахонки, д. Буньково

Система теплоснабжения децентрализованная. Теплоснабжение общественно-деловой и малоэтажной жилой застройки осуществляется от газовых котельных:

в д. Балахонки мощностью 1,02 Гкал/ч, год ввода 1972 г.;

в с. Буньково мощностью 0,84 Гкал/ч, год ввода 1975 г.

Система теплоснабжения закрытая. Регулирование отпуска тепла от котельных осуществляется по температурному графику 95/75 0С.

Схема тепловых сетей двухтрубная тупиковая. Способ прокладки тепловых сетей надземный, а так же подземный в непроходных каналах. Протяженность теплотрассы в двухтрубном исполнении:

в д. Балахонки 770 м диаметром 57-159 мм;

в с. Буньково 790 м диаметром 57-159 мм.

Материал тепловой изоляции – плиты минераловатные.

Индивидуальная жилая застройка отапливается от собственных газовых котлов.

Анализируя современное состояние системы теплоснабжения д. Балахонки и с. Буньково, установлено наличие отрицательных качеств:

оборудование котельных физически изношено и требует капитального ремонта или замены;

большой процент износа трубопроводов тепловых сетей;

большие потери тепла через изоляцию.

В с. Брюхово, с. Тюрюково, д. Замайцево, д. Григорово теплоснабжение индивидуальной жилой застройки и общественно-деловой зоны осуществляется от собственных газовых котлов, в остальных населенных пунктах топливом служат дрова и уголь.

Вывод: для данных населённых пунктов существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом. При развитии газификации населенных пунктов проектом предлагается децентрализованное теплоснабжение индивидуальной жилой застройки и общественно-деловой зоны от автономных газовых котлов.

Электроснабжение

Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в Костромской области.

Система электроснабжения сельского поселения является централизованной. В настоящее время источником электроснабжения муниципального образования Балахонковское сельское поселение является центральный распределительный пункт (далее - ЦРП) 6/0,4 кВ «Буньково», расположенный в селе Буньково, подключенный от понизительной подстанции (далее - ПС) 110/10/6 кВ «Залесье» с трансформаторами 2х25 МВА, расположенной в Новоталицком сельском поселении.

В границах Балахонсковского сельского поселения проходят транзитные линии электропередачи (далее ЛЭП) напряжением 220 и 500 кВ.

На территории муниципального образования располагаются трансформаторные подстанции (далее - ТП) различных мощностей, подключенные по линии электропередачи 6 кВ к вышеуказанному ЦРП. От ТП электрическая энергия поступает к потребителям по распределительным сетям 0,4 кВ.

Сети электроснабжения напряжением 500, 220 и 6 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода на металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:

ЛЭП-500 кВ – 25,1 км;

ЛЭП-220 кВ – 36,3 км;

ЛЭП-6 кВ – 57,3 км.

От ЦРП 6 кВ “Буньково” по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 6 кВ осуществляется передача электрической энергии на ТП класса 6/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов. Подробные данные, диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций, указаны в семантических данных электронной версии проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 6 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Материал – голый провод. Состояние ЛЭП 6 кВ и ТП удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения населенных пунктов выполнена в основном по магистральной схеме подключения, от ПС до конечных точек сети.

Таблица 7 Сводная характеристика объектов и сетей электроснабжения в населенных пунктах

№ п/п	Населенный пункт	Обслуживающие трансформаторные подстанции, шт	Линии электропередачи 10(6) кВ, км
1	д. Баглаево	ТП №394	-
2	д. Балахонки	ТП №375 ТП№ 376 ТП №378 ТП №379 ТП №380 ТП№ 597	4
3	д. Брюхово	ТП №429 ТП №594	0,9

4	с. Буньково	ТП №398 ТП №402 ТП №403 ТП №406 ТП №428 ТП №593 ТП №595	3,8
5	д. Григорово	ТП №374	-
6	д.Гусево	ТП №404 ТП №405 ТП №418	1,2
7	с. Егорий	ТП №384	-
8	д. Заболотье	-	-
9	д.Замайцево	-	0,2
10	д. Иванково	ТП №396	-
11	д. Клинцево	ТП №381	0,3
12	д.Кочнево	ТП №373	-
13	д.Микшино	ТП №395 ТП №758	-
14	д.Ольховка	-	-
15	д.Пирогово	-	-
16	д.Погибельцево	ТП №389	0,1
17	д.Полхини	ТП №415	-
18	д.Поповское	ТП №391	0,2
19	д.Рожново	ТП №390	-
20	д.Серково	ТП №604	-
21	д.Ситниково	ТП №410	-
22	д.Степаново	ТП №388	0,5
23	д.Стрелково	-	-
24	д.Тарасово	ТП №386	0,3
25	с.Тюрюково	ТП №413 ТП №419	0,4
26	с.Церковново	ТП №412	-
27	д. Фрольцево	ТП №411	-
28	д.Храброво	-	-

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Балахонковского сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов, установлено:

при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10(6)/0,4 кВ максимальные часовые загрузки к 2030 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

эксплуатация опор ЛЭП напряжением 6 кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП-6 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3;

с учётом выявленных недостатков электроснабжения Балахонковского сельского поселения, необходимо на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надёжность системы.

Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) «Буньково», расположенной южнее села Буньково. ГРС питается от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) «Горький - Череповец» диаметром 1420 мм, проходящего по территории сельского поселения.

По территории сельского поселения также проходит МГВД «Починки-Ярославль» диаметром 1420 мм, магистральный нефтепровод (МН) «Горький-Ярославль» диаметром 1420 мм, МН «Сургут-Полоцк» диаметром 1420 мм и нефтепродуктопровод «Кстово-Ярославль-Кириши-Приморск» диаметром 530 мм.

На территории сельского поселения ведется строительство второй нитки МГВД «Горький-Череповец» диаметром 1420 мм, а также планируется к строительству МГВД «Починки-Грязовец» диаметром 1420 мм.

Централизованным газоснабжением обеспечены потребители д. Балахонки, с. Буньково, с. Тюрюково, д. Григорово, д. Замайцево и с. Брюхово. Газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки, а также используется в качестве топлива для котельных.

Подача газа производится от стальных газопроводов среднего давления диаметром 159 мм, проходящего по территории сельского поселения.

Газопроводы транспортируют природный газ, прокладка выполнена подземно.

По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

Газопроводы подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически понижают и поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газораспределения 2-х ступенчатая:

от ГРС запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам и котельным;

от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен, прокладка выполнена подземно, надземно.

Анализируя современное состояние системы газораспределения, установлено наличие отрицательных ее качеств:

существующая система охватывает не все населенные пункты сельского поселения;

газопроводы не закольцованы, это не в полной мере обеспечивает надежность системы газоснабжения.

Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Балахонковского сельского поселения (СП) оказывает Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком», предоставляющий потребителям сельского поселения весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе:

услуги телефонной связи, включая междугороднюю и международную;

услуги беспроводной телефонной связи и интернет стандарта IMT MC-450.

Данный стандарт позволяет предоставлять услуги телефонии, как в стационарном, так и в сотовом варианте, интернет со скоростью передачи данных до 156 Мб.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов.

В настоящее время сельское поселение телефонизировано от 2-х автоматических телефонных станций (АТС) общей номерной емкостью 300 номеров, установленных в д. Балахонки, с. Буньково. Связь между АТС осуществляется по кабельным линиям связи.

Доступ в интернет на территории СП предоставляет также ФГУП «Почта России», на территории д. Балахонки организован пункт коллективного доступа.

На территории СП установлено десять таксофонов универсальной услуги связи в д. Балахонки, с. Тюрюково, д. Степаново, с. Брюхово, д. Замайцево, д. Клинцево, д. Тарасово, д. Пирогово, д. Рожново, д. Иванково.

Эфирное телевизионное и радиовещание в Балахонковском сельском поселении осуществляется филиалом ФГУП «РТРС» «Ивановский ОРТПЦ» г. Иваново. Филиал обеспечивает вещание 8 телевизионных и 10 радиовещательных программ.

Охват населения общегосударственными программами составляет:

ОРТ - 100 %

РТР - 98,4 %

Культура - 91,3 %

НТВ - 80 %

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мобильной связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом», ОАО «СМАРТС» и ОАО «Мегафон».

На территории населенных пунктов Балахонковского СП проводное радиовещание отсутствует.

Анализируя современное состояние системы связи Балахонковского СП, установлено наличие положительных и отрицательных ее качеств.

Положительные качества:

динамично развивающаяся система сотовой связи.

Отрицательные качества:

существующее оборудование абонентского доступа АТС сельского поселения не соответствует современным требованиям;

монтированной номерной емкости сельских АТС недостаточно для обеспечения требований нормативных документов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования.

В перспективе необходима модернизация существующих АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи.

1.10. Экологическое состояние территории

Атмосферный воздух

На территории сельского поселения не организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, нет статистической информации отражающей экологическое состояние воздушного бассейна. Для анализа существующего положения используются данные Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Ивановской области в 2010 г.» (далее Доклад).

По данным Доклада на протяжении периода с 2007 по 2009 год наметилась тенденция постепенного уменьшения объёмов выбросов от стационарных источников, т.е. от промышленных предприятий. Это обусловлено все большим применением промышленными предприятиями технологий, позволяющих снизить объёмы выбросов, а также постепенным переводом многих котельных на более «чистые» виды топлива, т.е. с угля и мазута на газ. С другой стороны, доля выбросов автотранспорта за последние годы несколько увеличилась, что обусловлено ростом автопарка.

На фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сельского поселения Балахонковское оказывают влияние предприятия, расположенные в соседних муниципальных образованиях: ОАО «Техуглерод и резина» в Новоталицком сельском поселении и Ивановский филиал ОАО «ТГК 6» (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) в г. Иваново, выброс от которых составляет более 50 % всех выбросов от стационарных источников по Ивановской области.

На территории сельского поселения расположен ряд промышленных предприятий, влияющих на экологическую обстановку. Такими предприятиями являются коптильный цех, машинный двор ЗАО «Вергуза», цех по производству кирпича, животноводческие фермы. Предприятия являются основным стационарным источником загрязнения окружающей среды. Для уменьшения значений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях ведется постоянная работа по решению задач снижения негативного воздействия производств на окружающую среду. Используются такие методы как:

модернизация систем очистки газа, постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха в селитебной зоне, контроль и регулировка автомобильных двигателей на токсичность и дымность отработанных газов,

перевод технологических процессов на использование более чистого экологического топлива.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения является автотранспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а) пирен. Остроту этой проблемы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, их очень мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Балахонковское представлены ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Балахонковское

№ п/п	Назначение объекта	Нормативный размер СЗЗ, м
	д. Балахонки	
	Рыбокоптильный цех*	300
	с. Буньково	
	Пивоваренный цех*	300
	Теплицы*	100
	Производство «ХУМУСА»	10-24-30-20 по сан-эпидем. заключению № 37.ИЦ.02.000.Т.00015.07.08 от 09.07.2008 г

	с. Брюханово	
	Цех по производству студня	50
	Кладбище	50
	с. Егорий	
	Кладбище	50
	д. Кочнево	
	Кладбище	50
	с. Тюрюково	
	Кладбище	50
	Балахонковское с.п.	
	Газораспределительная станция «Буньково»	300
	Цех по производству кирпича	300
	Коптильный цех	300
	Дробилка	300
	Телятник	300
	Молочная ферма*	300, 100
	Канализационные очистные сооружения	150
	Карьер	100
	Карьер глины	100
	Карьер песчано-гравийной смеси	100
	Пилорама*	100
	Машинный двор*	100
	Загон	50
	Кладбище	50
	Автозаправочная станция	50

* Объект, в санитарно-защитной зоне которого расположено жилье.

Сложившаяся ситуация противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размещение жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон не допускается.

Поверхностные воды и подземные воды

Поверхностные воды

Основными источниками загрязнения водных объектов являются ливневые стоки с промышленных и жилых территорий, это связано с использованием устаревших очистных сооружений на предприятиях, а также их отсутствием; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды; загрязнение через подземные воды, атмосферу, земельные ресурсы.

В настоящее время на территории населенных пунктов сельского поселения не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых) с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Подземные воды

Для водоснабжения используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-среднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со строительными работами, разработкой карьеров песка и песчано-гравийной смеси, прокладки коммуникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо внедрение новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным биоценозам.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории населенных пунктов.

Анализ процессов деградации почв показывает качественное расширение факторов, лимитирующих плодородие черноземов. Сейчас перечень этих факторов включает в себя водную и ветровую эрозии почв, быстрое истощение запасов питательных элементов без внесения удобрений, декальцификация и минерализация гумуса старопахотных земель, а также все более широкое распространение загрязнения и утомления почв.

Значительных масштабов на территории сельского поселения достигла водная и ветровая эрозия почв.

Особо охраняемые природные территории

На территории сельского поселения расположено Уводьское водохранилище, которое на сегодняшний день считается памятником природы регионального значения, однако до сих пор не разработан ни паспорт памятника, ни режим его использования.

Природный комплекс Уводьского водохранилища объявлен памятником природы Ивановской области Решением Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 № 147.

Экологический совет при департаменте государственного контроля Ивановской области, в состав которого вошли представители профильных ведомств, а также ученых и общественности, предлагает ввести запрет на разведение костров, самовольную порубку деревьев, движение, стоянку и мойку автомобилей как минимум в 200-метровой водоохраной зоне, а также на замусоревание территории.

Для пресечения нарушений планируется проводить специализированные рейды.

Необходимо в дальнейшем разработать положение о памятнике природы и его охранной зоне и подготовить паспорт объекта. После этого станет возможным оформление охранных обязательств владельцами земельных участков по берегам водохранилища.

По периметру водохранилища планируется установить заградительные сооружения (шлагбаумы и канавы), ограничивающие доступ в охранную зону.

До настоящего времени в Ивановской области региональное законодательство в сфере особо охраняемых природных территорий представлено двумя областными законами от 15.11.1999 № 46-ОЗ «О природных заказниках Ивановской области» и от 26.05.2000 № 26-ОЗ «О памятниках природы Ивановской области». Данные законы регулируют вопросы, касающиеся отдельных категорий ООПТ регионального значения: памятников природы и природных заказников. Однако Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» устанавливает большее количество категорий ООПТ регионального значения, вопросы организации, охраны и использования которых региональным законодательством не отрегулированы. Не отрегулирован также и порядок определения ООПТ местного значения.

Департаментом государственного контроля Ивановской области в 2010 году разработан проект Закона Ивановской области «Об особо охраняемых природных территориях Ивановской области», который предусматривает процедуру образования ООПТ регионального значения, форму и содержание Положения об ООПТ, порядок функционирования, реорганизации и упразднения ООПТ регионального значения.

1.11. Охрана историко-культурного наследия

Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории сельского поселения и Ивановского района в целом, на основе которого могут развиваться туристская и рекреационная деятельность и в то же время территории объектов культурного наследия и их зоны охраны выступают ограничениями для градостроительного освоения территории.

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объектов культурного наследия по земельному кодексу РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый госу-

дарственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Ниже (Таблица 9) приведен перечень объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения.

Таблица 9 Объекты культурного наследия

№ п/п	Наименование	Датировка	Местонахождение
Архитектура			
1	Георгиевская церковь	1814 г.	с. Егорий, Балахоновское с.п.
2	Смоленская церковь	начало XX в.	с. Тюрюково, Балахоновское с.п.
3	Покровская церковь	1829 г.	с. Кочнево Балахоновское с.п.
4	Успенская церковь с колокольней, региональное значение; Решение Ивановского облисполкома от 28.05.1973 г. № 330	1825 г.	д. Церковново, Балахоновское с.п
5	Покровская церковь, региональное значение; Решение Ивановского облисполкома от 28.05.1973 г. № 330	1791 г.	с. Брюхово, Балахоновское с.п
История			
1	Могила Е.И. Властова, федерального значения; Постановление Совета Министров РСФСР от 30.08.1960 г. № 1327	неизвестна	с. Егорий Балахоновское с.п
Археология			
1	Поселение Гусево	XII – 1-я пол. XIX вв.	0,4 км к СВ от с. Гусево

Зоны охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для памятников истории и культуры необходима организация зон охраны объектов культурного наследия - специально выделенных территорий, предназначенных для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования. Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы - исторические центры населенных пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения, произведения садово-паркового и ландшафтного искусства, памятные места, связанные с историческими событиями, памятники археологии, произведения монументального искусства.

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: охранная зона памятника, зона регулирования застройки, зона охраняемого ландшафта.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания усло-

вий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

В настоящее время для объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения Балахонковское проекты охранных зон не разработаны.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1. Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочные решения территории муниципального образования Балахонковского сельского поселения (далее также сельское поселение, поселение, муниципальное образование) приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения и населенных пунктов, входящих в его состав, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития поселения, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки (Уводьское водохранилище, реки, мелкие ручьи и каналы, пруды, лесной фонд и территории сельскохозяйственного назначения);

наличие производственных территорий, имеющих санитарно-защитные зоны;

наличие магистральных трубопроводов, имеющих санитарно-защитные зоны;

существующие транспортные связи;

сложившаяся планировочная структура населенных пунктов;

наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу;

недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населенных пунктов;

экономическая база развития сельского поселения.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:

совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки;

упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

полное инженерное обеспечение населенных пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок.

благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом природного каркаса территории.

Балахонковское сельское поселение

В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функциональные зоны:

застройки сезонного проживания (территории садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан)

общественно-делового назначения;

транспортной инфраструктуры, в том числе:

объектов транспортной инфраструктуры;

транспортных коридоров.

сельскохозяйственного использования, в том числе:

сельскохозяйственных угодий;

животноводства;

производственного и коммунально-складского назначения;

объектов инженерной инфраструктуры,

специального назначения, в том числе:

ритуального назначения;

складирования и захоронения отходов.

рекреационная зона, в том числе:

мест отдыха общего пользования;

отдыха и туризма.

зона акваторий;

природных территорий.

В основу планировочной структуры муниципального образования Балахонковского сельского поселения

положена сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас. Пространственная структура поселения представляет собой двадцать восемь населенных пунктов, расположенных в разных частях поселения, соединенных между собой дорогами с различным качеством покрытия и окруженных сельхозугодиями и лесами. Формирование автомобильно-транспортной структуры (строительство "Западного обхода г. Иваново") закладывает основу структурного каркаса поселения.

Пересечение всей территории мелкими реками, ручьями, каналами и прудами влияет на структурный каркас формирования границ населенных пунктов и территорий для садовых товариществ. На территории сельского поселения имеется множество водных объектов: Уводьское водохранилище, река Уводь, река Чернавка, река Махеевка, река Санеба, река Черная, озеро Серковское, ручьи, пруды и оросительные каналы.

На территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, генеральным планом предусмотрены общественно-деловые зоны. Таким образом, сформированы общественно-деловые зоны в районе села Буньково для размещения наркологического диспансера, с учетом выноса отделения наркологического диспансера №6 из зоны действия магистрального газопровода высокого давления МГВД "Горький–Череповец". В районе д. Микшино на берегу Уводьского водохранилища сформирована зона под объект культового назначения

Генеральным планом на территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов предусмотрена реконструкция территорий 2-х недействующих детских лагерей, с целью восстановления функционального назначения и установления зоны отдыха и туризма. Предусмотрена организация рекреационных зон на берегу Уводьского водохранилища, с организацией пляжа и мест отдыха для населения, в районе д. Иванково. Установлена рекреационная зона на территории действующего храмового комплекса на берегу озера Серковское.

Генеральным планом предусмотрено упорядочение территорий производственного и коммунально-складского назначения с учетом развития территории сельского поселения.

Предложена реконструкция недействующей фермы (район д. Гусево); телятника и свинофермы (в районе д. Балахонки), с целью восстановления функционального назначения.

Проектными решениями предложено размещение на производственных территориях объектов, с учетом их выноса из жилой застройки и, не отвечающих санитарным требованиям по размещению на данной территории. Таким образом, предложен вынос рыбокоптильного цеха за границы населенного пункта Балахонки на территорию производственной зоны с соблюдением санитарно-защитной зоны и вынос цеха по производству студня на производственную территорию, расположенную в районе с. Брюхово с соблюдением санитарно-защитной зоны.

Для развития животноводческого комплекса на территории поселения сформированы площадки для размещения животноводческой фермы в районе д. Иванково, молочно-товарной фермы, коммунально-складских территорий рядом с д. Баглаево, д. Гусево, д. Балахонки, д. Тюрюково, д. Полхини. Склад минеральных удобрений в районе с. Буньково ликвидируется.

Проектными решениями предлагается закрытие недействующих карьеров гравия, разработанных в районе д. Баглаево, д. Тарасово, д. Пирогово, а так же снос зернотоков, расположенных в районе д. Буньково и д. Тюрюково.

На территории поселения сформированы площадки под водопроводные очистные сооружения (ВОС) рядом с населенными пунктами д. Рожново, с. Брюхово, д. Гусево, д. Балахонки, д. Клинцево и площадки под канализационные очистные сооружения (КОС) в районе населенных пунктов д. Микшино, д. Балахонки, д. Тюрюково, с. Буньково, с. Брюхово.

Согласно решениям «Схемы территориального планирования Ивановского района Ивановской области», на территории поселения, в районе села Буньково. предложено строительство скотомогильника, оборудованного биологическими камерами, в соответствии с санитарно эпидемиологическими нормами и требованиями.

В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановской области в целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново на территории поселения запланировано строительство автомобильной дороги «Западный обход г. Иваново». Рост автомобильного парка, возросшая подвижность населения и, как следствие этого, рост интенсивности движения на автодорогах требует более активного развития объектов дорожного сервиса. Таким образом, согласно решениям генерального плана, на территории поселения вдоль планируемого "Западного обхода г.Иваново" предусмотрено размещение придорожного сервиса, в составе которого: стоянка индивидуального транспорта, автокемпинг, станция технического обслуживания, автогазозаправочная станция, автомойка.

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

жилая зона, в том числе:

индивидуальной жилой застройки;
малоэтажной жилой застройки.
сезонного проживания;
общественного центра;
многофункционального назначения;
сельскохозяйственного использования, в том числе:
сельскохозяйственных угодий.
производственного и коммунально-складского назначения;
объектов инженерной инфраструктуры;
транспортной инфраструктуры, в том числе:
улично-дорожной сети.
рекреационная зона, в том числе:
мест отдыха общего пользования;
специального назначения, в том числе:
ритуального назначения.
зона акваторий.

д. Балахонки

Деревня Балахонки является административным центром Балахонковского сельского поселения. Деревня имеет сложившуюся живописную планировочную структуру, на формирование которой повлияли природные элементы, пруд, канал и сложившаяся улично-дородная сеть. Через населенный пункт проходит автомобильная дорога регионального значения Буньково–Балахонки. Расчетная численность населения д. Балахонки составляет 600 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Структурный каркас формируется основными улицами Центральная, Молодежная, Зеленая и Заречная. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Проектом предлагается развитие жилых районов индивидуальной жилой застройки в южной части населенного пункта по ул. Зелёная и малоэтажной жилой застройки в южной части по ул. Полевая.

В населенном пункте нет ярко выраженного общественного центра, общественные объекты расположены в районе основных улиц Центральная и Молодежная. Ряд общественных объектов имеют большую степень износа и подлежат сносу, к ним относятся: группа дошкольного воспитания, библиотека и почта, а так же сельский дом культуры и недействующая аптека. Проектными решениями предлагается формирование общественного центра вдоль ул. Центральная с размещением объектов учебно-образовательного, культурно-досугового, социально-бытового и торгового назначения. К размещению предлагаются следующие объекты: детский сад, аптека, спортивный зал, клуб с библиотекой, торговый центр, магазины, почта с отделением сберегательного банка, часовня и баня. Предусмотрена организация спортивной площадки. Планируется реконструкция фельдшерско-акушерского пункта с перепрофилированием в пункт медицинской помощи и офиса врача общей практики.

Производственные и коммунально-складские территории в районе деревни Балахонки расположены в западной части. В жилой застройке расположено предприятие пищевой промышленности - рыбокоптильный цех, который подлежит переносу, так как в санитарно-защитной зоне расположена жилая застройка. По этой же причине предусмотрен снос канализационных очистных сооружений.

Для организации массового отдыха населения, улучшения экологической обстановки села проектом предусмотрено формирование рекреационных зон. Особое внимание уделено благоустройству прибрежной территории пруда и канала, с организацией пляжа. Создание парка с включением существующего лесного массива и строительство спортивной площадки, а так же сохранение парка по ул. Центральная. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автомобильных дорог.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

с. Буньково

Вторым по величине в Балахонковском сельском поселении является село Буньково. Село имеет сложившуюся планировочную структуру, которую формирует существующая улично-дорожная сеть и в юго-западной части села протекает река Чернавка.

Через населенный пункт проходят автомобильные дороги регионального значения Буньково–Балахонки, Буньково–Тюрюково, Иваново–Ярославль. Расчетная численность населения – 2025 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки в границах

сложившейся улично-дорожной сети. Основной композиционной осью является ул. Центральная. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Жилая застройка, расположенная в санитарно-защитной зоне магистральных газопроводов предложена к выносу. Проектом предлагается развитие жилых кварталов с индивидуальной жилой застройкой в восточной, северной и южной части села на свободных территориях.

Предусматриваемое развитие жилой территории в северном направлении предполагает размещение индивидуальной жилой застройки усадебного типа по обе стороны от дороги Буньково–Балахонки.

Проектом предусматривается размещение на участках площадью 22,16 га и 12,10 га (всего 34,26га) 332-х индивидуальных домов с приусадебными участками площадью 0,08 – 0,10 га.

С учетом нормативов градостроительного проектирования Ивановской области расчетную плотность населения на территории сельского поселения рекомендуется принимать в соответствии с таблицей 16 НГП Ивановской области. (В районах индивидуального усадебного строительства при коэффициенте семейности 3,5 – 33 чел./га).

Расчетная численность населения для вновь проектируемых кварталов жилой застройки составляет 1130 человек для расчетов принято 1200 человек. Плотность населения в границах вновь проектируемой застройки составит 33чел/га.

Для расчетов общая площадь жилого дома принята 100 кв.м. Общая площадь жилого фонда составит 33,2 тыс. кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения проживающего во вновь проектируемом микрорайоне составила 27,6 кв.м/чел.

Проектом предусматривается формирование жилого квартала индивидуальной застройки в южном направлении от с. Буньково. На участке площадью 5,95га предполагается размещение 45 участков площадью от 0,10до 0,12га. Расчетная численность населения для вновь проектируемого квартала жилой застройки при принятом коэффициенте семейности 5,0 составит 225 человек. Плотность населения в границах вновь проектируемой застройки составит 38чел/га.

Для расчетов общая площадь жилого дома принята 175 кв.м. Общая площадь жилого фонда составит 7,875 тыс. кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения проживающего во вновь проектируемой жилой застройки 35 кв.м/чел.

В населенном пункте нет ярко выраженного общественного центра. Основные общественные объекты расположены вдоль главной улицы Центральная, а объекты учебно-образовательного и культурно-досугового назначения по ул. Лесная. Здания имеют большую степень износа, вследствие этого предложена реконструкция общеобразовательной школы, сельского клуба с целью восстановления функционального назначения и размещения в нем библиотеки и спортивного зала. Предлагается перепрофилирование наркологического диспансера № 6 в административное здание. Проектными решениями планируется размещение объектов учебно-образовательного, культурно-досугового, социально-бытового и торгового назначения. Предусмотрено строительство детского сада, пункта бытового обслуживания, спортивной площадки и объектов торгового назначения. Проектом предлагается организация общественной зоны площадью 2,4 га в близи в северной части села. Для обеспечения социального обслуживания новых жилых кварталов малоэтажной застройки. В зоне индивидуальной жилой застройки усадебного типа предусматривается размещение объектов повседневного обслуживания

К объектам производственного и коммунально-складского назначения, расположенных в границах населенного пункта относятся теплицы, пивоваренный цех и ООО «Бельпродукт». Проектными решениями предлагается снос теплиц, и реконструкция пивоваренного цеха с перепрофилированием в пивной бар и сохранением производства пива. В случае невозможного перепрофилирования необходимо разработать проект санитарно-защитной зоны либо вынос из жилой застройки пивоваренного цеха, с соблюдением санитарно-защитных разрывов. На территории населенного пункта предусмотрено размещение коммунально-складских объектов с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Таким образом, сформированы территории коммунально-складского назначения в юго-западной части села, где предлагается размещение гаражей индивидуального транспорта и станции технического обслуживания

На территории населенного пункта предусмотрено размещение коммунально-складских объектов с соблюдением санитарно-гигиенических, технологических и противопожарных требований. Таким образом, сформированы территории коммунально-складского назначения в юго-западной и северо-восточной части села, где предлагается размещение гаражей индивидуального транспорта и станции технического обслуживания.

Для создания благоприятных и комфортных условий проживания населения особое внимание уделено организации рекреационных зон. В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благо-

устройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса населённого пункта. Проектом предлагается благоустройство, и озеленение общественного центра села, обустройство прибрежных территорий реки Чернавка. Проектом предлагается включение в границу с. Буньково земельного участка площадью 5,68 га с разрешенным использованием «для рекреационного назначения» в южном направлении. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автомобильных дорог.

Проектными решениями даны предложения по изменению существующей границы села Буньково с учетом планируемого развития населенного пункта в северном и южном направлении за счёт земель сельскохозяйственного назначения. Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 156,326 га.

д. Микшино

Существующая планировочная структура деревни Микшино протяженная. Населенный пункт расположен вдоль Уводьского водохранилища. Рядом с населенным пунктом проходит автомобильная дорога регионального значения «Иваново–Рожново–Иванково». Расчетная численность населения 60 человек.

Жилая зона в деревне состоит из жилых кварталов с индивидуальной жилой застройкой. Основной композиционной осью является жилая улица Луговая. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Из общественных объектов в населенном пункте генеральным планом предусмотрено размещение магазина.

В восточной части населенного пункта предлагается размещение площадки под водопроводные очистные сооружения.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Баглаево

Деревня Баглаево расположена на живописном берегу Уводьского водохранилища. Планировочная структура населенного пункта протяженная, основной композиционной осью является ул. Речная. Расчетная численность населения составляет 133 человека.

Жилая зона в деревне состоит из жилых кварталов с индивидуальной жилой застройкой. Кварталы с жилой застройкой располагаются вдоль ул. Речная. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. На расчетный срок размещение индивидуальной жилой застройки предусмотрено в северо-западной части.

Из общественных объектов к размещению предложен фельдшерско-акушерский пункт и магазин.

Генеральным планом рекреационная зона планируется в северной части в районе существующего пруда с возможностью обустройства территории, строительства спортивной площадки. Предлагается проведение мероприятий по укреплению береговой линии вдоль Уводьского водохранилища.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта

д. Рожново

Селитебная территория деревни Рожново сформирована на берегу р. Уводь и Уводьского водохранилища. Существующая планировочная структура протяженная на формирование, которой повлияло расположение кварталов вдоль улицы Уводьская. Через населенный пункт проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Иваново–Рожново–Иванково», разделяющая деревню на две части. Расчетная численность населения составляет 50 человек.

Жилая зона населенного пункта сформирована жилыми кварталами индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Из общественных объектов к размещению предлагается магазин.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Поповское

Селитебная территория деревни Поповское сформирована на берегу Уводьского водохранилища. Планировочная структура компактная, сформирована существующей структурой улично-дорожной сети. Расчетная численность населения составляет 60 человек.

Существующая жилая застройка представлена кварталами с индивидуальной жилой застройкой. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Из общественных объектов к размещению предлагается магазин.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

с. Брюхово

Существующая планировочная структура села Брюхово имеет компактную планировочную структуру, которую сформирована существующими прямоугольными кварталами и достаточно четкой улично-дорож-

ной сетью. Через населенный пункт проходит автомобильная дорога регионального значения «Иваново–Рожново–Иванково», делящая населенный на две части. Расчетная численность населения составляет 185 человек.

Существующая жилая зона представлена жилыми кварталами индивидуальной жилой застройки. Генеральным планом предусмотрено небольшое развитие населенного пункта посредством размещения жилых кварталов за расчетный срок в восточной и юго-восточной части села. Застройку предлагается вести индивидуальными жилыми домами усадебного типа. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Общественный центр сформирован в центральной части населенного пункта и представлен объектами культового и торгового назначения. Из объектов производственного назначения на территории села имеется цех по производству студня, который расположен в центре населенного пункта.

Проектными решениями предусмотрено развитие существующего общественного центра за счет размещения фельдшерско-акушерского пункта и магазина в реконструируемом здании цеха по производству студня. Предлагается реконструировать недействующую Покровскую церковь (памятник культурного наследия) с целью восстановления функционального значения.

Проектными решениями предусмотрен вынос цеха по производству студня на производственные территории, расположенные за границей населенного пункта.

Планируется новая территория под кладбище в западной части села. Кладбище будет использоваться несколькими населенными пунктами. Размещение проектируемых объектов планируется с соблюдением санитарно-защитных, охранных и противопожарных требований.

Для создания благоприятных и комфортных условий проживания населения особое внимание уделено организации рекреационных зон. Предлагается благоустройство территории в центральной части села, в районе пруда с размещением спортивной площади, а так же благоустройство возле общественных объектов, озеленение территории вдоль основных улиц.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Гусево

Деревня Гусево имеет протяженную планировочную структуру. Жилая застройка сформирована кварталами индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями не предусматривается развития населения. Расчетная численность населения – 100 человек.

Генеральным планом предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Общественный центр формируется за счет строительства магазина и спортивной площадки.

Организация рекреационной зоны планируется между двух жилых улиц и в районе существующего пруда в центре деревни.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

с. Егорий

Территория села Егорий расположено в живописном месте на берегу Уводьского водохранилища. Планировочная структура компактная, основной композиционной осью является улица Властовская. Основными решениями генерального плана определены территории под инвестиционное освоение под размещение жилой застройки на расчетный период. Расчетная численность населенного пункта составляет 254 человека.

Существующая жила зона представлена кварталами с индивидуальной жилой застройкой усадебного типа. Генеральным планом предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. С западной стороны предлагается организация жилого квартала на расчетный период. Выше села Егорий находятся два участка под комплексное застройку. Строительство предлагается вести индивидуальными жилыми домами усадебного типа.

В селе Егорий Ивановского района на погосте церкви святого Георгия Победоносца (Георгиевская церковь) есть могила генерала Егора Ивановича Властова – героя Отечественной войны 1812. И могила, и церковь являются памятниками культурного наследия. С целью развития молодёжного туризма в студенческой среде был создан программный проект «Дорога славы», приуроченный к 200-летию Отечественной войны 1812 года. Одна из главных задач проекта – превратить село Егорий Ивановского района Ивановской области в центр молодёжного культурно-познавательного туризма.

Проектными решениями общественный центр предлагается сформировать в центре населенного пункта на свободной территории по ул. Властовская посредством строительства детского сада, клуба с магазином и спортивной площадки. На территориях под комплексную застройку так же предлагается формирование небольших подцентров с размещением объектов торговли.

Предложена реконструкция недействующей Георгиевской церкви с восстановлением функционального назначения.

Рекреационная зона в селе Егорий планируется вдоль жилой улицы Властовская., а так же благоустройство территории в районе общественных объектов.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Иванково

Территория деревни Иванково расположена на берегу Уводьского водохранилища. Основными композиционными осями являются ул. Маяковская, ул. Новая и ул. Набережная. вдоль которых сформированы кварталы жилой застройки. К населенному пункту подходит автомобильная дорога регионального значения «Иваново–Рожново–Иванково». Расчетная численность населения составляет 130 человек.

Жилая зона в населенном пункте представлена кварталами с индивидуальной жилой застройкой. Кварталы разделены регулярной сетью жилых улиц. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Новое строительство планируется в восточной части деревни по ул. Новая.

Организация общественно-деловой зоны предлагается в центральной части населенного пункта по ул. Набережная с размещением на данной территории магазина и спортивной площадки. На пересечении ул. Маяковская и ул. Новая в северной части предлагается разместить магазин.

К рекреационной зоне в д. Иванково генеральным планом отнесены прибрежная территория в районе Уводьского водохранилища, а так же благоустройство территории вдоль основных улиц и в районе общественных объектов.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Клинцево

Населенный пункт Клинцево состоит из двух частей. Основная часть деревни Клинцево, располагается вдоль автомобильной дороги регионального значения «Иваново–Рожново–Иванково». Планировочная структура на данном участке компактная, основной композиционной осью является ул. Просторная. В северо-восточном направлении расположен второй участок населенного пункта, в границу которого включена территория садоводческого товарищества «Варяг». Расчетная численность населения составляет 100 человек.

Жилая зона в населенном пункте представлена кварталами с индивидуальной жилой застройкой. Проектными решениями предлагается регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Планируется формирование кварталов в восточной и южной части основной части населенного пункта и на свободных территориях.

Из общественных объектов предлагается размещение магазина.

Рекреационная зона предусматривается в южной части с проведением мероприятий по благоустройству в районе существующих прудов.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Кочнево

Деревня Кочнево это небольшой населенный пункт, который имеет компактную планировочную структуру. Расчетная численность населения составляет 40 человек.

Жилая зона представлена кварталами индивидуальной жилой застройки усадебного типа. Генеральным планом предлагается регенерация, упорядочение существующей жилой застройки. В расчетный срок планируется формирование кварталов на свободных территориях в южной части.

На территории населённого пункта находится действующий храм Покрова Божией Матери. В центре деревни на пересечении жилых улиц и в районе храма предлагается формирование общественной зоны, с размещением магазина.

Рядом с селитебной территорией населенного пункта с западной стороны находится существующее кладбище, которое входит в границы населенного пункта. Генеральным планом территория кладбища увеличивается в существующих границах.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Полхини

Деревня Полхини имеет протяженную планировочную структуру. Рядом с населенным пунктом протекает река Санеба. Жилая застройка сформирована вдоль главной улицы деревни. Расчетная численность населения составляет 35 человек.

Жилая зона представлена кварталами индивидуальной жилой застройки. Генеральным планом предлагается регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Из общественных объектов в населенном пункте проектом предлагается размещение магазина.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

с. Тюрюково

Село Тюрюково имеет компактную планировочную структуру, которую формирует существующая

улично-дорожная сеть. Село расположено на берегу реки Санеба. Основной композиционной осью является улица Центральная. Связь с населенными пунктами осуществляется по автомобильной дороге регионального значения «Буньково–Тюрюково» и по автодорогам местного значения. Расчетная численность населения составляет 165 человек.

Жилая зона представлена кварталами индивидуальной жилой застройки. Генеральным планом предлагается регенерация, упорядочение существующей жилой застройки.

Территория общественного центра исторически сложилась в центре населенного пункта по ул. Центральная. Из существующих общественных объектов в селе находится Смоленская церковь и магазин. Проектными решениями предлагается разместить дополнительно еще один магазин.

Развитие рекреационной зоны предполагается в районе существующего небольшого пруда с обустройством территории и размещением спортивной площадки, а также предполагается благоустройство территории в общественном центре

Из объектов производственного и коммунально-складского назначения в границах населенного пункта проектными решениями планируется размещение территории под водопроводные очистные сооружения (ВОС) в северо-западной части села.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

д. Храброво

Деревня Храброво имеет протяженную планировочную структуру. Генеральным планом предлагается регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Жилая застройка сформирована вдоль главной улицы деревни.

Расчетная численность населения новой индивидуальной застройки деревни Храброво при коэффициенте семейности 3,5 составит 245 человек. Расчетная численность населения д. Храброво составит 265 человек. Проектом предлагается разбивка новой жилой зоны, в южной части деревни. Планируется 70 участков по застройку индивидуальными жилыми домами с участками от 0,10 до 0,15 га. Для расчетов общая площадь жилого дома принята 150 кв.м. Общая площадь жилого фонда составит 10,5 тыс. кв.м. Средняя жилищная обеспеченность населения проживающего во вновь проектируемой жилой застройки 39,6 кв.м/чел.

Из общественных объектов в населенном пункте проектом предлагается размещение магазина.

Проектными решениями даны предложения по изменению существующей границы д. Храброво с учетом планируемого развития населенного пункта в южном направлении за счёт земель сельскохозяйственного назначения. Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 20,6 га.

д. Григорово, д. Замайцево, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Степаново, д. Стрелково, д. Тарасово, д. Заболотье, д. Ольховка, д. Серково, д. Ситниково, д. Фрольцево, с. Церковново

Генеральным планом в населенных пунктах территориального развития не предусмотрено. Проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Размещение объектов общественно-делового назначения так же не предусмотрено, потребность населения в обслуживании будет решаться за счет ближайших населенных пунктов.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенных пунктов.

2.2. Жилищная сфера

Проектный показатель обеспеченности жильем населения определен исходя из условия предоставления каждой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 35 кв. м на человека.

В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки. Проектные территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

д. Балахонки

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
застройка сезонного проживания;

с. Буньково

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

д. Иванково

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
застройка сезонного проживания;

д. Гусево, д. Клинцево, с. Тюрюково, д. Баглаево, с. Брюхово, д. Григорово, с. Егорий, д. Замайцево, д. Микшино, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Поповское, д. Рожново, д. Степаново, д. Стрелково, д. Тарасово, д. Храброво, д. Заболотье, д. Кочнево, д. Ольховка, д. Полхини, д. Серково, д. Ситниково, д. Фрольцево, с. Церковново

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

Вне проектируемых границ населенных пунктов

застройка сезонного проживания.

С целью соответствия ёмкости жилых территорий и проектной численности населения показатели плотности населения на территории проектируемой жилой застройки постоянного проживания должны иметь средние значения не ниже следующих:

д. Баглаево - 9 чел./га;
д. Балахонки - 16 чел./га;
с. Брюхово - 7 чел./га;
с. Буньково - 19 чел./га;
д. Григорово - 3 чел./га;
д. Гусево - 5 чел./га;
с. Егорий - 7 чел./га;
д. Заболотье - 7 чел./га;
д. Замайцево - 4 чел./га;
д. Иванково - 4 чел./га;
д. Клинцево - 5 чел./га;
д. Кочнево - 7 чел./га;
д. Микшино - 8 чел./га;
д. Ольховка - 6 чел./га;
д. Пирогово - 5 чел./га;
д. Погибельцево - 6 чел./га;
д. Полхини - 6 чел./га;
д. Поповское - 5 чел./га;
д. Рожново - 6 чел./га;
д. Серково - 6 чел./га;
д. Ситниково - 4 чел./га;
д. Степаново - 4 чел./га;
д. Стрелково - 4 чел./га;
д. Тарасово - 5 чел./га;
с. Тюрюково - 7 чел./га;
д. Фрольцево - 4 чел./га;
д. Храброво - 5 чел./га;
с. Церковново - 5 чел./га.

В д. д. Балахонки и в с. Буньково в зоне общественно-делового назначения предусмотрено частично размещение жилищного фонда.

Проектом выделены территории первоочередного развития малоэтажного жилищного строительства в д. Балахонки площадью 2,7 га.

Проектом выделены территории первоочередного развития индивидуального жилищного строительства:

д. Баглаево – 2 га;
д. Балахонки – 2,2 га;
с. Буньково – 41,51 га;
с. Егорий – 28 га;

д. Иванково – 7 га;
д. Клинцево – 2 га;
д. Кочнево – 1,5 га;
д. Рожново – 1,2 га; д. Стрелково – 0,4 га;
д. Тарасово – 3 га;
с. Церковново – 1,6 га. д. Храброво -12,8га

Проектом выделены территории перспективного развития индивидуального жилищного строительства в д. Фрольцево градостроительной ёмкостью порядка 14 человек площадью 2 га.

2.3. Социальная сфера

К сносу по причине неудовлетворительного технического состояния зданий предложены следующие объекты:

д. Балахонки:

комплекс «группа дошкольного воспитания на 30 мест – библиотека 7,9 тыс. единиц хранения – почта» (износ здания 85%);

Балахонковский СДК на 120 мест (износ здания 70%);

недействующая аптека.

с. Брюхово:

медицинский пункт на 13 посещений в смену (износ здания 100%).

К реконструкции предусмотрены следующие объекты:

Первоочередное освоение

с. Брюхово - недействующая Покровская церковь с целью восстановления функционального значения;

с. Брюхово – цех по производству студня с целью перепрофилирования в ФАП с магазином торговой площадью 50 кв.м;

Расчетный срок

с. Тюрюково – недействующая Смоленская церковь с целью восстановления функционального значения;

с. Егорий - недействующая Георгиевская церковь с целью восстановления функционального значения;

с. Буньково - школа на 196 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м и с внешкольным учреждением (износ здания 78%) с целью восстановления технического состояния здания, увеличения мощности школы до 300 учащихся (с учетом подвоза детей) и внешкольным учреждением — до 28 мест;

с. Буньково - отделение наркологического диспансера №6 на 25 коек с перепрофилированием в административное здание;

с. Буньково - контора колхоза «Русь» с комплексом «Буньковский СДК на 200 мест – библиотека на 9,2 тыс. единиц хранения» (износ здания 60%) с целью восстановления технического состояния здания, изменения мощности клуба на 230 мест, размещения спортивного зала площадью 162 кв.м;

с. Буньково - комплекс спортивных плоскостных сооружений «футбольное поле 1400 кв.м – волейбольная площадка 162 кв.м – баскетбольная 288 кв.м»;

с. Буньково - пивоваренный цех с перепрофилированием в пивной бар;

д. Балахонки - фельдшерско-акушерский пункт (износ здания 100%) с перепрофилированием в пункт медицинской помощи на 1 автомобиль с офисом врача общей практики на 60 посещений в смену;

с. Церковново - недействующая Успенская церковь с целью восстановления функционального значения;

вне проектируемых границ населенных пунктов - 2 недействующих детских лагеря отдыха с целью восстановления функционального значения;

вне проектируемых границ населенных пунктов - недействующий детский лагерь отдыха с перепрофилированием в отделение наркологического диспансера № 6 на 25 коек;

вне проектируемых границ населенных пунктов - недействующий детский лагерь отдыха с формированием территории коммунально-складского значения.

К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный срок и по заданию на проектирование):

д. Балахонки

Расчетный срок

детский сад на 30 мест;

аптека 40 кв.м общей площади;
спортивно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;
спортивная площадка 0,4 га;
клуб на 140 мест с библиотекой на 16,8 тыс. ед. хранения;
торговый комплекс 840 кв. м торговой площади;
3 магазина торговой площадью 50, 50 и 65 кв.м;
пункт бытового обслуживания на 4 рабочих места с прачечной на 170 кг белья в смену и с баней на 20 помывочных мест;
отделение сберегательного банка на 1 операционное место с почтой;
часовня.

с. Буньково

Первоочередное освоение
2 магазина повседневного спроса торговой площадью по 250 кв.м;
1 магазин повседневного спроса торговой площадью по 120 кв.м (в южном жилом квартале)
детский сад на 80 мест (с учетом подвоза д.Храброво);
Расчетный срок
спортивная площадка 1,2 га;
магазин торговой площадью 130 кв.м;
пункт бытового обслуживания на 15 рабочих мест с прачечной на 121,5 кг. белья в смену и баней на 15 помывочных мест;
аптека 28,3 кв.м общей площади.

д. Баглаево

Расчетный срок
ФАП;
спортивная площадка 0,1 га;
магазин на 40 кв.м торговой площади.

д. Иванково

Первоочередное освоение
спортивная площадка 0,1 га;
2 магазина по 20 кв.м торговой площади каждый.

с. Брюхово

Первоочередное освоение
спортивная площадка 0,1 га.

д. Клинцево

Расчетный срок
спортивная площадка 0,1 га;
магазинов на 30 кв.м торговой площади.

д. Микшино

Расчетный срок
магазинов на 20 кв.м торговой площади.

д. Поповское

Расчетный срок
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Рожново

Первоочередное освоение
магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Гусево

Первоочередное освоение
спортивная площадка 0,1 га;
магазин 30 кв.м торговой площади.

с. Тюрюково

Расчетный срок
магазин на 40 кв.м торговой площади;
спортивная площадка 0,1 га;

с. Егорий

Первоочередное освоение
детский сад на 15 мест;

спортивная площадка 0,2 га;
клуб на 60 мест с магазином торговой площадью 40 кв.м;
2 магазина по 20 кв.м торговой площади каждый.

д. Кочнево

Расчетный срок
магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Полхини

Расчетный срок
магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Храброво

Первоочередное освоение
магазин торговой площадью 70 кв.м;
Расчетный срок
спортивная площадка 0,1 га;

К размещению бассейн не предложен, так как нормативная потребность менее минимально возможного размера типового объекта. Детские сады предложены к размещению при потребности более 10 мест, клубы – более 50 мест, предприятия бытового обслуживания – более 4 рабочих мест.

При существующих или проектируемых объектах социальной сферы необходимо организовать работу внешкольных учреждений, пунктов бытового обслуживания с пунктами приема прачечной в объеме не менее требуемого.

Потребность в стационарах покроется за счет областной больницы в г.Иваново, в объектах пожарной охраны - за счет пожарных депо г.Иваново.

Таблица 10 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2030 г. (численность населения д. Балахонки – 0,6 тыс. чел., с. Буньково – 2,025 тыс. чел., с. Брюхово – 0,2 тыс. чел., с. Тюрюково – 0,2 тыс. чел., д. Баглаево – 0,1 тыс. чел., д. Иванково – 0,1 тыс. чел., д. Гусево – 0,1 тыс. чел., с. Егорий – 0,3 тыс. чел., д. Клинцево – 0,1 тыс. чел., д.Храброво – 0,24тыс.чел.)

№ п/п	Наименование	д. Балахонки			с. Буньково			с. Брюхово			с. Тюрюково			д. Баглаево		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
Учреждения образования																
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	27	-27	0	61(7)	-61	0	8	-8	0	8	-8	0	6	-6
2	Школьные учреждения**, учащиеся	подвоз в с. Буньково	60	-	196	288(14,6)	-92	подвоз в с. Буньково	19	-	подвоз в с. Буньково	17	-	подвоз в с. Буньково	13	-
3	Внешкольные учреждения**, место	0	6	-	15	28	-13	0	2	-	0	2	-	0	1	-
Учреждения здравоохранения																
4	Амбулаторно - поликлинические учреждения*, посещений в смену	-			-			0	57	-57	-			-		
5	Больничные учреждения*, коек	0	31	-31	-			-			-			-		
6	Фельдшерско-акушерские пункты, объект	0	0	0	1	1	0	0	1	-1	0	0	0	0	1	-1
7	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	0	39	-39	28,3 -28,3			-			-			-		

8	Выдвижные пункты медицинской помощи*, автомобиль	0	0,6	-0,6	-			-			-			-		
Физкультурно-спортивные сооружения																
9	Бассейны*, кв.м зеркала воды	0	70	-70	-			-			-			-		
10	Спортивные залы общего пользования*, кв.м площади пола	-			162	162	-	-			-			-		
11	Плоскостные спортивные сооружения*, га	0	0,4	-0,4	0,2	1,4	-1,2	0	0,1	-0,1	0	0,1	-0,1	0,0	0,1	-0,1
Учреждения культуры и искусства																
12	Клубные учреждения, место	0	138	-138	200	230	-30	0	43	-43	0	38	-38	0	31	-31
13	Библиотечные учреждения*, тыс. ед. хранения	0	16,8	-16,8	9,2	-		-			-			-		
Торговля																
14	Торговые центры*, кв.м торговой площади	0	840	-840	-			-			-			-		
15	Магазины, кв. м торговой площади	18	180	-162	50	607,5(67,5)	-557,5	8	56	-48	10	50	-40	0	40	-40
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																
16	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	4	-4	0	15,5(1,5)	-15,5	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1
17	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	0	20	-20	0 15 -15			-			-			-		
18	Прачечные*, кг белья в смену	0	168	-168	0 121,5(13,5) -121,5(13,5)			-			-			-		

19	Пожарные депо*, автомобилей	0	1	-1	-		-	-	-
Административно-деловые и хозяйственные учреждения									
20	Отделения, филиалы банка*, операционное место	0	1	-1	-		-	-	-
21	Отделения связи*, объект	0	1	-1	1	-	-	-	-
22	Администрация сельского поселения*, объект	1	1	0	1	-	-	-	-

Окончание таблицы

№ п/п	Наименование	д. Иванково			д. Гусево			с. Егорий			д. Клинцево		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
Учреждения образования													
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	6	-6	0	5	-5	0	12	-12	0	5	-5
2	Школьные учреждения**, учащиеся	подвоз в с. Буньково	13	-	подвоз в с. Буньково	10	-	подвоз в с. Буньково	25	-	подвоз в с. Буньково	10	-
3	Внешкольные учреждения**, место	0	1	-	0	1	-	0	3	-	0	1	-
Учреждения здравоохранения													
4	Амбулаторно - поликлинические учреждения*, посещений в смену	-			-			-			-		
5	Больничные учреждения*, коек	-			-			-			-		
6	Фельдшерско-акушерские пункты, объект	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

7	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	-			-			-			-		
8	Выдвижные пункты медицинской помощи*, автомобиль	-			-			-			-		
Физкультурно-спортивные сооружения													
9	Бассейны*, кв.м зеркала воды	-			-			-			-		
10	Спортивные залы общего пользования*, кв.м площади пола	-			-			-			-		
11	Плоскостные спортивные сооружения*, га	0	0,1	-0,1	0	0,1	-0,1	0	0,2	-0,2	0	0,1	-0,1
Учреждения культуры и искусства													
12	Клубные учреждения, место	0	30	-30	0	23	-23	0	58	-58	0	23	-23
13	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	-			-			-			-		
Торговля													
14	Торговые центры*, кв.м торговой площади	-			-			-			-		
15	Магазины, кв. м торговой площади	0	39	-39	0	30	-30	0	76	-76	0	30	-30
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания													
16	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	1	-1	0	1	-1	0	2	-2	0	1	-1
17	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	-			-			-			-		
18	Прачечные*, кг белья в смену	-			-			-			-		
19	Пожарные депо*, автомобилей	-			-			-			-		

Административно-деловые и хозяйственные учреждения					
20	Отделения, филиалы банка*, операционное место	-	-	-	-
21	Отделения связи*, объект	-	-	-	-
22	Администрация сельского поселения*, объект	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	д. Храброво		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
Учреждения образования				
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	8	-8
2	Школьные учреждения**, учащиеся	подвоз в с.Буньково	16	-
3	Внешкольные учреждения**, место	0	2	-
Учреждения здравоохранения				
4	Амбулаторно - поликлинические учреждения*, посещений в смену	-		
5	Больничные учреждения*, коек	-		
6	Фельдшерско-акушерские пункты, объект	0	-	-
7	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	-		
8	Выдвижные пункты медицинской помощи*, автомобиль	-		
Физкультурно-спортивные сооружения				
9	Бассейны*, кв.м зеркала воды	-		
10	Спортивные залы, кв.м площади пола	0	-	-
11	Плоскостные спортивные сооружения, га	0	0,1	-0,1
Учреждения культуры и искусства				
12	Клубные учреждения, место	0	43	-43
13	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	-		
Торговля				
14	Торговые центры*, кв.м торговой площади	-		
15	Магазины, кв. м торговой площади	0	73,5	-73,5
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания				
16	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	1	-1
17	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	0	1,7	-1,7
18	Прачечные*, кг белья в смену	0	-	-
19	Пожарные депо*, автомобилей	-		
Административно-деловые и хозяйственные учреждения				
20	Отделения, филиалы банка*, операционное место	0	1	-1
21	Отделения связи*, объект	0	-	-
22	Администрация сельского поселения*, объект	-		

Примечание. В объеме сохраняемых объектов указано значение мощности за вычетом сносимых и перепрофилируемых объектов.

	- мощность определена методом экспертной оценки;
	- учтена убыль действующего объекта;
*	- объект рассчитан на население сельского поселения;
**	- с учетом схемы подвоза.

В ( ) значения для южной жилой зоны

Таблица 11 Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2030 г.

Наименование населенного пункта	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
д. Григорово	0	8	-8
д. Замайцево	0	6	-6
д. Микшино	0	18	-18
д. Пирогово	0	5	-5
д. Погибельцево	0	3	-3
д. Поповское	0	18	-18
д. Рожново	0	15	-15
д. Степаново	0	5	-5
д. Стрелково	0	6	-6
д. Тарасово	0	9	-9
д. Заболотье	0	3	-3
д. Кочнево	0	12	-12
д. Ольховка	0	5	-5
д. Полхини	0	11	-11
д. Серково	0	5	-5
д. Ситниково	0	5	-5
д. Фрольцево	0	6	-6
с. Церковново	0	17	-17

2.4. Производственная сфера

Генеральным планом предусмотрено упорядочение существующих территорий.

К выносу за пределы жилой и общественной застройки с целью устранения негативного воздействия объектов предусмотрены:

с. Буньково

теплицы;

д. Балахонки

рыбокоптильный цех;

с. Брюхово

недействующая ферма;

Вне проектируемых границ населенных пунктов

зерноток (вблизи с. Тюрюково);

склад под грубые корма ЗАО “ПО “Русь” (вблизи д. Гусево);

склад минеральных удобрений и база по переработке и хранению зерна ЗАО ПО “Русь” (вблизи с. Буньково).

Также к сносу предусмотрены пилорамы, расположенные вблизи с. Брюхово и д. Гусево.

К реконструкции предусмотрены следующие объекты:

с. Брюхово

Первоочередное освоение

цех по производству студня с целью перепрофилирования в ФАП с магазином;

с. Буньково

Расчетный срок

пивоваренный цех с перепрофилированием в пивной бар

Вне проектируемых границ населенных пунктов

Расчетный срок

недействующая овцеферма с целью восстановления функционального назначения и перепрофилирования в ферму (вблизи д. Гусево);

недействующая свиноферма с целью восстановления функционального назначения и частичной реорганизацией территории с перепрофилированием назначения на коммунально-складское (вблизи д. Балахонки);

телятник с целью уменьшения мощности до 90 голов (вблизи д. Балахонки);

недействующая молочная ферма с целью реорганизации территории с перепрофилированием назначения на коммунально-складское (вблизи с. Буньково).

К размещению на территории сельского поселения запланированы следующие объекты:

с. Буньково

Расчетный срок

коммунально-складская территория;

Вне проектируемых границ населенных пунктов

Расчетный срок

цех по производству студня;

6 территорий коммунально-складского назначения;

пилорама;

молочно-товарная ферма на 1000 голов;

коптильный цех

2 фермы на 90 голов каждая.

2.5. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Внешний транспорт

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено:

строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения Iв категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием «Западный обход г. Иваново», в целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново; протяженность участка дороги в пределах сельского поселения составляет 15,0 км (расчетный срок);

строительство развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги общего пользования местного значения "Западный обход г. Иваново" и автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Иваново - Рожново - Иванково" (расчетный срок);

строительство развязки в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги общего пользования местного значения "Западный обход г. Иваново" и автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Иваново - Ярославль" (расчетный срок);

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения IV и V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данные дороги обеспечивают круглогодичный подъезд к населенным пунктам Балахонковского сельского поселения. Общая протяженность дорог в пределах сельского поселения составляет 30,0 км (расчетный срок);

строительство участка автомобильной дороги общего пользования местного значения, предназначенной для обеспечения подъезда к Малуево. Эта дорога отнесена к V категории, имеет переходный тип дорожной одежды и щебеночное покрытие; протяженность в пределах сельского поселения составляет 3,3 км (расчетный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Балахонковского сельского поселения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, предназначенных для обеспечения подъезда к промышленным предприятиям, объектам инженерной и транспортной инфраструктур и т.п. Эти дороги отнесены к IV и V категориям, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие; их общая протяженность составляет 13,2 км (расчетный срок).

Автомобильные дороги и автодорожный мост, не затронутые строительством и реконструкцией, сохраняются.

Улично-дорожная сеть

При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Балахонковского сельского поселения, были выявлены недостатки, для устранения которых, с учетом проектируемой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с п. 3.5.42 НГП Ивановской области введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

поселковые дороги;

главные улицы;

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 67 НГП Ивановской области ширина проезжей части поселковых дорог и главных улиц принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных, второстепенных и проездов - 6 м. Дорожные одежды улиц и дорог во всех населенных пунктов Балахонковского сельского поселения предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 12)

Таблица 12 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
д. Балахонки	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	10,8 (3,4) / 66000 1,5 (0,7) / 10400 0,7 (0,6) / 4300 5,3 (1,6) / 31600 3,3 (0,5) / 19700
с. Брюхово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	4,8 (1,1) / 28900 0,6 / 3600 3,0 (1,1) / 18000 1,2 / 7300
с. Буньково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - поселковые дороги - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	18,00(8,65) / 120319 1,4 / 6580 2,74 (0 ,94) / 19687 1,94(1,14) / 14534 9,42 (6,77) / 64318 2,5 (0,1) / 15200
с. Егорий	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	7,0 / 42100 2,5 / 14700 4,0 / 24100 0,5 / 3300
с. Тюрюково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	2,8 (1,0) / 16900 0,7 (0,5) / 4300 1,5 (0,5) / 9100 0,6 / 3500
с. Церковново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	2,1 (0,8) / 12300 0,9 / 5300 0,9 (0,8) / 5300 0,3 / 1700
д. Баглаево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	2,0 (0,4) / 11800 1,0 / 5800 0,8 (0,4) / 4600 0,2 /1400

д. Григорово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные	км / м2 км / м2	0,5 / 3000 0,5 / 3000
д. Гусево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	3,9 (0,2) / 23400 2,6 (0,2) / 15500 1,3 / 7900
д. Заболотье	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,2 / 1400 0,2 / 1400
д. Замайцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,1 / 6300 0,9 / 5200 0,2 / 900
д. Иванково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	3,5 (1,5) / 20700 0,8 (0,4) / 4900 2,5 (1,1) / 14800 0,2 / 1000
д. Клинцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	3,2 (0,8) / 19000 2,8 (0,5) / 16500 0,4 (0,3) / 2500
д. Кочнево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,5 (0,8) / 8500 1,2 (0,5) / 6900 0,3 (0,3) / 1600
д. Микшино	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,0 / 6200 0,8 / 5000 0,2 / 1200
д. Ольховка	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - проезды	км / м2 км / м2	0,4 / 2400 0,4 / 2400
д. Пирогово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,3 / 1900 0,3 / 1900
д. Погибельцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,1 / 700 0,1 / 700
д. Полхини	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,5 / 9300 1,0 / 6100 0,5 / 3200

д. Поповское	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,6 / 9500 0,6 / 3800 1,0 / 5700
д. Рожново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	1,3 (0,8) / 8300 0,2 / 1700 0,9 (0,7) / 5500 0,2 (0,1) / 1100
д. Серково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	0,5 / 2900 0,3 / 1600 0,2 / 1300
д. Ситниково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,3 / 1600 0,3 / 1600
д. Степаново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,4 / 2300 0,4 / 2300
д. Стрелково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,7 (0,4) / 9600 0,7 (0,3) / 3900 1,0 (0,1) / 5700
д. Тарасово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,6 (0,7) / 9900 0,7 (0,5) / 4400 0,9 (0,2) / 5500
д. Фрольцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,3 / 2000 0,3 / 2000
д. Храброво	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	2,06 / 12313 0,4/2600 1,5/9132 0,16/581

Примечание - В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

Показатели дорожной сети во вновь проектируемой малоэтажной жилой застройки в северной части с.Буньково следующие:

Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	6,75 / 41189 0,64 / 4487 0,84 / 5034 5,27 / 31668

Показатели дорожной сети во вновь проектируемой малоэтажной жилой застройки в южной части с.Буньково следующие:

Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2 км / м2	0,95 / 10350 0,3 / 4500 0,65 / 5850

Проектом предложено изменение конфигурации улично-дорожной сети в д. Клинцево с целью оптимизации дорожного движения.

Согласно пунктам НГП Ивановской области для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения:

п. 3.5.160. Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается органами местного самоуправления.

п. 3.5.169. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам.

п. 7.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м. При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м. Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий предусмотренных СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе:

п. 3.1. В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации.

п.4.12. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов и других МГН из расчета не менее 5% общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей.

Объекты транспортного обслуживания

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Балахонковском сельском поселении определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок и проектной численности жителей. Расчетная обеспеченность населения легковыми автомобилями согласно п. 3.5.43 НГП Ивановской области принята равной 350 автомобилям на 1000 жителей. При этом общее расчетное количество легковых автомобилей равно: 1494единиц (численность населения на расчетный срок: д. Балахонки - 600 чел., с. Брюхово - 185 чел., с. Буньково - 2025 чел., с. Егорий - 254 чел., с. Тюрюково - 165 чел., с. Церковново - 55 чел., д. Баглаево - 133 чел., д. Григорово - 25 чел., д. Гусево - 100 чел., д. Заболотье - 10 чел., д. Замайцево - 20 чел., д. Иванково - 130 чел., д. Клинцево - 100 чел., д. Кочнево - 40 чел., д. Микшино - 60 чел., д. Ольховка - 15 чел., д. Пирогово - 15 чел., д. Погибельцево - 10 чел., д. Полхини - 35 чел., д. Поповское - 60 чел, д. Рожново - 50 чел., д. Серково - 15 чел, д. Ситниково - 18 чел., д. Степаново - 15 чел., д. Стрелково - 20 чел., д. Тарасово - 30 чел., д. Фрольцево - 20 чел., д. Храброво - 265 чел.).

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в НГП Ивановской области согласно:

п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

п. 3.5.179 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Балахонковское сельское поселение

В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановского муниципального района предусмотрено размещение придорожного комплекса на автомобильной дороге «Западный обход г. Иваново» в юго-восточной части поселения (расчетный срок). В придорожный комплекс входят следующие объекты транспортной инфраструктуры:

автогазозаправочная станция (далее по тексту - АГЗС) мощностью 6 топливо-раздаточные колонки;

СТО мощностью 4 поста;

автомойка мощностью 4 поста;

наземная стоянка индивидуального транспорта мощностью 20 машино-мест;

автокемпинг.

В соответствии с расчетным количеством автомобилей и требованиями НГП Ивановской области, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

реконструкция АГЗС мощностью 3 топливо-раздаточные колонки севернее д. Балахонки (расчетный срок);

строительство СТО мощностью 3 поста севернее д. Балахонки (расчетный срок).

Кроме этого, генеральным планом предусматривается сохранение остановочного павильона на автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Иваново-Рожново-Иванково" западнее д. Микшино.

с. Буньково

В соответствии с расчетным количеством автомобилей и требованиями НГП Ивановской области, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагается строительство СТО мощностью 2 поста в северной части села (расчетный срок).

В соответствии с требованиями НГП Ивановской области и с учетом проектной численности населения в многоквартирой жилой застройке (203 человека) для удовлетворения потребности в местах постоянного хранения личного автотранспорта, генеральным планом предлагается строительство гаражного кооператива мощностью 70 машино-мест в юго- западной части села (расчетный срок).

Кроме этого, генеральным планом предусматривается сохранение остановочного павильона в центральной части села.

д. Балахонки

В соответствии с требованиями НГП Ивановской области и с учетом проектной численности населения в многоквартирой жилой застройке (410 человека) для удовлетворения потребности в местах постоянного хранения личного автотранспорта, генеральным планом предлагается строительство гаражного кооператива мощностью 150 машино-мест в западной части деревни (расчетный срок).

Кроме этого, генеральным планом предусматривается сохранение остановочного павильона в центральной части деревни.

д. Рожново

Генеральным планом предусматривается сохранение остановочного павильона в восточной части деревни.

д. Иванково

Генеральным планом предусматривается сохранение остановочного павильона в западной части деревни.

Хранение личного автотранспорта жителей населенных пунктов Балахонковского сельского поселения, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на территории приусадебных участков.

При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предусмотренных согласно Схеме территориального планирования Ивановского муниципального района и предложенных генеральным планом к строительству и реконструкции на территории муниципального образования:

Объекты местного значения на уровне муниципального района:

Автомобильные дороги:

участок автомобильной дороги общего пользования местного значения Iв категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием «Западный обход г. Иваново», в целях вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново; протяженность участка дороги в пределах сельского поселения составляет 15,0 км (расчетный срок);

развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги общего пользования местного значения "Западный обход г. Иваново" и автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения "Иваново - Рожново - Иванково" (расчетный срок);

развязка в разных уровнях на пересечении автомобильной дороги общего пользования местного значения "Западный обход г. Иваново" и автомобильной дороги общего пользования регионального значения "Иваново - Ярославль" (расчетный срок);

автомобильные дороги общего пользования местного значения IV и V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данные дороги обеспечивают круглогодичный подъ-

езд к населенным пунктам Балахонковского сельского поселения. Общая протяженность дорог в пределах сельского поселения составляет 21,6 км (расчетный срок);

участок автомобильной дороги общего пользования местного значения, предназначенной для обеспечения подъезда к Малуево. Эта дорога отнесена к V категории, имеет переходный тип дорожной одежды и щебеночное покрытие; протяженность в пределах сельского поселения составляет 3,3 км (расчетный срок).

Объекты транспортного обслуживания:

АГЗС мощностью 6 топливо-раздаточные колонки (расчетный срок);

СТО мощностью 4 поста (расчетный срок);

автомойка мощностью 4 поста (расчетный срок);

наземная стоянка индивидуального транспорта мощностью 20 машино-мест (расчетный срок);

автокемпинг (расчетный срок).

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

Автомобильные дороги:

автомобильные дороги общего пользования местного значения, предназначенные для обеспечения подъезда к промышленным предприятиям, объектам инженерной и транспортной инфраструктур и т.п. Эти дороги отнесены к IV и V категориям, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие; их общая протяженность составляет 15,3 км (расчетный срок).

Улично-дорожная сеть:

поселковые дороги, общей протяженностью 0,8 км (расчетный срок);

главные улицы, общей протяженностью 4,44 км (1 очередь - 1,64 км; расчетный срок – 2,8 км);

улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 10,04 км (1 очередь – 2,64 км; расчетный срок – 7,4 км);

улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 40,6 км (1 очередь – 14,4 км; расчетный срок – 26,2 км);

проезды общей протяженностью 15,1 км (1 очередь - 1,3 км; расчетный срок – 11,5 км).

Объекты транспортного обслуживания:

АГЗС мощностью 3 топливо-раздаточные колонки (расчетный срок);

2 СТО общей мощностью 5 постов (расчетный срок);

гаражи индивидуального транспорта общей вместимостью 220 машино-мест (расчетный срок).

Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

Отвод поверхностных стоков с территории населенных пунктов предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц. Сброс дождевых вод предлагается производить в водоемы, расположенные в пониженных местах, в сторону которых территория населенных пунктов имеет общий уклон местности. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации.

Для защиты территории д. Полхини, с. Тюрюково, д. Фрольцево, с. Буньково, с. Буньково, д. Поповское, д. Рожново, д. Баглаево, д. Микшино и д. Иванково от обрушения, вдоль береговой линии предлагается устройство берегоукрепления. Вид берегоукрепления и места его устройства определяются при подготовке рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

2.7. Инженерное оборудование территории

Водоснабжение

Система водоснабжения в населенных пунктах Балахонковского сельского поселения предусматривается с учетом их развития на расчетный срок.

В качестве источника водоснабжения предлагается использовать ресурсы подземных вод.

Качество воды, подаваемой потребителю, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В населенных пунктах: д.Балахонки, с.Брюхово, с.Буньково, д.Баглаево, с.Егорий, д.Иванково, д.Клинцево, д.Микшино, д.Поповское, д.Рожново, д.Гусево, с.Тюрюково, д.Замайцево предполагается устройство централизованной системы водоснабжения, с объединенным хозяйственно-питьевым и противопожарным водопроводом. Охват населения централизованной услугой водоснабжения предлагается увеличить до 100%.

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения в данных населенных пунктах от-

несена к III категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84*«Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления принимается равной 160 л/сут на человека, с учетом степени благоустройства зданий, в соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84*.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенных пунктах определен в соответствии с п.2.2 СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

При расчете водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 10 % от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта, в соответствии с примечанием к таблице 1, пункт 4 СНиП 2.04.02-84*.

При расчёте общего водопотребления, удельное среднесуточное потребление воды на поливку за поливочный сезон принимается 50 л/сут в расчете на одного жителя с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения и степени благоустройства города. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

В населенных пунктах д.Храброво, с.Церковново, д.Ситниково, д.Серково, д.Полхини, д.Ольховка, д.Григорово, д.Пирогово, д.Погибельцево, д.Степаново, д.Стрелково, д.Тарасово, д.Кочнево в связи с отсутствием градразвития на расчетный срок, предусматривается привозное водоснабжение спецавтотранспортом от водозаборных узлов, включающих водопроводные очистные сооружения.

Удельная среднесуточная (за год) норма водопотребления принимается равной 50 л/сут на человека в соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.02-84*. Расход воды на поливку не учитывается.

Расчет водопотребления приведен ниже (Таблица 13).

Таблица 13 Расчет водопотребления

№ п/п	Наименование водопотребителей	Проектная численность населения, чел	Норма водопот-ребления, л/сут	Количество потребляемой воды, м3/сут.	
				Qсут.ср	Qсут.max
Населенные пункты с централизованным водоснабжением					
д.Балахонки и д.Замайцево					
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией с ванными и централизованным горячим водоснабжением	620	160	99.2	119.0
2	Расход воды на полив территории	620	50	31.0	31.0
3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	9.9	11.9
Итого по населенным пунктам д.Балахонки и д.Замайцево:				140.1	161.9
с.Брюхово					
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией с ванными и централизованным горячим водоснабжением	185	160	29.6	35.5
2	Расход воды на полив территории	185	50	9.3	9.3
3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	3.0	3.6
Итого по населенному пункту с.Брюхово:				41.9	48.4
с.Буньково					
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией с ванными и централизованным горячим водоснабжением	1800 (225)	160	288,0(36,0)	345,6(43,2)
2	Расход воды на полив территории	1800(225)	50	90,0(11,25)	108(13,5)

3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	28,8(3,6)	34,5(4,3)
Итого по населенному пункту с.Буньково:				406,8(50,85) 457,6	488,1(61,0) 549,1
д.Гусево					
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями	100	160	16.0	19.2
2	Расход воды на полив территории	100	50	5.0	5.0
3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	1.6	1.9
Итого по населенному пункту д. Гусево:				22.6	26.1
с.Егорий, д.Клинцево					
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями	354	160	56.7	68.0
2	Расход воды на полив территории	354	50	17.7	17.7
3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	5.7	6.8
Итого по населенным пунктам с.Егорий, д.Клинцево:				80.1	92.5
д.Поповское, д.Рожново					
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями	110	160	17.6	21.1
2	Расход воды на полив территории	110	50	5.5	5.5
3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	1.8	2.1
Итого по населенным пунктам д. Поповское, д. Рожново:				24.9	28.7
д.Иванково, д. Микшино, д. Баглаево					
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями	323	160	51.7	62.0
2	Расход воды на полив территории	323	50	16.2	16.2
3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	5.2	6.2
Итого по населенным пунктам д.Иванково, д. Микшино, д. Баглаево:				73.1	84.4
с.Тюрюково					
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями	165	160	26.4	31.7
2	Расход воды на полив территории	165	50	8.3	8.3
3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	2.7	3.2

Итого по населенному пункту с.Тюрюково:				37.4	43.2
Населенные пункты с привозным водоснабжением					
с.Церковново, д.Ситниково, д.Серково, д.Полхини, д.Ольховка, д. Фрольцово					
1	Население	158	50	7.9	9.5
2	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	0.8	0.95
Итого по населенным пунктам с.Церковново, д.Ситниково, д.Серково, д.Полхини, д.Ольховка, д. Фрольцово:				8.7	10.5
д.Григорово и д.Стрелково					
1	Население	45	50	2.3	2.7
2	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	0.2	0.3
Итого по населенным пунктам д.Григорово и д.Стрелково:				2.5	3.0
д.Храброво					
1	Население	265	50	13,2	15,9
2	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	1,3	1,5
Итого по населенным пунктам д.Храброво:				14,5	17,4
д.Заболотье					
1	Население	10	50	0.5	0.6
2	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	0.05	0.06
Итого по населенному пункту д. Заболотье:				0.55	0.66
д.Кочнево					
1	Население	40	50	2.0	2.4
2	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	0.2	0.24
Итого по населенному пункту д. Кочнево:				2.2	2.64
д.Погибельцево, д.Степаново, д.Пирогово, д.Тарасово					
1	Население	70	50	3.5	4.2
2	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	0.35	0.4
Итого по населенным пунктам д.Погибельцево, д.Степаново, д.Пирогово, д.Тарасово:				3.85	4.62

Генеральным планом предусмотрено строительство новых водозаборов с соблюдением зон санитарной охраны:

северо-западнее д. Балахонки, производительностью 165 м³/сут. для централизованного водоснабжения д. Балахонки и д. Замайцево и привозного водоснабжения д. Григорово и д. Стрелково;

юго-западнее д. Брюхово, производительностью 55 м³/сут. для централизованного водоснабжения с. Брюхово и привозного водоснабжения д. Погибельцево, д. Степаново, д. Пирогово, д. Тарасово;

в с. Буньково на территории действующей водозаборной скважины по ул. Лесная, производительностью 250 м³/сут. для централизованного водоснабжения с. Буньково и привозного водоснабжения д. Кочнево;

- северо-западнее с. Буньково производительностью 250 м³/сут. для централизованного водоснабжения вновь проектируемой жилой зоны в северной части с. Буньково ;

- южнее с. Буньково производительностью 70 м³/сут . для централизованного водоснабжения вновь проектируемой жилой зоны в южной части с. Буньково.

южнее д. Гусево, производительностью 30 м³/сут. для централизованного водоснабжения д. Гусево и привозного водоснабжения д. Заболотье;

северо-восточнее д. Клинцево, производительностью 110 м³/сут. для централизованного водоснабжения с. Егорий, д. Клинцево и привозного водоснабжения д. Храброво;

в северо-восточной части д. Микшино, производительностью 85 м³/сут. для централизованного водоснабжения д. Микшино, д. Баглаево, д. Иванково;

в северо-западной части с. Тюрюково, производительностью 50 м³/сут. для централизованного водоснабжения с. Тюрюково и привозного водоснабжения с. Церковново, д. Ситниково, д. Серково, д. Полхини, д. Ольховка, д. Фрольцево;

южной части д. Рожново, производительностью 30 м³/сут. для централизованного водоснабжения д. Поповское, д. Рожново.

Для каждого населенного пункта предусмотрено строительство водозаборного узла, в состав которого входят: водозаборные скважины (рабочие и резервные) в теплых павильонах с установленным водоподъемным оборудованием, водопроводная очистная станция (ВОС), совмещенная с насосной станцией второго подъема, резервуары чистой воды (хранящие регулирующий, аварийный, противопожарный запас).

Местоположение проектного водозаборного узла в каждом населенном пункте подтвердить результатами инженерных изысканий при рабочем проектировании.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Вода после обработки и обеззараживания подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд жилых и общественных зданий, промышленных территорий.

Диаметры и протяженность проектируемых магистральных водопроводных сетей из полиэтиленовых труб:

д. Балахонки – Ø100 мм, протяженностью 6,3 км;

д. Замайцево – Ø100 мм, протяженностью 0,9 км;

с. Брюхово – Ø100 мм, протяженностью 2,6 км;

с. Буньково – Ø100 мм, протяженностью 12,5 км (в т.ч. 1км для южной жилой зоны);

д. Иванково – Ø100 мм, протяженностью 4,9 км;

д. Гусево – Ø100 мм, протяженностью 2,3 км;

с. Егорий, д. Клинцево – Ø100 мм, протяженностью 5,8 км;

д. Поповское, д. Рожново – Ø100 мм, протяженностью 3,2 км;

д. Микшино, д. Баглаево – Ø100 мм, протяженностью 2,7 км;

с. Тюрюково – Ø100 мм, протяженностью 2,6 км.

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода (хозяйственно-питьевой и противопожарный) с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Для развития систем водоснабжения в населенных пунктах Балахонковского сельского поселения необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения д. Балахонки и д. Замайцево, производительностью 165 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения с. Брюхово и привозного водоснабжения д. Погибельцево, д. Степаново, д. Пирогово, д. Тарасово, производительностью 55 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения с. Буньково и привозного водоснабжения д. Кочнево, производительностью 250 м³/сут и строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения новых кварталов индивидуальной жилой застройки в северной части с. Буньково производительностью 250 м³/сут.;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения новых кварталов индивидуальной жилой застройки в южной части с. Буньково производительностью 70 м³/сут ;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения д. Гусево и привозного водоснабжения д. Заболотье, производительностью 30 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения с. Егорий, д. Клинцево и привозного водоснабжения д. Храброво, производительностью 95 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения д. Поповское, д. Рожново, производительностью 30 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения д. Иванково д. Микшино, д. Баглаево, производительностью 85 м³/сут;

строительство водозаборного узла с блочно-модульными водопроводными очистными сооружениями для централизованного водоснабжения с. Тюрюково и привозного водоснабжения с. Церковново, д. Ситниково, д. Серково, д.Полхини, д. Ольховка, д. Фрольцево, производительностью 50 м³/сут;

строительство в д. Балахонки кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 1,5 км;

строительство в с. Брюхово кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 1,2 км;

строительство в с. Буньково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 8,6 км;

строительство в д. Иванково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 2,1 км;

строительство в д. Гусево кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 0,7 км;

строительство в с. Егорий, д. Клинцево водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 1,9 км;

строительство в д. Поповское, д. Рожново кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 0,9 км;

строительство в с. Тюрюково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 0,9 км;

строительство в д. Микшино, д. Баглаево кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 3,3 км;

на расчетный срок:

строительство в д. Балахонки кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 4,8 км;

строительство в д. Замайцево водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 0,9 км;

строительство в д. Иванково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 3,8 км;

строительство в д. Поповское, д. Рожново кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 2,3 км;

строительство в с. Брюхово кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100мм, протяженностью 1,4 км;

строительство в д. Гусево кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 1,6 км;

строительство в с.Тюрюково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 1,5 км;

строительство в с. Егорий, д. Клинцево водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 3,9 км.

строительство в с. Буньково кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб Ø100 мм, протяженностью 3,9 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

подземный водозабор с водопроводными очистными сооружениями - 10 объектов;

водопроводные сети - 43,5 км.

2.7.2 Водоотведение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения».

Система водоотведения сельского поселения предусматривается с учетом развития на расчетный срок.

Удельная среднесуточная норма водоотведения принята равной норме водопотребления без учета расхода воды на полив территорий и зеленых насаждений, в соответствии с п.2.1 СНиП 2.04.03-85.

Расчет объема сточных вод приведен ниже (Таблица 14).

Таблица 14 Расчет объема сточных вод

№ п/п	Населенный пункт	Население, чел Расчетный срок	Норма водоот-ведения, л/сут чел.	Объем сточных вод, м3/сут
1	д.Микшино	60	160	12.7
2	д.Иванково	130	160	27.5
3	д.Баглаево	133	160	28.1
Итого по населенным пунктам: 68.3 м3/сут				
Производительность КОС: 70 м3/сут				
1	д.Балахонки	600	160	126.7
2	с.Егорий, д.Клинцево, д.Замайцево	374	160	74.8
3	д.Стрелково, д.Григорово, д.Храброво	330	25	10,8
Итого по населенным пунктам: 212,3 м3/сут				
Производительность КОС: 210 м3/сут				
1	с.Буньково	1800	160	379,8
2	д.Гусево	100	160	21,1
3	д.Кочнево, д.Заболотье	50	25	1,7
Итого по населенным пунктам: 402,6 м3/сут				
Производительность КОС: 402,6 м3/сут				
1	с.Брюхово	185	160	39.1
2	д.Рожново, д.Поповское	110	160	23.2
3	д.Пирогово, д.Погибельцево, д.Степаново, д.Тарасово	70	25	2.3
Итого по населенным пунктам: 64.6 м3/сут				
Производительность КОС: 65 м3/сут				
1	с.Тюрюково	165	160	34.9
2	д.Ольховка, д.Полхини, д.Серково, д.Ситниково, с.Церковново,д. Фрольцево	158	25	4.8
Итого по населенным пунктам: 39.7 м3/сут				
Производительность КОС: 45 м3/сут				
№ п/п	Населенный пункт	Население, чел Расчетный срок	Норма водоот-ведения, л/сут чел.	Объем сточных вод, м3/сут
1	Южная жилая зона	225	160	36
Итого по южной жилой зоне : 50 м3/сут				

Генеральным планом на территории Балахонковского сельского поселения предусмотрено строительство канализационных очистных сооружений:

западнее д. Балахонки, производительностью 210 м3/сут. Для очистки стоков, поступающих централизованно с территории д. Балахонки и децентрализовано - с территорий д.Стрелково, д. Григорово, д. Замайцево, с. Егорий, д. Храброво и д. Клинцево;

северо-восточнее с.Буньково, производительностью 410 м3/сут. Для очистки стоков, поступающих централизованно с территории с.Буньково и децентрализовано - с территорий д. Гусево, д. Кочнево;

южнее с. Буньково, производительностью 50 м3/сут. Для очистки стоков, поступающих централизованно с территории южного жилого квартала.

северо-восточнее д.Микшино, производительностью 70 м3/сут. Для очистки стоков, поступающих децентрализовано с территории д.Микшино, д. Баглаево, д. Иванково;

юго-восточнее с.Тюрюково, производительностью 45 м3/сут. Для очистки стоков, поступающих децентрализовано с территории с. Тюрюково, д.Ольховка, д. Полхини, д. Серково, д. Ситниково, с. Церковново.

Для очистки стоков, поступающих децентрализовано с территории с. Брюхово, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Степаново, д. Тарасово, д. Рожново и д. Поповское предусмотрена реконструкция канализационных очистных сооружений севернее с. Брюхово, с доведением производительности до 65 м3/сут.

Для обеспечения централизованного отвода сточных вод малоэтажной жилой застройки и общественно-деловой зоны на территории д. Балахонки предусматривается:

строительство канализационной насосной станции, производительностью 7 м3/ч;

строительство безнапорных канализационных сетей Ø200мм, протяженностью 1,5 км;

строительство напорных канализационных сетей 2Ø100мм, протяженностью 1,0 км.

Для обеспечения централизованного отвода сточных вод малоэтажной жилой застройки и общественно-деловой зоны на территории д. Буньково предусматривается:

строительство канализационной насосной станции, производительностью 10 м3/ч;

строительство безнапорных канализационных сетей Ø200мм, протяженностью 2,0 км.(в т.ч 1км для южной жилой зоны).

строительство напорных канализационных сетей 2Ø100мм, протяженностью 1,3 км.

1,3 км.

Для обеспечения индивидуальной жилой застройки населенных пунктов децентрализованной системой водоотведения, предусматривается установка выгребов и септиков полной заводской готовности, с последующим вывозом стоков на канализационные очистные сооружения. Емкости выгребных и септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Подсоединение зданий к камерам выполнить через смотровые колодцы. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септических камер и выгребов выполнить специализированным автотранспортом на канализационные очистные сооружения. Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков.

Для развития систем водоотведения в населенных пунктах Балахонковского сельского поселения необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 70 м3/сут для очистки стоков д.Микшино, д. Баглаево, д. Иванково;

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 210 м3/сут для очистки стоков д. Балахонки, д.Стрелково, д. Григорово, д. Замайцево, с. Егорий, д.Храброво и д. Клинцево;

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 410 м3/сут для очистки стоков с. Буньково, д. Гусево, д. Кочнево, площадь участка 0,5га;

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 50м3/сут для очистки стоков южной жилой зоны с. Буньково, площадь участка 0,5га;

реконструкция канализационных очистных сооружений, производительностью 65 м3/сут для очистки стоков с. Брюхово, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Степаново, д. Тарасово, д. Рожново и д. Поповское;

строительство канализационных очистных сооружений, производительностью 45 м3/сут для очистки стоков с. Тюрюково, д. Ольховка, д. Полхини, д. Серково, д. Ситниково, с. Церковново;

на расчетный срок:

строительство канализационной насосной станции в д. Балахонки, производительностью 7 м3/ч;

строительство канализационных сетей в д. Балахонки Ø100-200мм, протяженностью 2,5 км;

строительство канализационной насосной станции в д. Буньково, производительностью 10 м3/ч;

строительство канализационных сетей в д. Буньково Ø100-200мм, протяженностью 9,1 км. (для вновь проектируемой застройки в соответствии с п.3.4.2.10 НГП -6,8км, для южной жилой зоны 1км.)

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции на территории муниципального образования, определен следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

канализационная насосная станция - 3 ед;

канализационные очистные сооружения – 7 ед;

канализационные сети – 11,4 км.

Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области, СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки», ТСН 23-307-00 Ивановской области «Энергетическая эффективность в жилых и общественных зданиях», нормативами градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 29°С.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 4,4 °С.

Продолжительность отопительного периода - 217 суток.

д. Балахонки

Проектом предусматривается децентрализованная система теплоснабжения для малоэтажной и общественно-деловой застройки д. Балахонки от индивидуальных газовых котлов.

Существующую котельную мощностью 1,02 Гкал/ч - демонтировать в связи с физическим износом оборудования.

Здание детского сада в соответствии с нормами проектирования котельных СНиП II-35-76 «Котельные установки» п. 1.8., теплоснабжение зданий, относящихся к дошкольным и школьным учреждениям, а так же к учреждениям отдыха, проектом предусмотрено от отдельно-стоящей индивидуальной газовой котельной.

Теплоснабжение административных зданий предусмотрено от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных встроенных, пристроенных или крышных котельных на газе или индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением (ГВС).

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки сохраняется от собственных газовых котлов.

Результаты расчета нагрузок д. Балахонки приведены ниже (Таблица 15).

Таблица 15 Расчет нагрузок д. Балахонки

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
Общественные здания	6 919	0,484	0,121	0,0605	0,665
Жилые здания	16 883	2,569	0,000	0,4052	2,975
Всего по деревне:		3,054	0,121	0,466	3,640

Общее теплопотребление населённого пункта составит 3,64 Гкал/ч (10901 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство индивидуальной газовой котельной мощностью 0,08 Гкал/ч.

с. Буньково

Проектом предусматривается децентрализованная система теплоснабжения для малоэтажной и общественно-деловой застройки с. Буньково от индивидуальных газовых котлов.

Существующую котельную мощностью 0,84 Гкал/ч - демонтировать в связи с физическим износом оборудования.

Здания детского сада и школы со спортзалом в соответствии с нормами проектирования котельных СНиП II-35-76 «Котельные установки» п. 1.8., теплоснабжение зданий, относящихся к дошкольным и школьным учреждениям, проектом предусмотрено от отдельно-стоящих индивидуальных газовых котельных.

Теплоснабжение административных зданий предусмотрено от автономных источников теплоснабжения – индивидуальных встроенных, пристроенных или крышных котельных на газе или индивидуальных газовых котлов и газовых водогрейных колонок, которые обеспечат потребителей отоплением и горячим водоснабжением (ГВС).

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки сохраняется от собственных газовых котлов.

Результаты расчета нагрузок с. Буньково приведены ниже (Таблица 16).

Таблица 16 Расчет нагрузок с. Бунково

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
Общественные здания	9720	0,679	0,1701	0,0850	0,934
Жилые здания	46235 (7875)	7,037 (1,196)	0,0000	1,1094 (0,188)	8,146 (1,284)
Всего по селу:		8,912	0,1701	1,3824	10,36

Общее теплопотребление населённого пункта составит 10,36 Гкал/ч (30696 Гкал/год).

Таким образом, для обеспечения системой теплоснабжения на первую очередь необходимо выполнить следующие мероприятия:

строительство индивидуальных газовых котельных мощностью 0,11 и 0,22 Гкал/ч.

с. Тюрюково, д. Григорово, д. Замайцево, с. Брюхово

Проектом предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения для индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки от индивидуальных газовых котлов.

Результаты расчета нагрузок населенных пунктов приведены ниже (Таблица 17).

Таблица 17 Расчет нагрузок населенных пунктов

№	Наименование	Общая площадь, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
			Отоп-ление	Вентиля-ция	ГВС	Сумма
село Тюрюково						
1	Жилые здания	436	0,034	0,0084	0,0038	0,046
2	Общественные здания	5610	0,854	0,0000	0,1346	0,988
Всего:			0,888	0,008	0,138	1,035
деревня Григорово						
1	Жилая застройка	875	0,133	0,0000	0,0210	0,154
деревня Замайцево						
1	Жилая застройка	700	0,107	0,0000	0,0168	0,123
село Брюхово						
1	Жилая застройка	1117	0,087	0,0215	0,0098	0,119
2	Общественно-деловая застройка	9444	1,437	0,0000	0,2267	1,664
Всего:			1,525	0,022	0,236	1,783

Общее теплопотребление с. Тюрюково составит 1,035 Гкал/ч (3149 Гкал/год).

Общее теплопотребление д. Григорово составит 0,154 Гкал/ч (472 Гкал/год).

Общее теплопотребление д. Замайцево составит 0,123 Гкал/ч (378 Гкал/год).

Общее теплопотребление с. Брюхово составит 1,783 Гкал/ч (5409 Гкал/год).

д. Микшино, д. Иванково, д. Поповское, д. Рожново, д. Баглаево, д. Клинцово, д. Храброво, с. Егорий, д. Кочнево, д. Погибельцево, с. Церковново, д. Гусево, д. Заболотье, д. Ольховка, д. Пирогово, д. Полхини, д. Серково , д. Ситниково, д. Степаново, д. Стрелкво, д. Тарасово, д. Фрольцево

В связи с развитием системы газоснабжения проектом предусматривается децентрализованная система теплоснабжения для индивидуальной жилой и общественно-деловой застройки от индивидуальных газовых котлов.

Результаты расчета нагрузок населенных пунктов приведены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 Расчет нагрузок населенных пунктов

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
деревня Баглаево					
Общественно-деловая застройка	176	0,014	0,0034	0,0015	0,019
Жилая застройка	4670	0,711	0,0000	0,1121	0,823
Всего по деревне:		0,725	0,003	0,114	0,842
деревня Гусево					
Общественно-деловая застройка	60	0,005	0,0012	0,0005	0,006
Жилая застройка	3525	0,536	0,0000	0,0846	0,621
Всего по деревне:		0,541	0,001	0,085	0,627
деревня Заболотье					

Жилая застройка	344	0,052	0,0000	0,0083	0,061
деревня Ольховка					
Жилая застройка	537	0,082	0,0000	0,0129	0,095
деревня Пирогово					
Жилая застройка	538	0,082	0,0000	0,0129	0,095
деревня Полхини					
Жилая застройка	1221	0,186	0,0000	0,0293	0,215
деревня Поповское					
Общественно-деловая застройка	20	0,002	0,0004	0,0002	0,002
Жилая застройка	2101	0,320	0,0000	0,0504	0,370
Всего по деревне:		0,321	0,000	0,051	0,372
деревня Рожново					
Общественно-деловая застройка	30	0,002	0,0006	0,0003	0,003
Жилая застройка	1736	0,264	0,0000	0,0417	0,306
Всего по деревне:		0,267	0,001	0,042	0,309
деревня Серково					
Жилая застройка	525	0,080	0,0000	0,0126	0,093
деревня Ситниково					
Жилая застройка	616	0,094	0,0000	0,0148	0,109
деревня Степаново					
Жилая застройка	533	0,081	0,0000	0,0128	0,094
деревня Стрелково					
Жилая застройка	704	0,107	0,0000	0,0169	0,124
деревня Тарасово					
Жилая застройка	1051	0,160	0,0000	0,0252	0,185
деревня Фрольцево					
Жилая застройка	697	0,106	0,0000	0,0167	0,123
деревня Храброво					
Общественно-деловая застройка	70	0,004	0,0012	0,0004	0,006
Жилая застройка	11201	1,389	0,0000	0,218	1,607
Всего по деревне:		1,393	0,0012	0,218	1,613
деревня Клинцево					
Жилая застройка	3516	0,535	0,0000	0,0844	0,619
село Егорий					
Общественно-деловая застройка	1419	0,111	0,0273	0,0124	0,151
Жилая застройка	8987	1,368	0,0000	0,2157	1,583
Всего по селу:		1,479	0,027	0,228	1,734
деревня Иванково					
Общественно-деловая застройка	80	0,006	0,0015	0,0007	0,008
Жилая застройка	4622	0,703	0,0000	0,1109	0,814
Всего по деревне:		0,710	0,002	0,112	0,823
деревня Кочнево					
Общественно-деловая застройка	254	0,020	0,0049	0,0022	0,027

Жилая застройка	1391	0,212	0,0000	0,0334	0,245
Всего по деревне:		0,232	0,005	0,036	0,272
деревня Погибельцево					
Жилая застройка	328	0,050	0,0000	0,0079	0,058
село Церковново					
Общественно-деловая застройка	248	0,019	0,0048	0,0022	0,026
Жилая застройка	1940	0,295	0,0000	0,0466	0,342
Всего по селу:		0,315	0,005	0,049	0,368
деревня Микшино					
Общественно-деловая застройка	40	0,003	0,0008	0,0004	0,004
Жилая застройка	2085	0,317	0,0000	0,0500	0,367
Всего подеревне:		0,320	0,001	0,050	0,372

Общее теплопотребление д. Микшино составит 0,372 Гкал/ч (1136 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Иванково составит 0,823 Гкал/ч (2516 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Поповское составит 0,372 Гкал/ч (1139 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Рожново составит 0,309 Гкал/ч (945 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Баглаево составит 0,842 Гкал/ч (2568 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Клинцево составит 0,619 Гкал/ч (1896 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Храброво составит 1,613 Гкал/ч (383 Гкал/год).
Общее теплопотребление с. Егорий составит 1,734 Гкал/ч (5248 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Кочнево составит 0,272 Гкал/ч (822 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Погибельцево составит 0,058 Гкал/ч (177 Гкал/год).
Общее теплопотребление с. Церковново составит 0,368 Гкал/ч (1116 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Гусево составит 0,627 Гкал/ч (1918 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Заболотье составит 0,061 Гкал/ч (186 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Ольховка составит 0,095 Гкал/ч (290 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Пирогово составит 0,095 Гкал/ч (290 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Полхини составит 0,215 Гкал/ч (659 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Серково составит 0,093 Гкал/ч (283 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Ситниково составит 0,109 Гкал/ч (332 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Степаново составит 0,94 Гкал/ч (288 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Стрелкво составит 0,124 Гкал/ч (380 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Тарасово составит 0,185 Гкал/ч (567 Гкал/год).
Общее теплопотребление д. Фрольцево составит 0,123 Гкал/ч (376 Гкал/год).

Электроснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.

Проектом предусмотрено сохранение централизованной системы электроснабжения Балахонковского сельского поселения. Источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов является центральный распределительный пункт (далее - ЦРП) 6/0,4 кВ «Буньково», расположенный в селе Буньково, подключенный от понизительной подстанции (далее - ПС) 110/10/6 кВ «Залесье» с трансформаторами 2х25 МВА, расположенной в Новоталицком сельском поселении. Передача мощности в населенные пункты от ЦРП выполнена по линиям электропередачи (далее - ЛЭП) напряжением 6 кВ. Проектом предусматривается сохранение высоковольтных ЛЭП 500, 220 и 6 кВ, находящихся в границах поселения, а также существующих трансформаторных подстанций (далее - ТП).

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей сельского поселения Балахоковское будет осуществляться от сохраняемого ЦРП. Проектом предусматривается строительство 8-ти трансформаторных подстанций (далее – ТП) для электроснабжения объектов водоснабжения и водоотведения, территорий сельскохозяйственного назначения. Для подключения проектируемых ТП необходимо строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 5,3 км, расположенных в границах поселения.

Проектом генерального плана рекомендуется произвести перевод системы электроснабжения сельского поселения Балахонковское на класс напряжения 10 кВ по низкой стороне, с последующей реконструкцией ЦРП «Буньково», трансформаторных подстанций и сетей электроснабжения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения населённых пунктов:

д. Григорово, д. Замайцево, д. Иванково, д. Клинцево, д. Микшино, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Поповское, д. Рожново, д. Стрелково, д. Тарасово, д. Заболотье, д. Кочнево, д. Ольховка, д. Полхини, д. Серково, д. Ситниково, с. Тюрюково, д. Церковново.

Система электроснабжения сохраняется без изменений.

д. Балахонки

строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 63 кВА, для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 1,5 км.

д. Баглаево

реконструкция ТП №394 класса 10(6)/0,4 кВ, с доведением мощности до 160 кВ.

с. Брюхово

строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 25 кВА, для электроснабжения водопроводных очистных сооружений (далее - ВОС);

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

с. Егорий

строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 250 кВА, для потребителей новых и существующих планировочных кварталов.

д. Степаново

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

д. Храброво

строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 220 кВА, для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

с. Буньково

реконструкция ТП №403 класса 10(6)/0,4 кВ, связанная с переносом ТП;

строительство 4 ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 220 кВА, для потребителей новых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 1,4 км.

д. Гусево

строительство ТП класса 10(6)/0,4 кВ, мощностью 100 кВА, для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных ЛЭП 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км.

д. Фрольцево

реконструкция ТП №411 класса 10(6)/0,4 кВ, связанная с переносом ТП.

Трассы линий электропередачи напряжением 500 и 220 кВ в системе электроснабжения сельского поселения сохраняются без изменений.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии поселения и населенных пунктов относятся к III категории, за исключением:

учреждений образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

канализационных очистных сооружений, насосных станций, водопроводных очистных сооружений, в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены локальные источники электроснабжения расположенные на соответствующих территориях.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий». Электрическая нагрузка по поселению представлена ниже (Таблица 19).

Таблица 19 Расчет нагрузок населенных пунктов сельского поселения Балахонковское

№ п/п	Наименование потребителей	Общая площадь (кв.м.)	Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.)	Обществ. здания (кВт)	К см	Рр на шинах 0,4 кВ ТП
	д. Балахонки					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	6411	0,02		0,9	115,40
2	Зона малоэтажной жилой застройки	10240	0,02		0,9	184,32
3	Общественно-деловая зона	6631		298,40	0,6	179,04
4	Зона транспортной инфраструктуры	2248		80,93	0,7	56,65
5	ВОС					36,00
6	КОС					6,00
					Итого:	577,40
	д. Баглаево					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	4670	0,02		0,9	84,06
2	Общественно-деловая зона	176		7,92	0,6	4,75
					Итого:	88,81
	с. Брюхово					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	6438	0,02		0,9	115,88
2	Общественно-деловая зона	1116		50,22	0,6	30,13
3	ВОС					11,00
4	КОС					2,00
					Итого:	159,02
	д. Григорово					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	875	0,02		0,9	15,75
					Итого:	15,75
	с. Егорий					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	8987	0,02		0,9	161,77
2	Общественно-деловая зона	1420		63,90	0,6	38,34
					Итого:	200,11
	д. Замайцево					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	875	0,02		0,9	15,75

					Итого:	15,75
	д. Зиванково					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	4622	0,02		0,9	83,20
2	Общественно-деловая зона	100		4,50	0,6	2,70
3	ВОС					13,00
					Итого:	98,90
	д. Клинцево					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	3576	0,02		0,9	64,37
2	ВОС					2,00
					Итого:	66,37
	д. Микшино					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	2085	0,02		0,9	37,53
2	Общественно-деловая зона	40		1,80	0,6	1,08
3	ВОС					7,00
4	КОС					3,20
					Итого:	48,81
	д. Пирогово					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	539	0,02		0,9	9,70
					Итого:	9,70
	д. Погибельцево					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	328	0,02		0,9	5,90
					Итого:	5,90
	д. Поповское					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	2101	0,02		0,9	37,82
2	Общественно-деловая зона	25		1,13	0,6	0,68
					Итого:	38,49
	д. Рожново					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	1736	0,02		0,9	31,25
2	ВОС					2,00
					Итого:	33,25
	д. Степаново					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	533	0,02		0,9	9,59
					Итого:	9,59
	д. Стрелково					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	704	0,02		0,9	12,67
					Итого:	12,67
	д. Тарасово					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	1051	0,02		0,9	18,92
					Итого:	18,92
	д. Храброво					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	11201	0,26		11,68	163,8
2	Общественно-деловая зона	70		2,97	2,47	1,77
					Итого:	165,57

	с. Буньково					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	46235 (7875)	0,02		0,9	832,23 (141,75)
2	Зона малоэтажной жилой застройки	4060	0,02		0,9	73,08
3	Общественно-деловая зона	9720		437,4	0,6	262,44
4	ВОС					132,00
	КОС					21,00
					Итого:	1462,5
	д. Гусево					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	3525	0,02		0,9	63,45
2	Общественно-деловая зона	60		2,70	0,6	1,62
3	ВОС					2,00
					Итого:	67,07
	д. Заболотье					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	344	0,02		0,9	6,19
					Итого:	6,19
	д. Кочнево					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	1391	0,02		0,9	25,04
2	Общественно-деловая зона	254		11,43	0,6	6,86
					Итого:	31,90
	д. Ольховка					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	537	0,02		0,9	9,67
					Итого:	9,67
	д. Полхини					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	1251	0,02		0,9	22,52
					Итого:	22,52
	д. Серково					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	525	0,02		0,9	9,45
					Итого:	9,45
	д. Ситниково					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	616	0,02		0,9	11,09
					Итого:	11,09
	с. Тюрюково					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	5764	0,02		0,9	103,75
2	Общественно-деловая зона	436		19,62	0,6	11,77
3	ВОС					9,00
4	КОС					1,40
					Итого:	125,92
	д. Фрольцево					
1	Зона индивидуальной жилой застройки	697	0,02		0,9	12,55
					Итого:	12,55
	с. Церковново					

1	Зона индивидуальной жилой застройки	1744	0,02		0,9	31,39
2	Общественно-деловая зона	248		11,16	0,6	6,70
					Итого:	38,09
	Итого по Балахонковскому СП:					3375,0

Суммарная электрическая нагрузка (в режиме пикового электропотребления) проектируемых и сохраняемых объектов составляет – 3,3 МВт, с учетом потерь при транспортировке электроэнергии – 3,46 МВт. Расчёт нагрузки выполнен без учёта потребляемой мощности промышленных потребителей.

Исходя из приведенных расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определился следующий перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению:

Объекты местного значения муниципального образования:

Трансформаторные подстанции класса ТП-10(6)/0,4 кВ - 18 объектов; (6 объектов для вновь проектируемой индивидуальной жилой застройки)

Воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ - 13 км.

Газоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями нормативов градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденными постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п.

Настоящим проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей Балахонковского сельского поселения. Все мероприятия по развитию газораспределительной системы предлагаются в течение срока реализации проекта, с учетом физического износа действующего оборудования и сетей.

В д. Балахонки, с. Буньково, с. Тюрюково, д. Григорово, д. Замайцево и с. Брюхово планируется сохранение газораспределительной системы.

Потребителей населенных пунктов д. Поповское, д. Рожново д. Баглаево, д. Микшино, д. Иванково планируется обеспечить природным газом от газораспределительной системы ГРС «Буньково».

Потребителей населенных пунктов д. Клинцево, д. Храброво, с. Егорий планируется обеспечить природным газом от газораспределительной системы ГРС «Тепличный».

Генеральным планом в с. Церковново, д. Ситниково, д. Гусево, д. Заболотье, д. Замайцево, д. Фрольцово, д. Серково, д. Полхини, д. Ольховка, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Степаново, д. Стрелково, д. Тарасово, д. Кочнево создание газораспределительной системы не предусматривается. Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным углеводородным газом в баллонах.

В соответствии с указом губернатора области от 11 апреля 2005 года №59-УГ «О нормах сжиженного нефтяного газа, отпускаемого населению Ивановской области для коммунально-бытовых нужд» принято 6,67 кг в месяц на одного человека. Месячный расход сжиженного нефтяного газа для населения на расчетный срок составит:

с. Церковново - 367 кг/мес;
д. Ситниково - 120 кг/мес;
д. Гусево - 667 кг/мес;
д. Заболотье - 67 кг/мес;
д. Замайцево - 133 кг/мес;
д. Фрольцово - 133 кг/мес;
д. Серково - 100 кг/мес;
д. Полхини - 233 кг/мес;
д. Ольховка - 100 кг/мес;
д. Пирогово - 100 кг/мес;
д. Погибельцево - 67 кг/мес;
д. Степаново - 100 кг/мес;
д. Стрелково - 133 кг/мес;
д. Тарасово - 200 кг/мес;
д. Кочнево - 267 кг/мес.

Для подачи газа в газораспределительную сеть населенных пунктов Балахонковского сельского поселения предусматривается использование существующих и установка новых газорегуляторных пунктов (ГРП).

Для развития газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрено строительство газопроводов высокого давления диаметром 114-225 мм, общей протяженностью 27,2 км в границах сельского поселения.

По числу ступеней регулирования давления газа, газораспределительная система предусматривается 3-х ступенчатая:

от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к ГРП и котельным;

от ГРС и ГРП запитываются газопроводы среднего давления (0,3 МПа), подводящие газ к ГРП и потребителям жилой застройки;

от ГРП запитываются газопроводы низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Использование газа предусматривается:

для приготовления пищи;

для отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилых и общественных зданий;

в качестве топлива для котельных.

Охват централизованным газоснабжением жилой застройки составит на расчетный срок – 100%.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м³/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расходы газа на отопление и ГВС от индивидуальных газовых котлов определены исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Расчет газопотребления с. Буньково представлен ниже (Таблица 20).

Таблица 20 Расчет потребления газа с. Буньково

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м3	Годовой расход газа, м3
1	Жилая застройка – пищеприготовление	1800 (225)	120 (15)	216000 (2700)
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	1537	3484875
	Итого:	2025	1672	3703575

Для развития газораспределительной системы с.Буньково на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство 2х ГРП мощностью 500 м3/час;

строительство ГРП мощностью 50 м3/час для создания газораспределительной системы южной жилой зоны;

строительство газопровода среднего давления диаметром 110 мм протяженностью 0,5 км.

Расчет газопотребления с. Тюрюково представлен ниже (Таблица 21).

Таблица 21 Расчет потребления газа с. Тюрюково

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м3	Годовой расход газа, м3
1	Жилая застройка – пищеприготовление	165	11	19800
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	129	393625
	Итого:	165	140	413425

Для развития газораспределительной системы д. Тюрюково генеральным планом мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Балахонки представлен в Таблица 22.

Таблица 22 Расчет потребления газа д. Балахонки

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м3	Годовой расход газа, м3
1	Жилая застройка – пищеприготовление	600	40	72000
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	455	1362625
	Итого:	600	495	1434625

Для развития газораспределительной системы д. Балахонки на расчетный срок генеральным планом мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Григорово представлен ниже (Таблица 23).

Таблица 23 Расчет потребления газа д. Григорово

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м3	Годовой расход газа, м3
1	Жилая застройка – пищеприготовление	25	2	3000
2	Жилая - отопление и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	19	59000
	Итого:	25	21	62000

Для развития газораспределительной системы д. Григорово на расчетный срок генеральным планом мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления с. Брюхово представлен ниже (Таблица 24).

Таблица 24 Расчет потребления газа с. Брюхово

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м3	Годовой расход газа, м3
1	Жилая застройка – пищеприготовление	185	12	22200
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	223	676125
	Итого:	185	235	698325

Для развития газораспределительной системы с. Брюхово на расчетный срок генеральным планом мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Клинцево представлен ниже (Таблица 25).

Таблица 25 Расчет потребления газа д. Клинцево

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м3	Годовой расход газа, м3
1	Жилая застройка – пищеприготовление	100	7	12000
2	Жилая застройка - отопление и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	77	23700
	Итого:	100	84	249000

Для создания газораспределительной системы д. Клинцево на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 100 м3/час;

строительство газопровода среднего давления диаметром 110 мм протяженностью 1,0 км.

Расчет газопотребления с. Егорий представлен ниже (Таблица 26).

Таблица 26 Расчет потребления газа с. Егорий

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м3	Годовой расход газа, м3
1	Жилая застройка – пищеприготовление	254	17	30480
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	217	656000
	Итого:	254	234	686480

Для создания газораспределительной системы с. Егорий на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 250 м3/час;

строительство газопровода среднего давления диаметром 110 мм протяженностью 3,3 км.

Расчет газопотребления д. Храброво представлен ниже (Таблица 27).

Таблица 27 Расчет потребления газа д. Храброво

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м3	Годовой расход газа, м3
1	Жилая застройка – пищеприготовление	265	1	31800
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	176	55662
	Итого:	265	177	87462

Для создания газораспределительной системы д. Храброво на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 200 м3/час.

Расчет газопотребления д. Поповское представлен ниже (Таблица 28).

Таблица 28 Расчет потребления газа д. Поповское

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м3	Годовой расход газа, м3
1	Жилая застройка – пищеприготовление	60	4	7200

2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	47	142
	Итого:	60	51	7342

Для создания газораспределительной системы д. Поповское на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода высокого давления диаметром 57 мм протяженностью 0,4 км.

строительство ГРП мощностью 100 м3/час.

Расчет газопотребления д. Рожново представлен ниже (Таблица 29).

Таблица 29 Расчет потребления газа д. Рожново

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м3	Годовой расход газа, м3
1	Жилая застройка – пищеприготовление	50	3	6000
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	39	118125
	Итого:	50	42	124125

Для создания газораспределительной системы д. Рожново на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода высокого давления диаметром 57 мм протяженностью 0,1 км;

строительство ГРП мощностью 50 м3/час.

Расчет газопотребления д. Баглаево представлен ниже (Таблица 30).

Таблица 30 Расчет потребления газа д. Баглаево

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м3	Годовой расход газа, м3
1	Жилая застройка – пищеприготовление	133	9	15960
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	105	321000
	Итого:	133	114	336960

Для создания газораспределительной системы д. Баглаево на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода высокого давления диаметром 57 мм протяженностью 0,2 км;

строительство ГРП мощностью 150 м3/час.

Расчет газопотребления д. Микшино представлен ниже (Таблица 31).

Таблица 31 Расчет газопотребления д. Микшино

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м3	Годовой расход газа, м3
1	Жилая застройка – пищеприготовление	60	4	7200

2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	47	142000
	Итого:	60	51	149200

Для создания газораспределительной системы д. Микшино на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода высокого давления диаметром 57 мм протяженностью 0,3 км;

строительство ГРП мощностью 100 м3/час.

Расчет газопотребления д. Иванково представлен ниже (Таблица 32).

Таблица 32 Расчет газопотребления д. Иванково

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м3	Годовой расход газа, м3
1	Жилая застройка – пищеприготовление	130	9	15600
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	103	314500
	Итого:	130	112	330100

Для создания газораспределительной системы д. Иванково на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 150 м3/час.

ГРП – 12 шт.;

газопроводы высокого давления диаметром 63-225 мм общей протяженностью 28,2 км;

газопроводы среднего давления диаметром 110 мм общей протяженностью 4,8 км.

Связь и информатизация

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области. Генеральным планом предлагаются решения по реконструкции и развитию системы связи, связанные с изменением планировочной структуры населенных пунктов, входящих в состав Балахонковского сельского поселения. Строительство новых объектов и сетей связи генеральным планом предлагается в течение срока реализации проекта, по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса поселения должны являться:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая “Интернет”;

развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

На территории сельского поселения на первую очередь предусматривается строительство межстанционной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью 6,4 км до д. Балахонки. Существующие лини связи протяженностью 11,4 км сохраняются.

Проектом предлагается развитие телефонной сети общего пользования в д. Балахонки и с. Буньково на основе технологий NGN, с заменой оборудования АТС и увеличением номерной ёмкости.

Основное отличие сетей на основе технологий NGN от традиционных сетей в том, что вся информация, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие. Это сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг, и непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Сети NGN базируются на интернет технологиях, включающих в себя IP протокол и технологию MPLS.

Преимуществом технологий NGN являются:

совместимость с международными стандартами;

предоставление современных высокоскоростных сервисов (VoIP, VPN, VOD, Internet и д.р.);

высокоскоростные многоточечные соединения (1 Мбит/с — 1 Гбит/с);

стабильность, надежность и безопасность;

поддержка традиционных сетевых технологий (ATM, FR, Ethernet и д.р.).

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счёт установки узлов широкополосного доступа и строительства межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью, в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования» (к СНиП 2.07.01-89). Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равном 3-м, плотность сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Развитие системы связи в населенных пунктах сельского поселения предусматривается посредством развития сети сотовой связи операторов ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом», ОАО «СМАРТС» и ОАО «Мегафон».

Существующие объекты связи (таксофоны - проводные и GSM) в населенных пунктах сельского поселения сохраняются.

Для развития системы связи д. Балахонки на первую очередь строительства генеральным планом предусматривается реконструкция АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной ёмкости до 240 номеров (номерная емкость АТС рассчитана для численности населения на расчетный срок, равной 600 чел.).

Для развития системы связи с. Буньково на первую очередь строительства генеральным планом предусматривается реконструкция АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной ёмкости до 240 номеров (номерная емкость АТС рассчитана для численности населения на расчетный срок, равной 600 чел.).

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

реконструируемая АТС - 2 ед.;

проектируемый ВОЛС протяженностью 6,4 км.

2.8. Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами охраны источников водоснабжения;

охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

санитарными разрывами;

С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограничения на территории поселения.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране воздуха, во-

круг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, имеющих в своем составе источники выбросов атмосферу, предусматривается установление санитарно-защитных зон (СЗЗ).

Организации, промышленные объекты и производства, группы промышленных объектов и сооружения, являющиеся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять санитарно-защитными зонами от территории жилой застройки, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий курортов, санаториев, домов отдыха, стационарных лечебно-профилактических учреждений, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды, предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер СЗЗ.

Предприятия, объекты и сооружения, для которых предусматривается организация санитарно-защитных зон в соответствии с СанПин 2.2.1/2.1.1.1200 03 представлены ниже (Таблица 33).

Таблица 33 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Балахонковское

№ п/п	Назначение объекта	Нормативный размер СЗЗ, м
Балахонковское с.п.		
	Скотомогильник	500
	Газораспределительная станция «Буньково»	300
	Коптильный цех	300
	Молочно-товарная ферма	300, 100
	Склад минеральных удобрений	300
	Цех по производству кирпича	200
	Канализационные очистные сооружения	150, 100
	Дробилка для получения щебня и песчано-гравийной смеси	300
	Ферма КРС	100
	Свиноферма	100
	Пилорама	100
	Карьер песка, карьер гравия	100
	АГЗС	100
	Автозаправочная станция	100
	Автомойка	100
	Станция технического обслуживания	100, 50
	Предприятие деревообрабатывающая промышленность	100
	Кладбище	50
	Коммунально-складская территория	50
	Склад под грубые корма ЗАО «ПО «Русь»	50
	Канализационная насосная станция	15
с. Буньково		
	Коммунально-складская территория	50
	Станция технического обслуживания	50
	ООО «Бельпродукт», цех по производству «Хумуса»	10, 30, 24, 20 (по проекту СЗЗ)
	Гаражи индивидуального транспорта	25
	Канализационная насосная станция	15
д. Балахонки		
	Гаражи индивидуального транспорта	25

	Канализационная насосная станция	15
м. Брюхово		
	Кладбище	50
с. Егорий		
	Кладбище	50
с. Тюрюково		
	Кладбище	50
д. Кочнево		
	Кладбище	50

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружениеий и иных объектов» для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Для цеха по производству «Хумуса», ООО «БельПродукт», расположенного в с. Буньково, разработан проект обоснования границ санитарно-защитной зоны, получивший положительное санитарно-эпидемиологическое заключение № 37 ИЦ. 02.000.Т.000515.07.08 от 09.07.2008 г. Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области.

Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон (далее - ВЗ) и прибрежных защитных полос (далее - ПЗП).

В соответствии с «Водным кодексом РФ», утвержденным Федеральным Законом от 12.04.2006г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов Балахонковского сельского поселения. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Ширина водоохраных зон реки Уводь установлена в размере 200, реки Чернавка – в размере 100 м, реки Санеба – в размере 100 м, реки Черная – 50 м, других ручьев без названия – в размере 50 м.

Прибрежные защитные полосы рек и озер устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий. Ширина прибрежных защитных полос водных объектов на территории сельского поселения Балахонковское устанавливается в размере 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно “Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов”, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Помимо водоохранных зон вдоль береговой линии водного объекта устанавливаются полосы земли (береговая полоса) предназначается для общего пользования в соответствие со статьей 6 Водного кодекса. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Санитарно эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (зарегистрированы в Минюсте РФ 24.04.02, регистрационный № 3399).

На территории Ивановского района действует «Положение о зонах санитарной охраны и водоохранных зонах поверхностных источников водоснабжения г. Иванова», утвержденное постановлением главы администрации Ивановской области от 03.06.1999г., №350, разработанное в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно эпидемиологической надежности.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно эпидемиологической надежности.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПин 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в связи с тем, что воды четвертичного водоносного комплекса, используемого для водоснабжения Балахонковского сельского поселения являются недостаточно защищенными от загрязнения.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПин 2.1.4.1110-02.

По территории сельского поселения проходят боковые границы III пояса ЗСО Авдотьинского поверхностного водозабора расположенного на р. Уводь, в г. Иваново.

Границы поясов ЗСО поверхностного Авдотьинского водозабора установлены «Положением о зонах санитарной охраны и водоохранных зонах поверхностных источников водоснабжения г. Иванова», утвержденным постановлением главы администрации Ивановской области от 03.06.1999г., №350.

Боковые границы III пояса ЗСО водозабора на р. Уводь устанавливаются на расстоянии 3 км от водотока.

Мероприятия по предотвращению загрязнения территории поясов ЗСО поверхностного источника водоснабжения

В пределах третьего пояса ЗСО подлежит выполнению:

выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора;

регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

оборудование пристаней для служебного водного транспорта сливными станциями и приемниками для сбора твердых отходов;

обозначение границ второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп столбами со специальными знаками установленного образца. Знак изготавливается и устанавливается распоряжением местных органов исполнительной власти и сдается владельцу земли под расписку и охрану.

На территории третьего пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения предусматриваются следующие санитарные мероприятия:

запрещение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

добыча песка, гравия, донноуглубительные работы в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе на 1км выше в сторону от водозабора;

использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории сельского поселения проходит линии электропередачи 10 кВ, 220 кВ и 500 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ, 220 кВ и 500 кВ устанавливаются в размере 10, 25 и 30 метров соответственно, согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

По территории сельского поселения проходят газораспределительные газопроводы высокого давления.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствие со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» утвержденными Правительством Российской Федерации от 20 ноября 2000г. № 878, и составляют 10 м.

На территории сельского поселения проходят линии магистрального газопровода высокого давления, нефтепродуктопровода и нефтепровода. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. № 9, и составляют 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

На территории сельского поселения расположена газораспределительная станция ГРС «Буньково». В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» вокруг газораспределительных, компрессорных и нефтеперекачивающих станций - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов от магистрального газопровода высокого давления установлены в размере 350, 200, 150 и 100 метров, нефтепродуктопровода в размере 100 метров, нефтепровода в размере 200 метров, согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

Для газораспределительной станции (ГРС «Буньково») санитарно-защитная зона устанавливается в размере 300 м, согласно СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

По территории сельского поселения проходит автомобильные дороги Iв и III технической категории. Для автомобильных дорог указанных категорий установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м, в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и НГП Ивановской области.

В целях защиты от шума и выбросов автотранспорта предусматривается проведение специальных мероприятий – автомагистрали, проходящие по районам жилой и общественной застройки, зонам отдыха, предлагается оборудовать шумозащитными экранами, акустические характеристики и особая конструкция которых могут снизить шум от автомобилей.

Как показывают исследования, проводимые независимыми экологическими центрами, применение современных шумозащитных экранов позволяет не только уменьшить шумовые нагрузки, но и снижает распространение на близлежащие территории взвешанных частиц, вредных химических веществ, тяжелых металлов. Таким образом, шумозащитные экраны обеспечивают значительное снижение основных факторов загрязнения окружающей среды и могут применятся в качестве эффективных мер по снижению снижению уровня шумового воздействия и загрязнения воздуха транспортными магистралями.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Основными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):

перенос коптильного цеха, распложенного в с. Буньково (СЗЗ 300 м), в санитарно-защитную зону которого попадает жилая застройка;

перенос коптильного цеха, распложенного в д. Балахонки (СЗЗ 300 м), в санитарно-защитную зону которого попадает жилая застройка;

перенос животноводческой фермы (СЗЗ 300 м), расположенной вблизи с. Тюрюково, в санитарно-защитную зону которой попадает жилая застройка;

вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры;

установление и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:

создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;

усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;

упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и застройкой;

организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния атмосферного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение количества личных легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями потока грузового автотранспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транспорта вне территории жилой застройки.

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расчистка прибрежных территорий;

расчистка прибрежных территорий рек и озер;

прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

строительство канализационных очистных сооружений;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

очистка стоков животноводческих комплексов на локальных очистных сооружениях (ЛОС) до степени, разрешенной к приему в систему канализации, либо до нормативных показателей, разрешенных к сбросу в водные объекты;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема поступления в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные вещества; полное биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; БПКполн. осветленных сточных вод; азот аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-активные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и грунтовых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, присутствующих в поверхностном стоке селитебных территорий:

минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы, − грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также растворенные органические и минеральные вещества;

веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и другие компоненты;

бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии территории и канализационных сетей.

При условии организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий, в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих веществ поступающих с промышленных территорий:

грубодисперсных примесей;

нефтепродуктов, сорбированных главным образом на взвешенных веществах;

соединений тяжелых металлов, СПАВ;

минеральных солей и органических примесей естественного происхождения.

Мероприятия по охране почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

хранение минеральных удобрений и пестицидов (ядохимикатов) только в специальных складах, оборудованных в соответствии с санитарными требованиями;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

проведение рекультивации недействующих карьеров;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Производственные отходы

По данным Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Ивановской области в 2010 г.» большая часть промышленных отходов (порядка 90%) перерабатывается, утилизируется или вновь используется (золошлаковые отходы, гальваношламы, автопокрышки, формовочная земля и т.д.). На территории Ивановской области действует ОАО «АО Лотос», осуществляющее сбор, транспортировку и переработку ртутьсодержащих отходов и ООО «ЭггерДревпродукт», осуществляющее сбор и переработку древесных отходов.

Единственным предприятием на территории Ивановской области, осуществляющим сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов является ОАО «АО Лотос».

Ситуацию, связанную сбором и обезвреживанием ртутьсодержащих отходов в Ивановской области нельзя назвать удовлетворительной. Отработанные ртутные лампы по-прежнему вместе с бытовыми от-

ходами попадают в мусорные контейнеры. На предприятиях не налажен учет движения ртутьсодержащих приборов и ртутных ламп, отсутствует в некоторых случаях ртутьсодержащие отходы хранятся совместно с иными отходами, что категорически запрещено действующими экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормативами.

Актуальным остается вопрос утилизации нефтешламов, образующихся на локальных очистных сооружениях автомоек, ливневых стоков с АЗС, при зачистке резервуаров для хранения мазутного топлива на ТЭЦ и для хранения нефтепродуктов на АЗС. Также не решен вопрос утилизации нефтешламов механической очистки сточных вод, промасляной ветоши, грунта и опилок, загрязненных нефтепродуктами. В Ивановской области нет предприятий, осуществляющих сбор, транспортировку и переработку нефтешламов (за исключением ООО «Экопром», являющегося по сути филиалом ярославской организации и работающей по ее лицензии).

Отходы животноводства и биологические отходы. Отходы животноводства образуются на животноводческих комплексах. Основная часть отходов хранится на навозохранилищах. Биологические отходы должны вывозится на захоронение в биотермические ямы. В настоящее время функционирует биотермическая яма на полигоне для г. Иваново, однако степень ее заполнения близко к критическому уровню.

Медицинские отходы. Отходы, образующиеся в медицинских лечебно-профилактических учреждениях в ходе осмотра, обследования и лечения пациентов или научно-исследовательских работ, фармацевтические отходы классов Б и В необходимо подвергать термическому обеззараживанию. Ивановской области нет установок, при помощи которых должно осуществляться термическое обеззараживание медицинских отходов. В настоящее время медицинские отходы собираются в составе твердых бытовых отходов и поступают на свалки и полигоны для захоронения.

Твердые бытовые отходы

На сегодняшний день отходы бытовые отходы, образующиеся в сельском поселении, поступают на действующий полигон отходов «ООО «Тополь» 4-5 класса опасности. Полигон расположен в сельском поселении Чернореченском вблизи окраины города Иваново.

Твердые бытовые и приравненные к ним промышленные отходы собираются от населения в контейнеры, установленные на контейнерных площадках, либо в контейнеры мусоровозов. Раздельный сбор бытовых отходов (по видам отходов) не применяется. Практически все собранные отходы транспортируются на полигон твердых бытовых отходов (далее - ТБО). До настоящего времени самым распространенным способом размещения отходов остается захоронение несортированных отходов на свалках.

Санитарная очистка в Балахонковском сельском поселении осуществляется в соответствии с действующими «Правилами санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального района», утвержденными постановлением Главы Ивановского района 21.03.2007 г. №3.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Санитарная очистка сельского поселения должна осуществлять в соответствии с Законом Ивановской области “Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области” от 18.07.2006 г. №75-ОЗ.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

строительство скотомогильника оборудованного биотермическими ямами;

организация вывоза биологических отходов на проектируемый в сельском поселении скотомогильник;

организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

ликвидация несанкционированных свалок, с последующим проведением рекультивации территории, расчистка захламленных участков территории;

внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;

организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

В соответствии с Законом Ивановской области “Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области” от 18.07.2006 г. №75-ОЗ контейнеры и бункеры-накопители устанавливаются согласно требованиям, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими и иными нормами. За-

прещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

Допускается временная установка на придомовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-накопителей возлагается на управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной кооператив, эксплуатационное предприятие, на хозяйствующий субъект, являющийся пользователем контейнерной площадки или на территории которого расположена контейнерная площадка, а также на собственников жилых и нежилых помещений при непосредственном управлении многоквартирного дома и титульных домовладельцев, являющихся пользователями контейнерной площадки.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО на существующий полигон ТБО ООО “Тополь” в сельском поселении Чернореченское площадью 10,1314 га, из которых эксплуатируется около 5 га. На полигон ТБО предусматривается вывозить также уличный, садово - парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с центром госсанэпиднадзора.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и НГП Ивановской области.

Объем образующихся в сельском поселении Балахонковское отходов, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (4270 человек), на конец расчетного срока составит около 46,7 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 300 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка в соответствии со СНиП 2.07.01-89* составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 1,8 га.

2.9. Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

Чрезвычайные ситуации природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации, представленные ниже (Таблица 34).

Таблица 34 Источники природных чрезвычайных ситуаций

№ п/п	Источник природной ЧС	Наименование поражающего фактора	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС
1	Опасные геологические процессы		
1.2	Землетрясение	Сейсмический	Сейсмический удар
			Взрывная волна
			Гравитационное смещение горных пород
			Затопление поверхностными водами
1.3	Оползень	Динамический	Смещение (движение) горных пород

2	Опасные гидрологические явления и процессы		
2.1	Подтопление	Гидростатический	Повышение уровня грунтовых вод
		Гидродинамический	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод
		Гидрохимический	Загрязнение (засоление) почв, грунтов
2.2	Русловая эрозия	Гидродинамический	Гидродинамическое давление потока воды
			Деформация речного русла
3	Опасные метеорологические явления и процессы		
3.1	Сильный ветер (шторм, шквал, ураган)	Аэродинамический	Ветровой поток
			Ветровая нагрузка
			Аэродинамическое давление Вибрация
3.2	Смерч (вихрь)	Аэродинамический	Сильное разряжение воздуха
			Вихревой восходящий поток
			Ветровая нагрузка
3.2	Сильные осадки		
3.2.1	Продолжительный дождь (ливень)		Поток (течение) воды
			Затопление территории
3.2.2	Сильный снег	Гидродинамический	Снеговая нагрузка
			Снежные заносы
3.2.3	Сильная метель	Гидродинамический	Снеговая нагрузка
			Снежные заносы
			Ветровая нагрузка
3.3	Гололед	Гравитационный	Гололедная нагрузка
3.3.1.	Град	Динамический	Удар
3.3.2.	Туман	Теплофизический	Снижение видимости (помутнение воздуха)
3.3.3	Заморозок	Тепловой	Охлаждение почвы, воздуха
3.3.4	Гроза	Электрофизический	Электрические разряды
4	Природные пожары		
4.1	Пожар (ландшафтный, степной, лесной)	Теплофизический	Пламя
			Нагрев теплым потоком
			Тепловой удар
		Химический	Помутнение воздуха
			Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы
			Опасные дымы

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. На территории сельского поселения природные условия относятся к категории простых.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории. Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;

обломки или осколки;

экстремальный нагрев среды;

тепловое излучение;

ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся пожары и взрывы на пожароопасных объектах

Аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах вызывают разрушение зданий и сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Происходят и другие опасные явления: образуются облака топливно-воздушных смесей, токсичных веществ; взрываются трубопроводы и сосуды с перегретой жидкостью.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Взрывы приводят не только к разрушению и повреждению зданий, сооружений, технологического оборудования, емкостей, трубопроводов и транспортных средств, но и в результате прямого и косвенного действия ударной волны способны наносить людям различные травмы, в том числе и смертельные.

При строительстве и эксплуатации АЗС требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно-технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий аварий.

Перечень потенциально опасных объектов

Из пожароопасных объектов аварии, на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах проектируемой территории муниципального образования находится автогазозаправочная станция и автозаправочные станции. Вид опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – газ, бензин, дизельное топливо, нефтепродукты.

На территории сельского поселения проходят линии магистрального газопровода высокого давления, нефтепродуктопровода и нефтепровода, расположена газораспределительная станция ГРС “Буньково”. Указанные объекты по своим характеристикам относятся к пожаро- взрывоопасным объектам и требуют постоянного контроля их состояния, для заблаговременного предупреждения аварийных ситуаций. Вид опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций на указанных объектах – природный газ, нефть, нефтепродукты.

Среди объектов жизнеобеспечения, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения предусматривается раззмещаются сдледующие:

водопроводные очистные сооружения;

канализационные очистные сооружения;

линии электропередачи;

сети теплоснабжения;

водопроводные сети;

канализационные сети;

понизительная подстанция;

трансформаторные подстанции;

котельные.

Пожарная безопасность.

В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

обеспечение социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В соответствии с данными Управления по делам ГО и ЧС, мобилизации, общественной безопасности и социальной профилактике Ивановского муниципального района в настоящее время на территории сельского поселения размещаются следующие, противопожарные источники и сооружения представленные ниже (Таблица 35).

Таблица 35 Противопожарные источники и сооружения Балахонковского сельского поселения

№ п/п	Наименование населенного пункта	Водоисточники
1	с. Буньково	3 пруда
2	с. Тюрюково	1 пруд, река Санеба
3	д. Полхини	река Санеба
4	с. Церковново	1 пруд
5	д. Серково	-
6	д. Ситниково	-
7	д. Фрольцево	-
8	д. Гусево	2 пруда
9	д. Заболотье	1 пруд
10	д. Кочнево	-
11	д. Ольховка	-
12	д. Балахонки	1 пруд, река Петровка
13	д. Степаново	1 пруд
14	д. Погибельцево	

15	с. Брюхово	1 пруд
16	д. Тарасово	1 пруд
17	д. Пирогово	-
18	д. Рожново	река Уводь
19	д. Поповское	река Уводь
20	с. Егорий	река Уводь
21	д. Храброво	1 пруд
22	д. Клинцево	-
23	д. Баглаево	река Уводь
24	д. Микшино	река Уводь
25	д. Иванково	река Уводь
26	д. Григорово	1 пруд
27	д. Замайцево	река Петровка – 0,4 км
28	д. Стрелково	-

2.10. Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли особо охраняемых территорий, земли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории поселения есть земли особо охраняемых территорий. К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Также на территории поселения есть земли запаса. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов с. Брюхово, с. Буньково, с. Егорий, с. Тюрюково, с. Церковново, д. Баглаево, д. Балахонки, д. Григорово, д. Гусево, д. Заболотье, д Замайцево, д. Иванково, д. Клинцево, д. Кочнево, д. Микшино, д. Ольховка, д. Пирогово, д. Погибельцево, д. Полхини, д. Поповское, д. Рожново, д. Серково, д. Ситниково, д. Степаново, д. Стрелково, д. Тарасово, д. Фрольцево, д. Храброво отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения.

В результате изменения границ земель населенных пунктов увеличивается площадь следующих населенных пунктов:

- с. Буньково на 61,21га, в т.ч. 61,6672 га в северной части с. Буньково и 16,6175 га в южной части с. Буньково;
- д. Храброво на 12,8 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов с. Буньково и д. Храброво, входящих в состав поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель водного фонда, земель запаса в земли населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. соответствующий раздел настоящей пояснительной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Совет Балахонковского сельского поселения, утвердивший генеральный план, направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3. СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемых:

границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности;

границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации планируемых:

границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.

Таблица 36 Вопросы, подлежащие согласованию

№	Наименование предложения, подлежащего согласованию	Вопросы, подлежащие согласованию					
		Границы категорий земель		Границы земельных участков, находящихся в собственности Брянской области	Границы территорий объектов культурного наследия	Границы зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения	Размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории Ивановской области
		Сельскохозяйственного назначения	Особо охраняемых природных территорий регионального значения				
	Перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов с. Буньково, д. Храброво	+					

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Ивановского муниципального района положений о территориальном планировании.

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Ивановской области в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, а также согласованию с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Ивановского муниципального района положений о территориальном планировании.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.

4. ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Таблица 37 Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта село Буньково

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м2	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, севернее с. Буньково	Частная собственность	37:05:000000:42 (37:05:010716:5, 37:05:010701:7)	616672	Необходимость расширения границы населенного пункта с целью перспективной жилой застройки	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Индивидуальное жилищное строительство
2	Ивановская область Ивановский район, юго-западнее с. Буньково	Публичная собственность	37:05:010730:46	166175	протокол заседания Межведомственного совета по размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановской области от 03.03.2015 № 49, содержащий одобрение инвестиционного проекта, для реализации которого требуется перевод земельного участка	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	предоставление земельного участка гражданам, имеющим трех и более детей в возрасте до 18 лет
3	Ивановская область Ивановский район, в 1,3 км севернее с. Буньково	Публичная собственность	37:05:000000:65 (37:05:010730:24, 37:05:010736:41, 37:05:010730:25, 37:05:010736:40)	56800	протокол заседания Межведомственного совета по размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановской области от 03.03.2015 № 49, содержащий одобрение инвестиционного проекта, для реализации которого требуется перевод земельного участка	Земли особо-охраня-емых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	Для организации территории рекреационного назначения

Таблица 38 Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта д. Храброво

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м2	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, севернее с. Буньково	Частная собственность	37:05:010335:127	128303	Необходимость расширения границы населенного пункта с целью перспективной жилой застройки	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Индивидуальное жилищное строительство

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

5.1 Территория сельского поселения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах	га	17349,9	17349,9
		%	100	100
	в том числе			
	Общая площадь населенных пунктов, всего		752,2	849,0
	с.Брюхово	га	49,9	49,9
	с.Буньково	га	97.4	181,4
	с.Егорий	га	57,7	57,7
	с.Тюрюково	га	40,8	40,8
	с.Церковново	га	21,2	21,2
	д.Баглаево	га	25,1	25,1
	д.Балахонки	га	147,8	147,8
	д.Григорово	га	12,6	12,6
	д.Гусево	га	47,2	47,2
	д.Заболотье	га	4,3	4,3
	д.Замайцево	га	6,7	6,7
	д.Иванково	га	45,8	45,8
	д.Клинцево	га	27,9	27,9
	д.Кочнево	га	12,5	12,5
	д.Микшино	га	20,5	20,5
	д.Ольховка	га	3,8	3,8
	д.Пирогово	га	5,2	5,2
	д.Погибельцево	га	3,4	3,4
	д.Полхини	га	16,6	16,6
	д. Поповское	га	18,6	18,6
	д.Рожново	га	19,4	19,4
	д.Серково	га	5,2	5,2
	д. Ситниково	га	7,3	7,3
	д.Степаново	га	7,8	7,8
	д.Стрелково	га	14,0	14,0
	д.Тарасово	га	15,5	15,5
	д.Фрольцево	га	10,2	10,2
	д.Храброво	га	7,8	20,6
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	44,8	466,8
		%	0,26	2,69
	в том числе:			
1.1.1	жилая зона	га	-	397,3
		%	-	2,29
1.1.2	застройки сезонного проживания	га	48,3	69.5
		%	0,28	0,40
1.2	общественно-деловые зоны	га	9	31,5
		%	0,05	0,18
	в том числе:			
1.2.1	общественно-делового назначения	га	5,2	25,5
		%	0,03	0,15

1.2.2	многофункционального назначения	га	3,8	6,0
		%	0,02	0,03
1.3	производственная зона	га	103,5	101,1
		%	0,6	0,58
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	5,2	9,3
		%	0,03	0,05
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	234,6	385,3
		%	1,35	2,22
	в том числе:			
1.5.1	транспортной инфраструктуры	га	10,6	14,1
		%	0,06	0,08
1.5.2	транспортных коридоров	га	224	371,2
		%	1,29	2,14
1.6	рекреационные зоны	га	29,5	70,2
		%	0,17	0,40
	в том числе:			
1.6.1	мест отдыха общего пользования	га	24,5	60,7
		%	0,14	0,35
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	5	9,5
		%	0,03	0,05
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	3831,2	3852,9
		%	22,07	22,21
	в том числе:			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	3785,2	3806,5
		%	21,82	21,94
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га		
		%		
1.7.3	животноводства	га	46	46,1
		%	0,25	0,27
1.8	зоны специального назначения	га	1,1	11,1
		%	0,01	0,06
	в том числе:			
1.8.1	ритуального назначения	га	1	11,0
		%	0,01	0,06
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	0,1	0,1
		%	0	0
1.9	зона акваторий	га	741,5	752,7
		%	4,27	4,34
1.10	зона природных территории	га	11604,6	11669,9
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	1521	4270
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	280
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	27*	32,0
3.2	общий объем жилищного фонда	тыс.кв.м общей площади	61,1	136,75
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			

3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	53,8	122,15
		% от общего объема жилищного фонда	88	87,6
3.2.2	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	7,3	14,2
		% от общего объема жилищного фонда	12	11,9
3.2.3	общественно-деловая застройка	кв.м общей площади	-	0,4
		% от общего объема жилищного фонда	-	0,33
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	77,45
		% от общего объема жилищного фонда	-	50
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	30	160
4.2.	Школьные учреждения	учащихся	196	300
4.3.	Внешкольные учреждения	мест	15	28
4.4.	Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	13	60
4.5.	Выдвижные пункты медицинской помощи	автомобилей	0	1
4.6.	Аптечные учреждения	кв.м общей площади	0	65
4.7.	Спортивные залы	кв.м общей площади пола	162	964
4.8.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	2,6
4.9.	Детские лагеря отдыха	объектов	0	2
4.10.	Фельдшерско-акушерский пункты	объектов	2	3
4.11.	Больничные учреждения	коек	25	25
4.12.	Клубные учреждения	мест	320	370
4.13.	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	17	17
4.14.	Магазины	кв.м торговой площади	86	1396
4.15.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	28
4.16.	Банно-оздоровительные комплексы	помывочных мест	0	47
4.17.	Прачечные (предприятия по стирке белья, прачечные самообслуживания , мини-прачечные)	кг белья в смену	0	266
4.18.	Отделения, филиалы банка	операционных мест	0	1
4.19.	Административные здания	объектов	3	4
4.20.	Культовые объекты	объектов	0	1
4.21.	Отделения связи	объектов	1	1

4.22.	Торговые центры	тыс. кв. м торговой площади	0	840
4.23.	Администрация сельского поселения	объектов	1	1
4.24.	Предприятия общественного питания	объектов	1	1
4.25.	Отделения связи	объектов	1	1
4.26.	Культовые объекты	объектов	5	9
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность автомобильных дорог			
	-всего	км	103,9	134,0
	в том числе:			
	- регионального или межмуниципального значения	- -	39,8	33,6
	- местного значения	- -	64,1	100,4
5.2	Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия	км	42,0	105
5.3	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	2
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Протяженность сетей	км	-	43,5
6.2	Канализация			
6.2.1	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	1,000
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	11,6
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,97	2,73
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	118,7	133,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	73534
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	
	в том числе:			-
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	6324
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-

6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	1
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	2/1,5	1/1,0
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО 1 ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.		392,1
7.2	Социальная сфера	млн.руб.		558,87
7.3	Производственная сфера	млн.руб.		по заданию на проектирование
7.4	Транспортная инфраструктура	млн.руб.		
7.5	Инженерная инфраструктура	млн.руб.		163,4
7.6	Охрана окружающей среды	млн.руб.		51,5

5.2. Территория населенного пункта с. Брюхово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	49,9	49,9
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	24,7	24,7
		%	49,4	49,4
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	24,7	24,7
		%	49,4	49,4
1.2	общественно-деловые зоны	га	1,6	1,6
		%	3,2	3,2
	в том числе			
1.2.1	торгового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.2.2	культового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.3.1	промышленности	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	0,3	0,3
		%	0,6	0,6
	в том числе			

1.4.1	водоснабжения	га	-	-
		%	-	-
1.4.2	связи	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	9,6	9,6
		%	19,2	19,2
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	9,6	9,6
		%	19,2	19,2
1.6	рекреационные зоны	га	2,2	2,2
		%	4,4	4,4
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	2,2	2,2
		%	4,4	4,4
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	3	3
		%	6	6
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	3	3
		%	6	6
1.8	зоны специального назначения	га	4	4
		%	8	8
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	4	4
		%	8	8
1.9	зона акваторий	га	0,1	0,1
		%	0,2	0,2
1.10	зона природных территории	га	3,1	3,1
		%	6,4	6,4
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	164	185
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	113
2.2	плотность населения	чел. на га	3*	4
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	22**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	3,6	6,4
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	3,6	6,4
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	не менее 2,8
		% от общего объема жилищного фонда	-	44
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:		-	

3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	2,8
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Культовые объекты	объектов	0	1
4.2.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.3.	Магазины	кв.м торговой площади	8	58
4.4.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	1
4.5.	Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	13	0
4.6.	Фельдшерско-акушерский пункты	объектов	0	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,5	4,8
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,6
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	3,0
	- проездов	--	-	1,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,6	4,8
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.048
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.044
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.004
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0.055
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0.055

	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	2.6
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.039
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.004
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,07	0,11
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,9	1,2
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	5409
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	235
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	1/1,3	2/3,9
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	35,3

7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	25,9
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	11,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	11,2
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.3. Территория населенного пункта с. Егорий

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	57,7	57,7
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	33,2	33,2
		%	57,3	57,3
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	33,2	33,2
		%	57,3	57,3
1.2	общественно-деловые зоны	га	2	2
		%	3,4	3,4
	в том числе			
1.2.1	культового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	14,5	14,5
		%	25	25
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	14,5	14,5
		%	25	25
1.4	рекреационные зоны	га	2,4	2,4
		%	4,1	4,1
	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	2,4	2,4
		%	4,1	4,1
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	3,1	3,1
		%	5,3	5,3
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	3,1	3,1
		%	5,3	5,3
1.7	зоны специального назначения	га	1,5	1,5
		%	2,6	2,6
	в том числе			
1.7.1	ритуального назначения	га	1,5	1,5
		%	2,6	2,6
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	1,3	1,3
		%	1,69	1,69
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	6	254
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 42 раза

2.2	плотность населения	чел. на га	0,1*	4
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	34**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,9	9,0
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,9	9,0
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	не менее 8,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	90
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	8,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	0	15
4.2.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,2
4.3.	Магазины	кв.м торговой площади	0	80
4.4.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	2
4.5.	Клубные учреждения	мест	0	60
4.6.	Культовые объекты	объектов	0	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,4	7,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	2,5
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	4,0
	- проездов	--	-	0,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	7,0
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0

5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.066
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.061
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.005
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
-	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	4.3
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.049
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.005
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,15
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	5248
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-

6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	234
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	1 / 1,36	1 / 1,53
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	102,1
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	34,8
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	0,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	12,5
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.4 Территория населенного пункта с. Буньково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	72,3	181,4
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	24,5	63,66
		%	28,09	35,09
	в том числе			
1.1.1	малоэтажной жилой застройки	га	2,3	2,65
		%	2,66	1,46
1.1.2	индивидуальной жилой застройки	га	22,2	60,45
		%	25,43	33,32
1.1.3	застройки сезонного проживания	га	-	0,56
		%	-	0,31
1.2	общественно-деловые зоны	га	4,4	10,1
		%	4,99	5.57
	в том числе			
1.2.1	административно-делового назначения	га	0,1	0,2
		%	0,13	0,11
1.2.2	социально-бытового назначения	га	0,2	1,13
		%	0,26	0,6 2

1.2.3	торгового назначения	га	0,2	1,63
		%	0,07	0,90
1.2.4	учебно-образовательного назначения	га	1,4	1,4
		%	1,59	0,77
1.2.5	культурно-досугового назначения	га	0,2	0,2
		%	0,23	0,11
1.2.6	спортивного назначения	га	0,2	1,2
		%	0,26	0,66
1.2.7	здравоохранения	га	2,1	2,1
		%	2,45	1,16
1.2.8	зона многофункционального назначения	га	-	2,15
		%	-	1,19
1.3	производственная зона	га	0,4	6,82
		%	0,49	3,75
	в том числе			
1.3.1	коммунально-складского назначения	га	0,4	6,82
		%	0,49	3,75
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	0,4	1,57
		%	0,5	0,87
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	10,2	30,39
		%	11,69	16,75
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	10,2	30,39
		%	11,69	16,75
1.6	рекреационные зоны	га	0,2	8,60
		%	0,19	4,74
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	0,2	4,23
		%	0,19	2,33
				4,37
				2,41
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	16,2	32,94
		%	18,57	18,16
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	16	32,94
		%	18,38	18,16
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	0,2	-
		%	0,19	-
1.8	зона акваторий	га	0,6	0,63
		%	0,68	0,35
1.9	зона природных территорий	га	30,1	26,69
		%	34,8	14,71
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	507	2025
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	338
2.2	плотность населения	чел. на га	6*	15,5
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	20**	25,1
3.2	общий объем жилищного фонда	Тыс.кв.м общей площади	10,2	51,0

	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	Тыс.кв.м общей площади	6,9	48,0
		% от общего объема жилищного фонда	68	94,1
3.2.2	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	Тыс.кв.м общей площади	3,3	3,7
		% от общего объема жилищного фонда	32	7,2
3.2.3.	общественно-деловая застройка	Тыс.кв.м общей площади	-	0,7
		% от общего объема жилищного фонда	-	1,3
3.3	общий объем нового жилищного строительства	Тыс.кв.м общей площади	-	41,0
		% от общего объема жилищного фонда	-	80,0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	0	70
4.2.	Школьные учреждения	учащихся	196	300
4.3.	Внешкольные учреждения	мест	15	28
4.4.	Больничные учреждения	коек	25	0
4.5.	Спортивные залы	кв.м общей площади пола	162	324
4.6.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0,2	1,2
4.7.	Фельдшерско-акушерский пункты	объектов	1	1
4.8.	Клубные учреждения	мест	200	230
4.9.	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	9	9
4.10.	Магазины	кв.м торговой площади	50	627
4.11.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	15
4.12.	Администрация сельского поселения	объектов	1	1
4.13.	Административные здания	объектов	2	3
4.14.	Предприятия общественного питания	объектов	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	2,2	18,0
	в том числе:			
	- поселковых дорог	--	-	1,4
	- главных улиц	--	-	2,74
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	1,94
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	9,42
	- проездов	--	-	2,5

5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,7	18,0
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,549
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,388
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,161
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0.160
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0.160
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	12,5
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,464
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0,012
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	0,470
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	9,1
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,22	3,68
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	3,8	13
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	30696
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-

	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.5Территория населенного пункта с. Тюрюково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	40,8	40,8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	23,1	23,1
		%	56,4	56,4
	в том числе			
1.1.1	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	индивидуальной жилой застройки	га	23,1	23,1
		%	56,4	56,4
1.2	общественно-деловые зоны	га	1,6	1,6
		%	3,9	3,9
	в том числе			
1.2.1	торгового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.2.2	культового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.3	зоны объектов инженерной инфраструктуры	га	0,2	0,2
		%	0,5	0,5
	в том числе			
1.3.1	водоснабжения	га		
		%		
1.4	зоны транспортной инфраструктуры	га	5	5
		%	12,2	12,2
	в том числе			

1.4.1	улично-дорожной сети	га	5	5
		%	12,2	12,2
1.5	рекреационные зоны	га	0,4	0,4
		%	1	1
	в том числе			
1.5.1	мест общего пользования	га	0,4	0,4
		%	1	1
1.6	зоны сельскохозяйственного использования	га	1,5	1,5
		%	3,75	3,75
	в том числе			
1.6.1	сельскохозяйственных угодий	га	1,5	1,5
		%	3,75	3,75
1.7	зоны специального назначения	га	3,5	3,5
		%	8,6	8,6
	в том числе			
1.7.1	ритуального назначения	га	3,5	3,5
		%	8,6	8,6
1.8	зона акваторий	га	0,3	0,3
		%	0,7	0,7
1.9	зона природных территории	га	5,4	5,4
		%	13	13
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	119	165
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	139
2.2	плотность населения	чел. на га	3*	4
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	34**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	5,6	5,8
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	5,6	5,8
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	3
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100

4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	10	50
4.3.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	1
4.4.	Культовые объекты	объектов	0	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,9	2,8
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,7
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,5
	- проездов	--	-	0,6
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,3	2,8
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.043
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.040
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.003
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0.050
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0.050
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	2.6
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.035
	в том числе:			

	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.003
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,05	0,1
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,4	0,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	3149
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	140
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории		-	-
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	1 / 2,08	1 / 3,53
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	2,5
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	13,7
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	10,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	8,5
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.6 Территория населенного пункта с. Церковново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	21,2	21,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	12,3	12,3
		%	57,2	57,2
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	12,3	12,3
		%	57,2	57,2
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,6	0,6
		%	2,8	2,8
	в том числе			
1.2.1	культового назначения	га		
		%		
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	3,9	3,9
		%	18	18
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	3,9	3,9
		%	18	18
1.4	рекреационные зоны	га	1,1	1,1
		%	5,1	5,1
	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	1,1	1,1
		%	5,1	5,1
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	1,1	1,1
		%	5,1	5,1
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	1,1	1,1
		%	5,1	5,1
1.6	зона акваторий	га	0,4	0,4
		%	2	2
1.7	зона природных территории	га	2,1	2,1
		%	9,8	9,8
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	6	55
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 9 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0,3*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	33**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	тыс.кв.м общей площади	1,8	1,9
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	1,8	1,9
		% от общего объема жилищного фонда	100	100

3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	не менее 0,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	5
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади		0,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства		100
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Культовые объекты	объектов	0	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,7	2,1
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,9
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,9
	- проездов	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	2,1
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.006
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0057
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0003
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-

	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.002
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,03
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1116
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			

7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	1,3
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	10,0
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	8,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	-
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.7 Территория населенного пункта д. Баглаево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	25,1	25,1
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	15	15
		%	60	60
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	15	15
		%	60	60
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,3	0,3
		%	1,2	1,2
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	3,6	3,6
		%	14,4	14,4
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	3,6	3,6
		%	14,4	14,4
1.4	рекреационные зоны	га	2	2
		%	8	8
	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	2	2
		%	8	8
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,1	0,1
		%	0,4	0,4
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,1	0,1
		%	0,4	0,4
1.6	зона акваторий	га	0,2	0,2
		%	0,8	0,8
1.7	зона природных территории	га	3,8	3,8
		%	15,2	15,2
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	11	133
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 12 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0,4*	5
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	3,2	4,7

	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	3,2	4,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	1,5
		% от общего объема жилищного фонда	-	32
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади		1,5
		% от общего объёма нового жилищного строительства		100
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	40
4.3	Фельдшерско-акушерский пункты	объектов	0	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,0	2,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	1,0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,8
	- проездов	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	2,0
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			

	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.035
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.032
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.003
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	1.6
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.030
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.003
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,08
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	2568
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	114
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-

6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	18,9
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	7,5
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	4,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	4,2
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.8 Территория населенного пункта д. Балахонки

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	147,8	147,8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	62,6	62,6
		%	42,3	42,3
	в том числе			
1.1.1	малоэтажной жилой застройки	га	5	5
		%	3,3	3,3
1.1.2	индивидуальной жилой застройки	га	33,3	33,3
		%	22,57	22,57
1.1.3	застройки сезонного проживания	га	24,3	24,3
		%	16,43	16,43
1.2	общественно-деловые зоны	га	9,8	9,8
		%	6,62	6,62
	в том числе			
1.2.1	административно-делового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.2.2	торгового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.2.3	учебно-образовательного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.2.4	культурно-досугового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.2.5	здравоохранения	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.3.1	промышленности	га	-	-
		%	-	-

1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.4.2	водоснабжения	га	-	-
		%	-	-
1.4.3	теплоснабжения	га	-	-
		%	-	-
1.4.4	водоотведения	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	29,2	29,2
		%	19,73	19,73
	в том числе			
1.5.1	объектов транспортной инфраструктуры	га	3,6	3,6
		%	2,43	2,43
1.5.2	улично-дорожной сети	га	25,6	25,6
		%	17,3	17,3
1.6	рекреационные зоны	га	12,7	12,7
		%	8,6	8,6
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	12,7	12,7
		%	8,6	8,6
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	6	6
		%	4	4
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	6	6
		%	4	4
1.9	зона акваторий	га	4,2	4,2
		%	2,85	2,85
1.10	зона природных территории	га	23,5	23,5
		%	15,9	15,9
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	530	600
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	113
2.2	плотность населения	чел. на га	4*	4
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	20**	28
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	10,4	16,8
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	3,7	6,2
		% от общего объема жилищного фонда	36	37
3.2.2	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	6,7	10,4
		% от общего объема жилищного фонда	64	62

3.2.3.	общественно-деловая застройка	кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	1
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	6,4
		% от общего объема жилищного фонда	-	38
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	30	30
4.2	Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	0	60
4.3.	Выдвижные пункты медицинской помощи	автомобилей	0	1
4.4.	Аптечные учреждения	кв.м общей площади	0	40
4.5.	Спортивные залы	кв.м общей площади пола	0	540
4.6.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,4
4.7.	Фельдшерско-акушерский пункты	объектов	1	0
4.8.	Клубные учреждения	мест	120	140
4.9.	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	8	17
4.10.	Магазины	кв.м торговой площади	18	183
4.11.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	4
4.12.	Банно-оздоровительные комплексы	помывочных мест	0	20
4.13.	Прачечные	кг белья в смену	0	170
4.14.	Отделения, филиалы банка	операционных мест	0	1
4.15.	Административные здания	объектов	1	1
4.16.	Культовые объекты	объектов	0	1
4.17.	Отделения связи	объектов	1	1
4.18.	Торговые центры	тыс. кв. м торговой площади	0	840
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	6,2	10,8
	в том числе:			
	- главных улиц	--	-	1,5
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,7
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	5,3
	- проездов	--	-	3,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	1,6	10,8

5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.157
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.145
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.012
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0.165
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0.165
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	6.3
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.127
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.012
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	0.164
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	2.5
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,23	0,36
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	4	3,5
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	10901
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			

	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	495
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	81,9
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	187,7
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	35,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	28.1
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.9 Территория населенного пункта д. Григорово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	12,6	12,6
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	8	8
		%	64	64
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	8	8
		%	64	64
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.4.2	водоснабжения	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	2	2
		%	16	16
	в том числе			

1.5.1	улично-дорожной сети	га	2	2
		%	16	16
1.6	рекреационные зоны	га	0,3	0,3
		%	2,4	2,4
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,2	0,2
		%	1,6	1,6
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,2	0,2
		%	1,6	1,6
1.8	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона природных территории	га	2	2
		%	16	16
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	16	25
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	156
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35**	36
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,9	0,9
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,9	0,9
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Культовые объекты	объект	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,4	0,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0

5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0017
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0015
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0002
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.0015
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	472
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-

6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	21
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.10 Территория населенного пункта д. Гусево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	47,2	47,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	21	21
		%	44,7	44,7
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	21	21
		%	44,7	44,7
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,5	0,5
		%	1.1	1.1
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.4.1	водоснабжения	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	8,8	8,8
		%	18,7	18,7
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	8,8	8,8
		%	18,7	18,7
1.6	рекреационные зоны	га	4,3	4,3
		%	9,1	9,1
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	43	43
		%	9,1	9,1
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	5	5
		%	10,6	10,6
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	5	5
		%	10,6	10,6

1.10	зона акваторий	га	0,8	0,8
		%	1,7	1,7
1.11	зона природных территории	га	6,6	6,6
		%	14,1	14,1
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	33	100
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	303
2.2	плотность населения	чел. на га	0,5*	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	3,5	3,5
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	3,5	3,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		кол-во домов	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	30
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,5	3,9
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	2,6
	- проездов	--	-	1,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,4	3,9
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350

6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.026
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.024
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.002
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0.030
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0.030
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	2.3
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.021
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.002
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,06
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,2	1,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1918
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			

6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	-
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	6,0
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	32,5
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	10,5
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.11 Территория населенного пункта д. Заболотье

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	4,3	4,3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	1,3	1,3
		%	32,5	32,5
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	1,3	1,3
		%	32,5	32,5
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,4	0,4
		%	10	10
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0,4	0,4
		%	10	10
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	1,9	1,9
		%	47,5	47,5
	в том числе			
1.3.1	сельскохозяйственных угодий	га	1,9	1,9
		%	47,5	47,5
1.4	зона природных территории	га	0,4	0,4
		%	10	10
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	0	10
		% роста от существующей численности постоянного населения		в 10 раз

2.2	плотность населения	чел. на га	2*	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	30**	34
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,3	0,3
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,3	0,3
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
4.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,2	0,2
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,2
4.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,2
4.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
4.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
4.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
5	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
5.1	Водоснабжение			
5.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0006
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.00054
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.00006
5.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
5.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			

	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
5.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
5.2	Канализация			
5.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.0003
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
5.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
5.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
5.3	Электроснабжение			
5.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	-	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
5.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
5.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
5.4	Теплоснабжение			
5.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	186
5.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
5.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
5.5	Газоснабжение			
5.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
5.6	Связь			
5.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
5.7	Санитарная очистка территории			
5.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
5.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
5.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
5.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
5.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
5.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
5.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.12 Территория населенного пункта д. Замайцево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	6,7	6,7
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	4,5	4,5
		%	69.3	69.3
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	4,5	4,5
		%	69.3	69.3
		%		
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	1,6	1,6
		%	24.6	24.6
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	1,6	1,6
		%	24.6	24.6
1.3	рекреационные зоны	га	0,3	0,3
		%	4.6	4.6
	в том числе			
1.3.1	мест общего пользования	га	0,3	0,3
		%	4,6	4,6
1.4	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,1	0,1
		%	1,5	1,5
	в том числе			
1.4.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,1	0,1
		%	1,5	1,5
1.5	зона природных территории	га	-	-
		%	-	-
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	7	20
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	286
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,7	0,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,7	0,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100

3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,2	1,1
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,9
	- проездов	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,2	1,1
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.005
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0046
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0004
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	0.9
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.004
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.0004
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-

6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,2	0,2
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	кал/год	-	378
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	-
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	-
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	2,5
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

Примечание. * - по данным социально-экономического паспорта сельского поселения; ** - по данным обобщённой информационной базы.

5.13 Территория населенного пункта д. Иванково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	45,8	45,8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	34,5	34,5
		%	75	75
	в том числе			
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	34,5	34,5
		%	75	75
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,6	0,6
		%	1,3	1,3
1.3	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.3.1	в том числе водоснабжения			
		га	-	-
		%	-	-
1.3.2	связи	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны транспортной инфраструктуры	га	8,5	8,5
		%	18,3	18,3
1.4.1	в том числе улично-дорожной сети			
		га	8,5	8,5
		%	18,3	18,3
1.5	рекреационные зоны	га	0,1	0,1
		%	0,2	0,2
1.5.1	в том числе мест общего пользования			
		га	0,1	0,1
		%	0,2	0,2
1.6	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
1.6.1	в том числе сельскохозяйственных угодий			
		га	-	-
		%	-	-
1.7	зона акваторий	га	0,1	0,1
		%	0,2	0,2
1.8	зона природных территории	га	2,2	2,2
		%	5	5
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	25	130
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 5 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	3*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	32**	36

3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	3,5	4,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	3,5	4,6
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	1,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	24
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений			
		га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	40
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,9	3,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,8
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	2,5
	- проездов	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,2	3,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.034
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.031
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.003
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-

6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	4.9
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.028
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.003
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,08
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	2516
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	112
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	13,9
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	2,4
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	15,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	10,5
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

5.14 Территория населенного пункта д. Клинцево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	27,9	27,9
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	20,5	20,5
		%	70,69	70,69
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	20,5	20,5
		%	70,69	70,69
1.1.2	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	6,6	6,6
		%	22,75	22,75
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	6,6	6,6
		%	22,75	22,75
1.4	рекреационные зоны	га	0,6	0,6
		%	2,1	2,1
	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	0,6	0,6
		%	2,1	2,1
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,1	0,1
		%	0,34	0,34
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,1	0,1
		%	0,34	0,34
1.6	зона акваторий	га	0,1	0,1
		%	0,34	0,34
1.7	зона природных территории	га	1,1	1,1
		%	3,78	3,78
2	НАСЕЛЕНИЕ			

2.1	общая численность постоянного населения	чел.	10	100
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 10 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0,5*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	1,7	3,5
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	1,7	3,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	1,8
		% от общего объема жилищного фонда	-	51
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	30
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,6	3,2
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	2,8
	- проездов	--	-	0,4
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	3,2
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.026
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.024

	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.002
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	0.030
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	0.030
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	1.5
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.021
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.002
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,06
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,3	0,3
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1896
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	84
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-

6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	22,7
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	3,7
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	9,5
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	4,1

Примечание. * - по данным социально-экономического паспорта сельского поселения; ** - по данным обобщённой информационной базы.

5.15 Территория населенного пункта д. Кочнево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	12,8	12,8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	5,5	5,5
		%	44	44
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	5,5	5,5
		%	44	44
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,4	0,4
		%	3,2	3,2
	в том числе			
1.2.1	культового назначения	га	-	-
		%	-	-
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	2	2
		%	16	16
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	2	2
		%	16	16
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	2,4	2,4
		%	19,2	19,2
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	2,4	2,4
		%	19,2	19,2
1.6	зоны специального назначения	га	0,7	0,7
		%	5,6	5,6
	в том числе			
1.6.1	ритуального назначения	га	0,7	0,7
		%	5,6	5,6

1.7	зона природных территории	га	1,5	1,5
		%	12	12
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	2	40
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 20 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	2*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	34**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	1,1	1,4
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	1,1	1,4
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	0,3
		% от общего объема жилищного фонда	-	21
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	15
4.2.	Культовые объекты	объектов	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,7	1,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,2
	- проездов	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	1,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			

6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.003
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0028
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0002
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.0012
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	822
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			

6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	1 / 0, 39	1 / 0,7
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	3,8
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	0,8
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	6,5
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	-

5.16 Территория населенного пункта д. Микшино

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	20,5	20,5
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	10,5	10,5
		%	51,22	51,22
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	10,5	10,5
		%	51,22	51,22
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,1	0,1
		%	0,5	0,5
1.3	зоны инженерной инфраструктуры	га	0,9	0,9
		%	4,4	4,4
1.4	зоны транспортной инфраструктуры	га	2,8	2,8
		%	13,67	13,67
	в том числе			
1.4.1	улично-дорожной сети	га	2,8	2,8
		%	13,67	13,67
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	2,5	2,5
		%	12,2	12,2
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	2,5	2,5
		%	12,2	12,2
1.6	зона акваторий	га	0,1	0,1
		%	0,5	0,5
1.7	рекреационная зона	га	0,1	0,1
		%	0.5	0.5
1.7.1	мест отдыха общего пользования	га	0,1	0,1
		%	0.5	0.5

1.8	зона природных территории	га	3,5	3,5
		%	17	17
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	11	60
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 5 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	33**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	2,1	2,1
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	2,1	2,1
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	20
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,8	1,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,8
	- проездов	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	1,0
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			

	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.016
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.014
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.002
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	1.1
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.013
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.002
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,04
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1136
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	51
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-

6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	0
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	2,4
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	-
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	2,6

Примечание. * - по данным социально-экономического паспорта сельского поселения; ** - по данным обобщённой информационной базы.

5.17 Территория населенного пункта д. Ольховка

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	3,8	3,8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	2,6	2,6
		%	65	65
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	2,6	2,6
		%	65	65
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,9	0,9
		%	22,5	22,5
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0,9	0,9
		%	22,5	22,5
1.3	зона природных территории	га	0,5	0,5
		%	12,5	12,5
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	1	15
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 15 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	4*	4
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	36**	36
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,6	0,5

	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,6	0,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	-	0,4
	в том числе:			
	- проездов	--	-	0,4
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,4
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0010
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0009
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0001
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.0005
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-

6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	290
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га		
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.18 Территория населенного пункта д. Пирогово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	5,2	5,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	2,8	2,8
		%	56	56
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	2,8	2,8
		%	56	56

1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,8	0,8
		%	16	16
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0,8	0,8
		%	16	16
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,2	0,2
		%	4	4
	в том числе			
1.4.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,2	0,2
		%	4	4
1.5	зона природных территории	га	1,2	1,2
		%	24	24
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	1	15
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 15 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0,2*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	37*	36
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,6	0,5
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,6	0,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,2	0,3
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,3
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8

5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0010
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0009
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0001
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.0005
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	290
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-

	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.19 Территория населенного пункта д. Погибельцево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	3,4	3,4
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	1,6	1,6
		%	45,7	45,7
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	1,6	1,6
		%	45,7	45,7
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,4	0,4
		%	11,4	11,4
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0,4	0,4
		%	11,4	11,4
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,8	0,8
		%	22,9	22,9
	в том числе			
1.3.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,8	0,8
		%	22,9	22,9
1.4	зона природных территории	га	0,7	0,7
		%	20	20
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	2	10
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 5 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	36**	33
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,3	0,3

	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,3	0,3
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,2	0,1
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,1
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,1
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0006
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.00054
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.00006
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			

6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.0003
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	177
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.20 Территория населенного пункта д. Полхини

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	16,6	16,6
		%	100	100
	в том числе			

1.1	жилые зоны	га	5,8	5,8
		%	34,12	34,12
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	5,8	5,8
		%	34,12	34,12
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	3,1	3,1
		%	18,23	18,23
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	3,1	3,1
		%	18,23	18,23
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	5,3	5,3
		%	31,18	31,18
	в том числе			
1.3.1	сельскохозяйственных угодий	га	5,3	5,3
		%	31,18	31,18
1.4	зона природных территории	га	2,8	2,8
		%	16.47	16.47
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	6	35
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 6 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0,4*	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	1,2	1,2
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	1,2	1,2
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	15
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,2	1,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,0
	- проездов	--	-	0,5

5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	1,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0023
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0021
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0002
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.001
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	659
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-

	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	-
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	1,2

5.21 Территория населенного пункта д. Поповское

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	18,6	18,6
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	12,8	12,8
		%	69.2	69.2
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	12,8	12,8
		%	69.2	69.2
1.2	общественно-деловая зона	га	0,1	0,1
		%	0,5	0,5
1.3	зона сельскохозяйственного использования	га	0,2	0,2
		%	1,1	1,1
	в том числе			
1.3.1	зона сельскохозяйственных угодий	га	0,2	0,2
		%	1,1	1,1
1.4	зоны транспортной инфраструктуры	га	3,7	3,7
		%	20	20
	в том числе			

1.4.1	улично-дорожной сети	га	3,7	3,7
		%	20	20
1.5	рекреационные зоны	га	1,1	1,1
		%	5,9	5,9
	в том числе			
1.5.1	мест общего пользования		1,1	1,1
			5,9	5,9
1.6	зона природных территории	га	0,6	0,6
		%	3.3	3.3
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	15	60
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 4 раза
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	2,1	2,1
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	2,1	2,1
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		кол-во домов	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	20
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	1,0	1,6
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,6
	- проездов	--	-	1,0
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	1,6
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8

5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.016
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.014
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.002
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	2.3
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.013
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0.002
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,04
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,2	0,2
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1139
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	51

	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	0
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	1,6
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	-
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	5,2

Примечание. * - по данным социально-экономического паспорта сельского поселения; ** - по данным обобщённой информационной базы.

5.22 Территория населенного пункта д. Рожново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	19,4	19,4
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	8,8	8,8
		%	45,13	45,13
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	8,8	8,8
		%	45,13	45,13
1.2	зоны инженерной инфраструктуры	га	0,01	0,01
		%	0,05	0,05
	в том числе			
1.2.1	связи	га	-	-
		%	-	-
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	3,2	3,2
		%	16,44	16,44
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	3,2	3,2
		%	16,44	16,44
1.4	рекреационные зоны	га	0,2	0,2
		%	1	1

	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	0,2	0,2
		%	1	1
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	4	4
		%	20,51	20,51
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	4	4
		%	20,51	20,51
1.6	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.7	зона природных территории	га	3,29	3,29
		%	16,87	16,87
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	14	50
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 3,5 раза
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	36**	36
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	1,7	1,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	1,7	1,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	15
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,6	1,3
	в том числе:			
	- главных улиц	--	-	0,2
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,9
	- проездов	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,2	1,3
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0

5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0136
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0126
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0010
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	0,9
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,0096
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	0,0010
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	945
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	42

	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	-
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	1,2
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	7,5
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	2,2

5.23 Территория населенного пункта д. Серково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	5,2	5,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	2,6	2,6
		%	52	52
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	2,6	2,6
		%	52	52
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,9	0,9
		%	18	18
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0,9	0,9
		%	18	18
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,5	0,5
		%	10	10
	в том числе			
1.3.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,5	0,5
		%	10	10
1.4	зона акваторий	га	0,04	0,04
		%	0,8	0,8
1.5	зона природных территории	га	0,96	0,96
		%	19,2	19,2
2	НАСЕЛЕНИЕ			

2.1	общая численность постоянного населения	чел.	3	15
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 5 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	3
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,6	0,5
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,6	0,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,3	0,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
	- проездов	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,3	0,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
5.10	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей		
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0010

	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0009
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0.0001
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0.0005
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	283
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-

6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.24 Территория населенного пункта д. Ситниково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	7,2	7,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	4,5	4,5
		%	64,29	64,29
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	4,5	4,5
		%	64,29	64,29
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,4	0,4
		%	5,71	5,71
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0,4	0,4
		%	5,71	5,71
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	1,6	1,6
		%	22,86	22,86
	в том числе			
1.3.1	сельскохозяйственных угодий	га	1,6	1,6
		%	22,86	22,86
1.4	зона природных территории	га	0,5	0,5
		%	7,14	7,14
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	2	18
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 9 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0,3*	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	34**	34
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,6	0,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,6	0,6
		% от общего объема жилищного фонда	100	100

3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,6	0,3
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,3
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0011
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0010
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0001
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,005
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-

6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	332
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.25 Территория населенного пункта д. Степаново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	7,8	7,8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	3,6	3,6
		%	45	45
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	3,6	3,6
		%	45	45
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,9	0,9
		%	11,2	11,2

	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0,9	0,9
		%	11,2	11,2
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,4	0,4
		%	5	5
	в том числе			
1.3.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,4	0,4
		%	5	5
1.4	зона природных территории	га	3,1	3,1
		%	38,8	38,8
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	6	15
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	250
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	34	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,5	0,5
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,5	0,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,3	0,4
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,4
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,4
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350

6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0010
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0009
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0001
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,0005
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,5	0,5
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	288
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			

6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

Примечание. * - по данным социально-экономического паспорта сельского поселения; ** - по данным обобщённой информационной базы.

5.26 Территория населенного пункта д. Стрелково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	14	14
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	5,3	5,6
		%	37,86	40,00
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	5,3	5,6
		%	37,86	40,00
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	0,1
		%	-	0,71
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	1,1	3,2
		%	7,86	22,86
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	1,1	3,2
		%	7,86	22,86
1.4	рекреационные зоны	га	-	2,5
		%	-	17,86
	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	-	2,5
		%	-	17,86
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,9	0,7
		%	6,43	5
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,9	0,7
		%	6,43	5
1.6	зона акваторий	га	0,1	0,1
		%	0,71	0,71
1.7	зона природных территории	га	6,6	1,8
		%	47,14	12,86
2	НАСЕЛЕНИЕ			

2.1	общая численность постоянного населения	чел.	7	20
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 3 раза
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	1
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	34**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,6	0,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,6	0,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	14
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Культовые объекты	объектов	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,3	1,7
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,7
	- проездов	--	-	1,0
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	1,7
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0012
	в том числе:			

	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0011
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0001
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,0006
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	380
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			

6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	1,3
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	3,5

5.27 Территория населенного пункта д. Тарасово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	15,5	15,5
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	6,4	6,4
		%	41,3	41,3
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	6,4	6,4
		%	41,3	41,3
1.2	зоны объектов инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.2.1	водоснабжения	га	-	-
		%	-	-
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	3,6	3,6
		%	23,2	23,2
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	3,6	3,6
		%	23,2	23,2
1.4	рекреационные зоны	га	1,6	1,6
		%	10,3	10,3
	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	1,6	1,6
		%	10,3	10,3
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,1	0,1
		%	0,6	0,6
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,1	0,1
		%	0,6	0,6
1.6	зона акваторий	га	2,6	2,6
		%	16,8	16,8
1.7	зона природных территории	га	1,2	1,2
		%	7,8	7,8
2	НАСЕЛЕНИЕ			

2.1	общая численность постоянного населения	чел.	6	30
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 5 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0,4*	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,9	1,1
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,9	1,1
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	18
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,9	1,6
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,7
	- проездов	--	-	0,9
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	1,6
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0018
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0016
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0002

6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,0008
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,3	0,3
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год		567
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-

6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	2,5
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	8,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	-
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.		-

5.28 Территория населенного пункта д. Фрольцево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	10,2	10,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	7,2	7,2
		%	72	72
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	5,2	5,2
		%	52	52
1.1.2	застройки за расчетный срок	га	2	2
		%	20	20
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	1,7	1,7
		%	17	17
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	1,7	1,7
		%	17	17
1.4	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,5	0,5
		%	5	5
	в том числе			
1.4.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,5	0,5
		%	5	5
1.5	зона природных территории	га	0,6	0,6
		%	6	6
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	0	20
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 20 раз
2.2	плотность населения	чел. на га	0*	2
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	34**	35
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,7	0,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			

3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,7	0,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	0,5	0,3
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,3
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0012
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0011
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0001
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,0006

	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	-	0,03
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	376
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	-
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	-
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	0.5
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

Примечание. * - по данным социально-экономического паспорта сельского поселения; ** - по данным обобщённой информационной базы.

5.29 Территория населенного пункта д. Храброво

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	7,8	20,6
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	3,8	14,77
		%	47,5	71,70
	в том числе			
1.1.1	индивидуальной жилой застройки	га	3,8	14,77
		%	47,5	71,70
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,04	0,03
		%	0,5	0,15
1.2.1	культового назначения	га	0,04	0,03
		%	0,5	0,15
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	1	3,35
		%	12,5	16,26
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	1	3,35
		%	12,5	16,26
1.4	рекреационные зоны	га	-	0,35
		%	-	1.70
	в том числе			
1.4.1	мест общего пользования	га	-	0,35
		%	-	1,70
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,61	0,61
		%	7,5	2,96
	в том числе			
1.5.1	сельскохозяйственных угодий	га	0,6	0,61
		%	7,5	2,96
1.6	зона акваторий	га	0,3	0,30
		%	3,75	1,45
1.7	зона природных территории	га	1,66	1,19
		%	20,75	5,78
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	общая численность постоянного населения	чел.	11	265
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	2045
2.2	плотность населения	чел. на га	1*	12,7
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35**	42
3.2	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	0,7	11,2
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0,7	11,2
		% от общего объема жилищного фонда	100	100

3.3	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	10,5
		% от общего объема жилищного фонда	-	93,75
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1. 4.2	Культовые объекты Магазин	Объектов кв.м общей площади	1 -	1 70
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			2,06
	- всего	км	-	
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	2,06
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	2,06
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	5	92
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0174
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0159
	на производственные нужды	тыс. куб. м/в сутки	-	0,0015
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	тыс. куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	тыс.м3/ сут	-	0,0079
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			

6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,15
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	1,0
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	4942,0
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	225,3
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА	млн. руб.		
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	-
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	6,0
7.3	Производственная сфера	млн.руб.	-	-
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	-
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	2.2
7.5	Охрана окружающей среды	млн.руб.	-	-

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



СХЕМА ПЛАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦ, ТЕРРИТОРИЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



СХЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ ТЕРРИТОРИИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БАЛАХОНКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАВНОВЛЕНИЕ

03 июля 2015г. № 65

Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Балахонковского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Балахонковского сельского поселения и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Балахонковского сельского поселения
Ивановского муниципального района **В.Л. КРАСАВИНА**

Приложение
к постановлению администрации
Балахонковского сельского поселения
от «03» июля 2015г. № 65

Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Порядок) разработан в целях противодействия коррупции и устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) по каждой сделке, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего году, предоставления сведений (далее - контроль за расходами), определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
2. Настоящий Порядок устанавливает контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - муниципальные служащие), супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц.
3. Муниципальные служащие обязаны ежегодно в сроки установленные для предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой

(супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего году, предоставления сведений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму сделок превышающих общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду .

Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организацией, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

3) общественной палатой Российской Федерации;

4) общероссийскими средствами массовой информации.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

6. Решение об осуществлении контроля принимается главой администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.

7. Контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанная в подпункте «а» настоящего пункта;

2) проверку достоверности и полноты представленных сведений;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

8. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) осуществляет контроль за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

9. Комиссия не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязана уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 7 Порядка.

В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений.

В случае, если муниципальный служащий обратился с ходатайством в соответствии с частью 3 пункта

16 Порядка, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка, осуществляется комиссией самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

11. Сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка и представленные в соответствии с настоящим Порядком, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

12. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

13. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

14. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

15. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка.

16. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме:

а) в связи с истребованием сведений;

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений и по ее результатам;

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

17. Муниципальный служащий на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке отстранен от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется.

18. Комиссия обязана:

1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с настоящим Порядком сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с данным Порядком;

3) истребовать от муниципального служащего сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка;

4) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного частью 3 пункта 16 Порядка.

19. Комиссия вправе:

1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом;

2) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы;

3) получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

20. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется комиссией по профилактике и противодействию коррупции главе администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами.

21. Глава администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района, принявший решение об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. Глава администрации Балахонковского сельского поселения при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности вправе учесть рекомендации комиссии.

23. Муниципальный служащий должен быть проинформирован, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне, о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

24. Комиссия направляет информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с согласия главы Балахонковского сельского поселения, в органы и организации (их должностным лицам), которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно уведомляет об этом муниципального служащего.

25. Невыполнение муниципальным служащим обязанностей, предусмотренных данным Порядком, является правонарушением.

Лицо, совершившее правонарушение, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) должности и увольнению с муниципальной службы.

26. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в органы прокуратуры Российской Федерации.

27. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

28. Положения данного Порядка действуют в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.

29. Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2015 года № 10

д. Беляницы

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Ивановской области, Уставом Беляницкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать проект внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения в соответствии Уставом Беляницкого сельского поселения.
2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения на 01.10.2015 в 10-00 часов в помещении администрации Беляницкого сельского поселения, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 29-В.
3. Определить местонахождение проекта внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения – помещение администрации Беляницкого сельского поселения и установить, что предложения и замечания принимаются по указанному адресу ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 16-00 часов.
4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения возложить на администрацию Беляницкого сельского поселения.
5. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **В.Б. ШИКАНОВ**

ООО «УНИСТРОЙ»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БЕЛЯНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Ивановская область 2015 год

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БЕЛЯНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ
2015 год

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от «__» _____ 20__ г. № ___

О внесении изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Ивановской области, Уставом Беляницкого сельского поселения, генеральным планом Беляницкого сельского поселения, утвержденными решением Совета Беляницкого сельского поселения от 28.06.2011 № 70/1, рассмотрев проект «Внесение изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», Совет Беляницкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в генеральный план Беляницкого сельского поселения: в положения о территориальном планировании, в пояснительную записку и в графическую часть генерального плана согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее решение и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Беляницкого сельского поселения.

Глава Беляницкого сельского поселения

Приложение № 1
к Решению Совета
от «___» _____ 20__ г. № ___

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 3
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 3
2.1 Цели территориального планирования 3
2.2 Задачи территориального планирования 3
2.2.1 Пространственное развитие 3
2.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий 3
2.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры 3
2.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий 3
2.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры 3
2.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры 3
2.2.7 Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана 3
2.2.8 Сохранение исторического и культурного наследия 3
2.2.9 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 3
3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ 3
3.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры 3
3.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства 3
3.2.1 Жилые зоны 3
3.2.2 Зоны общественного центра 3
3.2.3 Производственные зоны 3
3.2.4 Рекреационные зоны 3
3.2.5 Зона транспортной инфраструктуры 3

3.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры 3
3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 3
3.3.1 Размещение объектов жилищной сферы 3
3.3.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы 3
3.3.3 Развитие и размещение объектов производственной сферы 3
3.3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры 3
3.3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры 3
3.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов 3
3.4.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха 3
3.4.2 Мероприятия по охране водных объектов 3
3.4.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв 3
3.4.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод 3
3.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий 3
3.5.1 Мероприятия по озеленению территорий 3
3.5.2 Мероприятия по санитарной очистке территории 3
3.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 3
3.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера 3
3.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера 3

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании Беляницкого сельского поселения (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Ивановской области в качестве текстовой части генерального плана Беляницкого сельского поселения, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последоватеальности их выполнения.

Территориальное планирование Беляницкого сельского поселения (далее также – поселение, сельское поселение, муниципальное образование) осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные задачи генерального плана поселения:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план поселения устанавливает:

функциональное зонирование территории поселения;

характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2030 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

Реализация генерального плана поселения осуществляется в границах муниципального образования на основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

обеспечения устойчивого развития поселения;

формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

Задачи территориального планирования

Пространственное развитие

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохранных, экологовоспроизводящих функций;

увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;

создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;

усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав:

совершенствование пространственной структуры территории;

регенерация и развитие жилых территорий;

развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;

реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

Совершенствование пространственной структуры территории населенных пунктов, входящих в состав поселения

К задачам пространственного развития поселения относятся:

изменение границ населенных пунктов, так как существует дефицит свободных территорий для дальнейшего развития;

переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;

сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в

пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

Беляницы, Конохово, Песочнево, Шуринцево

Жилая зона населенных пунктов состоит из жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной многоквартирной застройки, обусловленных сложившейся сеткой улиц. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Богородское, Говядово, Дьяково, Заречье, Иванцево, Кривцово, Мильцево, Семеновское, Старово, Уводь, Худынино

Жилая зона населенных пунктов состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки, обусловленных сложившейся сеткой улиц. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Крюково, Хребтово

Жилая зона населенных пунктов состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки, обусловленных сложившейся сеткой улиц. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено освоение свободной от застройки территории.

Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Деревня Беляницы

Генпланом предлагается усиление общественно-деловой функции населенного пункта посредством строительства новой школы, детского сада, нового клуба, библиотеки, отделения банка, пункта бытового обслуживания, бани, прачечной.

Деревня Говядово

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов и спортивной площадки.

Деревня Крюково

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов и спортивной площадки.

Деревня Кривцово

В общественном центре предусмотрено размещение клуба, часовни, детского сада, объектов торгового назначения и спортивной площадки.

Деревня Конохово

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства торгового комплекса, магазина и спортивной площадки, клуба.

Деревня Песочнево

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов, клуба, спортивной площадки.

Деревня Заречье

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина и спортивной площадки.

Деревня Худынино

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов и клуба.

Деревня Иванцево

Развитие общественной зоны предлагается посредством строительства общественного центра (магазин, клуб, бар с банкетным залом, кабинет врача общей практики).

Деревня Шуринцево, село Семеновское

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина и спортивной площадки.

Деревня Дьяково

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов и спортивной площадки.

Деревня Богородское

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина.

Деревня Хребтово

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина.

Деревня Уводь, Мильцево, Старово

Насыщение объектами общественного центра не предлагается.

Регенерация и развитие производственных территорий

Деревня Иванцево

В д. Иванцево проектом предложено формирование зоны производственного и коммунально-складского назначения в юго-восточной части населенного пункта, предусмотрен перенос из центральной части стоянки сельскохозяйственной техники, складов и пилорамы с целью предотвращения негативного влияния на жилые территории.

В других населенных пунктах развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных коммунальных услуг, за счет:

создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:

обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;

разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;

внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:

обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории;

установление режима использования территории объекта культурного наследия.

Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки мероприятий.

III. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральный план устанавливает функциональное назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной, социальной инфраструктур.

Генеральный план определяет территории для развития разных видов жилья, производственных зон различной отраслевой направленности, рекреационных и иных функциональных зон, определяет ориентировочное местоположение и основные характеристики объектов местного значения, определяет пути развития транспортной и инженерной инфраструктуры.

Архитектурно-пространственное решение территории поселения принято с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, выявлены следующие факторы, которые учитывались в данной работе:

природные структурные элементы, ограничивающие градостроительное развитие территории (реки, болота, ручьи, пруды);

существующие транспортные связи;

инженерная инфраструктура поселения;

сложившаяся планировочная структура населённых пунктов.

Пространственная структура поселения представляет собой семнадцать населенных пунктов, соединенных между собой дорогами с различным качеством покрытия. Железная дорога проходит в северной части поселения через населенный пункт.

Генеральным планом на территории поселения вне границ населенных пунктов установлены следующие функциональные зоны:

общественно-деловая зона;

зона производственного и коммунально-складского назначения;

зона инженерной инфраструктуры;

зона транспортной инфраструктуры;

зона сельскохозяйственного использования;

зона специального назначения;

зона акваторий;

рекреационная зона.

Вне границ населенных пунктов на территории поселения располагаются животноводческие фермы, складские территории, сады.

Генеральным планом в границах населенных пунктах установлено функциональное зонирование:

жилая зона;

общественно-деловая зона;

зона производственного и коммунально-складского назначения;

зона инженерной инфраструктуры;

рекреационная зона, в том числе зона отдыха и туризма;

зона специального назначения;

зона природных территорий;

зона акваторий;

зона сельскохозяйственного использования;

зона транспортной инфраструктуры.

Проектом предусмотрено исключение из границы Беляницкого сельского поселения земельных участков общей площадью 80,0969 га, расположенных восточнее д. Дьяково. Площадь Беляницкого сельского поселения в проектных границах составляет 9377 га.

Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

Жилые зоны

Деревня Беляницы

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено развитие жилой зоны в южной части населенного пункта.

Деревня Богородское

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, упорядочение существующей застройки.

Деревня Говядово

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено развитие жилой зоны в западной части населенного пункта.

Деревня Дьяково

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено развитие жилой зоны в северо-восточной части населенного пункта.

Деревня Заречье

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено развитие жилой зоны в северо-западной части населенного пункта.

Деревня Иванцево

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено развитие жилой зоны в юго-западной части населенного пункта.

Деревня Крюково

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено развитие жилой зоны в восточной части населенного пункта. Проектом генерального плана предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с развитием жилой зоны в северо-восточном направлении.

Деревня Кривцово

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено развитие жилой зоны в северной части населенного пункта.

Деревня Конохово

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено развитие жилой зоны в восточной части населенного пункта.

Деревня Мильцево

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, упорядочение существующей застройки.

Деревня Песочнево

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено развитие жилой зоны в западной части населенного пункта.

Село Семеновское

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, упорядочение существующей застройки.

Деревня Старово

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, упорядочение существующей застройки.

Деревня Уводь

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Деревня Худынино

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено развитие жилой зоны в северо-западной части населенного пункта.

Деревня Хребтово

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта с развитием жилой зоны в северном направлении.

Деревня Шуринцево

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено развитие жилой зоны в северной части населенного пункта.

Зоны общественного центра

Деревня Беляницы

К сносу по причине неудовлетворительного технического состояния здания предложен детский сад, на его месте проектом предлагается строительство спортивной площадки. Генпланом предлагается усиление общественно-деловой функции населенного пункта посредством строительства новой школы, детского сада, нового клуба, библиотеки, отделения банка, пункта бытового обслуживания, бани, прачечной.

Деревня Богородское

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина.

Деревня Говядово

Развитие общественного центра, предлагается посредством строительства магазинов смешанных товаров и спортивной площадки.

Деревня Дьяково

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов и спортивной площадки.

Деревня Заречье

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина и спортивной площадки.

Деревня Иванцево

Развитие общественной зоны предлагается посредством строительства общественного центра (магазин, клуб, бар с банкетным залом, кабинет врача общей практики).

Деревня Крюково

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства двух магазинов и спортивной площадки.

Деревня Кривцово

В общественном центре предусмотрено размещение клуба, часовни, детского сада, объектов торгового назначения и спортивной площадки

Деревня Конохово

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства торгового комплекса, магазина и спортивной площадки, клуба.

Деревня Мильцево

В д. Мильцево развитие общественно-деловых зон не предусмотрено.

Деревня Песочнево

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов, клуба, спортивной площадки.

Село Семеновское

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина, спортивной площадки.

Деревня Старово

В д. Старово развитие общественно-деловых зон не предусмотрено.

Деревня Уводь

Насыщение объектами общественного центра не предлагается.

Деревня Худынино

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов и клуба.

Деревня Хребтово

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина.

Деревня Шуринцево

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина и спортивной площадки.

Производственные зоны

Деревня Беляницы

На территории населенного пункта развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Богородское

В д. Богородское развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Говядово

В д. Говядово развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Дьяково

В д. Дьяково развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Заречье

В д. Заречье развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Иванцево

В д. Иванцево проектом предложено формирование зоны производственного и коммунально-складского назначения в юго-восточной части населенного пункта, предусмотрен перенос из центральной части стоянки сельскохозяйственной техники, складов и пилорамы с целью предотвращения негативного влияния на жилые территории.

Деревня Крюково

В д. Крюково развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Кривцово

В д. Кривцово развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Конохово

В д. Конохово развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Мильцево

В д. Мильцево развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Песочнево

В д. Песочнево развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Село Семеновское

В с. Семеновское развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Старово

В д. Старово развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Уводь

В д. Уводь развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Худынино

В д. Худынино развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Хребтово

В д. Хребтово развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Деревня Шуринцево

В д. Шуринцево развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Рекреационные зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию и обустройству рекреационных зон. Запланировано: благоустройство территорий общественного центра во всех населённых пунктах поселения; благоустройство прибрежной территории рек и водохранилища с организацией зоны отдыха; озеленение территории вдоль транзитных дорог в границах населенных пунктов.

* Зона транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры муниципального образования Беляницкое сельское поселение с целью повышению качества обслуживания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Беляницкое сельское поселение

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

автомобильных дорог Iв категории;

автомобильных дорог IV категории;

автомобильных дорог V категории.

д. Беляницы

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

главных улиц;

улиц в жилой застройке основных;

улиц в жилой застройке второстепенных;

проездов;

АЗС;

СТО.

д. Богородское

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
д. Говядово
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке второстепенных.
д. Дьяково
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
главных улиц;
улиц в жилой застройке второстепенных.
д. Заречье
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке второстепенных.
д. Иванцево
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.
д. Крюково
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
д. Конохово
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.
д. Кривцово
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
главных улиц;
улиц в жилой застройке второстепенных.
д. Мильцево
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке второстепенных.
д. Песочнево
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.
с. Семеновское
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке основных;
улиц в жилой застройке второстепенных;
проездов.
д. Старово
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке второстепенных.
д. Уводь
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
главных улиц;
улиц в жилой застройке второстепенных;
СТО.
д. Хребтово
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке второстепенных.
д. Худынино
Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Шуринцево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

улиц в жилой застройке второстепенных.

Развитие инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газораспределения и связи.

Беляницкое СП

На территории Беляницкого сельского поселения запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

понизительная подстанция 110/10 кВ в д. Беляницы;

скважина;

водонапорная башня;

насосная станция;

водозаборные и водопроводные очистные сооружения;

канализационные очистные сооружения.

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муниципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

атмосферного воздуха;

поверхностных и подземных вод;

почв, растительности.

Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

Размещение объектов жилищной сферы

Проектный показатель обеспеченности жильем населения определен исходя из условия предоставления каждой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 33 кв. м на человека.

В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки. Проектные территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

д. Беляницы, д. Конохово, д. Песочнево, д. Уводь

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

д. Богородское, д. Говядово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Иванцево, д. Кривцово, д. Крюково, д. Мильцево, с. Семеновское, д. Старово, д. Хребтово, д. Худынино, д. Шуринцево

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

Вне границ населенных пунктов

застройка сезонного проживания.

С целью соответствия ёмкости жилых территорий и проектной численности населения показатели плотности населения на территории проектируемой жилой застройки постоянного проживания должны иметь средние значения не ниже следующих:

– д. Старово - 5 чел./га;
– д. Беляницы - 8 чел./га;
– д. Кривцово - 6 чел./га;
– д. Шуринцево - 4 чел./га;

– д. Крюково - 5 чел./га;
– с. Семеновское - 4 чел./га;
– д. Говядово – 8 чел./га;
– д. Мильцево - 2 чел./га;
– д. Песочнево - 5 чел./га;
– д. Хребтово - 6 чел./га;
– д. Конохово - 6 чел./га;
– д. Худынино - 0 чел./га;
– д. Иванцево - 6 чел./га;
– д. Богородское - 5 чел./га;
– д. Заречье - 0 чел./га;
– д. Дьяково- 6 чел./га;
– д. Уводь - 3 чел./га.

Проектом выделены территории первоочередного развития индивидуального жилищного строительства:

д. Беляницы – 37,6 га;
д. Кривцово – 33,2 га;
д. Шуринцево – 8,1 га;
д. Крюково – 28,2 га; д. Хребтово – 2,0 га;
д. Говядово – 18,0 га;
д. Иванцево – 13,7 га.

Развитие и размещение объектов социальной сферы

К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный срок и по заданию на проектирование):

д. Беляницы

первоочередное освоение:

детский сад на 140 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);

школа на 500 учащихся (с учетом обслуживания сельского поселения);

3 магазина на 100 кв.м торговой площади каждый;

физкультурно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;

торгово-развлекательный центр 1 650 кв.м торговой площади;

клуб на 600 мест (с учетом обслуживания д. Говядово, д. Заречье);

расчетный срок:

выдвижной пункт медицинской помощи на 1 автомобиль;

библиотека на 30 тыс. единиц хранения;

спортивная площадка;

аптека 80 кв.м общей площади;

баня на 40 помывочных мест;

прачечная 330 кг белья в смену;

пункт бытового обслуживания на 9 рабочих мест;

отделение банка 3 операционных места.

д. Говядово

первоочередное освоение:

спортивная площадка;

2 магазина по 80 кв.м торговой площади.

д. Кривцово
первоочередное освоение:
детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
клуб на 110 мест (с учетом обслуживания д. Дьяково);
спортивная площадка;
2 магазина на 30 и 40 кв.м торговой площади;
часовня;
расчетный срок:
магазин на 30 кв.м торговой площади.
д. Песочнево
расчетный срок:
спортивная площадка;
клуб на 100 мест;
4 магазина общей мощностью 100 кв.м торговой площади.
д. Конохово
расчетный срок:
спортивная площадка;
магазин на 30 кв.м торговой площади;
клуб на 160 мест (с учетом обслуживания д. Уводь и д. Шуринцево);
торговый комплекс на 200 кв.м торговой площади.
д. Крюково
расчетный срок:
спортивная площадка;
2 магазина по 70 кв.м торговой площади каждый.
д. Иванцево
первоочередное освоение:
общественный центр с размещением магазина на 140 кв.м торговой площади, клуба на 220 мест (с учетом обслуживания с. Семеновское и д. Крюково), бара с банкетным залом на 300 мест, кабинет врача общей практики на 25 посещений в смену.
д. Хребтово
расчетный срок:
магазин на 40 кв.м торговой площади.
д. Богородское
расчетный срок:
магазин на 10 кв.м торговой площади.
д. Дьяково
расчетный срок:
спортивная площадка;
2 магазина на 35 и 20 кв.м торговой площади.
д. Шуринцево
расчетный срок:
спортивная площадка;
магазин на 35 кв.м торговой площади.
с. Семеновское
расчетный срок:
спортивная площадка;
магазин на 15 кв.м торговой площади.
д. Заречье
расчетный срок:
спортивная площадка;
магазин на 100 кв.м торговой площади.
д. Худынино
расчетный срок:
клуб на 100 мест;
два магазина на 40 кв.м торговой площади и 50 кв.м торговой площади.
К проектированию в д. Беляницы не предложен бассейн, так как нормативная потребность (100 кв.м зеркала

воды) ниже минимальной вместимости по технологическим требованиям (25м * 8м зеркала воды). При проектируемой школе в д. Беляницы необходимо организовать внешкольные учреждения не менее чем на 50 мест.

Пункты бытового обслуживания предполагается размещать при проектируемых и сохраняемых объектах торговли.

Развитие и размещение объектов производственной сферы

Генеральным планом предусмотрено упорядочение существующих территорий.

К выносу за пределы жилой и общественной застройки с целью устранения негативного воздействия объектов предусмотрены:

д. Иванцево (в проектируемой границе)

мастерская СПК «Иванцево»;

стоянка сельскохозяйственной техники.

вне проектируемых границ населенных пунктов

молочно-товарная ферма СПК «Иванцево» на 219 голов;

свинарник «ОКА/7»;

пилорама СПК «Иванцево»;

склады с пилорамой.

К размещению на территории сельского поселения вне проектируемых границ населенных пунктов запланированы следующие объекты:

стоянка сельскохозяйственной техники (вблизи проектируемых границ д. Иванцево);

склады и пилорама (вблизи проектируемых границ д. Иванцево);

молочно-товарная ферма СПК «Иванцево» (вблизи проектируемых границ д. Иванцево);

свинарник «ОКА/7» (вблизи проектируемых границ д. Иванцево);

2 объекта сельскохозяйственного производства (вблизи проектируемых границ д. Кривцово и д. Песочнево).

Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

Внешний транспорт

В соответствии с предложениями, обозначенными в схеме территориального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено:

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения IV категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данная дорога соединяет д. Иванцево и д. Крюково. Протяженность дороги в пределах сельского поселения составляет 1,0 км (расчетный срок);

реконструкция автодорожного моста через канал Волга-Уводь на автомобильной дороге соединяющей д. Иванцево и д. Крюково (расчетный срок);

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории с переходным типом дорожной одежды и щебеночным покрытием. Данные дороги соединяют д. Беляницы, д. Заречье, д. Дьяково и д. Мильцево. Общая протяженность дорог в границах сельского поселения составляет 2,1 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения V категории с переходным типом дорожной одежды и щебеночным покрытием. Данная дорога предназначенная для обеспечения подъезда к д. Старово. Протяженность дороги в границах сельского поселения составляет 0,2 км (расчетный срок);

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения, соединяющая д.Конохово и д. Крюково. Эта дорога отнесена к IV категории, имеет капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие; Протяженность дороги в границах сельского поселения составляет 1,1 км (расчетный срок);

реконструкция автодорожного моста через канал Волга-Уводь на автомобильной дороге «Иваново - Иванцево» (расчетный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, предназначенных для обеспечения подъезда к промышленным предприятиям, объектам инженерной и транспортной инфраструктур и т.п. Эти дороги отнесены к IV категориям, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие; их общая протяженность составляет 3,5 км (расчетный срок);

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, предназначенных для обеспечения подъезда к площадке для утилизации растительных отходов. Эти дороги отнесены к V категориям, имеют переходный тип дорожной одежды и щебеночное покрытие; их общая протяженность составляет 0,5 км (расчетный срок).

Улично-дорожная сеть

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. Ширина проезжей части главных улиц принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных и проездов - 6 м. Дорожные одежды улиц и дорог во всех населенных пунктов Беляницкого сельского поселения предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
с. Семеновское	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	3,1 / 19200 0,5 / 3200 2,4 / 14600 0,2 / 1400
д. Беляницы	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы (1 очередь) - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	25,6 (11,9)/166000 1,5 (1,5) / 21600 2,8 (2,8) / 16700 21,7 (7,6) / 130200 0,3 / 1700
д. Богородское	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2 км / м2	2,1 / 12100 0,5 / 2700 1,6 / 9400
д. Говядово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь)	км / м2 км / м2	6,8 (4,1) / 40800 6,8 (4,1) / 40800
д. Дьяково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2 км / м2	6,3 / 38800 1,0 / 7200 5,3 / 31600
д. Заречье	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	7,9 / 47600 7,9 / 47600
д. Иванцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	16,8 (3,3) / 100500 4,0 (1,5) / 24200 12,0 (1,8) / 71900 0,8 / 4400

д. Конохово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	8,4 / 50000 8,3 / 49600 0,1 / 400
д. Кривцово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь)	км / м2 км / м2 км / м2	13,4 (8,0) / 82000 1,7 (1,7) / 11800 11,7 (6,3) / 70200
д. Крюково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь)	км / м2 км / м2 км / м2	14,6 (5,1) / 87400 1,4 (1,1) / 8200 14,1 (4,0) / 84600
д. Мильцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,8 / 4600 0,8 / 4600
д. Песочнево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2 км / м2	14,2 / 854000 2,7 / 16200 11,5 / 69200
д. Старово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,2 / 1400 0,2 / 1400
д. Уводь	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2 км / м2	2,3 / 14000 0,3 / 2200 2,0 / 11800
д. Хребтово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	2,6 / 15900 2,6 / 15900
д. Худынино	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	9,8 / 58500 9,8 / 58500
д. Шуринцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь)	км / м2 км / м2	6,8 (1,4) / 40700 6,8 (1,4) / 40700

Примечание - В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

Генеральным планом предусмотрено:

строительство СТО мощностью 5 постов в восточной части д. Уводь (расчетный срок).

Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Водоснабжение

д. Беляницы

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160-200 мм, общей протяженностью 9,4 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Говядово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 3,0 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Дьяково

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 4,6 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Заречье

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,5 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Кривцово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 5,3 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Конохово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

строительство куста водозаборных скважин производительностью 435 м3/сут;

водопроводных очистных сооружений производительностью 435 м3/сут;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 4,7 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Мильцево

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 1,2 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Песочнево

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

строительство куста водозаборных скважин производительностью 130 м3/сут;

водопроводных очистных сооружений производительностью 125 м3/сут;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 10,5 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Уводь

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-200 мм, общей протяженностью 5,2 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Худынино

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 5,8 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Шуринцево

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,7 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Богородское

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-110 мм, общей протяженностью 2,8 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Иванцево

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

строительство куста водозаборных скважин производительностью 200 м3/сут;

водопроводных очистных сооружений производительностью 190 м3/сут;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 7,5 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,5 км.

д. Крюково

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 8,1 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

с. Семеновское

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

строительство куста водозаборных скважин производительностью 40 м3/сут;

водопроводных очистных сооружений производительностью 40 м3/сут;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, общей протяженностью 2 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Старово

Водоснабжение д. Старово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Иванцево.

д. Хребтово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, общей протяженностью 3,8 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

Водоотведение

д. Беляницы

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

строительство КОС, мощностью 700 м3/сут;

строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-350 мм, общей протяженностью 6,5 км.

д. Говядово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

строительство КНС, мощностью 120 м3/сут;

строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей протяженностью 2,1 км.

д. Иванцево

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

строительство КНС, мощностью 130 м3/сут;

строительство КОС, мощностью 550 м3/сут

строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей протяженностью 3,5 км.

д. Худынино, д. Шуринцево, д. Богородское, д. Крюково, с. Семеновское, д. Старово, д. Хребтово, д. Уводь, д. Конохово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Кривцово, д. Мильцево и д. Песочнево

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Худынино, д. Шуринцево, д. Богородское, д. Крюково, с. Семеновское, д. Старово, д. Хребтово, д. Уводь, д. Конохово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Кривцово, д. Мильцево и д. Песочнево, на расчетный срок предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Для обеспечения децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз хозяйственно-фекальных стоков произвести на КОС.

Теплоснабжение

Для обеспечения системой теплоснабжения зданий расположенных на территории областного государственного учреждения «Реабилитационный центр «Иванцево» (Наркологический диспансер) в д. Иванцево необходимо реконструировать котельную мощностью 0,5 Гкал/час с заменой оборудования и переводом на газ.

Электроснабжение

По реконструкции и развитию системы электроснабжения Беляницкого сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

строительство трёх трансформаторных подстанций для электроснабжения водоочистных, канализационных сооружений;

строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью 17,5 км.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенных пунктов Беляницкого сельского поселения, на первую очередь строительства, предусмотрены следующие мероприятия:

д. Беляницы

строительство понизительной подстанции ПС 110/10 кВ «Беляницы» расчетной мощностью 2х25 МВА;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

строительство пяти трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 2х250, 1х400 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 5,8 км.

д. Говядово

строительство трёх трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250, 1х63 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 1 км.

д. Дьяково

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

д. Заречье

строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250, 1х63 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 3 км.

д. Кривцово

строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250, 1х160 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

д. Конохово

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,4 км.

д. Мильцево

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км.

д. Песочнево

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 2х100 кВА для проектного объекта водоснабжения;

строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х100, 2х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

д. Уводь

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км.

д. Худынино

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

д. Шуринцево

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,4 км.

д. Богородское

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км.

д. Иванцево

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

д. Крюково

строительство четырех трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП№177 10/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,9 км.

с. Семеновское

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х63 кВА для проектного объекта водоснабжения;

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,5 км.

д. Старово

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х63 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов.

д. Хребтово

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.

Газоснабжение

Сельское поселение.

Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 5,9 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

прокладка газопровода среднего давления (0,3 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 7,1 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

д. Беляницы.

Для развития газораспределительной системы д. Беляницы на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,9 км.

На расчетный срок в д. Беляницы мероприятия не предусмотрены.

д. Говядово.

Для развития газораспределительной системы в д. Говядово на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км.

На расчетный срок в д. Говядово мероприятия не предусмотрены.

д. Дьяково.

На первую очередь в д. Дьяково мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Дьяково на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 100 м. куб/час;

прокладка газопровода высокого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км;

прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км.

д. Кривцово.

Для развития газораспределительной системы в д. Кривцово на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км.

На расчетный срок в д. Кривцово мероприятия не предусмотрены.

д. Конохово, д. Заречье, д. Старово.

Генеральным планом мероприятия в д. Конохово, д. Заречье, д. Старово не предусмотрены.

д. Мильцево.

На первую очередь в д. Мильцево мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Мильцево на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,3 км.

д. Песочнево.

На первую очередь в д. Песочнево мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Песочнево на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 250 м. куб/час;

прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,1 км.

д. Уводь.

На первую очередь в д. Уводь мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Уводь на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,5 км.

д. Худынино.

На первую очередь в д. Худынино мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Худынино на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрено строительство ГРП мощностью 50 м. куб/час.

д. Шуринцево.

Для развития газораспределительной системы д. Шуринцево на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км.

Для развития газораспределительной системы в д. Шуринцево на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

д. Богородское.

На первую очередь в д. Богородское мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Богородское на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км.

д. Иванцево.

Для создания газораспределительной системы д. Иванцево на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

Для создания газораспределительной системы в д. Иванцево на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,5 км.

д. Крюково.

Для создания газораспределительной системы в д. Крюково на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км, прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км.

На расчетный срок в д. Крюково мероприятия не предусмотрены.

с. Семеновское.

На первую очередь в с. Семеновское мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в с. Семеновское на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км.

д. Хребтово.

На первую очередь в д. Хребтово мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Хребтово на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км, прокладка газопровода низкого давления диаметром 110мм, общей протяженностью 0,4км.

д. Заречье.

На первую очередь в д. Заречье мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Заречье на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км.

Связь и информатизация

Для развития системы связи генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

на расчетный срок строительства реконструкция АТС в д. Песочнево, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной ёмкости до 168 номеров;

на расчетный срок прокладка межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) общей протяженностью 12,0 км.

Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

разработка проектов установления санитарно-защитных зон (СЗЗ) промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

вынос животноводческого комплекса «Виргуза» (СЗЗ 300м) расположенных вблизи д. Песочнево на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее нормативный размер СЗЗ;

вынос молочно-товарная ферма СПК «Иванцево» (СЗЗ 300м) и свинарника «ОКА/7» (СЗЗ 300м), расположенных вблизи д. Иванцево, на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее нормативный размер СЗЗ;

перенос пилорамы (СЗЗ 100 м) и стоянки сельскохозяйственной техники (СЗЗ 100 м), расположенных вблизи д. Иванцево, на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее нормативный размер СЗЗ;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:

полное прекращение использования этилированного бензина;

создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств

усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;

усовершенствование системы платежей за загрязнение атмосферы, с целью экономического стимулирования снижения указанных выбросов, распространение его действия на владельцев индивидуального автотранспорта;

оптимизация транспортных потоков в населенных пунктах.

Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

организация и благоустройство водоохранных зон и прибрежных защитных полос водных объектов, расчистка прибрежных территорий;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

строительство канализационных очистных сооружений;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка планов мероприятий и инструкции по предотвращению аварий на объектах, представляющих потенциальную угрозу загрязнения;

усовершенствование системы сбора и отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод.

Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

проведение рекультивации территорий размещения переносимых предприятий: животноводческого комплекса «Виргуза», молочно-товарной фермы СПК «Иванцево» и свинарника «ОКА/7»;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод

Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране подземных вод, недр и минерально-сырьевых ресурсов:

реконструкция и строительство новых инженерных сетей водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения;

строительство канализационных очистных сооружений;

тампонаж бездействующих скважин пресных подземных вод;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

организация контроля уровня загрязнения и грунтовых вод;

рекультивация выработанных карьеров полезных ископаемых.

Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

Мероприятия по озеленению территорий

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

создание системы зеленых насаждений;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей.

Система зеленых насаждений населенных пунктов должна в себя включать:

участки озеленения общего пользования;

участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных, территорий вдоль дорог).

Мероприятия по санитарной очистке территории

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

уборка территорий от мусора, смета, снега.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории:

организация планово-регулярной системы очистки населенного пункта, своевременного сбора и вывоза всех бытовых отходов (включая уличный смет) на полигон ТБО;

выявление несанкционированных свалок с последующей рекультивацией территории.

организация вывоза биологических отходов с территории сельского поселения на проектируемый скотомогильник в сельское поселение Балахонковское;

организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочных станций (АЗС);

оснащение территорий АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

контроль за состоянием емкостей на АЗС, замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

устанавливается дополнительная запорная арматура.

На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторных пунктов) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий; создание аварийного запаса материалов.

Для обеспечения безопасности газопроводов предусматриваются следующие мероприятия:

трасса газопровода отмечается на территории опознавательными знаками, на ограждении отключающей задвижки размещается надпись «Огнеопасно - газ» с табличками-указателями охранной зоны, телефонами газовой службы, районного отдела по делам ГО и ЧС;

материалы и технические изделия для системы газоснабжения должны соответствовать требованиям государственных стандартов и технических условий, утверждённых в установленном порядке и прошедших государственную регистрацию в соответствии с ГОСТ 2.114-70.

На автомобильных дорогах предлагается провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности, соответствующими требуемым степени огнестойкости и классу конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, а также с ограничением пожарной опасности поверхностных слоев (отделок, облицовок и средств огнезащиты) строительных конструкций на путях эвакуации;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

применение автоматических установок пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: пожары, карстовые провалы, оползни, обвалы, повышение уровня грунтовых вод, метеорологические природные опасности (шквалы, ураганы, градобития, смерчи, катастрофические ливни, грозы, метели, снегопады, высокая пожароопасность).

Для предотвращения развития чрезвычайных ситуаций природного характера вызванных опасными экзогенными геологическими процессами и явлениями необходимо проведение специальных инженерно-технических мероприятий на участках возможного образования карстовых провалов, оползней.

Быстрое распространение пожара при сильном ветре и сильное задымление создают угрозу экологической безопасности населения. Поэтому в целях предупреждения крупных лесных пожаров необходимо осущест-

влять постоянный мониторинг состояния лесов в пожароопасный период и принимать своевременные меры по ликвидации очагов.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Эти меры включают:

усиление противопожарных мероприятий в местах массового сосредоточения людей;

контроль за соблюдением правил пожарной безопасности;

устройство противопожарных резервуаров, минерализованных полос;

разработка оперативного плана тушения лесных пожаров;

разъяснительная и воспитательная работа;

осуществление государственного пожарного надзора за соблюдением гражданами требований и правил пожарной безопасности в лесах.

Для предотвращения негативных воздействий гололеда на территории населенных пунктов необходимо предусмотреть установку емкостей для песка. Предотвращение развития гололедных явлений, на дорожных покрытиях территории, осуществляют районные дорожно-эксплуатационные участки.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, вакцинопрофилактика населения, а также обеспечение безопасности среды обитания человека;

наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства, сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

ООО «УНИСТРОЙ»
Ивановская область
ивановский МУНИЦИПАЛЬНЫЙ район
Беляницкое СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Ивановская область 2015 год

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БЕЛЯНИЦКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик**:**	Козлов С.Е.
Контракт:	от 11.03.2015 № 1
Исполнитель:	ООО «УНИСТРОЙ»

Генеральный директор, В.В. Гущин
Руководитель проекта, А.А. Малышев
Главный инженер проекта, П.И. Иванов
Архитектор, А.И. Курский

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Цель и задачи проекта 6
1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА 8
1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки 8
1.2 Общие сведения 9
1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения 10
1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения 10
1.3.2 Инженерно-геологические условия 12
1.3.3 Геологическое строение и рельеф 12
1.3.4 Гидрогеологические условия 13
1.3.5 Гидрографическая характеристика 14
1.3.6 Растительный и почвенный покров 15
1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы 16
1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения 16
1.5 Жилищная сфера 18
1.6 Социальная сфера 20
1.7 Производственная сфера 28
1.8 Транспортная инфраструктура 29
1.8.1 Внешний транспорт 29
1.8.2 Улично-дорожная сеть 30
1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры 31
1.9 Коммунальное обслуживание 32
1.9.1 Водоснабжение 32
1.9.2 Водоотведение 34
1.9.3 Теплоснабжение 34
1.9.4 Электроснабжение 34
1.9.5 Газоснабжение 37
1.9.6 Связь и информатизация 37
1.10 Экологическое состояние территории 38
1.10.1 Атмосферный воздух 38
1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды 39
1.10.3 Почвенный покров 40
1.10.4 Особо охраняемые природные территории 40
1.11 Охрана историко-культурного наследия 41
1.11.1 Объекты культурного наследия 41
1.11.2 Зоны охраны 42
2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию 43
2.1 Архитектурно-планировочная организация территории 43
2.2 Жилищная сфера 47
2.3 Социальная сфера 47
2.4 Производственная сфера 58
2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть 58
2.5.1 Внешний транспорт 58
2.5.2 Улично-дорожная сеть 59
2.5.3 Объекты транспортного обслуживания 62
2.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий 64
2.7 Инженерное оборудование территории 64
2.7.1 Водоснабжение 64
2.7.2 Водоотведение 78
2.7.3 Теплоснабжение 81
2.7.4 Электроснабжение 84

2.7.5 Газоснабжение ... 89
2.7.6 Связь и информатизация ... 96
2.8 Охрана окружающей среды ... 97
2.8.1 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов ... 97
2.8.2 Зоны с особыми условиями использования ... 98
2.8.3 Водоохранные зоны водных объектов ... 99
2.8.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения ... 100
2.8.5 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры ... 103
2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха ... 104
2.8.7 Мероприятия по охране водной среды ... 104
2.8.8 Мероприятия по охране почвенного покрова ... 105
2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории ... 106
2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера ... 108
2.10 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов ... 113
3 Согласование проекта генерального плана ... 116
4 Перечень земельных участков включаемых в границы населенных пунктов ... 118
5 Основные технико-экономические показатели проекта ... 122
5.1 Территория сельского поселения ... 122
5.2 Территория населенного пункта с. Семеновское ... 126
5.3 Территория населенного пункта д. Беляницы ... 130
5.4 Территория населенного пункта д. Богородское ... 134
5.5 Территория населенного пункта д. Говядово ... 137
5.6 Территория населенного пункта д. Дьяково ... 140
5.7 Территория населенного пункта д. Заречье ... 143
5.8 Территория населенного пункта д. Иванцево ... 146
5.9 Территория населенного пункта д. Конохово ... 150
5.10 Территория населенного пункта д. Кривцово ... 153
5.11 Территория населенного пункта д. Крюково ... 156
5.12 Территория населенного пункта д. Мильцево ... 159
5.13 Территория населенного пункта д. Песочнево ... 162
5.14 Территория населенного пункта д. Старово ... 165
5.15 Территория населенного пункта д. Уводь ... 168
5.16 Территория населенного пункта д. Хребтово ... 171
5.17 Территория населенного пункта д. Худынино ... 174
5.18 Территория населенного пункта д. Шуринцево ... 177

Состав графической части проекта

Наименование листа
Схема генерального плана сельского поселения М 1:25000
Схема генерального плана населенных пунктов М 1:5000
Схема современного состояния и комплексной оценки территории сельского поселения М 1:25000
Схема современного состояния и комплексной оценки территории населенных пунктов М 1:5000
Схема планируемых границ, территорий функциональных зон, размещения объектов капитального строительства населенных пунктов М 1:5000

Введение. Цель и задачи проекта

Генеральный план Беляницкого сельского поселения утвержден решением Совета Беляницкого сельского поселения № 70/1 от 28.06.2011.

Проект внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения подготовлен в соответствии с контрактом от 11.03.2015 № 1 и техническим заданием на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения.

Проект внесения изменений в генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе»;

Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;

Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области»;

Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области»;

Постановление Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;

Положение о порядке подготовки и утверждения генерального плана Беляницкого сельского поселения и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, утвержденное решением Совета Беляницкого сельского поселения № 156 от 26.06.2013.

Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения.

Основные задачи работы:

– корректировка границ населенных пунктов д. Крюково и д. Хребтово;

– корректировка функциональных зон в населенных пунктах д. Кривцово и д. Беляницы;

– корректировка границы Беляницкого сельского поселения.

Проект внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения подготовлен в соответствии с пунктом 16 статьи 3 «Положения о порядке подготовки и утверждения генерального плана Беляницкого сельского поселения и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план», утвержденного решением Совета Беляницкого сельского поселения № 156 от 26.06.2013.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Крюково земельного участка категории «земли сельскохозяйственного использования» с кадастровым номером 37:05:010918:236 площадью 8,9672 га для целей жилищного строительства. Советом по размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановского района (протокол от 06.02.2015 № 1) инвестиционный проект по строительству коттеджного поселка «Новое Крюково» в районе д. Крюково одобрен и рекомендован к размещению на территории Беляницкого сельского поселения.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Хребтово земельного участка категории «земли сельскохозяйственного использования» с кадастровым номером 37:05:010910:176 площадью 2,0141 га для целей жилищного строительства. Советом по размещению производительных сил и инвестиций на территории Ивановского района (протокол от 06.02.2015 № 1) инвестиционный проект по строительству коттеджного поселка «Хребтово Парк» в районе д. Хребтово одобрен и рекомендован к размещению на территории Беляницкого сельского поселения.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Хребтово земельного участка категории «земли сельскохозяйственного использования» с кадастровым номером 37:05:010910:73 площадью 0,2900 га для рекреационных целей.

Проектом предусматривается изменение границ функциональных зон в д. Кривцово, в которых расположены земельные участки с кадастровыми номерами 37:05:010440:17, 37:05:010440:7, 37:05:010440:8 с целью изменения расположения улицы в жилой застройке второстепенной.

Проектом предусматривается изменение функциональной зоны в д. Беляницы с «общественно-деловой зоны» на «зону индивидуальной жилой застройки». Советом по размещению производительных сил и

инвестиций на территории Ивановского района (протокол от 06.02.2015 № 1) инвестиционный проект по строительству коттеджного поселка «Беляницы-2» одобрен и рекомендован к размещению на территории д. Беляницы.

Проектом предусматривается исключение из границы Беляницкого сельского поселения земельных участков с кадастровыми номерами 37:05:010408:21, 37:05:010408:22, 37:05:010408:23, 37:05:010408:24, 37:05:010408:25, 37:05:010408:26, 37:05:010408:27, 37:05:010408:37, 37:05:010408:38, 37:05:010408:481, 37:05:010408:482 общей площадью 80,0969 га для включения в границу города Иваново с целью жилищного строительства. Согласие от лица населения Беляницкого сельского поселения выражено в решении Совета Беляницкого сельского поселения от 24.03.2015 № 200.

Наименования разделов положений о территориальном планировании и пояснительной записки (материалов по обоснованию), которые в данном проекте внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения изложены в новой редакции, отмечены значком « * ».

Проект внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения содержит внесение изменений:

- в пояснительную записку (материалы по обоснованию),
- в положения о территориальном планировании,
- в графическую часть генерального плана.

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки

Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе» образовано в составе территории муниципального образования Ивановский муниципальный район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Беляницкое сельское поселение.

Поселение является вновь образованным муниципальным образованием, поэтому, многие вопросы местного значения остаются неурегулированными. Муниципальные правовые акты органов местного самоуправления поселения, в пределах полномочий, определенных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на сегодняшний день отсутствуют.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

На территории поселения действует Решение Ивановского районного Совета от 22.05.2003 № 123 «Об установлении норм предоставления земельных участков в собственность гражданам для ведения личного подсобного хозяйства и индивидуального жилищного строительства на территории Ивановского района» (далее – Решение). В соответствии с Решением:

1) минимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности:

- на землях поселений для индивидуального жилищного строительства – 0,04 га; - на землях сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства – 0,15 га;

2) максимальный размер земельных участков, предоставляемых гражданам в собственность, при их наличии, из земель находящихся в государственной и муниципальной собственности:

- на землях поселений для индивидуального жилищного строительства – 0,50 га; - на землях сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства – 0,50 га;

3) максимальные размеры земельных участков, предоставляемых бесплатно в собственность гражданам, которым это право предоставлено федеральными законами, законами Ивановской области и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Ивановского муниципального района из земель, находящихся в собственности Ивановского муниципального района:

- на землях поселений для индивидуального жилищного строительства – 0,25 га; - на землях сельскохозяйственного назначения для ведения личного подсобного хозяйства – 0,50 га.

Кроме того, решением Ивановского районного Совета от 23.06.2004 № 194 утверждены нормы предоставления земельных участков в собственность гражданам для ведения личного подсобного хозяйства в черте поселений утверждены, согласно которым минимальный размер земельного участка, предоставляемого

гражданину в собственность из земель, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в черте поселений для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) составляет 0,04 га, а максимальный размер такого земельного участка – 0,50 га.

Иные правовые акты, регулирующие вопросы землепользования и застройки, градостроительной деятельности, отсутствуют. Органы местного самоуправления при отсутствии необходимых муниципальных правовых актов не в состоянии распоряжаться основным богатством, приносящим большую часть дохода бюджета поселения – землей.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью его развития и создания благоприятной среды жизнедеятельности населения являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждение плана реализации генерального плана поселения;

подготовка и утверждение правил землепользования и застройки поселения;

подготовка и утверждения проектов планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, землепользования и застройки с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

Общие сведения

Территория Беляницкого сельского поселения расположена в северной части Ивановского района.

Поселение включает в себя семнадцать населенных пунктов: деревня Беляницы, деревня Говядово, деревня Кривцово, деревня Конохово, деревня Песочнево, деревня Уводь, деревня Иванцево, деревня Крюково, деревня Шуринцево, деревня Дьяково, деревня Заречье, деревня Мильцево, деревня Худынино, деревня Богородское, село Семеновское, деревня Старово, деревня Хребтово.

Территорию Беляницкого сельского поселения с сельского поселения с юго-востока на запад пересекает автомобильная дорога регионального значения Иваново–Рожново–Иванково.

Общая численность населения в Беляницком сельском поселении на конец 2008 года составляла 1626 человек.

Основной отраслью экономики сельского поселения является сельское хозяйство.

Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

Оценка метеоклиматических условий территории поселения

Климат сельского поселения Беляницкое умеренно-континентальный. Основными климатообразующими факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне –267 час. На продолжительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровождается большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны приносят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и +38ºС. Сумма среднесуточных температур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середины марта.

Влажность воздуха и осадки.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может достигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.

На территории сельского поселения Беляницкое в течение года преобладает ветер южного и юго-западного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже (Рисунок 1).



	С	СВ	В	ЮВ	Ю	Ю	ЗЗ	СЗ	штиль
январь	8	7	9	13	20	21	12	10	4
июль	13	14	12	7	12	15	14	13	11
год	10	8	9	10	17	20	14	12	8

Рисунок 1 Направление и повторяемость ветров

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с метелью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.

Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температура для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 219 дней.

Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Строительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, соответственно.

Зона затопления паводком 1% обеспеченности относится к неблагоприятной территории для градостроительного освоения без проведения дорогостоящих мероприятий по инженерной подготовки территории (подсыпка, гидронамыв, дренаж, берегоукрепление).

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:

участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в долинах рек. Сюда же относятся болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

участки с уклонами поверхности 10 –20 %, приуроченные к крутым склонам речной долины р.Уводи.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, расположенные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки поверхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности может быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Геологическое строение и рельеф

Территория Беляницкого сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Беляницкого сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечникового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, супесей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.

Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглинков, супесей.

Гидрогеологические условия

Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна.

Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам.

В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным отложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов).

Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизонтов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности.

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и образуют на большей части территории города единый напорный водоносный комплекс.

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-нижнемосковского и московско-днепровского возраста.

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18 м. Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих пород, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация составляет 0,1-0,5 г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным содержанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приурочены к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мергелям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63 м. Глубина залегания кровли 65-124 м, чаще 80-100 м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105 м. Водообильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2 л/сек, чаще 1-2 л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2 л/сек, чаще составляют 0,03-0,12 л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л.

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности эксплуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснабжения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод.

Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизованного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в котором представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглинков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87 м.

Использование подземных вод.

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

Гидрографическая характеристика

Гидрография сельского поселения представлена р. Уводь, р. Чернавка, р. Виргуза, водохранилищами – Уводьским и Новоталицким, каналом Волга–Уводь и прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Река Уводь – является главной водной артерией поселения, протекает с северо-запада на юго-восток.

Долина реки трапециидальная, асимметричная, шириной 0,5…1,0 км. Рельеф представлен слабовсхолмленной

равниной, умеренно расчленённой речными долинами. Ближе к Волжскому водоразделу имеются обширные заболоченные пространства, расположенные среди резко выраженных холмов. Левый склон долины более крутой, правый – пологий, незаметно сливающийся с прилегающей местностью. Склоны долины сложены суглинистыми грунтами, крутые, высотой 20…25 метров, заняты под жилые постройки, огороды и сельскохозяйственные угодья. Ширина поймы изменяется от нескольких метров до 500 м.

Русло реки хорошо выраженное, умеренно извилистое, берега высотой 1…2 м, крутые, поросшие травой и кустарником. Ширина русла колеблется от 15 – 25 до 40 - 48 метров. Средняя глубина реки 1,5 метра (от 0,5 до 4,5 м). Дно русла ровное, песчаное, шероховатость дна – 0,03.

Река имеет смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реке начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре река начинает замерзать, толщина льда достигает 5-10 см. Река Уводь не пересыхает, не перемерзает. Из ледовых явлений устойчивыми являются только забереги (ледовое образование вдоль береговой полосы), ширина их зависит от температуры воздуха и объёмов сбросов сточных вод. Ледохода на реке не наблюдается, лед тает на месте.

Стоковый режим реки Уводь регулируется Уводьским водохранилищем (1939 года строительства), расположенным выше города Иваново на 136 км от устья. Водохранилище многолетне-сезонного регулирования, подпитывается Волжской водой по каналу переброски «Волга–Уводь» протяженностью 77 км. Расчетная ёмкость водохранилища при НПГ 129,14м БС – 83.0 млн. куб.м.

Растительный и почвенный покров

Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% приходится на долю трав.

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.

Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьянника.

Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водоемов и болот.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.

Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках - это преимущественно оподзоленные черноземы.

Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.

Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы.

Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.

Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после сильных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечисленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наибольшим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв,

промоины, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса.Способствуют оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дождей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепенное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и другие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и стокорегулирующих лесонасаждений.

Минерально-сырьевые ресурсы

Минерально-сырьевые ресурсы Беляницкого сельского поселения представлены общераспространенными полезными ископаемыми.

Восточнее д. Конохово расположены песчаные карьеры.

Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования прогноза численности использованы следующие данные:

численность населения Беляницкого сельского поселения за период с конца 2004 по 2008 гг.;

половозрастная структура населения в Ивановском муниципальном районе (по состоянию на 01.01.2008 г.);

стратегия социально-экономического развития «Ивановский муниципальный район» до 2020 года;

пояснительная записка к предварительному прогнозу социально-экономического развития Ивановского муниципального района на 2009 год и на период до 2011 год;

инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2008 г.

На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров развития был сделан прогноз численности населения по половому и возрастному составу на период до 2030 года. В качестве базового периода был установлен конец 2008 года.

В состав Беляницкого сельского поселения (далее по тексту – сельское поселение) входит 17 населенных пунктов: д. Беляницы, д. Говядово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Кривцово, д. Конохово, д. Мильцево, д. Песочнево, д. Уводь, д. Худынино, д. Шуринцево, д. Богородское, д. Иванцево, д. Крюково, с. Семеновское, д. Старово, д. Хребтово. На конец 2008 года в поселении проживало 1,6 тыс. человек (Рисунок 2). Численность по населенным пунктам представлена в таблице (Таблица 2).



Рисунок 2 Динамика изменения численности (на конец года)

За период с 2004 года численность поселения сократилась на 14% (или 0,3 тыс. человек). На протяжении 2004-2006 гг. наблюдался спад численности, с 2006-2008 гг. численность практически не менялась. Значения убыли численности варьировались от 1% (в 2007 г.) до 11% (в 2005 г.).

Плотность населения в границах сельского поселения – 20 чел./кв.км.

В период 2006-2008 гг. в поселении наблюдалось отрицательное значение естественного движения населения. Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период приведены в таблице (Таблица 1).

Таблица 1 Естественное и механическое движение в 2008 г., человек

Показатель	2006 г.	2007 г.	2008 г.
Число родившихся за год	5	10	8
Число умерших за год	24	16	30
Естественный отток населения	-19	-6	-22
Число прибывших за год	84	100	75
Число выбывших за год	31	25	22
Механический прирост населения	+53	+75	+53

Основные показатели, характеризующие сложившуюся демографическую ситуацию в поселении, имеют вид:

коэффициент рождаемости 4,9 родившихся на 1000 жителей;

коэффициент смертности 18,5 умерших на 1000 жителей;

коэффициент естественной убыли 13,5 человека на 1000 жителей;

коэффициент миграционного прироста 32,6 человека на 1000 жителей.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при сохранении показателей механического движения населения на уровне 2008 года и предположении об увеличении коэффициента рождаемости имеются предпосылки для увеличения численности населения.

Фактическая численность населения на конец 2008 г. и проектная численность с учетом градостроительной емкости проектируемой территории населенных пунктов на конец 2030 г. по населенным пунктам представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Численность населения сельского поселения на конец 2008 г. и 2030 г.

Наименование населенного пункта	2008 г.		2030 г.*
	постоянное население	наличное население*	
д. Беляницы	512	634	1315
д. Говядово	135	215	281
д. Дьяково	69	145	146
д. Заречье	3	19	19
д. Кривцово	33	170	335
д. Конохово	50	146	350
д. Мильцево	9	11	11
д. Песочнево	220	332	419
д. Уводь	153	24	49
д. Худынино	3	19	19
д. Шуринцево	27	151	198
д. Богородское	6	33	33
д. Иванцево	253	252	526
д. Крюково	32	83	442
с. Семеновское	82	127	127
д. Старово	4	18	18
д. Хребтово	35	92	122
Итого:	1626	2471	5486

Примечание: * - численность наличного населения определена исходя из ёмкости существующих жилых территорий.

Очевидно, что к концу расчетного срока за счет градостроительной ёмкости проектируемых жилых территорий возможно увеличение численности населения в сельском поселении до 5,5 тыс. человек. Рост численности населения относительно 2008 года составит 337%. Плотность населения в границах сельского поселения изменится до 58 чел./кв.км.

Жилищная сфера

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

По состоянию на конец 2008 г. общая площадь жилищного фонда сельского поселения составила 76,5 тыс. кв.м (данные социально-экономического паспорта Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области).

Далее комплексная оценка жилищного фонда проведена на основе данных обобщенной информационной базы проекта.

Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 86,4 тыс. кв. м общей площади. При численности наличного населения в количестве 2,5 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по сельскому поселению составила 35 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения выше установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации в 1,9 раз (18 кв. м общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

д. Песочнево

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

д. Мильцево

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

застройка сезонного проживания;

д. Беляницы, д. Говядово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Кривцово, д. Конохово, д. Уводь, д. Худынино, д. Шуринцево, д. Богородское, д. Иванцево, д. Крюково, с. Семеновское, д. Старово, д. Хребтово

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

Вне границ населенных пунктов

застройка сезонного проживания.

Плотность наличного населения в границах жилых территорий постоянного проживания составляла:

– д. Беляницы – 6 чел./га;
– д. Богородское – 5 чел./га;
– д. Говядово – 12 чел./га;
– д. Дьяково – 6 чел./га;
– д. Заречье – 6 чел./га;
– д. Иванцево – 5 чел./га;
– д. Конохово – 4 чел./га;
– д. Кривцово – 7 чел./га;
– д. Крюково – 4 чел./га;
– д. Мильцево – 4 чел./га;
– д. Песочнево – 6 чел./га;
– с. Семеновское – 4 чел./га;
– д. Старово – 5 чел./га;
– д. Уводь – 3 чел./га;
– д. Хребтово – 6 чел./га;
– д. Худынино – 2 чел./га;
– д. Шуринцево – 5 чел./га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей санитарно-защитной зоной жилые территории, относятся:

д. Беляницы – АЗС и АГЗС;

д. Иванцево – пилорама, молочно-товарная ферма, свинарник, мастерские и стоянки сельскохозяйственной техники;

д. Мильцево – площадка для утилизации растительных отходов и комплекс фирмы «Вергуза»;

д. Песочнево – комплекс фирмы «Вергуза»;

с. Семеновское – пилорама, производство пластиковых труб.

На территориях с градостроительными ограничениями в д. Беляницы размещено менее 1% жилых территорий постоянного проживания населенного пункта, в д. Иванцево – порядка 27%, в д. Мильцево – порядка 72%, в д. Песочнево – порядка 24%, в с. Семеновское – 4%.

В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:

средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки постоянного проживания составляет 4 чел./га;

территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной, малоэтажной жилой застройкой и застройкой сезонного проживания;

объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 8% от общей площади жилых зон сельского поселения постоянного проживания, также на территории с градостроительными ограничениями частично попадает застройка сезонного проживания;

средняя жилищная обеспеченность населения в сельском поселении выше нормативного значения порядка в 2 раза или на 17 кв.м/чел

Социальная сфера

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения сельского поселения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам, представленным в таблице (Таблица 3).

Таблица 3 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

Наименование	Норматив	Источник
Учреждения образования		
Детские дошкольные учреждения	50% - 65% детей дошкольного возраста	Нормативы градостроительного проектирования Ивановской области (далее по тексту - НГП)
Школьные учреждения	100% детей школьного возраста	НГП
Внешкольные учреждения	10% общего числа школьников	НГП
Учреждения здравоохранения		
Амбулаторно-поликлинические учреждения	20,46 посещений в смену на 1 тыс. чел.	Постановление Правительства Ивановской области от 30.12.2010 №493-п (ред. от 15.03.2011) «Об утверждении Территориальной программы государственных гарантий оказания гражданам Российской Федерации бесплатной медицинской помощи на территории Ивановской области на 2011 год»
Больничные учреждения	11,07 коек на 1 тыс. чел.	

Фельдшерско – акушерские пункты	1 объект при удаленности населенного пункта от других лечебно - профилактических учреждений на расстояние свыше 2 км, при численности населения от 300 до 700 чел.– свыше 4 км, при численности населения менее 300 чел. – свыше 6 км	Приказ министерства здравоохранения СССР от 26.09.1978 № 900 «О штатных нормативах медицинского, фармацевтического персонала и работников кухонь центральных районных больниц сельских районов, городских больниц и поликлиник (амбулаторий) городов и поселков городского типа с населением до 25 тыс. человек, участковых больниц, амбулаторий в сельской местности и фельдшерско - акушерских пунктов»
Аптечные учреждения (III – VIII групп)	14 кв.м общей площади на 1 тыс. чел.	НГП
Выдвижные пункты медицинской помощи	0,2 автомобиля на 1 тыс. чел.	НГП
Физкультурно-спортивные сооружения		
Спортивные залы общего пользования	540 кв.м общей площади пола на поселение от 2 до 5 тыс. чел.	НГП
Территория плоскостных спортивных сооружений	0,7-0,9 га на 1 тыс. чел.	НГП
Бассейны	20-25 кв. м зеркала воды	НГП
Учреждения культуры и искусства		
Клубные учреждения	до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел. 300-230 мест – 1-3 тыс. чел. 230-190 мест – 3-5 тыс. чел.	НГП
Библиотечные учреждения	6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. чел. 5-6 тыс. ед.хранения – 3-5 тыс. чел. 4,5-5 тыс. ед.хранения – 5-10 тыс. чел.	НГП
Торговля		
Магазины	300 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел.	НГП
Торговые центры	300 кв.м торговой площади на 1 тыс.чел.	НГП
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания		
Предприятия бытового обслуживания	7 рабочих мест на 1 тыс. чел.	РНГП
Банно-оздоровительные комплексы	7 помывочных мест на 1 тыс. чел.	НГП
Прачечные (предприятия по стирке белья, прачечные самообслуживания , мини-прачечные)	60 кг белья в смену на 1 тыс. чел.	НГП
Пожарные депо	0,4 пожарных автомобиля на 1 тыс. чел.	НГП
Административно-деловые и хозяйственные учреждения		
Отделения, филиалы банка	0,5 операционных мест на 1 тыс.чел.	НГП
Отделения связи	1 объект на 0,5-6 тыс. чел.	НГП

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории сельского поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:

д. Беляницы

детский сад на 23 места (фактическая загруженность 148%). Здание имеет степень износа 88%;

офис врача общей практики на 30 посещений в смену;

лыжная база;

аадминистрация поселения;

3 магазина;

часовня иконы Богородицы «Всех скорбящих Радость» (на стадии реконструкции).

д. Песочнево

гостиница на 20 мест;

ресторан;

магазин на 24 кв.м торговой площади;

недействующий магазин.

д. Конохово

часовня (на стадии реконструкции).

д. Уводь

ресторан «Плотина» с магазином на 19 кв.м торговой площади;

магазин.

д. Иванцево

Иванцевский сельский дом культуры на 100 мест с библиотекой на 5,1 тыс. единиц хранения. Степень износа здания – 70%;

Областное государственное учреждение «Реабилитационный центр «Иванцево». Наркологический диспансер (отделение);

ФАП (в здании аадминистрации);

спортивная площадка 0,5 га;

администрация;

здание СПК «Иванцево»;

почта (в здании аадминистрации);

магазин на 25 кв.м торговой площади.

с. Семеновское

Храм, Дом Епархии.

В деревнях Старово, Богородское, Хребтово, Крюково, Худынино, Шуринцево, Кривцово, Мильцево, Заречье, Дьяково объекты обслуживания не расположены.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в таблицах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек. Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен только расчет потребности объектов торговли (Таблица 5).

Таблица 4 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2008 г. (численность населения д. Беляницы - 0,5 тыс. чел., д. Говядово - 0,1 тыс. чел, д. Песочнево – 0,2 тыс. чел., д. Уводь – 0,2 тыс. чел., д. Иванцево – 0,3 тыс. чел.)

№ п/п	Наименование	д. Беляницы			д. Говядово			д. Песочнево			д. Уводь			д. Иванцево		
		Мд	Норма	Оценка	Мд	Норма	Оценка	Мд	Норма	Оценка	Мд	Норма	Оценка	Мд	Норма	Оценка
Учреждения образования																
1	Детские дошкольные учреждения, место	23	17	6	0	5	-5	0	7	-7	0	5	-5	0	8	-8
2	Школьные учреждения, учащиеся	0	48	-48	0	13	-13	подвоз в Новоталицкую СОШ	20	-	0	14	-14	0	23	-23
3	Внешкольные учреждения, место	0	5	-5	0	1	-	0	2	-	0	1	-	0	2	-
Учреждения здравоохранения																
4	Амбулаторно - поликлинические учреждения*, посещений в смену	-			33	33	0	-			-			-		
	Больничные учреждения*, коек	0	18	-	-			-			-			**		
6	Фельдшерско-акушерские пункты, объект	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0
7	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	0	23	-23	-			-			-			-		
8	Выдвижные пункты медицинской помощи*, автомобиль	0	0,3	-	-			-			-			-		
Физкультурно-спортивные сооружения																
9	Бассейны*, кв.м зеркала воды	0	41	-	-			-			-			-		
110	Спортивные залы общего пользования*, кв.м площади пола	0	540	-540	-			-			-			-		
111	Плоскостные спортивные сооружения, га	0	0,4	-0,4	0	0,1	-0,1	0	0,2	-0,2	0	0,1	-0,1	0,5	0,2	0,3

				Учреждения культуры и искусства												
112	Клубные учреждения, место	0	154	-154	0	41	-41	0	66	-66	0	46	-46	100	76	24
113	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	-		-			-			-			5,1	12,2	-7,1	
Торговля																
114	Торговые центры*, кв.м торговой площади	0	488	-488	-			-			-			-		
115	Магазины, кв. м торговой площади	90	154	-64	0	41	-41	24	66	-42	50	46	4	25	76	-51
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																
116	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	4	-4	0	1	-1	0	2	-2	0	1	-1	0	2	-2
117	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	0	11	-11	-			-			-			-		
118	Прачечные*, кг белья в смену	0	98	-98	-			-			-			-		
119	Пожарные депо*, автомобилей	0	1	-1	-			-			-			-		
Административно-деловые и хозяйственные учреждения																
220	Отделения, филиалы банка*, операционное место	0	1	-1	-			-			-			-		
221	Отделения связи*, объект	-		-			-			-			1	1	0	
222	Администрация сельского поселения*, объект	1	1	0	-			-			-			-		

Примечание.

	- мощность определена методом экспертной оценки;
*	- объект рассчитан на население сельского поселения;
**	- не учтен объект областного значения.

Таблица 5 Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2008 г.

Наименование населенного пункта	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
д. Дьяково	0	21	-21
д. Заречье	0	1	-1
д. Кривцово	0	10	-10
д. Конохово	0	15	-15
д. Мильцево	0	3	-3
д. Худынино	0	1	-1
д. Шуринцево	0	8	-8
д. Богородское	0	2	-2
д. Крюково	0	10	-10
с. Семеновское	0	25	-25
д. Старово	0	1	-1
д. Хребтово	0	11	-11

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры сельского поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах в социальной сфере:

Дефицит мощностей:

магазинов в д. Беляницы (дефицит – 64 кв.м торговой площади);

магазинов в д. Песочнево (дефицит – 42 кв.м торговой площади);

магазинов в д. Иванцево (дефицит - 51 кв.м торговой площади).

Отсутствие объектов:

в д. Беляницы:

общеобразовательной школы (дефицит – 48 учащихся);

внешкольного учреждения (дефицит – 5 мест);

аптечного учреждения (дефицит – 23 кв.м общей площади);

спортивного зала (дефицит – 540 кв.м площади пола);

спортивных площадок (дефицит – 0,4 га);

клубных учреждений и библиотеки (дефицит – 154 места/7,1 тыс. единиц хранения);

торгового центра (дефицит – 488 кв.м торговой площади);

объектов бытового обслуживания (дефицит – 4 рабочих места);

банно-оздоровительного комплекса (дефицит – 11 помывочных мест);

прачечной (дефицит – 98 кг белья в смену);

отделение банка (дефицит – 1 операционное место);

пожарное депо (дефицит – 1 автомобиль).

в д. Говядово:

детского сада (дефицит - 5 мест);

клубных учреждений (дефицит – 41 место);

спортивных площадок (дефицит – 0,1 га);

магазинов (дефицит – 40 кв.м торговой площади);

объектов бытового обслуживания (дефицит – 1 рабочее место);

в д. Кривцово

магазинов (дефицит – 10 кв.м торговой площади).

в д. Конохово

магазинов (дефицит – 15 кв.м торговой площади).

д. Дьяково

магазинов (дефицит – 21 кв.м торговой площади).

в д. Песочнево

клубных учреждений (дефицит – 66 мест);

спортивных площадок (дефицит – 0,2 га);

объектов бытового обслуживания (дефицит – 2 рабочих места);

в д. Иванцево

детского сада (дефицит – 8 мест);

клубных учреждений (дефицит – 66 мест);
объектов бытового обслуживания (дефицит – 2 рабочих места);
в д. Уводь
детского сада (дефицит – 8 мест);
клубных учреждений (дефицит – 46 мест);
спортивных площадок (дефицит – 0,1 га);
объектов бытового обслуживания (дефицит – 1 рабочее место);
в д. Крюково
магазинов (дефицит – 10 кв.м торговой площади).
в с. Семеновское
магазинов (дефицит – 25 кв.м торговой площади).
в д. Хребтово
магазинов (дефицит – 11 кв.м торговой площади).

Потребность в объектах торговли указана при значении более 10 кв.м торговой площади. Не указан дефицит больничных учреждений, так как медицинские услуги население получает в учреждениях, расположенных в г. Иваново. Также не указан дефицит ряда объектов, потребность в которых не соответствует минимальной мощности типового объекта.

Неудовлетворительное состояние зданий:
детского сада в д. Беляницы (88% износа);
сельского дома культуры с библиотекой в д. Иванцево (70% износа);
Авдотьинской амбулатории в д. Говядово (88% степень износа).

Производственная сфера

Крупным сельскохозяйственным предприятием сельского поселения является СПК «Иванцево», занимающееся выращиванием скота (КРС) и производством молока. Объем производства молока в 2008 году составил 364,6 тонн (на 15% ниже показателя в 2007 году), скота – 17,1 тонны (на 34% ниже показателя в 2007 году). Объемы производимой продукции за 2005-2008 гг. представлены в таблице (Таблица 6).

Таблица 6 Объемы производимой продукции СПК «Иванцево»

Наименование выпускаемой продукции	Объем производимой продукции в натуральном выражении, тонн			Объем производимой продукции, млн.руб.			Численность работников, чел.		
	2006г.	2007г.	2008г.	2006г.	2007г.	2008г.	2006г.	2007г.	2008г.
Молоко	471,3	427	364,6	4,4	5,8	6,2	32	30	27
Скот в живом весе	27,6	24,6	17,1						

На территории сельского поселения расположены следующие объекты:
с. Семеновское:
пилорама СПК «Иванцево»;
производственная база (производство пластиковых труб для воды).
д. Уводь:
плодопитомник.
вне границ населенных пунктов:
3 песчаных карьера, в том числе карьер «Коноховский»;
коммунально-складская территория;
мастерская СПК «Иванцево»;
молочно-товарная ферма СПК «Иванцево» на 219 голов;
свинарник фермы «ОКА/7»;
комплекс фермы «Вергуза» на 1000 голов;
склады с пилорамой;
стоянка сельскохозяйственной техники.

Транспортная инфраструктура

Внешний транспорт

Территория Беляницкого сельского поселения расположена в северо-западной части Ивановского муниципального района. Поселение включает в себя 17 населенных пунктов: д. Беляницы (администра-

тивный центр поселения), с. Семеновское, д. Богородское, д. Говядово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Иванцево, д. Конохово, д. Кривцово, д. Крюково, д. Мильцево, д. Песочнево, д. Старово, д. Уводь, д. Хребтово, д. Худынино, д. Шуринцево. В настоящее время на территории поселения действуют автомобильный и железнодорожный транспорт.

Автомобильный транспорт.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области (Утвержден Распоряжением Правительства Ивановской области от 2 июля 2008 г. N 222-рп, в редакции Распоряжения Правительства Ивановской области от 22.12.2010 N 439-рп) на территории сельского поселения имеются следующие автомобильные дороги межмуниципального значения:

участок действующей автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Иваново–Рожново–Иванково». Данная дорога относится к IV категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 5,8 км;

действующая автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения «Песочнево–Конохово». Данная дорога относится к IV категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 1,9 км;

участок действующей автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Авдотьино–Беляницы–Курьяново». Данная дорога относится к IV категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 1,3 км;

участок действующей автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Курьяново–Ново-Талицы». Данная дорога относится к IV категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 2,1 км;

участок действующей автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Ново-Талицы–Дьяково–Говядово». Данная дорога относится к IV категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 5,2 км;

участок действующей автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Иваново–Иванцево». Данная дорога относится к IV категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Протяженность в границах сельского поселения составляет 4,3 км.

На автомобильных дорогах межмуниципального значения располагаются 5 автодорожных мостов через водные преграды.

Остальные автомобильные дороги сельского поселения относятся к действующим автомобильным дорогам общего пользования местного значения. Данные дороги относятся к IV и V категории. Общая протяженность данных дорог составляет 34,5 км, в том числе: с капитальным типом дорожной одежды - 12,6 км, с переходным типом дорожной одежды - 6,3 км, грунтовые дороги - 15,6 км.

На автомобильной дороге местного значения располагается автодорожный мост через канал Волга–Уводь.

Железнодорожный транспорт.

На территории сельского поселения имеется участок железной дороги, который служит подъездным путем к песчаному карьеру. Протяженность участка в границах сельского поселения составляет 0,7 км.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основной проблемой в сфере внешнего транспорта Беляницкого сельского поселения является отсутствие подъезда к д. Заречье и д. Старово по автомобильным дорогам с твердым покрытием.

Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав поселе-

ния, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Беляницкого сельского поселения представлены ниже (таблица 7).

Таблица 7 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

№п/п	Населенный пункт	Протяженность улиц / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/м2			
		Капитальный	Переходный	Низший	Всего
1	с. Семеновское	0,6 / 2500	-	0,5 / 1700	1,1 / 4200
2	д. Беляницы	2,2 / 11300	6,7 / 27900	0,8 / 2600	9,7 / 41800
3	д. Богородское	-	-	0,8 / 2300	0,8 / 2300
4	д. Говядово	-	0,7 / 2200	0,8 / 2300	1,5 / 4500
5	д. Дьяково	-	1,6 / 6500	0,6 / 1900	2,2 / 8400
6	д. Заречье	-	-	0,2 / 700	0,2 / 700
7	д. Иванцево	2,1 / 10800	-	0,5 / 1600	2,6 / 12400
8	д. Конохово	1,2 / 5300	-	1,3 / 3900	2,5 / 9200
9	д. Кривцово	-	2,6 / 9800	-	2,6 / 9800
10	д. Крюково	0,3 / 1100	0,4 / 1600	1,4 / 4500	2,1 / 7200
11	д. Мильцево	-	-	0,3 / 1100	0,3 / 1100
12	д. Песочнево	3,2 / 15700	-	2,5 / 7400	5,7 / 23100
13	д. Старово	-	-	0,2 / 600	0,2 / 600
14	д. Уводь	0,3 / 1200	-	0,2 / 500	0,5 / 1700
15	д. Хребтово	0,8 / 3900	-	1,1 / 3200	1,9 / 7100
16	д. Худынино	-	-	-	- / -
17	д. Шуринцево	0,8 / 3300	-	2,6 / 7900	3,4 / 11200

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Беляницкого сельского поселения:

отсутствие на значительной части улиц дорожных одежд капитального типа;

отсутствие тротуаров на улицах.

Объекты транспортной инфраструктуры

Беляницкое сельское поселение

Из объектов транспортного обслуживания на территории сельского поселения имеются:

2 остановочных павильона на автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Курьяново–Ново-Талицы» в южной части поселения

д. Беляницы

Из объектов дорожного сервиса на территории деревни имеются:

2 автозаправочных станции (далее по тексту - АЗС), общей мощностью 6 топливо-раздаточных колонок в центральной части деревни;

станция технического обслуживания (далее по тексту - СТО), мощностью 5 постов в центральной части деревни;

автомойка мощностью 2 поста в центральной части деревни;

автогазозаправочная станция (далее по тексту - АГЗС) в северо-восточной части деревни.

д. Говядово

Из объектов транспортного обслуживания на территории деревни имеется остановочный павильон в северной части.

д. Уводь

Из объектов транспортного обслуживания на территории деревни имеется строящийся гостиничный комплекс, расположенный на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Песочнево–Конохово» в северной части деревни.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на конец 2008 г. численность жителей в населенных пунктах, входящих в состав Беляницкого сельского поселения составляла: д. Беляницы - 512 чел., с. Семеновское - 82 чел., д. Богородское - 6 чел., д. Говядово - 135 чел., д. Дьяково - 69 чел., д. Заречье - 3 чел., д. Иванцево - 253 чел., д. Конохово - 50 чел., д. Кривцово - 33чел., д. Крюково - 32 чел., д. Мильцево - 9 чел., д. Песочнево - 220 чел., д. Старово - 4 чел., д. Уводь - 153 чел., д. Хребтово - 35 чел., д. Худынино - 3 чел., д. Шуринцево - 27 чел. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 250 автомобилям на 1000 жителей. В соответствии с этими данными общее количество легковых автомобилей в сельском поселении было порядка 407 единиц. Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в нормативах градостроительного проектирования Ивановской области (далее по тексту - НГП Ивановской области) согласно:

п. 3.5.182 Автозаправочные станции следует проектировать из расчета одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

п. 3.5.179 Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей;

п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований НГП Ивановской области и наличия объектов дорожного сервиса видно, что для обеспечения нормального функционирования легкового автотранспорта достаточно будет разместить СТО, мощностью 2 поста.

Хранение легкового автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, осуществляется на территории приусадебных участков.

Коммунальное обслуживание

Водоснабжение

Источником водоснабжения населенных пунктов Беляницкого сельского поселения являются подземные воды.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Централизованная система водоснабжения имеется в д. Беляницы, д. Говядово, д. Мильцево, д. Песочнево, д. Шуринцево, д. Иванцево и с. Семеновское. В остальных населенных пунктах сельского поселения система водоснабжения децентрализованная.

По территории д. Беляницы и д. Говядово проходят магистральные водоводы диаметром 600-900 мм от водопроводных очистных сооружений г. Иваново.

Система водоснабжения д. Беляницы включает в себя:

действующий водозабор, расположенный в восточной части населенного пункта, который состоит из поверхностного водозабора и насосной станции;

подземный водозабор, представленный скважиной расположенной в южной части населенного пункта;

действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 4,2 км и водоразборные колонки.

Система водоснабжения д. Говядово включает в себя:

действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 2,1 км и водоразборные колонки.

Система водоснабжения д. Мильцево включает в себя:

действующий хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 0,4 км подающий воду от водозабора д. Песочнево.

Система водоснабжения д. Песочнево включает в себя:

подземный водозабор, представленный двумя скважинами и водонапорной башней расположенными в юго-восточной части населенного пункта;

действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 1,5 км.

Система водоснабжения д. Шуринцево включает в себя:

два локальных подземных водозабора расположенных в юго-западной части населенного пункта;

действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,7 км.

Система водоснабжения д. Иванцево включает в себя:

подземный водозабор, расположенный в северной части населенного пункта;

действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,6 км и водоразборные колонки.

Система водоснабжения с. Семеновское включает в себя:

подземный водозабор, представленный скважиной и водонапорной башней расположенными в северной части населенного пункта;

действующий хозяйственно-питьевой водопровод, общей протяженностью 0,5 км и водоразборные колонки.

В населенных пунктах: д. Дьяково, д. Заречье, д. Кривцово, д. Конохово, д. Уводь, д. Худынино, д. Богородское, д. Крюково, д. Старово и д. Хребтово система водоснабжения децентрализованная, водоснабжение осуществляется из локальных водозаборов и посредством привозной воды.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Беляницкого сельского поселения, выявлено:

низкий процент обеспеченности Беляницкого сельского поселения централизованным водоснабжением;

источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие, как правило, состав свободный от микробов, в отличие от поверхностных вод, и являющиеся более предпочтительными для целей питьевого водоснабжения;

вода, подаваемая потребителю, не соответствует гигиеническим требованиям и нормативам качества питьевой воды.

в населенных пунктах отсутствуют системы обеззараживания воды, что способствует её вторичному загрязнению;

высокий эксплуатационный износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования.

Водоотведение

В Беляницком сельском поселении система водоотведения децентрализованная, сброс сточных вод осуществляется в выгребные ямы и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами и сбросом на рельеф.

Анализируя современное состояние систем водоотведения в населенных пунктах Беляницкого сельского поселения, выявлено:

сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;

отсутствие элементарной системы очистки и утилизации сточных вод на канализационных очистных сооружениях.

Теплоснабжение

д. Иванцево

Система теплоснабжения в населенном пункте д. Иванцево децентрализованная от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

Источником теплоснабжения областного реабилитационного центра «Иванцево» (наркологический диспансер) является котельная, вид топлива - уголь; температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 ºС.

Анализируя существующую систему теплоснабжения, выявлено, что она оптимальна для данного населенного пункта.

д. Старово, д. Богородское, д. Хребтово, д. Крюково, с. Семеновское, д. Худынино, д. Заречье

Система теплоснабжения в населенных пунктах д. Старово, д. Богородское, д. Хребтово, д. Крюково, д. Семеновское, д. Худынино, д. Заречье децентрализованная от индивидуальных котлов и печек, топливом являются дрова и уголь.

д. Конохово, д. Шуринцево, д. Уводь, д. Кривцово, д. Песочнево, д. Беляницы, д. Говядово, д. Дьяково, д. Мильцево

Система теплоснабжения в населенных пунктах д. Конохово, д. Шуринцево, д. Уводь, д. Кривцово, д. Песочнево, д. Беляницы, д. Говядово, д. Дьяково, д. Мильцево децентрализованная от индивидуальных газовых котлов и от печек на дровах и угле.

Анализируя существующие системы теплоснабжения, выявлено, что они оптимальны для данных населенных пунктов.

Электроснабжение

Беляницкое сельское поселение

Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в Костромской области.

Система электроснабжения Беляницкого сельского поселения является централизованной и подключена к электрическим сетям «Ивановского РЭС» по линиям напряжением 10 кВ.

Основными источниками электроснабжения Беляницкого сельского поселения являются понизительные подстанции (далее по тексту ПС) ПС 110/10 кВ «Ново-Талицы», мощностью 2х16 МВА и ПС 110/10 кВ «Залесье», мощностью 2х25 МВА, расположенные в Новоталицком сельском поселении, а также ПС 110/10 кВ «Богородская», мощностью 2х6,3 МВА, расположенная в Богородском сельском поселении. В границах Беляницкого сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии.

Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется по линиям 10 кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции номинало 10/0,4 кВ (далее по тесту ТП) различных мощностей, обслуживающие объекты сельскохозяйственного назначения.

Сети электроснабжения напряжением 110 и 10 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода на металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:

ЛЭП 110 кВ – 16,3 км;

ЛЭП 10 кВ – 31,5 км.

Населённые пункты Беляницкого с.п.

Система электроснабжения населенных пунктов Беляницкого сельского поселения централизованная. Электроснабжение осуществляется от понизительных подстанций ПС 110/10 кВ «Ново-Талицы», мощностью 2х16 МВА и ПС 110/10 кВ «Залесье», мощностью 2х25 МВА, расположенных в Новоталицком сельском поселении, а также от ПС 110/10 кВ «Богородская», мощностью 2х6,3 МВА, расположенной в Богородском сельском поселении.

От ПС по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10 кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции (далее – ТП) класса 10/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов.

Мощность подстанций варьируется от 10 до 400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Материал – голый провод. Состояние линий электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения населенных пунктов выполнена в основном по магистральной схеме подключения, от понизительной подстанции до конечных точек сети.

Таблица 8 Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов

№ п/п	Населенный пункт	Опорный источник электроснабжения	Обслуживающие трансформаторные подстанции, кВА	Линии электропередачи 110 кВ, км	Линии электропередачи 10 кВ, км
1.	д. Беляницы	ПС «Ново-Талицы»	КТП-550, КТП-820, КТП-428, 1х160 КТП-226, 1х160 КТПб/н, КТПб/н.	1,9	2,8

2.	д. Говядово	ПС «Ново-Талицы»	КТПб/н	0,8	0,7
3.	д. Дьяково	ПС «Ново-Талицы»	КТП-171, 1х100 КТП-172, 1х100 КТП-372, 1х63 КТП-546, 1х100	-	1,1
4.	д. Заречье	ПС «Ново-Талицы»	-	-	-
5.	д. Кривцово	ПС «Ново-Талицы»	КТП-358, 1х40 КТП-382, 1х160 КТП-173, 1х250 КТП-832, 1х160	-	0,3
6.	д. Конохово	ПС «Ново-Талицы»	КТП-176, 1х250	-	-
7.	д. Мильцево	ПС «Залесье»	-	-	-
8.	д. Песочнево	ПС «Залесье»	КТП-427, 1х100 КТП-426, 1х160 КТП-609, 1х250 КТП-757, 1х100 ТП-потр, 1х100	-	1,3
9.	д. Уводь	ПС «Ново-Талицы»	КТП-175, 1х100 КТП-813,	-	0,7
10.	д. Худынино	ПС «Ново-Талицы»	-	-	-
11.	д. Шуринцево	ПС «Ново-Талицы»	КТП-174, 1х60	-	1,2
12.	д. Богородское	ПС «Богородская»	КТП-	-	0,3
13.	д. Иванцево	ПС «Богородская»	КТП-160, 1х250 КТП-205, 1х100 КТП-179, 1х100 КТП-227, 1х400	-	1,0
14.	д. Крюково	ПС «Ново-Талицы»	КТП-170, 1х25 КТП-177, 1х100	-	1,7
15.	с. Семеновское	ПС «Богородская»	КТП-161, 1х100	-	-
16.	д. Старово	ПС «Богородская»	-	-	-
17.	д. Хребтово	ПС «Богородская»	КТП-836, 1х250	-	-

Вывод: Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Беляницкого сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов, установлено:

При существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП 10/0,4 кВ максимальные часовые загрузки к 2029 году превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов.

Эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10 кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учётом выявленных недостатков электроснабжения Беляницкого сельского поселения, необходимо на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надёжность системы.

Газоснабжение

Газоснабжение сельского поселения осуществляется от: газораспределительной станции (ГРС) «Тепличный», расположенной в Новоталицком сельском поселении, и газораспределительных сетей города Иваново.

Централизованным газоснабжением обеспечены потребители д. Беляницы, д. Говядово, д. Дьяково, д. Конохово, д. Кривцово, д. Мильцево, д. Песочнево, д. Уводь, д. Шуринцево. Газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки, а также используется в качестве топлива для котельных.

Подача газа производится от стальных газопроводов высокого давления, проходящего по территории сельского поселения.

Газопроводы транспортируют природный газ, прокладка выполнена подземно.

По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

Газопроводы подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически понижают и поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газораспределения 2-х ступенчатая:

- от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам и котельным;

- от ГРП запитываются сети низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен, прокладка выполнена подземно, надземно.

Газоснабжение в населенных пунктах: д. Богородское, д. Иванцево, д. Крюково, с. Семеновское, д.Хребтово, д. Худынино, д. Заречье, д. Старово для бытовых нужд осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Беляницкого сельского поселения (СП) оказывает Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком», предоставляющий потребителям сельского поселения весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе:

услуги телефонной связи, включая междугороднюю и международную;

услуги беспроводной телефонной связи и интернет стандарта IMT MC-450.

Данный стандарт позволяет предоставлять услуги телефонии, как в стационарном, так и в сотовом варианте, интернет со скоростью передачи данных до 156 Мб.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов.

В настоящее время сельское поселение телефонизировано от автоматической телефонной станции (АТС) номерной емкостью 150 номеров, установленной в д. Песочнево. Связь между АТС осуществляется по кабельным линиям связи.

На территории СП установлено десять таксофонов универсальной услуги связи в д. Богородское, д. Говядово, д. Конохово, д. Кривцово, д. Крюково, д. Мильцево, д. Песочнево (2 шт.), с. Семеновское, д. Хребтово.

Антенно-мачтовые сооружения установлены в двух населенных пунктах: д. Иванцево - 2 объекта, д. Уводь - 1 объект.

Эфирное телевизионное и радиовещание в Беляницком сельском поселении осуществляется филиалом ФГУП «РТРС» «Ивановский ОРТПЦ» г. Иваново. Филиал обеспечивает вещание 8 телевизионных и 10 радиовещательных программ.

Охват населения общегосударственными программами составляет:

ОРТ - 100 %;

РТР - 98,4 %;

Культура - 91,3 %;

НТВ - 80 %.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мобильной связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом», ОАО «СМАРТС» и ОАО «Мегафон».

На территории населенных пунктов Беляницкого СП проводное радиовещание отсутствует.

В перспективе необходима модернизация существующей АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи.

Экологическое состояние территории

Атмосферный воздух

На территории сельского поселения не организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, нет статистической информации отражающей экологическое состояние воздушного бассейна. Для анализа существующего положения используются данные Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Ивановской области в 2010 г.» (далее Доклад).

По данным Доклада на протяжении периода с 2007 по 2009 год наметилась тенденция постепенного уменьшения объёмов выбросов от стационарных источников, т.е. от промышленных предприятий. Это обусловлено все большим применением промышленными предприятиями технологий, позволяющих снизить объёмы выбросов, а также постепенным переводом многих котельных на более «чистые» виды топлива, т.е. с угля и мазута на газ. С другой стороны, доля выбросов автотранспорта за последние годы несколько увеличилась, что обусловлено ростом автопарка.

Основным загрязнителем воздушного бассейна сельского поселения являются предприятия,

расположенные в соседних муниципальных образованиях: Ивановский филиал ОАО «ТГК 6» (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) в г. Иваново, и ОАО «Техуглерод и резина» в Новоталицком сельском поселении, выброс от которых составляет более 50 % всех выбросов от стационарных источников.

На территории сельского поселения расположен ряд промышленных предприятий, также влияющих на экологическую обстановку. Такими предприятиями являются животноводческий комплекс фирмы «Вергуза», молочно-товарная ферма СПК «Иванцево» карьеры, пилорамы. Для уменьшения значений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях ведется постоянная работа по решению задач снижения негативного воздействия производств на окружающую среду. Используются такие методы как:

модернизация систем очистки газа, постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха в селитебной зоне, контроль и регулировка автомобильных двигателей на токсичность и дымность отработанных газов,

перевод технологических процессов на использование более чистого экологического топлива.

Большой вклад в загрязнение атмосферного воздуха на территории сельского поселения вносит автотранспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а) пирен. Остроту этой проблемы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Беляницкое представлены ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Беляницкое

№ п/п	Назначение объекта	Нормативный размер СЗЗ, м
1.	д. Беляницы	
2.	Автогазозаправочная станция*	100
3.	Автозаправочная станция*	50
4.	д. Дьяково	
5.	Кладбище	50
6.	д. Иванцево	
7.	Кладбище	50
8.	Беляницкое с. п.	
9.	Молочно-товарная ферма СПК «Иванцево», «ОКА/7» (свинарник)*	300
10.	Площадка для утилизации растительных отходов*	300
11.	Комплекс фирмы «Вергуза»*	300
12.	Карьер песка	100
13.	Пилорама*	100
14.	Производство пластиковых труб	100
15.	Мастерская СПК «Иванцево», стоянка сельхозтехники*	100
16.	Коммунально-складская территория*	50

Объект, в санитарно-защитной зоне которого расположено жилье.

В настоящее время большая часть жилой застройки д. Иванцево расположена в санитарно-защитной зоне молочно-товарной фермы СПК «Иванцево», юго-восточная часть д. Песочнево расположена в санитарно-защитной зоне животноводческий комплекс фирмы «Вергуза».

Некоторая часть жилой застройки в населенных пунктах, располагается в санитарно-защитных зонах объектов коммунально-складского назначения.

Сложившаяся ситуация противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов». Размещение жилой застройки в пределах санитарно-защитных зон не допускается.

Поверхностные воды и подземные воды

Поверхностные воды.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются ливневые стоки с промышленных и жилых территорий, это связано с использованием устаревших очистных сооружений на предприятиях, а также их отсутствием; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды; загрязнение через подземные воды, атмосферу, земельные ресурсы.

В настоящее время на территории поселения не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых) с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Подземные воды.

Для водоснабжения используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-среднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

Почвенный покров.

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со строительными работами, разработкой карьеров песка, прокладки коммуникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо внедрение новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным биоценозам.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории населенных пунктов.

Анализ процессов деградации почв показывает качественное расширение факторов, лимитирующих плодородие черноземов. Сейчас перечень этих факторов включает в себя водную и ветровую эрозии почв, быстрое истощение запасов питательных элементов без внесения удобрений, декальцификация и минерализация гумуса старопахотных земель, а также все более широкое распространение загрязнения и утомления почв.

Особо охраняемые природные территории.

На территории сельского поселения расположено Уводьское водохранилище, которое на сегодняшний день считается памятником природы регионального значения, однако до сих пор не разработан ни паспорт памятника, ни режим его использования.

Природный комплекс Уводьского водохранилища объявлен памятником природы Ивановской области Решением Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 № 147.

Экологический совет при департаменте государственного контроля Ивановской области, в состав которого вошли представители профильных ведомств, а также ученых и общественности, предлагает ввести запрет на разведение костров, самовольную порубку деревьев, движение, стоянку и мойку автомобилей как минимум в 200-метровой водоохраной зоне, а также на замусоривание территории.

Для пресечения нарушений планируется проводить специализированные рейды.

Необходимо в дальнейшем разработать положение о памятнике природы и его охранной зоне и подготовить паспорт объекта. После этого станет возможным оформление охранных обязательств владельцами земельных участков по берегам водохранилища.

По периметру водохранилища планируется установить заградительные сооружения (шлагбаумы и канавы), ограничивающие доступ в охранную зону.

До настоящего времени в Ивановской области региональное законодательство в сфере особо охраняемых природных территорий представлено двумя областными законами от 15.11.1999 № 46-ОЗ «О природных заказниках Ивановской области» и от 26.05.2000 № 26-ОЗ «О памятниках природы Ивановской области». Данные законы регулируют вопросы, касающиеся отдельных категорий ООПТ регионального значения: памятников природы и природных заказников. Однако Федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях» устанавливает большее количество категорий ООПТ регионального значения, вопросы организации, охраны и использования которых региональным законодательством не отрегулированы. Не отрегулирован также и порядок определения ООПТ местного значения.

Департаментом государственного контроля Ивановской области в 2010 году разработан проект Закона Ивановской области «Об особо охраняемых природных территориях Ивановской области», который предусматривает процедуру образования ООПТ регионального значения, форму и содержание Положения об ООПТ, порядок функционирования, реорганизации и упразднения ООПТ регионального значения.

Охрана историко-культурного наследия

Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории сельского поселения и Ивановского района в целом, на основе которого могут развиваться туристская и рекреационная деятельность и в то же время территории объектов культурного наследия и их зоны охраны выступают ограничениями для градостроительного освоения территории.

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объектов культурного наследия по земельному кодексу Российской Федерации относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В настоящее время, по данным Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области, на территории сельского поселения расположено 2 объекта культурного наследия, относящихся к категории выявленных объектов культурного наследия. В Таблица 10 приведен перечень объектов культурного наследия и памятников истории и культуры, расположенных на территории сельского поселения.

Таблица 10 Объекты культурного наследия и памятники истории и культуры регионального и федерального значения

№ п/п	Наименование	Датировка	Местонахождение
Памятники архитектуры			
1	Часовня иконы Богородицы «Всех скорбящих радость»	XX в.	д. Беляницы, Беляницкое с.п.
Памятники истории			
2	Дом, в котором в 1903-1908гг. находилась конспиративная квартира Иваново-Вознесенской организации РСДРП	неизвестна	д. Дьяково, Беляницкое с.п.

Зоны охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для памятников истории и культуры необходима организация зон охраны объектов культурного наследия - специально выделенных территорий, предназначенных для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования. Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы - исторические центры населенных пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения, произведения садово-паркового и ландшафтного искусства, памятные места, связанные с историческими событиями, памятники археологии, произведения монументального искусства.

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: охранная зона памятника, зона регулирования застройки, зона охраняемого ландшафта.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

В настоящее время для объектов культурного наследия и памятников истории и культуры, расположенных на территории сельского поселения Беляницкое проекты охранных зон не разработаны.

Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию

Архитектурно-планировочная организация территории

Решением Совета Беляницкого сельского поселения от 24.03.2015 № 200 и решением Совета Ивановского муниципального района от 26.03.2015 № 628 одобрено изменение границы Беляницкого сельского поселения и границы Ивановского муниципального района в части исключения из границ Беляницкого сельского поселения и Ивановского муниципального района земельных участков общей площадью 80,0969 га для включения в границу города Иваново с целью жилищного строительства.

Проектом предусмотрено исключение из границы Беляницкого сельского поселения земельных участков, расположенных восточнее д. Дьяково:

- кадастровый номер 37:05:010408:21 площадью 64,3965 га;
- кадастровый номер 37:05:010408:22 площадью 0,0023 га;
- кадастровый номер 37:05:010408:23 площадью 0,0023 га;
- кадастровый номер 37:05:010408:24 площадью 0,0023 га;
- кадастровый номер 37:05:010408:25 площадью 0,0023 га;
- кадастровый номер 37:05:010408:26 площадью 0,0023 га;
- кадастровый номер 37:05:010408:27 площадью 0,0023 га;
- кадастровый номер 37:05:010408:37 площадью 0,0029 га;
- кадастровый номер 37:05:010408:38 площадью 0,0026 га;
- кадастровый номер 37:05:010408:481 площадью 12,1354 га;
- кадастровый номер 37:05:010408:482 площадью 3,5065 га.

Площадь Беляницкого сельского поселения *в проектных границах составляет 9377 га.*

Деревня Беляницы

Архитектурно-планировочные решения генерального плана деревни Беляницы основаны на сложившейся планировочной структуре, с учетом водохранилища Новоталицкое, ограничивающего развитие населенного пункта с северо-западной стороны, а также с учётом инженерно-геологических и экологических ограничении, санитарно-защитных зон.

Территория деревни Беляницы имеет четкую структуру, сформированную прямоугольными кварталами, тип застройки – малоэтажные многоквартирные и индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Существующий общественный центр расположен по улицам Центральная, Дачная. К сносу по причине неудовлетворительного технического состояния здания предложен детский сад, на его месте проектом предлагается строительство спортивной площадки. Генпланом предлагается усиление общественно-деловой функции населенного пункта посредством строительства новой школы, детского сада, нового клуба, библиотеки, отделения банка, пункта бытового обслуживания, бани, прачечной в центральной части населенного пункта.

На территории населенного пункта развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта

Деревня Говядово

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана учтен проект планировки территории, где предусмотрено развитие жилой зоны в западной части населенного пункта.

К сносу по причине неудовлетворительного технического состояния здания предложена амбулатория. Потребность жителей в стационарах покрывается за счет областной больницы в г. Иваново или районной больницы в с. Ново-Талицы. Развитие общественного центра, предлагается посредством строительства магазинов смешанных товаров и спортивной площадки.

В д. Говядово развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

Деревня Кривцово

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено освоение свободной от застройки территории в северной части населенного пункта, здесь предусмотрено развитие жилой зоны и зоны общественного центра.

В общественном центре предусмотрено размещение клуба, часовни, детского сада, объектов торгового назначения и спортивной площадки.

В д. Кривцово развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

Деревня Конохово

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки, тип застройки – малоэтажные многоквартирные и индивидуальные жилые дома с приусадебными участками.

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства торгового комплекса, магазина, клуба и спортивной площадки.

В д. Конохово развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

Деревня Песочнево

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов, клуба, спортивной площадки.

В д. Песочнево развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

Деревня Уводь

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Насыщение объектами общественного центра не предлагается.

В д. Уводь развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

Деревня Иванцево

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки. Проектом генерального плана предусмотрено развитие жилой зоны в юго-западном и в северном направлениях.

К сносу по причине неудовлетворительного технического состояния здания предложен Иванцевский

СДК с библиотекой. Развитие общественной зоны предлагается посредством строительства общественного центра (магазин, клуб, бар с банкетным залом, кабинет врача общей практики).

В д. Иванцево проектом предложено формирование зоны производственного и коммунально-складского назначения в юго-восточной части населенного пункта, предусмотрен перенос из центральной части стоянки сельскохозяйственной техники, складов и пилорамы с целью предотвращения негативного влияния на жилые территории.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

Деревня Крюково

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки, развитие жилой застройки в восточной и в северной частях населенного пункта.

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства двух магазинов и спортивной площадки.

В д. Крюково развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектом генерального плана предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта в северо-восточном направлении. *Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 119,55 га.*

Деревня Шуринцево

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей застройки.

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина и спортивной площадки.

В д. Шуринцево развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

Деревня Дьяково

Генеральным планом предлагается развитие населенного пункта в северо-восточном направлении. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, упорядочение существующей застройки.

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства двух магазинов и спортивной площадки.

В д. Дьяково развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

Деревня Заречье

Генеральным планом предлагается развитие населенного пункта в западном направлении. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, упорядочение существующей застройки.

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина и спортивной площадки.

В д. Заречье развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

Деревня Мильцево

Генеральным планом не предлагается значительного развития. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, упорядочение существующей застройки.

В д. Мильцево развитие общественно-деловых, производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

Деревня Худынино

Генеральным планом предлагается развитие населенного пункта в северо-западном направлении. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, упорядочение существующей застройки.

В д. Худынино развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазинов и клуба.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

Деревня Богородское

Генеральным планом не предлагается значительного развития. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, упорядочение существующей застройки.

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина.

В д. Богородское развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

Село Семеновское

Генеральным планом не предлагается значительного развития. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, и упорядочение существующей застройки.

Развитие общественного центра предлагается посредством строительства магазина, спортивной площадки.

В с. Семеновское развитие производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

Деревня Старово

Генеральным планом не предлагается значительного развития. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, и упорядочение существующей застройки.

В д. Старово развитие общественно-деловых, производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

Деревня Хребтово

Генеральным планом не предлагается значительного развития. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, и упорядочение существующей застройки.

Развитие общественного центра, предлагается посредством строительства магазина.

В д. Хребтово развитие общественно-деловых, производственных и коммунально-складских зон не предусмотрено.

Проектом генерального плана предусмотрено изменение существующей границы населенного пункта в северном направлении. *Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 21,82 га.*

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию и обустройству рекреационных зон. Запланировано: благоустройство территорий общественного центра во всех населённых пунктах поселения; благоустройство прибрежной территории рек и водохранилища с организацией зоны отдыха; озеленение территории вдоль транзитных дорог в границах населенных пунктов.

Жилищная сфера

Проектный показатель обеспеченности жильем населения определен исходя из условия предоставления каждой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 33 кв. м на человека.

В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки. Проектные территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

д. Беляницы, д. Конохово, д. Песочнево, д. Уводь

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

д. Богородское, д. Говядово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Иванцево, д. Кривцово, д. Крюково, д.Мильцево, с. Семеновское, д. Старово, д. Хребтово, д. Худынино, д. Шуринцево

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

Вне границ населенных пунктов

застройка сезонного проживания.

С целью соответствия ёмкости жилых территорий и проектной численности населения показатели плотности населения на территории проектируемой жилой застройки постоянного проживания должны иметь средние значения не ниже следующих:

– д. Старово - 5 чел./га;
– д. Беляницы - 8 чел./га;
– д. Кривцово - 6 чел./га;
– д. Шуринцево - 4 чел./га;
– д. Крюково - 5 чел./га;

– с. Семеновское - 4 чел./га;
– д. Говядово – 8 чел./га;
– д. Мильцево - 2 чел./га;
– д. Песочнево - 5 чел./га;
– д. Хребтово - 6 чел./га;
– д. Конохово - 6 чел./га;
– д. Худынино - 0 чел./га;
– д. Иванцево - 6 чел./га;
– д. Богородское - 5 чел./га;
– д. Заречье - 0 чел./га;
– д. Дьяково- 6 чел./га;
– д. Уводь - 3 чел./га.

Проектом выделены территории первоочередного развития индивидуального жилищного строительства:

– д. Беляницы – 37,6 га;
– д. Кривцово – 33,2 га;
– д. Шуринцево – 8,1 га;
– д. Крюково – 28,2 га; – д. Хребтово – 2,0 га;
– д. Говядово – 18,0 га;
– д. Иванцево – 13,7 га.

Социальная сфера

Ёмкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или не функционировании объекта);

строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).

К сносу по причине неудовлетворительного технического состояния зданий предложены следующие объекты:

детский сад в д. Беляницы;

амбулатория в д. Говядово;

дом культуры с библиотекой в д. Иванцево.

Также запланирован к сносу недействующий магазин в д. Песочнево.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен аналогично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже (Таблица 11)

Таблица 11 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2030 г. (численность населения д. Беляницы - 1,3 тыс. чел., д. Говядово - 0,5 тыс. чел, д. Песочнево – 0,4 тыс. чел., д. Иванцево – 0,5 тыс. чел., д. Дьяково – 0,2 тыс. чел., д. Кривцово – 0,3 тыс. чел., д. Конохово – 0,5 тыс. чел., д. Шуринцево – 0,2 тыс. чел., д. Крюково – 0,4 тыс. чел., с. Семеновское – 0,1 тыс. чел., д. Заречье – 0,3 тыс. чел., д. Худынино – 0,3 тыс. чел.)

№ п/п	Наименование	д. Беляницы			д. Говядово			д. Песочнево			д. Уводь			д. Иванцево			д. Дьяково		
		Мс	Норма	Оценка	Мс	Норма	Оценка	Мс	Норма	Оценка	Мс	Норма	Оценка	Мс	Норма	Оценка	Мс	Норма	Оценка
Учреждения образования																			
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	43	-43	0	17	-17	0	14	-14				0	17	-17	0	6	-6
2	Школьные учреждения**, учащиеся	0	490	-490	0	53	-53	подвоз в Новоталицкую СОШ	42	-				подвоз в Озерновскую СОШ	53	-	0	20	-20
3	Внешкольные учреждения**, место	0	49	-49	0	5	-	0	4	-				0	5	-	0	2	-
Учреждения здравоохранения																			
4	Амбулаторно - поликлинические учреждения*, посещений в смену	30	112	-82	0	-		-						-			-		
5	Больничные учреждения*, коек	0	61	-61	-			-						***			-		
6	Фельдшерско-акушерские пункты, объект	0	0	0	1	1	0	0	0	0				1	1	0	0	0	0
7	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	0	71	-71	-			-						-			-		
8	Выдвижные пункты медицинской помощи*, автомобиль	0	1,0	-1,0	-			-						-			-		
Физкультурно-спортивные сооружения																			
9	Бассейны*, кв.м зеркала воды	0	137	-137	-			-						-			-		

10	Спортивные залы общего пользования*, кв.м площади пола	0	540	-540	-			-						-			-		
11	Плоскостные спортивные сооружения*, га	0	1,0	-1,0	0	0,4	-0,4	0	0,3	-0,3				0,5	0,4	0,1	0	0,1	-0,1
Учреждения культуры и искусства																			
12	Клубные учреждения, место	0	302	-302	0	158	-158	0	96	-96				0	121	-121	0	45	-45
13	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	0	30	-30	-			-						0	-		-		
Торговля																			
14	Торговые центры*, кв.м торговой площади	0	1646	-1646	-			-						-			-		
15	Магазины, кв. м торговой площади	90	395	-305	0	158	-158	24	126	-102				25	158	-133	25	59	-34
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																			
16	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	9	-9	0	4	-4	0	3	-3				0	4	-4	0	1	-1
17	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	0	38	-38	-			-						-			-		
18	Прачечные*, кг белья в смену	0	329	-329	-			-						-			-		
19	Пожарные депо*, автомобилей	0	2	-2	-			-						-			-		
Административно-деловые и хозяйственные учреждения																			
20	Отделения, филиалы банка*, операционное место	0	3	-3	-			-						-			-		
21	Отделения связи*, объект	-			-			-						1	1	0	-		
22	Администрация сельского поселения*, объект	1	1	0	-			-						-			-		

№ п/п	Наименование	д. Кривцово			д. Конохово			д. Шуринцево			д. Крюково			с. Семеновское			д. Заречье			д. Худынино		
		Мс	Норма	Оценка	Мс	Норма	Оценка	Мс	Норма	Оценка	Мс	Норма	Оценка	Мс	Норма	Оценка	Мс	Норма	Оценка	Мс	Норма	Оценка
Учреждения образования																						
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	11	-11	0	17	-17	0	6	-6	0	12	-12	0	4	-4	0	11	-11	0	10	-10
2	Школьные учреждения**, учащиеся	0	34	-34	0	52	-52	0	20	-20	0	49	-49	подвоз в Озерновскую СОШ	13	-	0	35	-35	0	30	-30
3	Внешкольные учреждения**, место	0	3	-	0	5	-	0	2	-	0	5	-5	0	1	-	0	3	-	0	3	-
Учреждения здравоохранения																						
4	Амбулаторно - поликлинические учреждения*, посещений в смену	-			-			-			-			-								
5	Больничные учреждения*, коек	-			-			-			-			-								
6	Фельдшерско-акушерские пункты, объект	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	-			-			-			-			-								
8	Выдвижные пункты медицинской помощи*, автомобиль	-			-			-			-			-								
Физкультурно-спортивные сооружения																						

9	Бассейны*, кв.м зеркала воды	-			-			-			-			-								
10	Спортивные залы общего пользования*, кв.м площади пола	-			-			-			-			-								
11	Плоскостные спортивные сооружения*, га	0	0,2	-0,2	0	0,4	-0,4	0	0,1	-0,1	0	0,4	-0,4	0	0,1	-0,1	0	0,2	-0,2	0	0,2	-0,2
Учреждения культуры и искусства																						
12	Клубные учреждения, место	0	77	-77	0	156	-156	0	46	-46	0	102	-102	0	29	-29	0	104	-104	0	91	-91
13	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	-			-			-			-			-								
Торговля																						
14	Торговые центры*, кв.м торговой площади	-			-			-			-			-								
15	Магазины, кв. м торговой площади	0	101	-101	0	156	-156	25	59	-34	0	133	-133	25	38	-13	0	104	-104	0	91	-91
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																						
16	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	2	-2	0	4	-4	0	1	-1	0	3	-3	0	1	-1	0	2	-2	0	2	-2
17	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	-			-			-			-			-								
18	Прачечные*, кг белья в смену	-			-			-			-			-								
19	Пожарные депо*, автомобилей	-			-			-			-			-								
Административно-деловые и хозяйственные учреждения																						
20	Отделения, филиалы банка*, операционное место	-			-			-			-			-								
21	Отделения связи*, объект	-			-			-			-			-								

22	Администрация сельского поселения*, объект	-	-	-	-	-		

Примечание.

Мс – мощность сохраняемого объекта

	- мощность определена методом экспертной оценки;
	- учтен снос действующего объекта;
*	- объект рассчитан на население сельского поселения;
**	- с учетом схемы подвоза;
***	- не учтен объект областного значения.

Расчет спортивных залов общего пользования выполнен применительно, исходя из норматива 540 кв.м площади пола на поселение с целью формирования единого спортивного центра на территории и рационального размещения объектов спорта.

Таблица 12 Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2030 г.

Наименование населенного пункта	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
д. Мильцево	0	3	-3
д. Богородское	0	10	-10
д. Старово	0	5	-5
д. Хребтово	0	37	-37
д. Уводь	0	15	-15

Потребность в стационарах и частично в амбулаторно-поликлинических учреждениях покроется за счет областной больницы в г. Иваново или районной больницы в с. Ново-Талицы.

Потребность в пожарном депо покроется за счет пожарных депо г. Иваново или с. Ново-Талицы.

К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный срок и по заданию на проектирование):

д. Беляницы

первоочередное освоение:
детский сад на 140 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
школа на 500 учащихся (с учетом обслуживания сельского поселения);
3 магазина на 100 кв.м торговой площади каждый;
физкультурно-оздоровительный комплекс на 540 кв.м площади пола;
торгово-развлекательный центр 1 650 кв.м торговой площади;
клуб на 600 мест (с учетом обслуживания д. Говядово, д. Заречье);
расчетный срок:
выдвижной пункт медицинской помощи на 1 автомобиль;
библиотека на 30 тыс. единиц хранения;
спортивная площадка;
аптека 80 кв.м общей площади;
баня на 40 помывочных мест;
прачечная 330 кг белья в смену;
пункт бытового обслуживания на 9 рабочих мест;
отделение банка 3 операционных места.

д. Говядово

первоочередное освоение:
спортивная площадка;
2 магазина по 80 кв.м торговой площади.

д. Кривцово

первоочередное освоение:
детский сад на 35 мест (с учетом обслуживания ближних населенных пунктов);
клуб на 110 мест (с учетом обслуживания д. Дьяково);
спортивная площадка;
2 магазина на 30 и 40 кв.м торговой площади;
часовня;
расчетный срок:
магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Песочнево

расчетный срок:
спортивная площадка;
клуб на 100 мест;
4 магазина общей мощностью 100 кв.м торговой площади.

д. Конохово
расчетный срок:
спортивная площадка;
магазин на 30 кв.м торговой площади;
клуб на 160 мест (с учетом обслуживания д. Уводь и д. Шуринцево);
торговый комплекс на 200 кв.м торговой площади.
д. Крюково
расчетный срок:
спортивная площадка;
2 магазина по 70 кв.м торговой площади каждый.
д. Иванцево
первоочередное освоение:
общественный центр с размещением магазина на 140 кв.м торговой площади, клуба на 220 мест (с учетом обслуживания с. Семеновское и д. Крюково), бара с банкетным залом на 300 мест, кабинет врача общей практики на 25 посещений в смену.
д. Хребтово
расчетный срок:
магазин на 40 кв.м торговой площади.
д. Богородское
расчетный срок:
магазин на 10 кв.м торговой площади.
д. Дьяково
расчетный срок:
спортивная площадка;
2 магазина на 35 и 20 кв.м торговой площади.
д. Шуринцево
расчетный срок:
спортивная площадка;
магазин на 35 кв.м торговой площади.
с. Семеновское
расчетный срок:
спортивная площадка;
магазин на 15 кв.м торговой площади.
д. Заречье
расчетный срок:
спортивная площадка;
магазин на 100 кв.м торговой площади.
д. Худынино
расчетный срок:
клуб на 100 мест;
два магазина на 40 кв.м торговой площади и 50 кв.м торговой площади.

К проектированию в д. Беляницы не предложен бассейн, так как нормативная потребность (100 кв.м зеркала воды) ниже минимальной вместимости по технологическим требованиям (25м * 8м зеркала воды). При проектируемой школе в д. Беляницы необходимо организовать внешкольные учреждения не менее чем на 50 мест.

Пункты бытового обслуживания предполагается размещать при проектируемых и сохраняемых объектах торговли.

Производственная сфера

Генеральным планом предусмотрено упорядочение существующих территорий.

К выносу за пределы жилой и общественной застройки с целью устранения негативного воздействия объектов предусмотрены:

д. Иванцево (в проектируемой границе)
мастерская СПК «Иванцево»;
стоянка сельскохозяйственной техники.
вне проектируемых границ населенных пунктов
молочно-товарная ферма СПК «Иванцево» на 219 голов;

свинарник «ОКА/7»;
пилорама СПК «Иванцево»;
склады с пилорамой.

К размещению на территории сельского поселения вне проектируемых границ населенных пунктов запланированы следующие объекты:

стоянка сельскохозяйственной техники (вблизи проектируемых границ д. Иванцево);
склады и пилорама (вблизи проектируемых границ д. Иванцево);
молочно-товарная ферма СПК «Иванцево» (вблизи проектируемых границ д. Иванцево);
свинарник «ОКА/7» (вблизи проектируемых границ д. Иванцево);
2 объекта сельскохозяйственного производства (вблизи проектируемых границ д. Кривцово и д. Песочнево).

Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

Внешний транспорт

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено:

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения IV категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данная дорога соединяет д. Иванцево и д. Крюково. Протяженность дороги в пределах сельского поселения составляет 1,0 км (расчетный срок);

реконструкция автодорожного моста через канал Волга-Уводь на автомобильной дороге соединяющей д. Иванцево и д. Крюково (расчетный срок);

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории с переходным типом дорожной одежды и щебеночным покрытием. Данные дороги соединяют д. Беляницы, д. Заречье, д. Дьяково и д. Мильцево. Общая протяженность дорог в границах сельского поселения составляет 2,1 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения V категории с переходным типом дорожной одежды и щебеночным покрытием. Данная дорога предназначенная для обеспечения подъезда к д. Старово. Протяженность дороги в границах сельского поселения составляет 0,2 км (расчетный срок);

реконструкция автомобильной дороги общего пользования местного значения, соединяющая д. Конохово и д. Крюково. Эта дорога отнесена к IV категории, имеет капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие; Протяженность дороги в границах сельского поселения составляет 1,1 км (расчетный срок);

реконструкция автодорожного моста через канал Волга-Уводь на автомобильной дороге «Иваново - Иванцево» (расчетный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Беляницкого сельского поселения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, предназначенных для обеспечения подъезда к промышленным предприятиям, объектам инженерной и транспортной инфраструктур и т.п. Эти дороги отнесены к IV категориям, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие; их общая протяженность составляет 3,5 км (расчетный срок);

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, предназначенных для обеспечения подъезда к площадке для утилизации растительных отходов. Эти дороги отнесены к V категориям, имеют переходный тип дорожной одежды и щебеночное покрытие; их общая протяженность составляет 0,5 км (расчетный срок).

Автомобильные дороги и автодорожные мосты, не затронутые строительством и реконструкцией, сохраняются.

Железнодорожный транспорт.

Генеральным планом предлагается сохранение участка железной дороги, который служит подъездным путем к песчаному карьеру.

Улично-дорожная сеть

При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Беляницкого сельского поселения, были выявлены недостатки, для устранения которых, с учетом

проектируемой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с п. 3.5.42 НГП Ивановской области введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

главные улицы;

улицы в жилой застройке основные;

улицы в жилой застройке второстепенные;

проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 67 НГП Ивановской области ширина проезжей части главных улиц принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных и проездов - 6 м. Дорожные одежды улиц и дорог во всех населенных пунктов Беляницкого сельского поселения предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-2,25 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 13).

Таблица 13 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
с. Семеновское	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям:	км / м2	3,1 / 19200
	- улицы в жилой застройке основные	км / м2	0,5 / 3200
	- улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	2,4 / 14600
	- проезды	км / м2	0,2 / 1400
д. Беляницы	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям:	км / м2	25,6 (11,9)/166000
	- главные улицы (1 очередь)	км / м2	1,5 (1,5) / 21600
	- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)	км / м2	2,8 (2,8) / 16700
	- улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь)	км / м2	21,7 (7,6) / 130200
	- проезды	км / м2	0,3 / 1700
д. Богородское	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям:	км / м2	2,1 / 12100
	- улицы в жилой застройке основные	км / м2	0,5 / 2700
	- улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	1,6 / 9400
д. Говядово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям:	км / м2	6,8 (4,1) / 40800
	- улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь)	км / м2	6,8 (4,1) / 40800
д. Дьяково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям:	км / м2	6,3 / 38800
	- главные улицы	км / м2	1,0 / 7200
	- улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	5,3 / 31600
д. Заречье	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям:	км / м2	7,9 / 47600
	- улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	7,9 / 47600
д. Иванцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям:	км / м2	16,8 (3,3) / 100500
	- улицы в жилой застройке основные (1 очередь)	км / м2	4,0 (1,5) / 24200
	- улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь)	км / м2	12,0 (1,8) / 71900
	- проезды	км / м2	0,8 / 4400

д. Конохово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	8,4 / 50000 8,3 / 49600 0,1 / 400
д. Кривцово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь)	км / м2 км / м2 км / м2	13,4 (8,0) / 82000 1,7 (1,7) / 11800 11,7 (6,3) / 70200
д. Крюково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь)	км / м2 км / м2 км / м2	14,6 (5,1) / 87400 1,4 (1,1) / 8200 14,1 (4,0) / 84600
д. Мильцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,8 / 4600 0,8 / 4600
д. Песочнево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2 км / м2	14,2 / 854000 2,7 / 16200 11,5 / 69200
д. Старово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,2 / 1400 0,2 / 1400
д. Уводь	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2 км / м2	2,3 / 14000 0,3 / 2200 2,0 / 11800
д. Хребтово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	2,6 / 15900 2,6 / 15900
д. Худынино	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	9,8 / 58500 9,8 / 58500
д. Шуринцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь)	км / м2 км / м2	6,8 (1,4) / 40700 6,8 (1,4) / 40700

Примечание. В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

Согласно НГП Ивановской области для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения:

п. 3.5.160. Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается органами местного самоуправления.

п. 3.5.169. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам.

п. 7.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м. При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м. Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий предусмотренных СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе:

п. 3.1. В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации.

п.4.12. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов и других МГН из расчета не менее 5% общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей.

Объекты транспортного обслуживания

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Беляницком сельском поселении определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок и проектной численности жителей. Расчетная обеспеченность населения легковыми автомобилями согласно п. 3.5.43 НГП Ивановской области принята равной 350 автомобилям на 1000 жителей. При этом общее расчетное количество легковых автомобилей равно: 1920 единиц (численность населения на расчетный срок: д. Беляницы – 1315 чел., с. Семеновское – 127 чел., д. Богородское – 33 чел., д. Говядово – 525 чел., д. Дьяково – 195 чел., д. Заречье – 348 чел., д. Иванцево – 526 чел., д. Конохово – 520 чел., д. Кривцово – 335 чел., д. Крюково – 442 чел., д. Мильцево – 11 чел., д. Песочнево – 419 чел., д. Старово – 18 чел., д. Уводь – 49 чел., д. Хребтово – 112 чел., д. Худынино – 303 чел., д. Шуринцево – 198 чел.).

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС и СТО обозначены в НГП Ивановской области согласно:

п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

п. 3.5.179 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

д. Беляницы

В соответствии с расчетным количеством автомобилей и требованиями НГП Ивановской области, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

сохранение СТО мощностью 5 постов в центральной части деревни;

сохранение 2 АЗС, общей мощностью 4 топливо-раздаточные колонки в центральной части деревни;

сохранение АГЗС мощностью 2 топливо-раздаточные колонки в северо-восточной части деревни;

сохранение автомойки мощностью 2 поста в центральной части деревни.

Генеральным планом предлагается сохранение 2 остановочных павильонов в центральной части деревни.

д. Уводь

В соответствии с расчетным количеством автомобилей и требованиями НГП Ивановской области, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство СТО мощностью 5 постов в восточной части деревни (расчетный срок)

д. Говядово

Генеральным планом предлагается сохранение остановочного павильона в северной части деревни.

Хранение личного автотранспорта жителей населенных пунктов Беляницкого сельского поселения, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на территории приусадебных участков.

При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предусмотренных согласно Схеме территориального планирования Ивановского муниципального района и предложенных генеральным планом к строительству и реконструкции на территории муниципального образования:

Объекты местного значения на уровне муниципального района:

Автомобильные дороги:

автомобильная дорога общего пользования местного значения IV категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данная дорога соединяет д. Иванцево и д. Крюково. Протяженность дороги в пределах сельского поселения составляет 1,0 км (расчетный срок);

автодорожный мост через канал Волга-Уводь на автомобильной дороге соединяющей д. Иванцево и д. Крюково (расчетный срок);

автомобильные дороги общего пользования местного значения V категории с переходным типом дорожной одежды и щебеночным покрытием. Данные дороги соединяют д. Беляницы, д. Заречье, д. Дьяково и д. Мильцево. Общая протяженность дорог в границах сельского поселения составляет 2,1 км (расчетный срок);

автомобильная дорога общего пользования местного значения V категории с переходным типом дорожной одежды и щебеночным покрытием. Данная дорога предназначенная для обеспечения подъезда к д. Старово. Протяженность дороги в границах сельского поселения составляет 0,2 км (расчетный срок);

автомобильная дорога общего пользования местного значения, соединяющая д. Конохово и д. Крюково. Эта дорога отнесена к IV категории, имеет капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие; Протяженность дороги в границах сельского поселения составляет 1,1 км (расчетный срок).

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

Автомобильные дороги:

автомобильные дороги общего пользования местного значения, предназначенные для обеспечения подъезда к промышленным предприятиям, объектам инженерной и транспортной инфраструктур и т.п. Эти дороги отнесены к IV категории, имеют капитальный тип дорожной одежды и асфальтобетонное покрытие; их общая протяженность составляет 3,5 км (расчетный срок);

автомобильные дороги общего пользования местного значения, предназначенные для обеспечения подъезда к площадке для утилизации растительных отходов. Эти дороги отнесены к V категории, имеют переходный тип дорожной одежды и щебеночное покрытие; их общая протяженность составляет 0,5 км (расчетный срок).

Улично-дорожная сеть:

главные улицы, общей протяженностью 4,5 км (1 очередь - 3,2 км; расчетный срок – 1,3 км);

улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 11,9 км (1 очередь - 5,4 км; расчетный срок – 6,5 км);

улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 125,5 км (1 очередь - 25,2 км; расчетный срок – 100,3 км);

проезды общей протяженностью 1,4 км (расчетный срок).

Объекты транспортного обслуживания:

СТО мощностью 5 постов (расчетный срок).

Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

Отвод поверхностных стоков с территории населенных пунктов предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц. Сброс дождевых вод предлагается производить в водоемы, расположенные в пониженных местах, в сторону которых территория населенных пунктов имеет общий уклон местности. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации.

Для защиты территории д. Беляницы и д. Крюково от обрушения, вдоль береговой линии водохранилища Уводьского и водохранилища Новоталицкого предлагается устройство берегоукрепления. Вид берегоукрепления и места его устройства определяются при подготовке рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

Инженерное оборудование территории

Водоснабжение

Система водоснабжения Беляницкого сельского поселения принята с учетом его развития на расчетный срок. Все расчеты выполнены с учетом норм градостроительного проектирования Ивановской области на конец расчетного периода.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Централизованную систему водоснабжения имеют все населенные пункты, кроме д. Старово и д. Заречье, входящие в состав сельского поселения.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на

неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 таблицы 3 СНиП 2.04.02-84* - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения Беляницкого сельского поселения приведены ниже.

Таблица 14 Расчет объемов водопотребления

№ п/п	Наименование водопотребителей	Население, чел		Норма водопотребления, л/сут. чел.	Количество потребляемой воды, м3/сут.	
		Сущ.	Расчетный срок		Qсут.ср	Qсут.max
д. Беляницы						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	1315	160	210,40	252,48
2	Расход воды на полив территории	-	1315	50	65,75	78,90
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	42,08	50,50
Итого по населенному пункту д. Беляницы:					318,23	381.88
д. Говядово						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	525	160	84	100,8
2	Расход воды на полив территории	-	525	50	26,25	31,5
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	16,8	20,16
Итого по населенному пункту д. Говядово:					127,05	152,46
д. Дьяково						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	146	160	23,36	28,03
2	Расход воды на полив территории	-	146	50	7,3	8,76
3	неучтенные расходы, 15%	-	-	-	3,5	4,2
Итого по населенному пункту д. Дьяково:					34,16	40,99
д. Заречье						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	348	160	55,68	66,82
2	Расход воды на полив территории	-	348	50	17,4	20,88
3	неучтенные расходы, 15%	-	-	-	8,35	10,02
Итого по населенному пункту д. Заречье:					81,43	97,72
д. Кривцово						

1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	335	160	53,60	64,32
2	Расход воды на полив территории	-	335	50	16,75	20,1
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	10,72	12,86
Итого по населенному пункту д. Кривцово:					81,07	97,28
д. Конохово						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	520	160	83,2	99,84
2	Расход воды на полив территории	-	520	50	26,	31,2
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	16,64	19,97
Итого по населенному пункту д. Конохово:					125,84	151,01
д. Мильцево						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	11	160	1,76	2,11
2	Расход воды на полив территории	-	11	50	0,55	0,66
3	неучтенные расходы, 10%	-	-	-	0,18	0,21
Итого по населенному пункту д. Мильцево:					2,49	2,98
д. Песочнево						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	419	160	67,04	80,45
2	Расход воды на полив территории	-	419	50	20,95	25,14
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	13,41	16,09
Итого по населенному пункту д. Песочнево:					101,40	121,68
д. Уводь						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	49	160	7,84	9,41
2	Расход воды на полив территории	-	49	50	2,45	2,94
3	неучтенные расходы, 10%	-	-	-	0,78	0,94
Итого по населенному пункту д. Уводь:					11,07	13,29
д. Худынино						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	303	160	48,48	58,18
2	Расход воды на полив территории	-	303	50	15,15	18,18
3	неучтенные расходы, 15%	-	-	-	7,27	8,73
Итого по населенному пункту д. Худынино:					70,90	85,09
д. Шуринцево						

1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	198	160	31,68	38,02
2	Расход воды на полив территории	-	198	50	9,9	11,88
3	неучтенные расходы, 15%	-	-	-	4,75	5,7
Итого по населенному пункту д. Шуринцево:					46,33	55,6
д. Богородское						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	33	160	5,28	6,34
2	Расход воды на полив территории	-	33	50	1,65	1,98
3	неучтенные расходы, 10%	-	-	-	0,53	0,63
Итого по населенному пункту д. Богородское:					7,46	8,95
д. Иванцево						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	526	160	84,16	100,99
2	Расход воды на полив территории	-	526	50	26,30	31,56
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	16,83	20,20
Итого по населенному пункту д. Иванцево:					127,29	152,75
д. Крюково						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	442	160	70,72	84,87
2	Расход воды на полив территории	-	442	50	22,10	26,52
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	14,14	16,97
Итого по населенному пункту д. Крюково:					106,96	128,36
с. Семеновское						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	127	160	20,32	24,38
2	Расход воды на полив территории	-	127	50	6,35	7,62
3	неучтенные расходы, 15%	-	-	-	3,05	3,66
Итого по населенному пункту с. Семеновское:					29,72	35,66
д. Старово						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Иванцево в объёме 0,9 м3/сут.						
д. Хребтово						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	122	160	19,52	23,42
2	Расход воды на полив территории	-	122	50	6,10	7,32
3	неучтенные расходы, 10%	-	-	-	1,95	2,34

Итого по населенному пункту д. Хребтово:	27,57	33,08
ИТОГО ПО БЕЛЯНИЦКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ	1299,73	1559,68

Расположение проектных водозаборных сооружений необходимо подтвердить результатами инженерных изысканий при рабочем проектировании. Диаметры водопроводных сетей уточнить при рабочем проектировании.

На территории населенных пунктов сельского поселения, необходимо установить пожарные гидранты и водоразборные колонки. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не менее 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

На первом этапе обеспечить индивидуальными вводами водопровода общественные здания, водоснабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальным вводом водопровода каждого потребителя.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

при рабочем проектировании предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

д. Беляницы

В д. Беляницы предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений, необходимо выполнить их ликвидацию с последующим тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 160-200 мм, общей протяженностью 9,4 км. Сети подключены к существующим водоводам, проходящим по территории населённого пункта. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160-200 мм, общей протяженностью 9,4 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Говядово

В д. Говядово предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабжения, ликвидировать.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 3,0 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 3,0 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Дьяково

В д. Дьяково необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 4,6 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 4,6 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Заречье

В д. Заречье необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,5 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,5 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Кривцово

В д. Кривцово необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 5,3 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 5,3 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Конохово

Для д. Конохово на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных северо-восточнее д. Конохово.

Производительность куста скважин - 435 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 435 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Шуринцево, д. Крюково, д. Конохово, д. Худынино и д. Уводь.

В д. Конохово необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 4,7 км. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

строительство куста водозаборных скважин производительностью 435 м3/сут;

водопроводных очистных сооружений производительностью 435 м3/сут;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 4,7 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Мильцево

В д. Мильцево необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 1, км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 1,1 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Песочнево

Для д. Песочнево на первую очередь предусмотрено на территории существующего водозабора строительство куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных в юго-восточной части д. Песочнево. Водонапорную башню предусмотрено сохранить и подключить к проектируемому водоводу.

Производительность куста скважин - 130 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 125 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Мильцево и д. Песочнево.

В д. Песочнево необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, об-

щей протяженностью 10,5 км. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

строительство куста водозаборных скважин производительностью 130 м3/сут;

водопроводных очистных сооружений производительностью 125 м3/сут;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, общей протяженностью 10,5 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Уводь

В д. Уводь необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 90-200 мм, общей протяженностью 5,2 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-200 мм, общей протяженностью 5,2 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Худынино

В д. Худынино необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 5,8 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 5,8 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Шуринцево

В д. Шуринцево необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, общей протяженностью 3,7 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, общей протяженностью 3,7 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Богородское

В д. Богородское необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 90-110 мм, общей протяженностью 2,8 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90-110 мм, общей протяженностью 2,8 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Иванцево

В д. Иванцево предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабжения, при отсутствии целесообразности дальнейшего использования ликвидировать.

Для д. Иванцево на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных севернее д. Иванцево.

Производительность куста скважин - 200 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 190 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Иванцево, д. Хребтово, д. Богородское и д. Старово.

В д. Иванцево необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 12,0 км. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

строительство куста водозаборных скважин производительностью 200 м3/сут;

водопроводных очистных сооружений производительностью 190 м3/сут;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, общей протяженностью 7,5 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,5 км.

д. Крюково

В д. Крюково необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 8,1 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 8,1 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

с. Семеновское

В с. Семеновское предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических нужд населения.

Для с. Семеновское на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных в южной части д. Иванцево.

Производительность куста скважин - 40 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 40 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

В с. Семеновское необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 2 км. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

строительство куста водозаборных скважин производительностью 40 м3/сут;

водопроводных очистных сооружений производительностью 40 м3/сут;

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, общей протяженностью 2 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Старово

Водоснабжение д. Старово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Иванцево.

д. Хребтово

В д. Хребтово необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, общей протяженностью 3,8 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, общей протяженностью 3,8 км.

на расчетный срок:

выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению на территории сельского поселения:

проектируемые магистральные сети водоснабжения, общей протяженностью 82,6 км;

проектируемый куст артезианских скважин и ВОС – 4 шт.

Водоотведение

В Беляницком сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная система водоотведения. Комбинированная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения в д. Иванцево, д. Говядово и д. Беляницы. В остальных населенных пунктах сельского поселения децентрализованная система водоотведения. Все расчеты выполнены с учетом норм градостроительного проектирования Ивановской области на конец расчетного периода.

При централизованной схеме водоотведения на первую очередь необходимо обеспечить канализование общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на последующих очередях - канализование жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с территории общественной и жилой застройки, необходимо оборудовать септиками заводского изготовления. Емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Подключение зданий к септикам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром не менее 110 мм. Вывоз стоков из септиков выполнять специализированными машинами со сливом на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений (КОС).

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагоприятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительные перерывы в поступлении сточных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания септика (осуществляется с поверхности земли), возможность строительства септика в любых грунтовых условиях, в том числе при высоком уровне грунтовых вод.

Сброс стоков с д. Конохово д. Худынино, д. Шуринцево, д. Богородское, д. Иванцево, д. Крюково, с. Семеновское, д. Старово, д. Хребтово, д. Уводь осуществляется в проектируемые КОС, размещенные юго-восточнее д. Иванцево. Ориентировочная мощность КОС составляет 550 м3/сут.

Водоотведение д. Беляницы, д. Говядово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Кривцово, д. Мильцево и д. Песочнево осуществляется в проектируемые КОС, размещенные южной части д. Беляницы. Ориентировочная мощность КОС составляет 700 м3/сут.

Объемы сточных вод Беляницкого сельского поселения приведены ниже (Таблица 15).

Таблица 15 Расчет объемов водоотведения.

Наименование населённых пунктов	Объём стоков, м3/сут
д. Беляницы	302,98
д. Говядово	120,96
д. Дьяково	32,23
д. Заречье	76,84
д. Кривцово	77,18
д. Конохово	119,81
д. Мильцево	2,32
д. Песочнево	96,54
д. Уводь	10,35
д. Худынино	66,91
д. Шуринцево	43,72

д. Богородское	6,97
д. Иванцево	121,19
д. Крюково	101,84
с. Семеновское	28,04
д. Старово	0,9
д. Хребтово	25,77
ИТОГО ПО БЕЛЯНИЦКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ	1234,55

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса очистки сточных вод;

при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

д. Иванцево

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Иванцево предусмотрена комбинированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС) производительностью 130 м3/сут, самотечных и напорных коллекторов. Отведение стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС. Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Сточные воды от КНС по двум напорным трубопроводам диаметром 110 мм, транспортируются на КОС мощностью 550 м3/сут, располагаются на территории поселения юго-восточнее д. Иванцево.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей протяженностью 3,5 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

строительство КНС, мощностью 130 м3/сут;

строительство КОС, мощностью 550 м3/сут;

строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей протяженностью 3,5 км.

д. Говядово

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Говядово предусмотрена комбинированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС) производительностью 120 м3/сут, самотечных и напорных коллекторов. Отведение стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС или ближайшие сливные сооружения на сетях водоотведения. Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Сточные воды от КНС по двум напорным трубопроводам диаметром 110 мм, транспортируются до проектируемого самотечного коллектора диаметром 250 мм проложенного в д. Беляницы.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей протяженностью 2,1 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

строительство КНС, мощностью 120 м3/сут;

строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей протяженностью 2,1 км.

д. Беляницы

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Беляницы предусмотрена комбинированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, осуществляется посредством самотечных коллекторов. Отведение стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС г. Иваново или ближайшие сливные сооружения на сетях водоотведения. Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Проектом предусмотрено строительство самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-350 мм, общей протяженностью 6,5 км

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

строительство КОС, мощностью 700 м3/сут;

строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-350 мм, общей протяженностью 6,5 км.

д. Худынино, д. Шуринцево, д. Богородское, д. Крюково, с. Семеновское, д. Старово, д. Хребтово, д. Уводь, д. Конохово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Кривцово, д. Мильцево и д. Песочнево

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Худынино, д. Шуринцево, д. Богородское, д. Крюково, с. Семеновское, д. Старово, д. Хребтово, д. Уводь, д. Конохово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Кривцово, д. Мильцево и д. Песочнево, на расчетный срок предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Таким образом, для обеспечения децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз хозяйственно-фекальных стоков произвести на КОС.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению на территории сельского поселения:

проектируемые магистральные сети водоотведения, общей протяженностью 12,1 км;

проектируемые канализационные насосные станции – 2 шт.

проектируемые канализационные очистные сооружения – 2 шт.

Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области, СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 30°С.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 3,9 °С.

Продолжительность отопительного периода - 219 суток.

д. Иванцево.

Генеральным планом предусматривается система децентрализованного теплоснабжения.

В связи с развитием газификации в населенном пункте, источниками тепла для жилых и

административных зданий служат индивидуальные газовые котлы и индивидуальные газовые котельные. Здания, расположенные на территории областного государственного учреждения «Реабилитационный центр «Иванцево» (Наркологический диспансер), отапливаются от реконструируемой котельной мощностью 0,5 Гкал/час, с переводом на природный газ.

Теплопотребление жилых, административных и общественных зданий д. Иванцево, расположенных в границах первоочередного освоения и на расчётный срок составит 3,95 Гкал/ч (12125 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки приведены ниже (Таблица 16).

Таблица 16 Расчетные тепловые нагрузки

Наименование здания	Этажность	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
			Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
Здания на территории наркологического диспансера	1	1 760	0,121	0,0302	0,0154	0,167
Общественные здания от газовых котлов	1-2	6 150	0,423	0,1055	0,0538	0,582
Жилые здания от газовых котлов	1-3	18 270	2,768	0,0000	0,4385	3,206

д. Беляницы, д. Говядово, д. Дьяково, д. Кривцово, д. Конохово, д. Мильцево, д. Песочнево, д. Уводь, д. Худынино, д. Шуринцево, д. Богородское, д. Крюково, с. Семеновское, д. Хребтово, д. Заречье

В населенных пунктах: д. Беляницы, д. Говядово, д. Дьяково, д. Кривцово, д. Конохово, д. Мильцево, д. Песочнево, д. Уводь, д. Худынино, д. Шуринцево, д. Богородское, д. Крюково, с. Семеновское, д. Хребтово, д. Заречье теплоснабжение административных и жилых зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения. В связи с развитием газификации в населенных пунктах, автономные источники тепла целесообразней предусматривать работающими на природном газе.

Расчетные тепловые нагрузки по населенным пунктам приведены ниже (Таблица 17).

Таблица 17 Расчетные тепловые нагрузки

Наименование здания	Этажность	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
			Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
д. Беляницы						
Общественные здания от газовых котлов	1-2	22700	1,725	0,4313	0,2011	2,097
Жилые здания от газовых котлов	1-3	55670	8,467	0,0000	1,3353	9,802
д. Говядово						
Общественные здания от газовых котлов	1-2	424	0,033	0,0080	0,0037	0,044
Жилые здания от газовых котлов	1-3	19810	3,001	0,0000	0,4754	3,477
д. Дьяково						
Общественные здания от газовых котлов	1-2	235	0,018	0,0044	0,0021	0,025
Жилые здания от газовых котлов	1-3	7140	1,082	0,0000	0,1714	1,253
д. Кривцово						

Общественные здания от газовых котлов	1-2	900	0,069	0,0170	0,0079	0,094
Жилые здания от газовых котлов	1-3	11830	1,792	0,0000	0,2839	2,076
д. Конохово						
Общественные здания от газовых котлов	1-2	748	0,057	0,0141	0,0065	0,078
Жилые здания от газовых котлов	1-3	18340	2,779	0,0000	0,4402	3,219
д. Мильцево						
Жилые здания от газовых котлов	1-3	385	0,058	0,0000	0,0092	0,068
д. Песочнево						
Общественные здания от газовых котлов	1-2	740	0,057	0,0140	0,0065	0,077
Жилые здания от газовых котлов	1-3	15330	2,323	0,0000	0,3679	2,690
д. Уводь						
Общественные здания от газовых котлов	1-2	400	0,031	0,0075	0,0035	0,042
Жилые здания от газовых котлов	1-3	1715	0,260	0,0000	0,0412	0,301
д. Худынино						
Общественные здания от газовых котлов	1-2	840	0,065	0,0158	0,0074	0,088
Жилые здания от газовых котлов	1-3	10570	1,601	0,0000	0,2537	1,855
д. Шуринцево						
Общественные здания от газовых котлов	1-2	200	0,015	0,0038	0,0018	0,021
Жилые здания от газовых котлов	1-3	7350	1,114	0,0000	0,1764	1,290
д. Богородское						
Общественные здания от газовых котлов	1-2	30	0,002	0,0006	0,0003	0,003
Жилые здания от газовых котлов	1-3	1155	0,175	0,0000	0,0277	0,203
д. Крюково						
Общественные здания от газовых котлов	1-2	200	0,015	0,0038	0,0017	0,021
Жилые здания от газовых котлов	1-3	16380	2,491	0,0000	0,3929	2,884
с. Семеновское						
Общественные здания от газовых котлов	1-2	490	0,038	0,0092	0,0043	0,051
Жилые здания от газовых котлов	1-3	4375	0,663	0,0000	0,1050	0,768
д. Хребтово						

Общественные здания от газовых котлов	1-2	60	0,005	0,0011	0,0005	0,006
Жилые здания от газовых котлов	1-3	4820	0,733	0,0000	0,1156	0,849
д. Заречье						
Общественные здания от газовых котлов	1-2	100	0,008	0,0019	0,0009	0,010
Жилые здания от газовых котлов	1-3	12210	1,835	0,0000	0,2906	2,125

д. Старово

В д. Старово теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается с от печек на дровах и угле. Расчетные тепловые нагрузки по населенным пунктам приведены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 Расчетные тепловые нагрузки

Наименование здания	Этаж-ность	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
			Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
д. Старово						
Индивидуальные жилые дома	1	630	0,095	0,0000	0,0151	0,111

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению на территории поселения на первую очередь – реконструкция котельной д. Иванцево, мощностью 0,5 Гкал/час с заменой оборудования и переводом на газ.

Электроснабжение

Беляницкое с.п.

На расчётный срок система электроснабжения Беляницкого сельского поселения сохраняется централизованной.

Проектом предусмотрено строительство понизительной подстанции ПС 110/10 кВ «Беляницы» расчетной мощностью 2х25 МВА, расположенной на востоке деревни Беляницы. Подключение проектируемой ПС 110/10 кВ «Беляницы» осуществляется воздушными линиями электропередачи (ЛЭП) 110 кВ по схеме со шлейфовым заходом от транзитной ЛЭП 110 кВ «Ново-Талицы–Богородское», проходящей по территории сельского поселения.

Передача мощности в населенные пункты осуществляется по линиям 10 кВ от проектируемой ПС 110/10 кВ «Беляницы», а также от ПС 110/10 кВ «Залесье», расположенной в Новоталицком сельском поселении и ПС 110/10 кВ «Богородская», расположенная в Богородском сельском поселении.

Проектом предусматривается сохранение высоковольтных линий электропередачи 110 кВ и линий электропередачи среднего номинала напряжения 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также существующих трансформаторных подстанций. На территории Беляницкого сельского поселения предусматривается строительство трёх трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ для электроснабжения водоочистных, канализационных сооружений и строительство воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 17,5 км, расположенных в границах поселения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, в соответствии с НГП Ивановской области, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения населённых пунктов:

д. Беляницы

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство понизительной подстанции ПС 110/10 кВ «Беляницы» расчетной мощностью 2х25 МВА;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 110 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

строительство пяти трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 2х250, 1х400, кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 5,8 км;

сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,8 км, ЛЭП 110 кВ – 3,2 км.

д. Говядово

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство трёх трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250, 1х63 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 1 км;

сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1 км, ЛЭП 110 кВ – 0,6 км.

д. Дьяково

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,4 км.

д. Заречье

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 3 км

д. Кривцово

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250, 1х160 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км;

сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 2,0 км.

д. Конохово

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,4 км;

сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ.

д. Мильцево

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км.

д. Песочнево

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 2х100 кВА для проектного объекта водоснабжения;

строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х100, 2х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км;

сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,7 км.

д. Уводь

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.

д. Худынино

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

д. Шуринцево

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,4 км.

д. Богородское

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,3 км.

д. Иванцево

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

д. Крюково

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство четырех трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

реконструкция существующей трансформаторной подстанции ТП№177 10/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,9 км;

сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.

с. Семеновское

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х63 кВА для проектного объекта водоснабжения;

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,5 км.

д. Старово

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х63 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов.

д. Хребтово

строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП 2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать также для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии относятся к III категории, за исключением таких как:

учебно-образовательные учреждения, здания лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;

объекты водоснабжения и водоотведения, такие как ВОС, КОС, КНС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;

установки тепловых сетей и котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две ближайшие однотрансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин понизительных подстанций, либо двухтрансформаторные подстанции.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий». Электрическая нагрузка по поселению представлена ниже.

Таблица 19 Расчет суммарной электрической нагрузки по поселению.

Наименование потребителей	Этаж-ность	Общая площадь (кв.м.)	Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.)	Обществ. здания (кВт)	К см	Рр на шинах 0,4 кВ ТП
д. Беляницы						
Индивидуальная застройка	1-3	55670	0,02		0,9	1002,06
Административная застройка	1-3	22700		1021,50	0,6	612,90
Итого по населенному пункту:						1614,96
д. Говядово						
Индивидуальная застройка	1-2	9730	0,02		0,9	175,14
Административная застройка	1-3	328		14,76	0,6	8,86
Итого по населенному пункту:						184,00
д. Дьяково						
Индивидуальная застройка	1-2	4865	0,02		0,9	87,57
Административная застройка	1-3	200		9,00	0,6	5,40
Итого по населенному пункту:						92,97
д. Заречье						
Индивидуальная застройка	1-2	735	0,02		0,9	13,23
Итого по населенному пункту:						13,23
д. Кривцово						
Индивидуальная застройка	1-2	11725	0,02		0,9	211,05
Административная застройка	1-3	900		40,50	0,6	24,30

Итого по населенному пункту:						235,35
д. Конохово						
Индивидуальная застройка	1-2	12075	0,02		0,9	217,35
Административная застройка	1-3	700		31,50	0,6	18,90
Итого по населенному пункту:						236,25
д. Мильцево						
Индивидуальная застройка	1-2	385	0,02		0,9	6,93
Административная застройка	1-3	210		9,45	0,6	5,67
Итого по населенному пункту:						12,60
д. Песочнево						
Индивидуальная застройка	1-2	13405	0,02		0,9	241,29
Административная застройка	1-3	640		28,80	0,6	17,28
Итого по населенному пункту:						258,57
д. Уводь						
Индивидуальная застройка	1-2	1610	0,02		0,9	28,98
Административная застройка	1-3	130		5,85	0,6	3,51
Пром. Зона	-	290		10,44	0,7	7,31
Итого по населенному пункту:						39,80
д. Худынино						
Индивидуальная застройка	1-2	700	0,02		0,9	12,60
Итого по населенному пункту:						12,60
д. Шуринцево						
Индивидуальная застройка	1-2	7245	0,02		0,9	130,41
Административная застройка	1-3	200		9,00	0,6	5,40
Итого по населенному пункту:						135,81
д. Богородское						
Индивидуальная застройка	1-2	1155	0,02		0,9	20,79
Административная застройка	1-3	30		1,35	0,6	0,81
Итого по населенному пункту:						21,60
д. Иванцево						
Индивидуальная застройка	1-2	18690	0,02		0,9	336,42
Административная застройка	1-3	6150		276,75	0,6	166,05
Итого по населенному пункту:						502,47
д. Крюково						
Индивидуальная застройка	1-3	16380	0,02		0,9	294,84
Административная застройка	1-3	200		9,00	0,6	5,40
Итого по населенному пункту:						300,24
с. Семеновское						
Индивидуальная застройка	1-2	4375	0,02		0,9	78,75
Административная застройка	1-3	490		22,05	0,6	13,23
Пром. Зона	-	660		23,76	0,7	16,63
Итого по населенному пункту:						108,61
д. Старово						
Индивидуальная застройка	1-2	630	0,02		0,9	11,34
Итого по населенному пункту:						11,34

д. Хребтово						
Индивидуальная застройка	1-3	4820	0,02		0,9	86,76
Административная застройка	1-3	60		2,70	0,6	1,62
Итого по населенному пункту:						88,38
Итого по сельскому поселению:						3868,77

Расчетная суммарная электрическая нагрузка по сельскому поселению составляет 3,9 МВА, с учетом потерь при передаче, общая нагрузка составит – 4,4 МВА.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

понизительная подстанция ПС 110/10 кВ – 1шт.;

воздушные линии электропередачи 110 кВ – 0,2 км;

трансформаторные подстанции класса ТП 10/0,4 кВ – 34 шт.;

воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 31,2 км.

Газоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области.

Генеральным планом в д. Старово создание газораспределительной системы не предусматривается. Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным углеводородным газом в баллонах. В соответствии с указом губернатора области от 11 апреля 2005 года №59-УГ «О нормах сжиженного нефтяного газа, отпускаемого населению Ивановской области для коммунально-бытовых нужд» принято 6,67 кг в месяц на одного человека. Месячный расход сжиженного нефтяного газа для населения на расчетный срок составит 120,06 кг/мес.

Генеральным планом в д. Беляницы, д. Говядово, д. Дьяково, д. Конохово, д. Кривцово, д. Мильцево, д. Песочнево, д. Уводь, д. Шуринцево предусматривается сохранение сложившейся системы газораспределения и дальнейшее её развитие.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей д. Богородское, д. Иванцево, д. Крюково, с. Семеновское, д. Хребтово, д. Худынино, д. Заречье.

Для подачи газа потребителям, необходима установка газораспределительных пунктов (ГРП), строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления. Газораспределительные системы принимаются 1-но и 2-х ступенчатые, смешанные.

Использование газа предусматривается:

для приготовления пищи;

для теплоснабжения жилых и общественных зданий;

в качестве топлива для котельных.

Охват централизованным газоснабжением жилой застройки составит на расчетный срок – 100%.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м. куб/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м. куб (8000 ккал/м. куб).

Расходы газа на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов определены исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

прокладка газопровода высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 5,9 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

прокладка газопровода среднего давления (0,3 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 5,8 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

Расчет газопотребления д. Беляницы представлен ниже (Таблица 20).

Таблица 20 Расчет потребления газа д. Беляницы

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	1315	88	157800
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	1491	4558396
Итого:		1315	1579	4716196

Для развития газораспределительной системы д. Беляницы на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,9 км.

На расчетный срок в д. Беляницы мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Говядово представлен ниже (Таблица 21).

Таблица 21 Расчет потребления газа д. Говядово

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	525	35	63000
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	440	1377250
Итого:		525	475	1440250

Для развития газораспределительной системы в д. Говядово на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км.

На расчетный срок в д. Говядово мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Дьяково представлен ниже (Таблица 22).

Таблица 22 Расчет потребления газа д. Дьяково

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	195	13	23400
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	160	499375
Итого:		195	173	522775

На первую очередь в д. Дьяково мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Дьяково на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 100 м. куб/час;

прокладка газопровода высокого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км;

прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км.

Расчет газопотребления д. Кривцово представлен ниже (Таблица 23).

Таблица 23 Расчет потребления газа д. Кривцово

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	335	22	40200
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	271	845500
Итого:		335	293	885700

Для развития газораспределительной системы в д. Кривцово на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км.

На расчетный срок в д. Кривцово мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Конохово представлен ниже (Таблица 24).

Таблица 24 Расчет потребления газа д. Конохово

№ п/п	Назначение	Количество проживаю-щих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	520	35	62400
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	412	1287750
Итого:		520	447	1350150

Генеральным планом мероприятия в д. Конохово не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Мильцево представлен ниже (**Ошибка! Неверная ссылка закладки.**).

Таблица 25 Расчет потребления газа д. Мильцево

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	11	1	1320
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	9	26500
Итого:		11	10	27820

На первую очередь в д. Мильцево мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Мильцево на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,3 км.

Расчет газопотребления д. Песочнево представлен ниже (Таблица 26).

Таблица 26 Расчет потребления газа д. Песочнево

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	419	28	50280
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	346	1080500
Итого:		419	374	1130780

На первую очередь в д. Песочнево мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Песочнево на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

строительство ГРП мощностью 250 м. куб/час;

прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,1 км.

Расчет газопотребления д. Уводь представлен ниже (Таблица 27).

Таблица 27 Расчет потребления газа д. Уводь

№ п/п	Назначение	Количество проживаю-щих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	49	3	5880
2	Жилая и общественно-деловая за-стройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	43	132250
Итого:		49	46	138130

На первую очередь в д. Уводь мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Уводь на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,5 км.

Расчет газопотребления д. Худынино представлен ниже (Таблица 28).

Таблица 28 Расчет потребления газа д. Худынино

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	303	20	36360
2	Жилая и общественно-деловая за-стройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	243	756750
Итого:		303	263	793110

На первую очередь в д. Худынино мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Худынино на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрено строительство ГРП мощностью 50 м. куб/час.

Расчет газопотребления д. Шуринцево представлен ниже (Таблица 29).

Таблица 29 Расчет потребления газа д. Шуринцево.

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	198	13	23760
2	Жилая и общественно-деловая за-стройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	164	512500
Итого:		198	177	536260

Для развития газораспределительной системы д. Шуринцево на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км.

Для развития газораспределительной системы в д. Шуринцево на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

Расчет газопотребления д. Богородское представлен ниже (Таблица 30).

Таблица 30 Расчет потребления газа д. Богородское

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	33	2	3960
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	26	80500
Итого:		33	28	84460

На первую очередь в д. Богородское мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Богородское на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км.

Расчет газопотребления д. Иванцево представлен ниже (Таблица 31).

Таблица 31 Расчет потребления газа д. Иванцево

№ п/п	Назначение	Количество проживаю-щих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	526	35	63120
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	474	1457875
3	Котельная	-	21	57750
Итого:		526	530	1578745

Для создания газораспределительной системы д. Иванцево на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

Для создания газораспределительной системы в д. Иванцево на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,5 км.

Расчет газопотребления д. Крюково представлен ниже (Таблица 32).

Таблица 32 Расчет потребления газа д. Крюково

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	442	30	53040
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	304	953287
	Итого:	442	334	1006327

Для создания газораспределительной системы в д. Крюково на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км;
- прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км.

На расчетный срок в д. Крюково мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления с. Семеновское представлен ниже (Таблица 33).

Таблица 33 Расчет потребления газа с. Семеновское

№ п/п	Назначение	Количество проживаю-щих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	127	8	15240
2	Жилая и общественно-деловая за-стройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	102	318250
Итого:		127	110	333490

На первую очередь в с. Семеновское мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в с. Семеновское на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км.

Расчет газопотребления д. Хребтово представлен ниже (Таблица 34).

Таблица 34 Расчет потребления газа д. Хребтово

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	122	8	14640
1	Жилая и общественно-деловая за-стройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	98	305995
Итого:		122	106	320635

На первую очередь в д. Хребтово мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Хребтово на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода среднего давления диаметром 110мм, общей протяженностью 1,3км;
- прокладка газопровода низкого давления диаметром 110мм, общей протяженностью 0,4км.

Расчет газопотребления д. Заречье представлен ниже (Таблица 345).

Таблица 35 Расчет потребления газа д. Заречье

№ п/п	Назначение	Количество проживаю-щих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка –пищеприготовление	348	23	41760
1	Жилая и общественно-деловая за-стройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	284	885580
Итого:		348	307	927340

На первую очередь в д. Заречье мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Заречье на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к размещению:

ГРП мощностью 50 м. куб/час - 1 шт.;

ГРП мощностью 100 м. куб/час - 1 шт.;

ГРП мощностью 250 м. куб/час - 1 шт.;

газопровод среднего давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 7,1 км;

газопровод высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 5,9 км.

Связь и информатизация

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области. Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса Беляницкого сельского поселения должны являться:

улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;

создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;

расширения мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

развития эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;

развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;

развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Проектом предлагается дальнейшее развитие телефонной сети общего пользования в д. Песочнево на основе технологий NGN, при условии сохранения оборудования существующей АТС до их морального и физического устаревания.

Основное отличие сетей на основе технологий NGN от традиционных сетей в том, что вся информация, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие. Это сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг, и непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Сети NGN базируются на интернет технологиях, включающих в себя IP протокол и технологию MPLS.

Преимуществом технологий NGN являются:

совместимость с международными стандартами;

предоставление современных высокоскоростных сервисов (VoIP, VPN, VOD, Internet и д.р.);

высокоскоростные многоточечные соединения (1 Мбит/с — 1 Гбит/с);

стабильность, надежность и безопасность;

поддержка традиционных сетевых технологий (ATM, FR, Ethernet и д.р.).

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счёт установки узлов широкополосного доступа.

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования» (к СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений).

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равным 3, плотность сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Необходимая номерная емкость для телефонизации д. Песочнево составит 168 номеров.

Для развития системы связи генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

на расчетный срок строительства реконструкция АТС в д. Песочнево, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной ёмкости до 168 номеров;

на расчетный срок прокладка межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) общей протяженностью 12,0 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения на уровне муниципального района, предусмотренных к размещению:

АТС - 1 объект;

ВОЛС общей протяженностью 12,0 км.

Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и НГП Ивановской области.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов представлены ниже.

Таблица 36 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Беляницкое

Назначение объекта	Нормативный размер СЗЗ, м
Беляницкое с.п.	
Животноводческий комплекс фирмы «Вергуза»	300
Молочно-товарная ферма СПК «Иванцево»	300
«ОКА/7» (свинарник)	300
Площадка для утилизации растительных отходов	300
Канализационные очистные сооружения	300
Карьер песка	100
Склад ГСМ	100
Пилорама	100
Стоянка сельхозтехники	100
Предприятие по производство пластиковых труб для воды	100
Коммунально-складская территория	50
Автозаправочная станция	50
Станция технического обслуживания	50
Автомойка	50
Канализационная насосная станция	15
д. Беляницы	
Автогазозаправочная станция	100
Автозаправочная станция	50
Станция технического обслуживания	50
Автомойка	50
д. Уводь	
Автозаправочная станция	50
Станция технического обслуживания	50
Кладбище	50
Кладбище	50
Канализационная насосная станция	15

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

водоохранными зонами;

зонами охраны источников водоснабжения;

охранными и санитарно-защитными зонами инженерной и транспортной инфраструктуры;

санитарными разрывами;

С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограничения на территории поселения.

Водоохранные зоны водных объектов

Помимо санитарно-защитных зон, градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон (далее - ВЗ) и прибрежных защитных полос (далее - ПЗП).

В соответствии с «Водным кодексом РФ», утвержденным Федеральным Законом от 12.04.2006г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов Беляницкого сельского поселения. Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В пределах водоохранных зон выделяются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения использования.

Ширина водоохраных зон реки Уводь установлена в размере 200, реки Чернавка – в размере 100 м, канала Волга-Уводь – в размере 100 м, реки Виргуза – 50 м, водохранилища Новоталицкое – 50 м, других ручьев без названия – в размере 50 м.

Прибрежные защитные полосы рек и озер устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий. Ширина прибрежных защитных полос водных объектов на территории сельского поселения Беляницкое устанавливается в размере 50 м.

В границах водоохранных зон запрещается:

использование сточных вод для удобрения почв;

размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускается проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В границах прибрежных защитных полос наряду с установленными выше ограничениями запрещается:

распашка земель;

размещение отвалов размываемых грунтов;

выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Закрепление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос специальными информационными знаками осуществляется в соответствии с земельным законодательством.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно «Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов», утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Помимо водоохранных зон вдоль береговой линии водного объекта устанавливаются полосы земли (береговая полоса) предназначается для общего пользования в соответствие со статьей 6 Водного кодекса. Ширина береговой полосы водных объектов общего пользования составляет двадцать метров, за исключением береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров. Ширина береговой полосы каналов, а также рек и ручьев, протяженность которых от истока до устья не более чем десять километров, составляет пять метров.

Каждый гражданин вправе пользоваться (без использования механических транспортных средств) береговой полосой водных объектов общего пользования для передвижения и пребывания около них, в том числе для осуществления любительского и спортивного рыболовства и причаливания плавучих средств.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Санитарно эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (зарегистрированы в Минюсте РФ 24.04.02, регистрационный № 3399).

На территории Ивановского района действует «Положение о зонах санитарной охраны и водоохранных зонах поверхностных источников водоснабжения г. Иванова», утвержденное постановлением главы администрации Ивановской области от 03.06.1999г., №350, разработанное в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.1110-02.

Зоны санитарной охраны (далее – ЗСО) – территории, прилегающие к водопроводам хозяйственно питьевого назначения, включая источник водоснабжения, водозаборные, водопроводные сооружения и водоводы в целях их санитарно эпидемиологической надежности.

ЗСО организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

Санитарная охрана водоводов обеспечивается санитарно защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарной полосы, соответственно их назначению.

На всех проектируемых и реконструируемых водопроводных системах хозяйственно питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно эпидемиологической надежности.

Первый пояс охранной зоны водозаборных скважин устанавливается в размере 50 метров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения», в связи с тем, что воды четвертичного водоносного комплекса, используемого для водоснабжения Беляницкого сельского поселения являются недостаточно защищенными от загрязнения.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора. Основными параметрами, определяющими расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

По территории сельского поселения проходят боковые границы II и III поясов ЗСО Авдотьинского поверхностного водозабора расположенного на р. Уводь, в г. Иваново.

Границы поясов ЗСО поверхностного Авдотьинского водозабора установлены «Положением о зонах

санитарной охраны и водоохранных зонах поверхностных источников водоснабжения г. Иванова», утвержденным постановлением главы администрации Ивановской области от 03.06.1999г., №350.

Боковые границы II пояса ЗСО установлены по обоим берегам р. Уводь на расстоянии 500 м от линии уреза воды летнее-осенней межени.

Боковые границы III пояса ЗСО водозабора на р. Уводь устанавливаются на расстоянии 3 км от водотока.

Мероприятия по предотвращению загрязнения территории поясов ЗСО поверхностного источника водоснабжения

Территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие.

Здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

В исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе.

Акватория первого пояса ограждается буями и другими предупредительными знаками. На судоходных водоемах над водоприемником должны устанавливаться бакены с освещением.

На территории первого пояса ЗСО запрещается:

все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно - бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений.

посадка высокоствольных деревьев;

спуск любых сточных вод, в том числе сточных вод водного транспорта, а также купание, стирка белья, водопой скота и другие виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

Во втором поясе ЗСО поверхностного источника водоснабжения запрещается:

загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными отходами;

размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения источников водоснабжения;

отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

расположения стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование водоема и земельных участков, лесных угодий в пределах прибрежной полосы шириной не менее 500 м, которое может привести к ухудшению качества или уменьшению количества воды источника водоснабжения;

рубки леса главного пользования и реконструкции, а также закрепление за лесозаготовительными предприятиями древесины на корню и лесосечного фонда долгосрочного пользования. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

На территории второго пояса поверхностного источника водоснабжения допускаются:

добыча песка, гравия, донноуглубительные работы в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе на 1км выше в сторону от водозабора;

использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации;

использование источников водоснабжения в пределах второго пояса ЗСО для купания, туризма, водного спорта и рыбной ловли допускается в установленных местах при условии соблюдения гигиенических требований к охране поверхностных вод, а также гигиенических требований к зонам рекреации водных объектов.

В пределах второго и третьего поясов ЗСО подлежит выполнению:

выполнение мероприятий по санитарному благоустройству территории населенных пунктов и других объектов (оборудование канализацией, устройство водонепроницаемых выгребов, организация отвода поверхностного стока и др.);

выявление объектов, загрязняющих источники водоснабжения, с разработкой конкретных водоохранных мероприятий, обеспеченных источниками финансирования, подрядными организациями и согласованных с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора;

регулирование отведения территории для нового строительства жилых, промышленных и сельскохозяйственных объектов, а также согласование изменений технологий действующих предприятий, связанных с повышением степени опасности загрязнения сточными водами источника водоснабжения;

оборудование пристаней для служебного водного транспорта сливными станциями и приемниками для сбора твердых отходов;

обозначение границ второго пояса ЗСО на пересечении дорог и пешеходных троп столбами со специальными знаками установленного образца. Знак изготавливается и устанавливается распоряжением местных органов исполнительной власти и сдается владельцу земли под расписку и охрану.

На территории третьего пояса ЗСО поверхностного источника водоснабжения предусматриваются следующие санитарные мероприятия:

запрещение отведения сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

добыча песка, гравия, донноуглубительные работы в пределах акватории ЗСО по согласованию с центром государственного санитарно - эпидемиологического надзора лишь при обосновании гидрологическими расчетами отсутствия ухудшения качества воды в створе на 1км выше в сторону от водозабора;

использование химических методов борьбы с эвтрофикацией водоемов допускается при условии применения препаратов, имеющих положительное санитарно - эпидемиологическое заключение государственной санитарно - эпидемиологической службы Российской Федерации.

Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории сельского поселения проходит линии электропередачи 10, и 110 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 и 110 кВ устанавливаются в размере 10 и 20 метров соответственно, согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

По территории сельского поселения проходят газораспределительные газопроводы высокого давления.

Расстояние по горизонтали (в свету) от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствие со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» утвержденными Правительством Российской Федерации от 20 ноября 2000г. № 878, и составляют 10 м.

Санитарно-защитная зона канализационных очистных сооружений с механической и биологической очисткой стоков, со сбросом на фильтрационные карты, расчетной производительности 400 куб.м/сут устанавливается в размере 300 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и НГП Ивановской области.

Санитарно-защитные зоны канализационных насосных станций устанавливаются в размере 15 м согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и НГП Ивановской области.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога Iв техничевкой категории. Для автомобильной дороги установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м, в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и НГП Ивановской области.

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Основными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

оборудование автозаправочных станций системой закольцовки паров бензина;

вынос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние, обеспечивающее санитарные нормы:

вынос животноводческого комплекса «Виргуза» (СЗЗ 300м) расположенных вблизи д. Песочнево на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее нормативный размер СЗЗ;

вынос молочно-товарная ферма СПК «Иванцево» (СЗЗ 300м) и свинарника «ОКА/7» (СЗЗ 300м), расположенных вблизи д. Иванцево, на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее нормативный размер СЗЗ;

перенос пилорамы (СЗЗ 100 м) и стоянки сельскохозяйственной техники (СЗЗ 100 м), расположенных вблизи д. Иванцево, на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее нормативный размер СЗЗ;

создание, благоустройство санитарно-защитных зон сельскохозяйственных и промышленных предприятий, коммунально-складских объектов и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:

создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;

усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;

упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

применение газообразного топлива и др.

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и застройкой;

организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния атмосферного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение количества личных легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями потока грузового автотранспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транспорта вне территории жилой застройки.

Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

расчистка прибрежных территорий рек и озер;

прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

строительство канализационных очистных сооружений;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема поступления в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные вещества; полное биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; БПКполн. осветленных сточных вод; азот аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-активные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и грунтовых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, присутствующих в поверхностном стоке селитебных территорий:

минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы, − грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также растворенные органические и минеральные вещества;

веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и другие компоненты;

бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии территории и канализационных сетей.

При условии организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий, в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих веществ поступающих с промышленных территорий:

грубодисперсных примесей;

нефтепродуктов, сорбированных главным образом на взвешенных веществах;

соединений тяжелых металлов, СПАВ;

минеральных солей и органических примесей естественного происхождения.

Мероприятия по охране почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

проведение рекультивации территорий размещения переносимых предприятий: животноводческого комплекса «Вергуза», молочно-товарной фермы СПК «Иванцево» и свинарника «ОКА/7»;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

Мероприятия по санитарной очистке территории

Производственные отходы.

По данным Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Ивановской области в 2010 г.» большая часть промышленных отходов (порядка 90%) перерабатывается, утилизируется или вновь используется (золошлаковые отходы, гальваношламы, автопокрышки, фомровочная земля и т.д.). На территории Ивановской области действует ОАО «АО Лотос», осуществляющее сбор, транспортировку и переработку ртутьсодержащих отходов и ООО «ЭггерДревпродукт», осуществляющее сбор и переработку древесных отходов.

Единственным предприятием на территории Ивановской области, осуществляющим сбор и обезвреживание ртутьсодержащих отходов является ОАО «АО Лотос».

Ситуацию, связанную сбором и обезвреживанием ртутьсодержащих отходов в Ивановской области нельзя назвать удовлетворительной. Отработанные ртутные лампы по-прежнему вместе с бытовыми отходами попадают в мусорные контейнеры. На предприятиях не налажен учет движения ртутьсодержащих приборов и ртутных ламп, отсутствует в некоторых случаях ртутьсодержащие отходы хранятся совместно с иными отходами, что категорически запрещено действующими экологическим и санитарно-эпидемиологическим нормативами.

Актуальным остается вопрос утилизации нефтешламов, образующихся на локальных очистных сооружениях автомоек, ливневых стоков с АЗС, при зачистке резервуаров для хранения мазутного топлива на ТЭЦ и для хранения нефтепродуктов на АЗС. Также не решен вопрос утилизации нефтешламов механической очистки сточных вод, промасляной ветоши, грунта и опилок, загрязненных нефтепродуктами. В Ивановской области нет предприятий, осуществляющих сбор, транспортировку и переработку нефтешламов (за исключением ООО «Экопром», являющегося по сути филиалом ярославской организации и работающей по ее лицензии).

Отходы животноводства и биологические отходы. Отходы животноводства образуются на животноводческих комплексах. Основная часть отходов хранится на навозохранилищах. Биологические отходы должны вывозится на захоронение в биотермические ямы. В настоящее время функционирует биотермическая яма на полигоне для г. Иваново, однако степень ее заполнения близко к критическому уровню.

Медицинские отходы. Отходы, образующиеся в медицинских лечебно-профилактических учреждениях в ходе осмотра, обследования и лечения пациентов или научно-исследовательских работ, фармацевтические отходы классов Б и В необходимо подвергать термическому обеззараживанию. Ивановской области нет установок, при помощи которых должно осуществляться термическое обеззараживание медицинских отходов. В настоящее время медицинские отходы собираются в составе твердых бытовых отходов и поступают на свалки и полигоны для захоронения.

Твердые бытовые отходы.

На сегодняшний день отходы бытовые отходы, образующиеся в сельском поселении, поступают на действующий полигон отходов «ООО «Тополь» 4-5 класса опасности. Полигон расположен в сельском поселении Чернореченском вблизи окраины города Иваново.

Твердые бытовые и приравненные к ним промышленные отходы собираются от населения в контейнеры, установленные на контейнерных площадках, либо в контейнеры мусоровозов. Раздельный сбор бытовых отходов (по видам отходов) не применяется. Практически все собранные отходы транспортируются

на полигон твердых бытовых отходов (далее - ТБО). До настоящего времени самым распространенным способом размещения отходов остается захоронение несортированных отходов на свалках.

Санитарная очистка в Беляницком сельском поселении осуществляется в соответствии с действующими «Правилами санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального района», утвержденными постановлением Главы Ивановского района 21.03.2007 г. №3.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

организация сбора и удаление вторичного сырья;

сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;

уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий.

Санитарная очистка сельского поселения должна осуществлять в соответствии с Законом Ивановской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области» от 18.07.2006 г. №75-ОЗ.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

организация вывоза биологических отходов с территории сельского поселения на проектируемый скотомогильник в сельское поселение Балахонковское;

организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон;

организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;

организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

В соответствии с Законом Ивановской области «Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области» от 18.07.2006 г. №75-ОЗ контейнеры и бункеры-накопители устанавливаются согласно требованиям, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими и иными нормами. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

Допускается временная установка на придомовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-накопителей возлагается на управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной кооператив, эксплуатационное предприятие, на хозяйствующий субъект, являющийся пользователем контейнерной площадки или на территории которого расположена контейнерная площадка, а также на собственников жилых и нежилых помещений при непосредственном управлении многоквартирного дома и титульных домовладельцев, являющихся пользователями контейнерной площадки.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО на существующий полигон ТБО ООО «Тополь» в сельском поселении Чернореченское площадью 10,1314 га, из которых эксплуатируется около 5 га. На полигон ТБО предусматривается вывозить также уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с центром роспотребнадзора.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и НГП Ивановской области.

Объем образующихся в Беляницком сельском поселении отходов, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (5081 человек), на конец расчетного срока составит около 30 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 300 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка в соответствии со СНиП 2.07.01-89* составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 1,22 га.

Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 года № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

локального характера;

муниципального характера;

межмуниципального характера;

регионального характера;

межрегионального характера;

федерального характера.

ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации, представленные ниже (Таблица 7).

Таблица 37 Источники природных чрезвычайных ситуаций

№ п/п	Источник природной ЧС	Наименование поражающего фактора	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС
1	Опасные геологические процессы		
	Землетрясение	Сейсмический	Сейсмический удар
		Взрывная волна	
		Гравитационное смещение горных пород	
		Затопление поверхностными водами	
13	Оползень	Динамический	Смещение (движение) горных пород
2	Опасные гидрологические явления и процессы		
21	Подтопление	Гидростатический	Повышение уровня грунтовых вод
		Гидродинамический	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод
		Гидрохимический	Загрязнение (засоление) почв, грунтов
22	Русловая эрозия	Гидродинамический Деформация речного русла	Гидродинамическое давление потока воды
3	Опасные метеорологические явления и процессы		
31	Сильный ветер (шторм, шквал, ураган)	Аэродинамический	Ветровой поток
		Ветровая нагрузка	
		Аэродинамическое давление Вибрация	
32	Смерч (вихрь)	Аэродинамический	Сильное разряжение воздуха
		Вихревой восходящий поток	
		Ветровая нагрузка	
32	Сильные осадки		
321	Продолжительный дождь (ливень)		Поток (течение) воды
		Затопление территории	

3.2.2	Сильный снег	Гидродинамический	Снеговая нагрузка
		Снежные заносы	
3.2.3	Сильная метель	Гидродинамический	Снеговая нагрузка
		Снежные заносы	
		Ветровая нагрузка	
3.3	Гололед	Гравитационный	Гололедная нагрузка
3.3.1.	Град	Динамический	Удар
3.3.2.	Туман	Теплофизический	Снижение видимости (помутнение воздуха)
3.3.3	Заморозок	Тепловой	Охлаждение почвы, воздуха
3.3.4	Гроза	Электрофизический	Электрические разряды
4	Природные пожары		
4.1	Пожар (ландшафтный, степной, лесной) Химический	Теплофизический	Пламя
		Нагрев теплым потоком	
		Тепловой удар	
		Помутнение воздуха	
		Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы	
		Опасные дымы	

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. На территории сельского поселения природные условия относятся к категории простых.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

ЧС техногенного характера.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

прямого действия или первичные;

побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

физического действия;

химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

воздушную ударную волну;

волну сжатия в грунте;

сейсмовзрывную волну;

волну прорыва гидротехнических сооружений;
обломки или осколки;
экстремальный нагрев среды;
тепловое излучение;
ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся пожары и взрывы на пожароопасных объектах

Аварии на пожаро-, взрывоопасных объектах вызывают разрушение зданий и сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Происходят и другие опасные явления: образуются облака топливно-воздушных смесей, токсичных веществ; взрываются трубопроводы и сосуды с перегретой жидкостью.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Взрывы приводят не только к разрушению и повреждению зданий, сооружений, технологического оборудования, емкостей, трубопроводов и транспортных средств, но и в результате прямого и косвенного действия ударной волны способны наносить людям различные травмы, в том числе и смертельные.

Из пожароопасных объектов аварии, на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах проектируемой территории муниципального образования находится автогазозаправочная станция и автозаправочные станции. Вид опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – газ, бензин, дизельное топливо, нефтепродукты.

При строительстве и эксплуатации АЗС требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно-технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий аварий.

Перечень потенциально опасных объектов

На территории находятся следующие объекты представляющие опасность при возникновении аварийных ситуаций: автогазозаправочная станция, автозаправочные станции, котельные.

Среди объектов жизнеобеспечения, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения предусматривается размещаются следующие:

водопроводные очистные сооружения;
канализационные очистные сооружения;
линии электропередачи;
сети теплоснабжения;
водопроводные сети;
канализационные сети;
понизительная подстанция;
трансформаторные подстанции;
котельные.

Пожарная безопасность.

В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

обеспечение социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В соответствии с данными Управления по делам ГО и ЧС, мобилизации, общественной безопасности и социальной профилактике Ивановского муниципального района в настоящее время на территории сельского поселения размещаются следующие, противопожарные источники и сооружения.

Таблица 38 Противопожарные источники и сооружения

№ п/п	Наименование населенного пункта	Противопожарные источники, сооружения
1	д. Беляницы	1 пруд, река Вергуза, 1 пожарный гидрант
2	д. Говядово	река Уводь, река Вергуза, 1 пожарный гидрант
3	д. Дьяково	1 пруд, река Уводь, река Вергуза
4	д. Кривцово	1 пруд
5	д. Песочнево	3 пруда, река Чернавка
6	д. Мильцево	2 пруда
7	д. Шуринцево	2 пруда
8	д. Уводь	1 пруд, 1 пожарный гидрант
9	д. Конохово	1 пруд, река Уводь
10	д. Крюково	1 пруд, строятся еще 2 пруда
11	с. Семеновское	1 пруд
12	д. Иванцево	2 пруда
13	д. Богородское	1 пруд
14	д. Хребтово	1 пруд, река Уводь
15	д. Старово	1 пруд
16	д. Заречье	река Чернавка
17	д. Худынино	река Уводь

Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли водного фонда, земли лесного фонда, земли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав

земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории поселения есть также земли запаса, к которым относятся земли, находящиеся в государственной собственности и не предоставленные гражданами или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их, в порядке предусмотренным действующим законодательством, в другую категорию.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов д. Беляницы, с. Семеновское, д. Богородское, д. Говядово, д. Дьяково, д. Заречье, д. Иванцево, д. Конохово, д. Кривцово, д. Крюково, д. Мильцево, д. Песочнево, д. Старово, д. Уводь, д. Хребтово, д. Худынино, д. Шуринцево отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного н значения, земель промышленности и иного специального назначения, земель водного фонда, земель лесного фонда, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения.

В результате изменения границ земель населенных пунктов площадь д. Крюково увеличивается на 8,9672 га, площадь д. Хребтово увеличивается на 2,3041 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов д. Крюково и д. Хребтово, входящих в состав поселения, и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (см. раздел 3 настоящей пояснительной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Совет Беляницкого сельского поселения, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

* Согласование проекта генерального плана

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, в случае, если предложения, содержащиеся в таком проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемами территориального планирования Российской Федерации планируемых:

границ земель лесного фонда, границ земель особо охраняемых природных территорий федерального значения, границ земель обороны и безопасности;

границ земельных участков, находящихся в собственности Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства федерального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находятся поселение, городской округ, в случае, если предложения, содержащиеся в указанном проекте, предполагают изменение существующих или в соответствии со схемой территориального планирования субъекта Российской Федерации планируемых:

границ земель сельскохозяйственного назначения, границ земель особо охраняемых природных территорий регионального значения;

границ земельных участков, находящихся в собственности субъекта Российской Федерации;

границ территорий объектов культурного наследия;

границ зон планируемого размещения объектов капитального строительства регионального значения.

Согласованию также подлежат вопросы размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территории субъекта Российской Федерации.

Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов:

- д. Крюково – 8,9672 га;
- д. Хребтово – 2,3041 га.

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных

образований, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Ивановского муниципального района положений о территориальном планировании.

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Ивановской области в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов, а также согласованию с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение, в части учета содержащихся в схеме территориального планирования Ивановского муниципального района положений о территориальном планировании.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.

ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ, ИСКЛЮЧАЕМЫХ ИЗ ГРАНИЦ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

Таблица 39 Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта деревня Крюково

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м2	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, северо-восточнее д. Крюково	Частная собственность	37:05:010918:236	89672	Необходимость расширения границы населенного пункта с целью перспективной жилой застройки	Земли сельско-хозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Индивидуальное жилищное строительство

Таблица 40 Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта деревня Хребтово

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м2	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, севернее д. Хребтово	Частная собственность	37:05:010910:176	20141	Необходимость расширения границы населенного пункта с целью перспективной жилой застройки	Земли сельско-хозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Индивидуальное жилищное строительство
2	Ивановская область Ивановский район, севернее д. Хребтово	Частная собственность	37:05:010910:73	2900	Необходимость расширения границы населенного пункта с рекреационных целей	Земли сельско-хозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Организация парковой зоны

Таблица 41 Перечень земельных участков исключаемых из границы Беляницкого сельского поселения

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м2	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, в 200 м восточнее д. Дьяково	Частная собственность	37:05:010408:21	643965	Необходимость расширения границы г. Иваново с целью перспективной жилой застройки	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство
2	Ивановская область Ивановский район	Публичная собственность	37:05:010408:22	23	Необходимость расширения границы г. Иваново с целью перспективной жилой застройки	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство
3	Ивановская область Ивановский район	Публичная собственность	37:05:010408:23	23	Необходимость расширения границы г. Иваново с целью перспективной жилой застройки	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство
4	Ивановская область Ивановский район	Публичная собственность	37:05:010408:24	23	Необходимость расширения границы г. Иваново с целью перспективной жилой застройки	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство
5	Ивановская область Ивановский район	Публичная собственность	37:05:010408:25	23	Необходимость расширения границы г. Иваново с целью перспективной жилой застройки	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство
6	Ивановская область Ивановский район	Публичная собственность	37:05:010408:26	23	Необходимость расширения границы г. Иваново с целью перспективной жилой застройки	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство

7	Ивановская область Ивановский район	Публичная собственность	37:05:010408:27	23	Необходимость расширения границы г. Иваново с целью перспективной жилой застройки	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство
8	Ивановская область Ивановский район, д. Дьяково, ул. Гаражная, 1	Частная собственность	37:05:010408:37	29	Необходимость расширения границы г. Иваново с целью перспективной жилой застройки	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство
9	Ивановская область Ивановский район, д. Дьяково, ул. Гаражная, 6	Частная собственность	37:05:010408:38	26	Необходимость расширения границы г. Иваново с целью перспективной жилой застройки	Земли населенных пунктов	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство
10	Ивановская область Ивановский район, в районе д. Дьяково	Частная собственность	37:05:010408:481	121354	Необходимость расширения границы г. Иваново с целью перспективной жилой застройки	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство
11	Ивановская область Ивановский район, в районе д. Дьяково	Частная собственность	37:05:010408:4821	35065	Необходимость расширения границы г. Иваново с целью перспективной жилой застройки	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	Жилищное строительство

Основные технико-экономические показатели проекта

Территория сельского поселения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах	га	9457	9377
		%	100	99,15
	в том числе			
	Общая площадь населенных пунктов, всего		1391,17	1402,44
	с. Семеновское	га	78,82	78,82
	д. Беляницы	га	270,91	270,91
	д. Богородское	га	10,88	10,88
	д. Говядово	га	64,70	64,70
	д. Дьяково	га	50,98	50,98
	д. Заречье	га	63,04	63,04
	д. Иванцево	га	146,19	146,19
	д. Конохово	га	163,14	163,14
	д. Кривцово	га	86,62	86,62
	д. Крюково	га	110,87	119,84
	д. Мильцево	га	6,50	6,50
	д. Песочнево	га	148,49	148,49
	д. Старово	га	4,18	4,18
	д. Уводь	га	32,57	32,57
	д. Хребтово	га	19,52	21,82
	д. Худынино	га	74,90	74,90
	д. Шуринцево	га	58,86	58,86
	в том числе			
1.1	жилая зона	га	864,05	901,92
		%	9,14	9,62
1.2	зона застройки сезонного проживания	га	394,42	393,12
		%	4,17	4,2
1.3	общественно-деловая зона	га	90,84	58,91
		%	0,96	0,63
1.4	зона производственного и коммунально-складского назначения	га	86,31	86,31
		%	0,91	0,92
1.5	зона объектов инженерной инфраструктуры	га	5,07	8,16
		%	0,05	0,09
1.6	зона транспортной инфраструктуры	га	344,58	358,92
		%	3,64	3,83
	в том числе			
1.6.1	транспортных коридоров	га	321,55	346,03
		%	3,40	3,69
1.7	рекреационная зона	га	46,69	45,09
		%	0,49	0,48

1.8	зона сельскохозяйственного использования	га	1244,38	1158,42
		%	13,16	12,35
	в том числе			
1.8.1	зона сельскохозяйственных угодий	га	1198,12	1112,16
		%	12,67	11,86
1.8.2	сельскохозяйственного производства	га	39,93	39,93
		%	0,42	0,42
1.8.3	животноводства	га	6,3	6,33
		%	0,07	0,07
1.9	зона специального назначения	га	6,05	6,05
		%	0,06	0,06
	в том числе			
1.9.1	складирования и захоронения отходов	га	1,83	1,83
		%	0,02	0,02
1.9.2	ритуального назначения	га	4,22	4,22
		%	0,04	0,04
1.10	зона военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона акваторий	га	757,50	757,50
		%	8,01	8,08
1.12	зона природных территорий	га	5617,11	5602,60
		%	59,40	59,75
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	1626	5486
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	337
2.	плотность населения	чел. на га	0,2	0,6
3.	Возрастная структура населения			
3.1.	младше трудоспособного возраста	чел.	244	1304
		%	15	24
3.2.	трудоспособного возраста	чел.	1041	2920
		%	64	53
3.3.	старше трудоспособного возраста	чел.	341	1262
		%	21	23
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	35*	37
2.	общий объем жилищного фонда	кв.м общей площади	86,4	205,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			

2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	85,2	193,9
		% от общего объема жилищного фонда	99	94
2.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	1,2	11,8
		% от общего объема жилищного фонда	1	6
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс.кв.м общей площади	-	119,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	58
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	-	108,7
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	91
3.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	-	10,6
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	9
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	23	175
4.2.	Школьные учреждения	учащихся	0	500
4.3.	Внешкольные учреждения	мест	0	50
4.4.	Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	30	112
4.5.	Больничные учреждения	объект	1	1
4.6.	Фельдшерско-акушерский пункт	объект	1	1
4.7.	Выдвижные пункты медицинской помощи	автомобилей	0	1
4.8.	Аптечные учреждения	кв.м общей площади	0	80

4.9.	Спортивные залы общего пользования	кв.м общей площади пола	0	540
4.10.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0,5	не менее 3,8
4.11.	Клубные учреждения	мест	100	не менее 230
4.12.	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	5,1	30
4.13.	Магазины	кв.м торговой площади	115	не менее 1646
4.14.	Торговые центры	кв.м торговой площади	0	1650
4.15	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	9
4.16.	Банно-оздоровительные комплексы	помывочных мест	0	40
4.17.	Прачечные	кг белья в смену	0	330
4.18.	Отделения, филиалы банка	операционных мест	0	3
4.19.	Отделения связи	объект	2	2
4.20.	Администрация, административные здания	объект	3	3
4.21.	Культовые объекты	объект	1	3
4.22.	Гостиницы	объект	1	1
4.23.	Объекты общественного питания	объектов	3	3
5.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность автомобильных дорог			
	-всего	км	55,1	55,1
	в том числе:			
	- регионального или межмуниципального значения	-	20,6	20,6
	- местного значения	-	34,5	34,5
5.2	Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия	км	26,9	39,9
5.3	Протяженность железных дорог	км	0,7	0,7
6.	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Производительность водопро-водных очистных сооружений	м3/ сут	-	800
6.1.2	Протяженность сетей	км	10,4	82,0
6.2	Канализация			
6.2.1	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	1250
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	13,4
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	1,1	2,3
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150

	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	46,1	70,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	111 481
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час		-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	0,5	0,5
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	4945
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	2/4,22	2/4,22
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО 1 ЭТАПУ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ			
7.1	Жилищное строительство	млн.руб.	-	746,50
7.2	Социальная инфраструктура	млн.руб.	-	684,50
7.3	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	516,2

Примечание. * - значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта с. Семеновское

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	79	79
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	36,0	36,0
		%	45,57	45,57
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-

.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	29,5	29,5
		%	37,34	37,34
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	6,5	6,5
		%	8,23	8,23
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	1,1	1,1
		%	1,39	1,39
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	0,7	0,7
		%	0,89	0,89
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	7,5	7,5
		%	9,50	9,50
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожная сеть	га	7,5	7,5
		%	9,50	9,50
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	32,1	32,1
		%	40,63	40,63
	в том числе			
1.7.1	зона сельскохозяйственных угодий	га	32,1	32,1
		%	40,63	40,63
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0,2	0,2
		%	0,25	0,25
1.11	зона природных территории	га	1,4	1,4
		%	1,77	1,77
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	82	127
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	210
2.	плотность населения	чел. на га	1	2

3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	31*	34
2.	общий объём жилищного фонда	тыс.кв.м общей площади	3,9	4,4
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	3,9	4,4
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс.кв.м общей площади	-	0,5
		% от общего объема жилищного фонда	-	11
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	-	0,5
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4	Обеспеченность инженерной инфраструктурой			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	70	100
	- водоотведение	% жилищного фонда	0	0
	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
	- газоснабжение	% жилищного фонда	0	100
	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	15
4.4	Объекты религиозного назначения	объект	1	1

5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,1	3,1
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,5
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	2,4
	- проездов	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,6	3,1
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	35,66
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	32,00
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	3,66
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	40
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	40
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	0,5	2
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	28,04
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	24,38
	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	3,66
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/год	0,06	0,07
	в том числе:			

	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	0,5
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	2 546
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	110
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищное строительство	млн.руб.	-	6,3
7.2	Социальная инфраструктура	млн.руб.	-	2,4
7.3	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	11

Примечание. *- значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта д. Беляницы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	271	271
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	127,9	155,23
		%	47,22	57,28
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	1,60
		%	-	0,59
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	127,9	153,63
		%	47,22	56,69
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-

1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	49,3	21,57
		%	18,20	7,96
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	1,3	4,39
		%	0,48	1,62
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	54,4	48,31
		%	20,09	17,83
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожная сеть	га	52,6	46,73
		%	19,42	17,24
1.6	рекреационные зоны	га	13,8	13,13
		%	5,09	4,85
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	35,5	-
		%	16,9	-
	в том числе			
1.7.1	зона сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	1,8	1,76
		%	0,65	0,65
1.10	зона природных территорий	га	22,1	26,61
		%	8,15	9,82
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	512	1315
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	257
2.	плотность населения	чел. на га	2	5
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	44*	42
2.	общий объём жилищного фонда	тыс.кв.м общей площади	27,9	55,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			

2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	27,9	49,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	89
2.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	-	6,0
		% от общего объема жилищного фонда	-	11
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс.кв.м общей площади	-	27,8
		% от общего объема жилищного фонда	-	50
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	-	21,8
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	78
3.2	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	-	6,0
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	22
4	Обеспеченность жилищного фонда			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	70	100
	- водоотведение	% жилищного фонда	0	100
	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
	- газоснабжение	% жилищного фонда	80	100
	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	23	140

4.2.	Школьные учреждения	учащихся	0	500
4.3.	Внешкольные учреждения	мест	0	50
4.4.	Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	0	30
4.5.	Выдвижные пункты медицинской помощи	автомобилей	0	1
4.6.	Аптечные учреждения	кв.м общей площади	0	80
4.7.	Спортивные залы общего пользования	кв.м общей площади пола	0	540
4.8.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,8
4.9.	Клубные учреждения	мест	0	600
4.10.	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	0	30
4.11.	Магазины	кв.м торговой площади	90	300
4.12.	Торговые центры	кв.м торговой площади	0	1650
4.13.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	9
4.14.	Банно-оздоровительные комплексы	помывочных мест	0	40
4.15	Прачечные	кг белья в смену	0	330
4.16.	Отделения, филиалы банка	операционных мест	0	3
4.17.	Администрация сельского поселения	объектов	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	9,7	25,6
	в том числе:			
	- главных улиц	--	-	1,5
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	2,8
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	21,7
	- проездов	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,6	25,6
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	3812,88

	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	331,38
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	50,50
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	3,1	9,4
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	302,98
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	242,38
	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	60,60
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	6,5
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,28	0,57
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	5,4	10,2
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	29 839
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	1579
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-

7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищное строительство	млн.руб.	-	194,2
7.2	Социальная инфраструктура	млн.руб.	-	436,2
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	136,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	157,5

Примечание. * - значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта д. Богородское

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	11	11
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	6,7	6,7
		%	60,91	60,91
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	6,7	6,7
		%	60,91	60,91
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,1	0,1
		%	0,91	0,91
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	2,1	2,1
		%	19,09	19,09
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожная сеть	га	2,1	2,1
		%	19,09	19,09
1.6	рекреационные зоны	га	0,2	0,2
		%	1,82	1,82
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,6	0,6
		%	5,45	5,45
	в том числе			

1.7.1	зона сельскохозяйственных угодий	га	0,6	0,6
		%	5,45	5,45
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	1,3	1,3
		%	11,82	11,82
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	6	33
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	6
2.	плотность населения	чел. на га	0,6	3,0
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	36	35
2.	общий объём жилищного фонда	кв.м общей площади	1,2	1,2
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	1,2	1,2
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3	Обеспеченность жилищного фонда			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	0	100
	- водоотведение	% жилищного фонда	0	0
	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
	- газоснабжение	% жилищного фонда	0	100
	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	10

5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,8	2,1
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,5
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,6
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	2,1
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	8,95
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	8,32
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,63
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	2,8
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	6,97
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	6,34
	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	0,63
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/год	0,01	0,01
	в том числе:			

	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,3	0,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	644
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	28
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Социальная инфраструктура	млн.руб.	-	0,8
7.2	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	7

Примечание. * - значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта д. Говядово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	64,7	64,7
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	34,1	34,1
		%	53,28	53,28
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	34,1	34,1
		%	53,28	53,28
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-

1.2	общественно-деловые зоны	га	0,6	0,6
		%	0,93	0,93
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	8,5	8,5
		%	13,28	13,28
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожная сеть	га	8,5	8,5
		%	13,28	13,28
1.6	рекреационные зоны	га	0,2	0,2
		%	0,31	0,31
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,1	0,1
		%	0,15	0,15
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	1,2	1,2
		%	1,88	1,88
1.11	зона природных территории	га	19,3	19,3
		%	30,17	30,17
		% к общему объему жилищного фонда		
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	135	525
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	389
2.	плотность населения	чел. на га	4	8
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	32*	38
2.	общий объём жилищного фонда	кв.м общей площади	6,8	19,8
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			

2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	6,8	19,8
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	13,0
		% от общего объема жилищного фонда	-	66
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	13,0
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4	Обеспеченность жилищного фонда			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	70	100
	- водоотведение	% жилищного фонда	0	100
	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
	- газоснабжение	% жилищного фонда	50	100
	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Амбулатории	объект	1	0
4.2	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,2
4.3	Магазины	кв.м торговой площади	0	160
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,5	6,8
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	6,8
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	6,8
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350

6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	152,46
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	132,30
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	20,16
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	7,0	10,0
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	120,96
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	100,80
	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	20,16
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	2,1
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,09	0,15
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,5	2,3
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	11 018
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	475

	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищное строительство	млн.руб.	-	36,8
7.2	Социальная инфраструктура	млн.руб.	-	8,7
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	41,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	20,5

Примечание. * - значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта д. Дьяково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	51	51
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	33,4	33,4
		%	65,49	65,49
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	33,4	33,4
		%	65,49	65,49
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,3	0,3
		%	0,58	0,58
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	8,2	8,2
		%	16,00	16,00
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожная сеть	га	8,2	8,2
		%	16,00	16,00
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-

1.8	зоны специального назначения	га %	0,8 1,56	0,8 1,56
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га %	0,8 1,56	0,8 1,56
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га %	- -	- -
1.10	зона акваторий	га %	0,03 0,06	0,03 0,06
1.11	зона природных территории	га %	8,3 16,27	8,3 16,27
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел. % роста от существующей численности постоянного населения	69 -	195 283
2.	плотность населения	чел. на га	2	4
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	34	37
2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	5,0	7,1
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	5,0	7,1
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади % от общего объема жилищного фонда	- -	2,1 30
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади % от общего объёма нового жилищного строительства	- -	2,1 100
3.4.	Обеспеченность жилищного фонда			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	0	100

	- водоотведение	% жилищного фонда	0	0
	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
	- газоснабжение	% жилищного фонда	50	100
	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	55
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	2,2	6,3
	в том числе:			
	- главных улиц	--	-	1,0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	5,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	6,3
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	40,99
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	36,79
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	4,20
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	4,1
6.2	Канализация			

6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	32,23
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	28,03
	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	4,20
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,06	0,07
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,1	1,5
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	3 995
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	173
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.7.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.7.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.7.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	1/0,85	1/0,85
6.7.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Социальная сфера	млн.руб.	-	2,3
7.2	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	13,4

Примечание. * - значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта д. Заречье

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	63	63
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	44,1	44,1
		%	70	70
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	44,1	44,1
		%	70	70
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,6	0,6
		%	0,95	0,95
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	18,2	18,2
		%	28,88	28,88
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	18,2	18,2
		%	28,88	28,88
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-

1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	0,1	0,1
		%	0,16	0,16
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	3	348
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 116 раз
2.	плотность населения	чел. на га	1	6
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	32*	35
2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,6	12,1
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,6	12,1
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	11,5
		% от общего объема жилищного фонда	-	95
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	11,5
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	0	0
3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	0	0
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100

3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Спортивная площадка	объект	-	1
4.2	Магазины	кв.м торговой площади	-	100
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,2	7,9
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	7,9
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	7,9
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	97,72
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	87,70
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	10,02
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	4,5
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	76,84
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	66,82

	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	10,02
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,008	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	6739
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час		
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	1,3
7.2	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	11,0

Примечание. * - значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта д. Иванцево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	146	146
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	91,2	91,2
		%	62,46	62,46
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-

.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	91,2	91,2
		%	62,46	62,46
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	20,23	20,23
		%	13,86	13,86
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	27,3	27,3
		%	18,70	18,70
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожная сеть	га	27,3	27,3
		%	18,70	18,70
1.6	рекреационные зоны	га	0,6	0,6
		%	0,41	0,41
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	3,2	3,2
		%	2,19	2,19
	в том числе			
1.7.1	зона сельскохозяйственных угодий	га	3,2	3,2
		%	2,19	2,19
1.8	зоны специального назначения	га	3,4	3,4
		%	2,33	2,33
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	3,4	3,4
		%	2,33	2,33
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0,1	0,1
		%	0,07	0,07
1.11	зона природных территории	га	0,4	0,4
		%	0,27	0,27
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	253	526
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	208
2.	плотность населения	чел. на га	2	4

3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	27*	35
2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	6,8	18,3
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	6,8	18,3
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	11,5
		% от общего объема жилищного фонда	-	63
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	11,5
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4	Обеспеченность жилищного фонда			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	70	100
	- водоотведение	% жилищного фонда	0	100
	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
	- газоснабжение	% жилищного фонда	0	100
	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	0	25
4.2.	Больничные учреждения	объект	1	1
4.3.	Фельдшерско-акушерский пункт	объект	1	1
4.4.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0,5	0,5
4.5.	Клубные учреждения	мест	100	220

4.6.	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	5,1	0
4.7.	Магазины	кв.м торговой площади	25	165
4.8.	Объекты общественного питания	объект	0	1
4.9.	Отделения связи	объект	1	1
4.10.	Администрация	объект	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	2,6	16,8
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	4,0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	12,0
	- проездов	--	-	0,8
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	2,1	16,8
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	89,15
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	77,36
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	11,79
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	200
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	200
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	0,6	12,0
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	70,73
	в том числе:			

	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	58,94
	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	11,79
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	куб. м/в сутки	-	500
6.2.3	Протяженность сетей	км	0	3,5
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/год	0,11	0,28
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,0	2,8
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	12 125
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	0,5
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	530
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения	единиц	-	-
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	1/1,91	1/3,37
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	147,3
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	65,0
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	33,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	62,5

Примечание. * - значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта д. Конохово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	163	163
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	116,95	116,95
		%	71,75	71,75
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	116,95	116,95
		%	71,75	71,75
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,54	0,54
		%	0,33	0,33
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	35,41	35,41
		%	21,72	21,72
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожная сеть	га	35,41	35,41
		%	21,72	21,72
1.6	рекреационные зоны	га	1,26	1,26
		%	0,77	0,77
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	6,36	6,36
		%	3,90	3,90
	в том числе			
1.7.1	зона сельскохозяйственных угодий	га	6,36	6,36
		%	3,90	3,90
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0,01	0,01
		%	0,01	0,01

1.11	зона природных территории	га	2,47	2,47
		%	1,52	1,52
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	50	520
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 10 раз
2.	плотность населения	чел. на га	1	7
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	30*	35
2.	общий объём жилищного фонда	тыс.кв.м общей площади	4,4	18,0
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	4,4	18,0
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс.кв.м общей площади	-	13,6
		% от общего объема жилищного фонда	-	76
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	-	13,6
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4	Обеспеченность жилищного фонда			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	0	100
	- водоотведение	% жилищного фонда	0	0
	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
	- газоснабжение	% жилищного фонда	100	100

	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,2
4.2.	Клубные учреждения	мест	0	160
4.3.	Магазины	кв.м торговой площади	0	230
4.4.	Культовые объекты	объектов	0	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	2,5	8,4
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	8,3
	- проездов	--	-	0,1
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	1,2	8,4
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	151,01
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	131,04
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	19,97
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	411
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	411
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	4,7
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	119,81
	в том числе:			

	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	99,84
	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	19,97
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,06	0,18
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	0,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	10 302
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	447
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	97,7
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	52,0
7.3	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	20,2

Примечание. * - значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта д. Кривцово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	87	87
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	59,3	59,3
		%	68	68
	в том числе			

1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	59,3	59,3
		%	68	68
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	3,8	3,8
		%	4,37	4,37
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	13,8	13,8
		%	15,86	15,86
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожная сеть	га	13,8	13,8
		%	15,86	15,86
1.6	рекреационные зоны	га	5,2	5,2
		%	5,98	5,98
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	4,2	4,2
		%	4,82	4,82
	в том числе			
1.8.1	зона сельскохозяйственных угодий	га	4,2	4,2
		%	4,82	4,82
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	0,5	0,5
		%	0,57	0,57
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	33	335
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	1015
2.	плотность населения	чел. на га	1	4

3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	35*	35
2.	общий объём жилищного фонда	тыс.кв.м общей площади	6,0	11,8
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	6,0	11,8
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс.кв.м общей площади	-	5,8
		% от общего объема жилищного фонда	-	49
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	-	5,8
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
	Обеспеченность жилищного фонда			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	0	100
	- водоотведение	% жилищного фонда	0	0
	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
	- газоснабжение	% жилищного фонда	80	100
	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	0	35
4.2.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,2
4.3.	Клубные учреждения	мест	0	110
4.4.	Магазины	кв.м торговой площади	0	100
4.5.	Культовые объекты	объектов	0	1

5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	км	2,6	13,4
	в том числе:			
	- главных улиц	- -		1,7
	- улиц в жилой застройке второстепенных	- -		11,7
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	км	0	13,4
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	км	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	-	5-10
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	97,28
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	84,42
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	12,86
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	5,3
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	77,18
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	64,32
	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	12,86
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/год	0,07	0,18
	в том числе:			

	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,3	2,3
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	6 764
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	293
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	72,4
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	73,2
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	88,5
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	13,4

Примечание * - значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта д. Крюково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	111	119,84
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	68,2	76,73
		%	62,01	64,03
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	68,2	76,73
		%	62,01	64,03
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-

1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	6,99	6,99
		%	6,30	5,83
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	23,57	24,40
		%	21,23	20,36
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожная сеть	га	22,6	24,40
		%	20,54	20,36
1.6	рекреационные зоны	га	5,0	11,15
		%	4,54	9,30
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	зона сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0,04	0,04
		%	0,04	0,03
1.11	зона природных территории	га	7,2	0,53
		%	6,56	0,44
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	32*	442
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	1381
2.	плотность населения	чел. на га	0,4	4
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	35	37
2.	общий объём жилищного фонда	тыс.кв.м общей площади	2,5	16,4
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			

2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	2,5	16,4
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс.кв.м общей площади	-	13,9
		% от общего объема жилищного фонда	-	85
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	-	13,9
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
3.2	Обеспеченность жилищного фонда			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	0	100
	- водоотведение	% жилищного фонда	0	0
	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
	- газоснабжение	% жилищного фонда	0	100
	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,4
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	140
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	2,1	15,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	1,4
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	14,1
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,3	14,6
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8

5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	128,36
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	111,39
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	16,97
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	8,1
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	101,84
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	81,47
	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	20,37
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/год	0,03	0,16
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,7	1,3
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	5 297
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			

6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	334
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	99,0
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	7,9
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	51,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	27,5

Территория населенного пункта д. Мильцево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	7	7
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	5,5	5,5
		%	78,57	78,57
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	5,5	5,5
		%	78,57	78,57
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,2	0,2
		%	2,86	2,86
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,8	0,8
		%	11,43	11,43
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожная сеть	га	0,8	0,8
		%	11,43	11,43

1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,02	0,02
		%	0,29	0,29
	в том числе			
1.7.1	зона сельскохозяйственных угодий	га	0,02	0,02
		%	0,29	0,29
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	0,5	0,5
		%	7,00	7,00
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	9	11
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	122
2.	плотность населения	чел. на га	1	2
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	27*	35
2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,3	0,4
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,3	0,4
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	25

	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4	Обеспеченность жилищного фонда			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	70	100
	- водоотведение	% жилищного фонда	0	0
	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
	- газоснабжение	% жилищного фонда	80	100
	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,3	0,8
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,8
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,8
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	2,98
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	2,77
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,21
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-

	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	0,4	1,2
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	2,32
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	2,11
	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	0,21
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,004	0,005
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	0,06
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	212
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	10
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	1,3
7.2	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	3,8

Примечание. * - значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта д. Песочнево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	149	149
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	91	91
		%	61,07	61,07
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	0,4	0,4
		%	0,27	0,27
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	90,6	90,6
		%	60,81	60,81
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	2,1	2,1
		%	1,41	1,41
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	0,4	0,4
		%	0,27	0,27
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	24,4	24,4
		%	16,38	16,38
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожная сеть	га	24,4	24,4
		%	16,38	16,38
1.6	рекреационные зоны	га	1,0	1,0
		%	0,67	0,67
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	4,3	4,3
		%	2,88	2,88
	в том числе			
1.7.1	зона сельскохозяйственных угодий	га	4,3	4,3
		%	2,88	2,88
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0,7	0,7
		%	0,47	0,47

1.11	зона природных территории	га	25,1	25,1
		%	16,85	16,85
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	220	419
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	190
2.	плотность населения	чел. на га	2	3
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	32*	37
2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	10,7	15,3
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	9,5	14,0
		% от общего объема жилищного фонда	89	92
2.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	1,2	1,3
		% от общего объема жилищного фонда	11	8
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	4,6
		% от общего объема жилищного фонда	-	30
4	Обеспеченность жилищного фонда			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	30	100
	- водоотведение	% жилищного фонда	0	0
	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
	- газоснабжение	% жилищного фонда	80	100
	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0

4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,3
4.2.	Клубные учреждения	мест	0	100
4.3.	Магазины	кв.м торговой площади	24	124
4.4.	Гостиницы	объект	1	1
4.5.	Объекты общественного питания	объект	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	5,7	14,2
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	2,7
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	11,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	3,2	14,2
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	121,68
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	105,59
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	16,09
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	130
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	130
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	0,8	11,2
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	96,54
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	80,45

	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	16,09
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,14	0,22
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,3	1,9
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	8 644
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	374
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	50,8
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	33,1
7.3	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	32,6

Примечание. * - значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта д. Старово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	4	4
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	3,8	3,8
		%	95,00	95,00
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-

1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	3,8	3,8
		%	95,00	95,00
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%		
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0,2	0,2
		%	5,00	5,00
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожная сеть	га	0,2	0,2
		%	5,00	5,00
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	4	18
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	5
2.	плотность населения	чел. на га	1	4
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	28*	35
2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,5	0,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,5	0,6
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	17
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			

3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4	Обеспеченность жилищного фонда			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	0	0
	- водоотведение	% жилищного фонда	0	0
	- электроснабжение	% жилищного фонда	-	100
	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	-
	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,2	0,2
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	0,2
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	0,9
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	0,9
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-

	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	0,9
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	0,9
	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	-
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,008	0,009
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	347
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	1,3
7.2	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	1

Примечание * - значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта д. Уводь

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	32,6	32,6
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	14,8	14,8
		%	45,40	45,40
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	14,7	14,7
		%	45,09	45,09
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	0,1	0,1
		%	0,31	0,31
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	2,9	2,9
		%	8,90	8,90
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	4,5	4,5
		%	13,80	13,80
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожная сеть	га	4,2	4,2
		%	12,88	12,88
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	6,2	6,2
		%	19,02	19,02
	в том числе			
1.7.1	зона сельскохозяйственных угодий	га	6,2	6,2
		%	19,02	19,02
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-

1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	10,5	10,5
		%	32,21	32,21
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	153	202
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	32
2.	плотность населения	чел. на га	5	1
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	29*	33
2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,7	1,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	0,7	1,6
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс.кв.м общей площади	-	0,9
		% от общего объема жилищного фонда	-	56
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	-	0,9
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4	Обеспеченность жилищного фонда			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	0	100
	- водоотведение	% жилищного фонда	0	0
	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100

	- газоснабжение	% жилищного фонда	80	100
	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Объекты общественного питания	объект	1	1
4.2	Магазины	объект	2	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,5	2,3
	в том числе:			
	- главных улиц	--	-	0,3
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	2,0
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,3	2,3
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	13,29
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	12,35
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,94
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	5,2
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	10,35
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	9,41

	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	0,94
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,06	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,7	0,9
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1 058
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	46
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	11,4
7.2	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	14,1

Примечание. * - значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта д. Хребтово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	19,5	21,8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	15,45	17,46
		%	79,23	80,09
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-

1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	15,45	17,46
		%	79,23	80,09
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,75	0,75
		%	3,85	3,44
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	3,10	3,10
		%	15,90	14,22
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожная сеть	га	3,0	3,0
		%	13,76	13,76
1.6	рекреационные зоны	га	-	0,29
		%	-	1,33
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0,2	0,2
		%	1,03	0,92
	в том числе			
1.7.1	зона сельскохозяйственных угодий	га	0,2	0,2
		%	1,03	0,92
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	35	112
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	320
2.	плотность населения	чел. на га	2	5

3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	35*	43
2.	общий объём жилищного фонда	тыс.кв.м общей площади	3,2	4,8
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	3,2	4,8
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс.кв.м общей площади	-	1,6
		% от общего объема жилищного фонда	-	33
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	-	1,6
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4	Обеспеченность жилищного фонда			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	0	100
	- водоотведение	% жилищного фонда	0	0
	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
	- газоснабжение	% жилищного фонда	0	100
	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	40
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,9	2,6
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	2,6

5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,8	2,6
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	33,08
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	30,74
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	2,34
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	4,3
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	25,77
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	23,19
	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	2,58
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/год	0,04	0,05
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1 846

6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	106
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	1,3
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	2,4
7.3	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	13,3

Примечание. * - значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта д. Худынино

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	75	75
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	49,7	49,7
		%	66,27	66,27
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	49,7	49,7
		%	66,27	66,27
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,7	0,7
		%	0,93	0,93
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	23,7	23,7
		%	31,60	31,60
	в том числе			

1.5.1	улично-дорожная сеть	га	23,7	23,7
		%	31,60	31,60
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	0,9	0,9
		%	1,20	1,20
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	3	303
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	в 101 раз
2.	плотность населения	чел. на га	0,2	4
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	32*	35
2.	общий объём жилищного фонда	тыс.кв.м общей площади	0,6	10,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	0,6	10,6
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс.кв.м общей площади	-	10,0
		% от общего объема жилищного фонда	-	94
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			

3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4	Обеспеченность жилищного фонда			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	0	100
	- водоотведение	% жилищного фонда	0	0
	- электроснабжение	% жилищного фонда	-	100
	- газоснабжение	% жилищного фонда	0	100
	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Клуб	мест	-	100
4.2	Магазины	кв.м торговой площади	-	90
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	-	9,8
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--		9,8
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	-	9,8
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	85,09
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	76,36
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	8,73
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-

6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	5,8
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	66,91
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	58,18
	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	8,73
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,008	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	0,3
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	6 054
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	262
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек		
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	1,3
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	8,3

Примечание. * - значение рассчитано на наличное население

Территория населенного пункта д. Шуринцево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	59	59
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	46,3	46,3
		%	78,47	78,47
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	46,3	46,3
		%	78,47	78,47
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0,3	0,3
		%	0,51	0,51
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	8,1	8,1
		%	13,73	13,73
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожная сеть	га	8,1	8,1
		%	13,97	13,97
1.6	рекреационные зоны	га	0,6	0,6
		%	1,03	1,03
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	2,6	2,6
		%	4,41	4,41
	в том числе			
1.7.1	зона сельскохозяйственных угодий	га	2,6	2,6
		%	4,41	4,41
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0,1	0,1
		%	0,17	0,17

1.11	зона природных территории	га	1,05	1,05
		%	1,81	1,81
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	27	198
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	825
2.	плотность населения	чел. на га	1	3
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/ чел.	35*	37
2.	общий объём жилищного фонда	тыс.кв.м общей площади	5,3	7,4
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	5,3	7,4
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс.кв.м общей площади	-	2,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	28
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс.кв.м общей площади	-	2,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4	Обеспеченность жилищного фонда			
	- водоснабжение	% жилищного фонда	70	100
	- водоотведение	% жилищного фонда	0	0
	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
	- газоснабжение	% жилищного фонда	100	100

	- теплоснабжение	% жилищного фонда	0	0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	35
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	3,4	6,8
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	6,8
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,8	6,8
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	55,60
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	49,90
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	5,70
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	0,7	4,4
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	куб. м/в сутки	-	43,72
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	куб. м/в сутки	-	38,02
	- производственные сточные воды	куб. м/в сутки	-	5,70
6.2.2	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			

6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,06	0,10
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,2	1,8
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	4 100
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	177
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
7	ОРИЕНТИРОВОЧНАЯ СТОИМОСТЬ СТРОИТЕЛЬСТВА ПО ПЕРВООЧЕРЕДНЫМ МЕРОПРИЯТИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА			
7.1	Жилищная сфера	млн.руб.	-	24,1
7.2	Социальная сфера	млн.руб.	-	3,5
7.3	Транспортная инфраструктура	млн.руб.	-	14,0
7.4	Инженерная инфраструктура	млн.руб.	-	15,5

Примечание. * - значение рассчитано на наличное население

СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА
БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



СХЕМА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



СХЕМА ПРАНИРУЕМЫХ ГРАНИЦ ТЕРРИТОРИЙ, ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН, РАЗМЕЩЕНИЯ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



СХЕМА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ И КОМПЛЕКСНОЙ ОЦЕНКИ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛЯНИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

«6» июля 2015 г. № 156

д. Беляницы

Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).
2. Постановление администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района от 11.10.2013 № 122 «Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом и разместить на официальном сайте.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Беляницкого сельского поселения **В.Г. ХАЛИЗОВ**

Приложение
к постановлению администрации
Беляницкого сельского поселения
Ивановского муниципального района
от «06» 07 2015г. № 156

Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Порядок) разработан в целях противодействия коррупции и устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) по каждой сделке, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего году, предоставления сведений (далее - контроль за расходами), определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
2. Настоящий Порядок устанавливает контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района (далее - муниципальные служащие), супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц.

3. Муниципальные служащие обязаны ежегодно в сроки установленные для предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего году, предоставления сведений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму сделок превышающих общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организацией, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

3) общественной палатой Российской Федерации;

4) общероссийскими средствами массовой информации.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

6. Решение об осуществлении контроля принимается главой администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.

7. Контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанная в подпункте «а» настоящего пункта;

2) проверку достоверности и полноты представленных сведений;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

8. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) осуществляет контроль за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

9. Комиссия не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей обязана уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 7 Порядка.

В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений.

В случае, если муниципальный служащий обратился с ходатайством в соответствии с частью 3 пункта 16 Порядка, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка, осуществляется комиссией самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

11. Сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка и представленные в соответствии с настоящим Порядком, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

12. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

13. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

14. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

15. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка.

16. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме:

а) в связи с истребованием сведений;

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений и по ее результатам;

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

17. Муниципальный служащий на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке отстранен от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется.

18. Комиссия обязана:

1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с настоящим Порядком сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с данным Порядком;

3) истребовать от муниципального служащего сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка;

4) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного частью 3 пункта 16 Порядка.

19. Комиссия вправе:

1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом;

2) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы;

3) получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

20. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется комиссией по профилактике и противодействию коррупции главе администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами.

21. Глава администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района, принявший решение об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. Глава администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности вправе учесть рекомендации комиссии.

23. Муниципальный служащий должен быть проинформирован, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне, о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

24. Комиссия направляет информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с согласия главы Ивановского муниципального района, в органы и организации (их должностным лицам), которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно уведомляет об этом муниципального служащего.

25. Невыполнение муниципальным служащим обязанностей, предусмотренных данным Порядком, является правонарушением.

Лицо, совершившее правонарушение, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) должности и увольнению с муниципальной службы.

26. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в органы прокуратуры Российской Федерации.

27. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

28. Положения данного Порядка действуют в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.

29. Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 июля 2015 г. № 141

д.Богданиха

О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 17.11.2014 г. № 175

На основании экспертного заключения аппарата Правительства Ивановской области № 805 от 23.04.2015 г. на постановление администрации Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района от 17.11.2014г. № 175 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 17.11.2014 г. № 175 «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»:
2. В преамбуле и далее по тексту постановления и приложения к постановлению слова «с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» исключить и заменить на слова «с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.05.2011г. № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг».
3. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района http://ivrayon.ru.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Богданихского сельского поселения.

Глава администрации
Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района **С.В. МАШИН**

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 июля 2015 г. № 144

д.Богданиха

Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Богданихского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администра-

ции Богданихского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.

2. Постановление администрации Богданихского сельского поселения от 16.10.2013 № 159 «Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Богданихского сельского поселения Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей" считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Богданихского сельского поселения и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Орлову Е.Е.

Приложение: на 7 л. в 1 экз.

Глава администрации
Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района **С.В. МАШИН**

Приложение
УТВЕРЖДЁН
постановлением администрации
Богданихского сельского поселения
от 06.07.2015 г. № 144

Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Богданихского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Порядок) разработан в целях противодействия коррупции и устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего администрации Богданихского сельского поселения, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) по каждой сделке, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году, предоставления сведений (далее - контроль за расходами), определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

2. Настоящий Порядок устанавливает контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы администрации Богданихского сельского поселения (далее - муниципальные служащие), супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц.

3. Муниципальные служащие обязаны ежегодно в сроки, установленные для предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году, предоставления сведений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму сделок превышающих общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду .

Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организацией, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

3) общественной палатой Российской Федерации;

4) общероссийскими средствами массовой информации.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

6. Решение об осуществлении контроля принимается главой администрации Богданихского сельского поселения отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.

7. Контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанная в подпункте «а» настоящего пункта;

2) проверку достоверности и полноты представленных сведений;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

8. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Богданихского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) осуществляет контроль за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

9. Комиссия не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязана уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 7 Порядка.

В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений.

В случае если муниципальный служащий обратился с ходатайством в соответствии с частью 3 пункта 16 Порядка, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка, осуществляется комиссией самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

11. Сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка и представленные в соответствии с настоящим Порядком, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

12. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, для установления либо определения платежеспособности

лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

13. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

14. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

15. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка.

16. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме:

а) в связи с истребованием сведений;

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений и по ее результатам;

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

17. Муниципальный служащий на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке отстранен от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется.

18. Комиссия обязана:

1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с настоящим Порядком сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с данным Порядком;

3) истребовать от муниципального служащего сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка;

4) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного частью 3 пункта 16 Порядка.

19. Комиссия вправе:

1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом;

2) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы;

3) получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

20. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется комиссией по профилактике

и противодействию коррупции главе администрации Богданихского сельского поселения, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами.

21. Глава администрации Богданихского сельского поселения, принявший решение об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. Глава администрации Богданихского сельского поселения при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности вправе учесть рекомендации комиссии.

23. Муниципальный служащий должен быть проинформирован, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне, о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

24. Комиссия направляет информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с согласия главы Богданихского сельского поселения, в органы и организации (их должностным лицам), которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно уведомляет об этом муниципального служащего.

25. Невыполнение муниципальным служащим обязанностей, предусмотренных данным Порядком, является правонарушением.

Лицо, совершившее правонарушение, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) должности и увольнению с муниципальной службы.

26. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в органы прокуратуры Российской Федерации.

27. В случае если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

28. Положения данного Порядка действуют в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.

29. Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

« 10 » июля 2015 г. № 146

д. Богданиха

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения

В целях создания условий для устойчивого развития Богданихского сельского поселения, руководствуюсь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Ивановской области, принимая во внимание заключение комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки Богданихского сельского поселения от 10.07.2015, администрация Богданихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения.

2. Опубликовать настоящее постановление и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава администрации
Богданихского сельского поселения **С.В. МАШИН**

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БОГДАНИХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2015 года № 2

д. Богданиха

О назначении публичных слушаний по проекту
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Богданихского сельского поселения»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Ивановской области, Уставом Богданихского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения» в соответствии Уставом Богданихского сельского поселения.

2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения» на 14.08.2015 в 10-00 часов в помещении администрации Богданихского сельского поселения, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Богданиха, д. 94.

3. Определить местонахождение проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения»: помещение администрации Богданихского сельского поселения и установить, что предложения и замечания принимаются по указанному адресу ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 16-00 часов.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения» возложить на комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Богданихского сельского поселения.

5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района **М.В. СИЛАНТЬЕВА**

ПРОЕКТ

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ
В ПРАВИЛА ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ И ЗАСТРОЙКИ
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
БОГДАНИХСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

Проект

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ
БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
второго созыва

РЕШЕНИЕ

от _____ года № _____

д. Богданиха

О внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Богданихского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законодательством Ивановской области, Уставом Богданихского сельского поселения, Правилами землепользования и застройки Богданихского сельского поселения, утвержденными решением Совета Богданихского сельского поселения от 16.01.2015 № 254, учитывая протокол публичных слушаний, заключение о результатах публичных слушаний по проекту «О внесения изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения», Совет Богданихского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения следующие изменения:

1) в «Градостроительных регламентах Богданихского сельского поселения» градостроительные регламенты территориальных зон ПР-1, ПР-2 изложить в новой редакции и дополнить градостроительным регламентом территориальной зоны ПР-3 согласно приложению № 1;

2) в Карте градостроительного зонирования изменить территориальные зоны согласно приложению № 2.

2. Опубликовать настоящее решение в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Богданихского сельского поселения – Михайлова С.К.

Глава Богданихского сельского поселения
Ивановского муниципального района **М.В. СИЛАНТЬЕВА**

Пояснительная записка к проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения»

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения, утвержденные решением Совета Богданихского сельского поселения от 16.01.2015 № 254, выполнен управлением архитектуры администрации Ивановского муниципального района.

Решение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения принято на основании рекомендаций Комиссии по подготовке проекта Правил землепользования и застройки Богданихского сельского поселения, содержащихся в заключении комиссии от 10.07.2015.

Проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения подготовлен на основании постановления администрации Богданихского сельского поселения от 10.07.2015 № 146 «О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения».

Предложение о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения поступило в Комиссию от администрации Ивановского муниципального района. В администрацию Богданихского сельского поселения поступило обращение об изменении вида разрешенного использования земельного участка с кадастровым номером 37:05:030538:74 площадью 1272 м2, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Стромихино, д. 2А, с «здание клуба» на «здание религиозного назначения – воскресная школа». Согласно утвержденным Правилам землепользования и застройки Богданихского сельского поселения данный земельный участок находится в территориальной зоне ОДЗ-1: «Зона административно-делового назначения». Предложено внести в Правила землепользования и застройки следующие изменения:

- на Карте градостроительного зонирования изменить территориальную зону, в которой находится земельный участок с кадастровым номером 37:05:030538:74, с ОДЗ-1: «Зона административно-делового назначения» на ОДЗ-5: «Зона культового назначения»;

- дополнить Градостроительный регламент территориальной зоны ОДЗ-5 основным видом разрешенного использования: «здание религиозного назначения – воскресная школа».

Проектом вносятся изменения в «Градостроительные регламенты Богданихского сельского поселения»: градостроительный регламент территориальной зоны ОДЗ-5: «Зона культового назначения» дополнен основным видом разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства видов: «объекты религиозной образовательной деятельности» (приложение № 1).

Проектом вносятся изменения в Карту градостроительного зонирования:

изменяется территориальная зона, в которой находятся земельные участки с кадастровыми номерами 37:05:030538:74 и 37:05:030539:213, с ОДЗ-1: «Зона административно-делового назначения» на ОДЗ-5: «Зона культового назначения» (приложение № 2).

Приложение № 1
к решению Совета Богданихского сельского поселения
от «____» _____ 20___г. № ____

ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

Зона культового назначения ОДЗ-5

1. ОСНОВНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования	Параметры разрешенного использования	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
объекты культового назначения: - церкви, - соборы, - храмы, - часовни, - монастыри, - мечети, - молельные дома.	Высота - до 20 м. Максимальный процент застройки - 40. Отступ от границ земельного участка - не менее 3 м. Отступ от красных линий - не менее 5 м. Размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	

Объекты религиозной образовательной деятельности: - воскресные школы, - семинарии, - духовные училища.	Этажность – до 2 эт. Максимальный процент застройки – 30. Минимальный процент озеленения – 30. Отступ от границ земельного участка – не менее 3 м. Отступ от красных линий – не менее 5 м. Размеры земельных участков определяются в соответствии с Приложением 7 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	Не допускается размещение объектов учебно-образовательного назначения в санитарно-защитных зонах

2. ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ РАЗРЕШЕННОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

Виды использования	Параметры разрешенного использования	Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства
Объекты инженерно-технического обеспечения.	Этажность – 1 эт. Строительство осуществлять в соответствии со строительными нормами и правилами, техническими регламентами	
Стоянки автомобильного транспорта.	Нормы расчета стоянок автомобилей предусмотреть в соответствии с Приложением 9 к СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»	
Объекты благоустройства. Подъездные пути.		

3. УСЛОВНО РАЗРЕШЁННЫЕ ВИДЫ И ПАРАМЕТРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ И ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА: нет.

Приложение № 2
к решению Совета
Богданихского сельского поселения
от «____» _____ 20___г. № ____

КАРТА
ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ
ТЕРРИТОРИИ БОГДАНИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

с. Ново-Талицы

06 июля 2015 г. № 236

Об утверждении Правил содержания и эксплуатации оборудования детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения

Руководствуясь 131-ФЗ «Об общих принципах местного самоуправления» и ГОСТ Р 52301-2004, а также в целях предупреждения травматизма несовершеннолетних на игровых и спортивных площадках, находящихся на территории Новоталицкого сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Правила содержания и эксплуатации оборудования детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения (согласно приложения).
2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. ПЛОХОВ**

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением администрации
Новоталицкого сельского поселения
от «06» июля 2015г. № 236

Правила
содержания и эксплуатации оборудования детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения

1. Определение

Детская площадка - это предметно-пространственная среда для свободного времяпрепровождения детей широковозрастного диапазона, имеющих разные игровые потребности. Территория детской игровой площадки должна быть оборудования с учетом возрастных потребностей детей.

Оборудование (детской игровой площадки) – это оборудование, с которым или на котором дети могут играть на открытых детских игровых площадках, индивидуально или группой, по своему усмотрению и по своим правилам.

Игровая зона детской игровой площадки – это пространство детской игровой площадки, в котором установлено оборудование и обеспечивается безопасность детей.

зона безопасности оборудования детской игровой площадки – это пространство внутри, на или вокруг оборудования детской игровой площадки, которое может быть занято ребенком, находящимся в движении, вызванном использованием оборудования.

Эксплуатант – общество, организация, корпорация, объединение или частное лицо с соответствующими полномочиями и ответственностью за эксплуатацию оборудования.

Эксплуатация - стадия жизненного цикла изделия, на которой реализуется, поддерживается и восстанавливается его качество (работоспособное состояние).

2. Введение

Согласно СНиП 2.07.01-89 территория двора должна быть оборудована малыми архитектурными формами для отдыха, игр и занятий спортом, т.е. детскими и спортивными площадками, количество которых в каждом микрорайоне рассчитывается в зависимости от количества проживающих детей, их возраста.

Удельные размеры площадок определяются из расчета 0,7 кв.м/чел. для детей дошкольного возраста.

Минимальное расстояние от окон жилых и административных зданий до детских площадок должно быть не менее 12 м.

3. Размещение площадок и безопасные зоны

Размещение детской игровой площадки должно производиться на стадии проекта, с учетом следующих позиций:

- особенности ландшафта (уклоны на местности, деревья, дорожки и т.п.);
- расположение подземных коммуникаций в районе планируемой площадки;
- обязательное наличие зон безопасности для каждого отдельного игрового компонента площадки (не менее двух метров от одного до другого, для качелей - длина качелей + 2 метра);
- выделение возрастных зон в связи с отсутствием у маленьких детей чувства опасности и слабого развития координации движений;
- ограждение площадки от близко проходящего транспорта

Важное значение имеет экологическая и санитарная безопасность на детских площадках. Исключено соседство с грязными водоемами, мусоросборниками, гаражами и т.п.

Если последнее невозможно, оборудование не должно использоваться, либо должно быть демонтировано и удалено.

4. Требования к поверхности площадки и установке оборудования

Поверхность игровой площадки должна быть свободна от каких-либо острых, заточенных частей или опасных выступов. Материалы с плохим смягчающим свойством приземления должны использоваться только вне области приземления.

Под всем оборудованием игровой площадки с высотой свободного падения:

а) более чем 600 мм должна быть поверхность, смягчающая приземление по всей области;

б) менее чем 600 мм должна иметь несколько свойств, смягчающих приземление, но не требующих испытаний (разрыхленная почва и дерн).

Оборудование на детской игровой площадке должно быть установлено безопасным способом квалифицированным персоналом в соответствии с техническим паспортом на изделие, а также согласно проекту, нормативным документам и инструкциям производителя. После завершения монтажа оборудования собственник (заказчик) производит комиссионное обследование и составляет акт приемки.

Во время обследования проверяется комплектность, правильность и надежность сборки игровых элементов, прочность крепления к фундаментам, безопасность покрытия площадки, наличие технического паспорта изделия.

До оформления акта приемки игровая площадка и оборудование на ней должны быть закрыты для использования.

После приемки в эксплуатацию оборудования на детской игровой или спортивной площадке оформляется паспорт объекта (Приложение 1)

5. Обеспечение безопасной эксплуатации игровых площадок

Для обеспечения безопасных условий эксплуатации владелец площадки или эксплуатирующая организация обязаны осуществлять контроль технического состояния, который включает:

- осмотр и проверку оборудования перед вводом в эксплуатацию;
- регулярные визуальные осмотры;
- функциональный осмотр;
- ежегодный основной осмотр.

По результатам ежегодного основного осмотра составляют акт. (Приложение 2)

Регулярный визуальный осмотр позволяет обнаружить очевидные неисправности и посторонние предметы, представляющие опасности, вызванные пользованием оборудованием, климатическими условиями, актами вандализма (например, разбитые бутылки, консервные банки, пластиковые пакеты, поврежденные элементы оборудования).

Периодичность регулярного визуального осмотра устанавливает эксплуатант (владелец) на основе учета условий эксплуатации.

Оборудование детских игровых площадок, подвергающееся интенсивному использованию или актам вандализма, требует ежедневного визуального осмотра.

Функциональный осмотр представляет собой детальный осмотр с целью проверки исправности и устойчивости оборудования, выявления износа элементов конструкции оборудования.

Осмотр проводят с периодичностью один раз в 1—3 мес в соответствии с инструкцией изготовителя. Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

Ежегодный основной осмотр для целей оценки соответствия технического состояния оборудования требованиям безопасности проводят с периодичностью не более одного раза в 12 мес.

В ходе ежегодного основного осмотра определяют:

- наличие гниения деревянных элементов:
- наличие коррозии металлических элементов:
- влияние выполненных ремонтных работ на безопасность оборудования.

Особое внимание уделяют скрытым, труднодоступным элементам оборудования.

Ежегодный основной осмотр проводит компетентный персонал в строгом соответствии с инструкцией изготовителя.

При выявлении серьезных дефектов, мешающим безопасности, они должны быть исправлены без задержки.

Выполнение ремонта во время эксплуатации оборудования не рекомендуется, так как возможно травмирование обслуживающего персонала и присутствующих детей.

Изменение элементов или частей оборудования, которые могут привести к небезопасной эксплуатации оборудования, могут быть выполнены только после консультации с изготовителем. Если техническое состояние оборудования небезопасно, допуск пользователей должен быть запрещен.

Обслуживающая организация должна вести записи в журналах по осмотру и обслуживанию обо всех мероприятиях, проводимых для безопасной эксплуатации оборудования детских игровых площадок (приложение 3).

Внеочередные осмотры производятся после явлений стихийного характера и других непредвиденных обстоятельств, вызывающих повреждения. Выявленные дефекты исправляются незамедлительно. Если это невозможно, площадка и оборудование должны быть закрыты для использования.

При проведении осмотров особое внимание уделяется сохранению комплектности оборудования, его структурной целостности, исправности оборудования, состоянию подвижных частей.

Текущее обслуживание игрового оборудования и поверхности площадки состоит из предупредительных мер по поддержанию уровня безопасности и эффективности. Такие меры должны включать:

а) проверка узлов закрепления соединительных элементов;

б) перекраска и подкраска поверхностей;

в) обслуживание любых амортизирующих поверхностей;

г) смазка подшипников;

д) чистота;

е) удаление битого стекла и других обломков или загрязнений;

ж) подсыпка вытоптанной поверхности до правильного уровня;

з) содержание ограждения в исправности.

Обслуживание игровых комплексов включает в себя меры по исправлению дефектов или восстановлению необходимого уровня безопасности игрового оборудования и поверхностей. Такие меры должны включать:

а) замена крепежа;

б) сварка металлических элементов;

в) замена изношенных или поврежденных частей;

г) замена поврежденных структурных элементов.

В целях контроля периодичности, полноты и правильности выполняемых работ при осмотрах различного вида эксплуатант (владелец) разрабатывает графики проведения осмотров (Приложение 4).

При составлении графика учитывают:

- инструкцию изготовителя:
- климатические условия, от которых может зависеть периодичность и содержание выполняемых работ при осмотрах.

6. Общие рекомендации

Для повышения уровня безопасной эксплуатации на детской игровой площадке устанавливаются таблички, предупреждающие родителей о правилах эксплуатации и возрастных особенностях оборудования. (приложение 5)

На детской площадке должна быть информация с указанием контактного телефона для сообщения о серьезном повреждении.

В целях защиты прав потребителей услуг в процессе эксплуатации детской площадки необходимо осуществлять страхование риска ответственности за причиненный вред в соответствии с требованиями действующего законодательства.

Приложение 1
к Правилам содержания
и эксплуатации детских
площадок и игрового
оборудования
Новоталицкое сельское поселение

ПАСПОРТ

_____
_____
(наименование объекта)

УТВЕРЖДАЮ

Глава Новоталицкого сельского поселения

«___»_____ 2013 год

подпись _____
М.П.

1. Сведения общего характера

1.1. Полное наименование объекта _____
_____

1.2. Адрес объекта (наименование населенного пункта, улица, дом) _____
_____

1.3. Наименование организации, ответственной за эксплуатацию объекта _____
_____

1.4. Ф.И.О. руководителя организации, ответственной за эксплуатацию объекта _____
_____

1.5. Номер телефона, факса организации, ответственной за эксплуатацию _____
_____

1.6. Год и месяц ввода в эксплуатацию объекта _____

1.7. Балансовая стоимость объекта (руб.) _____

1.8. Общая площадь объекта (кв.м), размеры объекта _____

1.9. Наличие ограждения территории объекта (да/нет), высота (м) _____
_____

1.10. Материал ограждения объекта (бетон, металл, дерево, пластик и т.д.) _____
_____

1.11. Наличие покрытия объекта (да/нет) _____

1.12. Материал покрытия объекта (песок, асфальт, бетон, щебень, деревянное покрытие, искусственная

трава, резинобитум, декоративная плитка и т.д.) _____
_____
_____
_____

1.13. Наличие электрического освещения объекта (да/нет)_____

1.14. Вид электрического освещения объекта (подвесное, прожекторное и др.)_____
_____

1.15. Единовременная пропускная способность объекта (нормативная)_____

1.16. Дополнительные сведения об объекте:_____
_____
_____
_____

2. Техническая характеристика объекта:

2.1. Наименование оборудования расположенного на объекте.

№	Наименование оборудования (конструктивной формы), расположенных на объекте	Марка, год выпуска	Материал оборудования (конструктивной формы)	Техническое состояние оборудования (конструктивной формы)

2.2. Предназначение эксплуатации объекта.
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____

2.3. Дополнительная информация.
_____
_____
_____
_____

Паспорт объекта составил

Ф.И.О. _____ Должность _____ Подпись _____

М.П.

Приложение 2
к Правилам содержания
и эксплуатации детских
площадок и игрового
оборудования

АКТ

осмотра и проверки оборудования детских игровых и спортивных площадок

от _____20__ г. № ____

с. Ново-Талицы

наименование населенного пункта

Адрес установки:

Характеристика поверхности детской игровой или спортивной площадки:

_____

_____

_____

Перечень оборудования:

Результат осмотра

№	Наименование оборудования	Выявленный дефект	Результат осмотра	Примечание
1				
2				
3				
4				

Проведенный осмотр и проверка работоспособности детского игрового оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность безопасной эксплуатации

Фотоматериал : на 1 л. в экз.

Ответственный исполнитель _____

_____

должность подпись инициалы, фамилия

Члены рабочей группы:

_____

_____

_____

Приложение 3
к Правилам содержания
и эксплуатации детских
площадок и игрового
оборудования

Форма журнала результатов контроля
за техническим состоянием оборудования детских игровых и спортивных площадок

ЖУРНАЛ
результатов контроля за техническим состоянием оборудования
детских игровых и спортивных площадок

№	Наименование оборудования	Результат осмотра	Выявленный дефект	Принятые меры	Примечание
1	2	3	4	5	6

Приложение 4
к Правилам содержания
и эксплуатации детских
площадок и игрового
оборудования

График регулярного визуального осмотра оборудования детских игровых и спортивных площадок

№	Заказчик	Ответственный за регулярный визуальный осмотр	Наименование детского оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

График регулярного функционального осмотра оборудования детских игровых и спортивных площадок

№	Заказчик	Ответственный за функциональный осмотр	Наименование детского оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

График ежегодного основного осмотра оборудования детских игровых и спортивных площадок

№	Заказчик	Ответственный за ежегодный осмотр	Наименование детского оборудования	Дата осмотра	Результат осмотра	Принятые меры	Подпись ответственного лица

Приложение 5
к Правилам содержания
и эксплуатации детских
площадок и игрового
оборудования

Правила эксплуатации детской игровой площадки

Внимание!

Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых.

Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.

Предназначение детского игрового оборудования

Для детей от 3 до 12 лет

На детской площадке
Запрещается

Пользоваться детским игровым оборудованием лицам старше 16 и весом более 70 кг.
Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки.
Выгуливать домашних животных.
Использовать игровое оборудование не по назначению.
Номера телефонов для экстренных случаев:

Медицинская служба (скорая помощь) 03
Служба спасения 112
Служба эксплуатации - _____ _____
(наименование) (телефон)

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«08» июля 2015 г. № 239

с. Ново-Талицы

Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Новоталицкого сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 г. N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Новоталицкого сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 21.10.2013 г. № 190 «Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Новоталицкого сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П. Н. Плохов**

Приложение
к постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения
от «08» июля 2015 г. № 239

Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Новоталицкого сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Новоталицкого сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Порядок) разработан в целях противодействия коррупции и устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего администрации

Новоталицкого сельского поселения, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки (далее- контроль за расходами), определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

2. Настоящий Порядок устанавливает контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы администрации Новоталицкого сельского поселения (далее - муниципальные служащие), супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц.

3. Муниципальные служащие обязаны ежегодно в сроки, установленные для предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году, предоставления сведений (далее – отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка. Сведения представляются в форме справки (приложение № 1).

4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на сумму, превышающую общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организацией, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

3) общественной палатой Российской Федерации;

4) общероссийскими средствами массовой информации.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

6. Решение об осуществлении контроля принимается главой администрации Новоталицкого сельского поселения отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.

7. Контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка, указанная в подпункте «а» настоящего пункта;

2) проверку достоверности и полноты представленных сведений;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовер-

шеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

8. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) осуществляет контроль за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

9. Комиссия не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязана уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 7 Порядка.

В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений.

В случае, если муниципальный служащий обратился с ходатайством в соответствии с частью 3 пункта 16 Порядка, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка, осуществляется комиссией самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

11. Сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка и представленные в соответствии с настоящим Порядком, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

12. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги(супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

13. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

14. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки, размещаются в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

15. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка.

16. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме:

а) в связи с истребованием сведений;

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений и по ее результатам;

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга)и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

17. Муниципальный служащий на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке отстранен от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой (занимаемой)должности сохраняется.

18. Комиссия обязана:

1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с настоящим Порядком сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с данным Порядком;

3) истребовать от муниципального служащего сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка;

4) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного частью 3 пункта 16 Порядка.

19. Комиссия вправе:

1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом;

2) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы;

3) получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

20. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется комиссией по профилактике и противодействию коррупции главе администрации Новоталицкого сельского поселения, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами.

21. Глава администрации Новоталицкого сельского поселения, принявший решение об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга)и несовершеннолетних детей вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. Глава администрации Новоталицкого сельского поселения при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности вправе учесть рекомендации комиссии.

23. Муниципальный служащий должен быть проинформирован, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне, о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга)и несовершеннолетних детей.

24. Комиссия направляет информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с согласия главы городского поселения, в органы и организации (их должностным лицам), которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно уведомляет об этом муниципального служащего.

25. Невыполнение муниципальным служащим обязанностей, предусмотренных данным Порядком, является правонарушением.

Лицо, совершившее правонарушение, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) должности, увольнению с муниципальной службы.

26. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в органы прокуратуры Российской Федерации.

27. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также

за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

28. Положения данного Порядка действуют в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.

29. Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

Приложение 1

В администрацию Новоталицкого сельского поселения

СВЕДЕНИЯ
о расходах муниципального служащего администрации Новоталицкого сельского поселении, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

Я,_____
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____
(место службы, замещаемая должность)

_____,
Проживающий (ая) по адресу _____
сообщаю сведения о своих расходах, расходах моей супруги (супруга), а также несовершеннолетних детей:

_____
(фамилия, имя, отчество, дата рождения)

_____
(место работы, должность, адрес регистрации)

_____
(подчеркнуть субъект, по которому предоставляется информация) (указать, каких)

Вид расхода	Дата сделки	Сумма сделки
1. Приобретение земельного участка		
2. Приобретение квартиры		
3. Приобретение жилого дома		
4. Приобретение другого объекта недвижимости (указать, какого)		
5. Приобретение транспортного средства		
6. Приобретение ценных бумаг (указать, каких)		
7. Приобретение акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) (указать, каких)		

Общий доход мой и моей (его) супруги (супруга) за 20___ - 20___ годы
(три года, предшествующие совершению сделки)
составляет: _____
(сумма цифрами в рублях)

Недостающие средства получены из следующих источников:

_____
_____
_____

Дата, подпись

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14 июля 2015 г. № 263

с. Ново-Талицы

Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения от 16.03.2015г. № 69 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функций и административных регламентов предоставления муниципальных услуг», постановлением администрации Новоталицкого сельского поселения от 19.05.2011г. № 124-1 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (функций), предоставляемых (исполняемых) администрацией Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить административный регламент предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничной торговли» согласно приложения к настоящему постановлению.
2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 09 декабря 2014г. № 333 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли» признать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселения и разместить на официальном сайте администрации Новоталицкого сельского поселения.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 11 л. в 1 экз.

Глава администрации
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. Плохов**

Приложение
к постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения
от «14» июля 2015 года № 263

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничной торговли» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по выдаче разрешения на право организации розничной торговли.

1.2. Муниципальную услугу «Выдача разрешений на право организации розничной торговли» предоставляет должностное лицо Администрации Новоталицкого сельского поселения, ответственное за подготовку разрешений на право организации розничной торговли на территории Новоталицкого сельского поселения.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации и хозяйствующие субъекты различных форм собственности, осуществляющие розничную торговлю на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их за-

явителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявители), а также:

1.физические лица или их уполномоченные представители;

2. юридические лица или их уполномоченные представители;

3.индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители.

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, предоставляющих муниципальную услугу осуществляется:

1.4.1. В администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района:

в устной форме при личном обращении;

с использованием телефонной связи;

по письменным обращениям.

1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Новоталицкое сельское поселение».

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;

- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

- образцы заявлений.

1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно по телефону 93-81-48 и по электронной почте: Novotal@ivrayon.ru.

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муниципальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Новоталицкого сельского поселения, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника.

Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы ул. 3-я Линия д.4, тел. (4932) 93-81-48 в соответствии с графиком работы: понедельник - четверг: с 8.30 до 16.15 часов, обед - с 12.30 до 13.00 часов, пятница с 8.30 до 16.00 часов, обед - с 12.30 до 13.00 часов, суббота, воскресенье – выходной.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1.Наименование муниципальной услуги:

«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача разрешения на право организации розничной торговли;

- отказ в выдаче разрешения на право организации розничной торговли.

Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:

- разрешения на право организации розничной торговли;

- отказа в выдаче разрешения на право организации розничной торговли.

2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом Администрации Новоталицкого сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.

Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 30 календарных дней.

Услуга предоставляется бесплатно.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Выдача разрешения на право организации розничной торговли» осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Новоталицкого сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

1. Документ, удостоверяющий личность заявителя (оригинал и копия).

2. Заявление о выдаче разрешения на право организации розничной торговли на территории Новоталицкого сельского поселения (Приложение № 1 к Административному регламенту)

3. Заверенные копии документов, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление.

4. Доверенность (при необходимости).

5. Медицинская книжка установленного образца с полными данными медицинских обследований в соответствии с действующим законодательством (для заявителя, осуществляющего торговую деятельность продовольственными товарами).

Конкретные мероприятия по выдаче разрешения на право организации розничной торговли осуществляются при непосредственном обращении в письменной форме, на имя Главы администрации Новоталицкого сельского поселения.

В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);

- место жительства (регистрации) заявителя;

- контактный телефон заявителя;

- место организации розничной торговли;

- категория товаров, планируемых к реализации.

Ставится личная подпись и дата.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении услуги:

1. Свидетельство о государственной регистрации (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

2. Свидетельство о постановке на налоговый учет (для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей).

3. Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года.

4. Свидетельство о внесении в Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей записи об индивидуальном предпринимателе, зарегистрированном до 1 января 2004 года.

5. Документы, подтверждающие ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства, личного подсобного хозяйства или занятие садоводом, огородничеством, животноводством.

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление дей-

ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Муниципальная услуга не предоставляется в электронной форме.

2.9. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги:

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.

Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их сдачи.

2.10. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. Административного регламента;
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;
- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.

2.11. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.

Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администрации Новоталицкого сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.

2.12. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.

Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Новоталицкого сельского поселения.

На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.

Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;
-возможность копирования документов;
-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.

Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение.

2.13. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.

Муниципальная услуга не предоставляется на базе МФЦ и в электронном виде.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:

- удовлетворенность заявителей качеством услуги;
- доступность услуги;
- доступность информации;
- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.

Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:

а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).

В состав административных процедур входит:

- обращение заявителя в Администрацию Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
- приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления, выдача заявителю расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;
- проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- предоставление заявителю муниципальной услуги;
- выдача результата заявителю.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в Администрацию Новоталицкого сельского поселения с заявлением о выдаче разрешения на право организации розничной торговли (Приложение № 1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента.

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо Администрации Новоталицкого сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу Администрации Новоталицкого сельского поселения.

В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Новоталицкого сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента;

наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:

отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента;

наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Должностное лицо Администрации Новоталицкого сельского поселения проводит правовую экспертизу, согласовывает документы.

Разрешение на право организации розничной торговли выдается заявителю в помещении Администрации Новоталицкого сельского поселения и является результатом предоставления муниципальной услуги.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи разрешения на право организации розничной торговли, не должен превышать 30 календарных дней.

Блок-схема предоставления муниципальной услуги указана в Приложении № 3 к настоящему Административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осуществляется Главой администрации Новоталицкого сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по результатам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Порядок досудебного обжалования

Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, принятые в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:

- нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги;
- отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;
- отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявители могут обращаться к Главе администрации Новоталицкого сельского поселения с жалобой на принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего регламента по предоставлению муниципальной услуги.

Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы ул. 3-я Линия д.4.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 2 к Административному регламенту) в обязательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услуг, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращён.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о применении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в процессе и в результате предоставления муниципальной услуги.

Приложение 1
к Административному регламенту
предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации
розничной торговли»

Главе администрации
Новоталицкого сельского поселения

_____
от _____
_____
(Фамилия, имя и отчество)

Адрес: _____
(индекс и подробный адрес регистрации/ проживания)
Паспорт: _____
(серия, номер, кем и когда выдан)
ИНН _____
Конт. телефон: сот. _____
дом. _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

ПрошуВасвыдатьразрешениенаосуществлениерозничнойторговли_____
_____
(наименование реализуемого товара)
и предоставить мне место №____ в границах торговой зоны _____

сроком на ___ (_____) дней. Время осуществления торговли с _____ до _____.

С Положением об основных требованиях к организации торгового обслуживания населения при осуществлении нестационарной мелкорозничной (уличной) торговли на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района ОЗНАКОМЛЕН/(НА).

Нарушений уголовного, административного и налогового законодательства в области торговли не имею.

«____» _____201_ г. _____
(подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

Главе администрации
Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района
Ивановской области
от _____
(ФИО заявителя)
_____
_____
_____
(место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

_____
_____
_____
_____
_____
_____

_____ _____
(дата) (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

Блок-схема предоставления муниципальной услуги
«Выдача разрешений на право организации розничной торговли»

Обращение заявителя в Администрацию Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района с заявлением о предоставлении муниципальной услуги
↓
Регистрация запроса заявителя ответственным должностным лицом
↓
Проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги
↓
Предоставление заявителю муниципальной услуги
↓
Выдача результата заявителю

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09 июля 2015 г. № 69

с. Озерный

Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Озерновского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Озерновского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).
2. Постановление администрации Озерновского сельского поселения от 16.10.2015 № 83 “Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Озерновского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей” считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озёрновского сельского поселения и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы администрации
Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района **А.В. ЛУШКИНА**

Приложение
к постановлению администрации
Озёрновского сельского поселения
от 09 июля 2015г. № 69

Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Озерновского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Озерновского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Порядок) разработан в целях противодействия коррупции и устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего администрации Озерновского сельского поселения, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) по каждой сделке, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего году, предоставления сведений (далее - контроль за расходами), определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
2. Настоящий Порядок устанавливает контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы администрации Озерновского сельского поселения (далее - муниципальные служащие), супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц.
3. Муниципальные служащие обязаны ежегодно в сроки установленные для предоставления сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего году, предоставления сведений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму сделок превышающих общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду .

Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организацией, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

3) общественной палатой Российской Федерации;

4) общероссийскими средствами массовой информации.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

6. Решение об осуществлении контроля принимается главой администрации Озерновского сельского поселения отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.

7. Контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанная в подпункте «а» настоящего пункта;

2) проверку достоверности и полноты представленных сведений;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

8. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) осуществляет контроль за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

9. Комиссия не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязана уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 7 Порядка.

В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений.

В случае, если муниципальный служащий обратился с ходатайством в соответствии с частью 3 пункта 16 Порядка, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка, осуществляется комиссией самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

11. Сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка и представленные в соответствии с настоящим Порядком, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

12. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

13. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

14. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

15. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка.

16. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме:

а) в связи с истребованием сведений;

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений и по ее результатам;

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

17. Муниципальный служащий на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке отстранен от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется.

18. Комиссия обязана:

1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с настоящим Порядком сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с данным Порядком;

3) истребовать от муниципального служащего сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка;

4) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного частью 3 пункта 16 Порядка.

19. Комиссия вправе:

1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом;

2) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы;

3) получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

20. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется комиссией по профилактике и противодействию коррупции главе администрации Озерновского сельского поселения, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами.

21. Глава администрации Озерновского сельского поселения, принявший решение об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. Глава администрации Озерновского сельского поселения при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности вправе учесть рекомендации комиссии.

23. Муниципальный служащий должен быть проинформирован, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне, о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

24. Комиссия направляет информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с согласия главы Озерновского сельского поселения, в органы и организации (их должностным лицам), которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно уведомляет об этом муниципального служащего.

25. Невыполнение муниципальным служащим обязанностей, предусмотренных данным Порядком, является правонарушением.

Лицо, совершившее правонарушение, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) должности и увольнению с муниципальной службы.

26. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в органы прокуратуры Российской Федерации.

27. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

28. Положения данного Порядка действуют в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.

29. Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ПОДВЯЗНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2015 г. № 54

с. Подвязновский

Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Подвязновского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», администрация Подвязновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Подвязновского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).
2. Постановление администрации от 14.10.2013 г. № 48 “Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Подвязновского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей” считать утратившим силу.
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Подвязновского сельского поселения и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Губайдулину Е.В.

Глава администрации
Подвязновского сельского поселения
Ивановского муниципального района **М.А. КОМИССАРОВ**

Приложение
к постановлению администрации
Подвязновского сельского поселения
от 07 июля 2015 г. № 54

Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Подвязновского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Подвязновского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Порядок) разработан в целях противодействия коррупции и устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего администрации Подвязновского сельского поселения, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) по каждой сделке, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего году, предоставления сведений (далее - контроль за расходами), определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.
2. Настоящий Порядок устанавливает контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы администрации Подвязновского сельского поселения (далее - муниципальные служащие), супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц.
3. Муниципальные служащие обязаны ежегодно в сроки установленные для предоставления сведений

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего году, предоставления сведений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму сделок превышающих общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду .

Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организацией, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

3) общественной палатой Российской Федерации;

4) общероссийскими средствами массовой информации.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

6. Решение об осуществлении контроля принимается главой администрации Подвязновского сельского поселения отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.

7. Контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанная в подпункте «а» настоящего пункта;

2) проверку достоверности и полноты представленных сведений;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

8. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Подвязновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) осуществляет контроль за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

9. Комиссия не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязана уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 7 Порядка.

В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений.

В случае, если муниципальный служащий обратился с ходатайством в соответствии с частью 3 пункта 16 Порядка, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка, осуществляется комиссией самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

11. Сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка и представленные в соответствии с настоящим Порядком, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

12. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

13. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

14. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

15. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка.

16. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме:

а) в связи с истребованием сведений;

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений и по ее результатам;

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

17. Муниципальный служащий на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке отстранен от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется.

18. Комиссия обязана:

1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с настоящим Порядком сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с данным Порядком;

3) истребовать от муниципального служащего сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка;

4) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного частью 3 пункта 16 Порядка.

19. Комиссия вправе:

1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом;

2) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы;

3) получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

20. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется комиссией по профилактике и противодействию коррупции главе администрации Подвязновского сельского поселения, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами.

21. Глава администрации Подвязновского сельского поселения, принявший решение об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вносит в случае необходимости предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. Глава администрации Подвязновского сельского поселения при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности вправе учесть рекомендации комиссии.

23. Муниципальный служащий должен быть проинформирован, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне, о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

24. Комиссия направляет информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с согласия главы администрации Подвязновского сельского поселения, в органы и организации (их должностным лицам), которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно уведомляет об этом муниципального служащего.

25. Невыполнение муниципальным служащим обязанностей, предусмотренных данным Порядком, является правонарушением.

Лицо, совершившее правонарушение, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) должности и увольнению с муниципальной службы.

26. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в органы прокуратуры Российской Федерации.

27. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

28. Положения данного Порядка действуют в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.

29. Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
Второго созыва

РЕШЕНИЕ

от 06 июля 2015 г. № 31

с. Чернореченский

О назначении члена избирательной комиссии Чернореченского сельского поселения с правом решающего голоса

На основании статей 22, 24, 29 Федерального закона от 12.06.2002 №67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», рассмотрев предложение территориальной избирательной комиссии Ивановского района, Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Назначить членом избирательной комиссии Чернореченского сельского поселения с правом решающего голоса Широкову Екатерину Валерьевну, 11.04.1991 года рождения, образование начальное профессиональное, делопроизводителя общего отдела МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района», предложенную территориальной избирательной комиссией Ивановского района.
2. Направить настоящее решение в избирательную комиссию Чернореченского сельского поселения, опубликовать в соответствии с Уставом Чернореченского сельского поселения.

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района **А.А. РУМЯНЦЕВ**

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

01 июля 2015 г. № 107

с. Чернореченский

О внесении изменений в постановление от 23.10.2014 № 139 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»

В исполнении постановления Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг», в связи с экспертным заключением Аппарата Правительства Ивановской области № 834 от 24.04.2015, администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции:
- читать административный регламент в новой редакции.
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на главу администрации Чернореченского сельского поселения.

Глава администрации
Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района **С.К. МИХАЙЛОВ**

Приложение к
постановлению администрации
Чернореченского сельского поселения
от 01.07.2015г. № 107

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории Чернореченского сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по исполнению муниципальной функции «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» (далее – административный регламент), разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальных функций, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий в сфере организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

1.2. Муниципальную функцию «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» осуществляет администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

1.3. Получателями муниципальной функции являются физические лица, проживающие на территории Чернореченского сельского поселения и юридические лица, осуществляющие деятельность на его территории.

1.4. Информирование об исполнении муниципальной функции, в том числе о месте нахождения и графике работы администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района, исполняющей муниципальную функцию осуществляется:

1.4.1. В администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района:

- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.

1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения» - Чернореченское сельское поселение».

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе исполнения муниципальной функции, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции;
- образцы заявлений.

1.5. Консультирование по вопросам исполнения муниципальной функции осуществляется бесплатно по телефону 31-37-87 или по электронной почте: chernorechensky@yandex.ru.

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке исполнения муниципальных функций рассматриваются должностными лицами администрации Чернореченского сельского поселения, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дней с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов об осуществлении муниципальной функции, рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а, тел. (4932) 31-37-87 в соответствии с графиком работы:

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 часов; суббота, воскресенье – выходные дни.

II. Стандарт исполнения муниципальной функции

Наименование муниципальной функции:

«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»

Муниципальную функцию исполняет администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района.

2.3. Результат исполнения муниципальной функции.

Результатом исполнения муниципальной функции является:

- организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств.

Процедура исполнения функции завершается путем предоставления получателям (заявителям):

- обеспечение защиты населения и территории Чернореченского сельского поселения в случае чрезвычайной ситуации, проведение мероприятий по гражданской обороне и снижение прямого ущерба жизни и здоровью населения, материальных потерь в результате чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2.4. Условия и сроки исполнения муниципальной функции.

Исполнение муниципальной функции по организации и осуществлению мероприятий по гражданской

обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств является регулярной деятельностью администрации Чернореченского сельского поселения, направленной на исполнение предписанных данному органу полномочий.

Функция исполняется бесплатно.

2.5. Полномочия по исполнению муниципальной функции «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств» осуществляются в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг»;
- Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;
- Федеральным законом от 12.02.1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Чернореченского сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения информации о порядке и процедуре исполнения муниципальной функции:

1. Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;
2. Заявление (Приложение № 1 к административному регламенту);

В заявлении (Приложение № 1 к административному регламенту) в обязательном порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя.

Ставится личная подпись и дата.

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с исполнением муниципальной функции.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для получения информации о порядке и процедуре исполнения муниципальной функции:

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения информации о порядке и процедуре исполнения муниципальной функции;
- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной функции;
- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.

Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их сдачи.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной функции.

Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции являются:

- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного регламента;
- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;
- обращение за исполнением муниципальной функции ненадлежащего лица;
- отказ заявителя от получения муниципальной функции при поступлении соответствующего заявления.

Решение об отказе в исполнении муниципальной функции может быть обжаловано в судебном порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной функции.

Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации Чернореченского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной функции.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.

2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной функции.

Местом предоставления муниципальной функции является здание администрации Чернореченского сельского поселения.

На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.

Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной функции оборудуется столами, стульями, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;

-возможность копирования документов;

-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.

Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение.

Особенности исполнения муниципальной функции в МФЦ и в электронном виде.

Муниципальная функция не исполняется на базе МФЦ и в электронном виде.

Показатели доступности и качества муниципальной функции.

Критериями доступности и качества исполнения муниципальной функции являются:

- удовлетворенность заявителей качеством результатов исполнения функции;

- доступность функции;

- доступность информации;

- соблюдение сроков исполнения муниципальной функции;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам исполнения муниципальной функции.

Основными требованиями к качеству исполнения муниципальной функции являются:

а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе исполнения муниципальной функции;

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке исполнения муниципальной функции.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная функция исполняется путём выполнения административных процедур (действий).

В состав административных процедур входит:

осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях;

сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций;

создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении;

содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях;

создание при органах местного самоуправления постоянно действующих органов управления, специально уполномоченных на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций.

3.2. Последовательность административных процедур по исполнению муниципальной функции отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

3.3. Осуществление подготовки и содержание в готовности необходимых сил и средств для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение населения способам защиты и действиям в этих ситуациях:

3.3.1. Силы и средства для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и содержатся в готовности, к применению исходя из принципа необходимой достаточности и максимально возможного их использования по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и территорий.

3.3.2. Созданные силы и средства должны обеспечить защиту от вредных воздействий при возникновении возможных аварий на потенциально опасных объектах, а также для предупреждения и ликвидации на территории Чернореченского сельского поселения аварий, катастроф, опасных природных явлений или иных бедствий, которые могут повлечь за собой человеческие жертвы, нанести ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, а также значительные материальные потери с нарушением условий жизнедеятельности.

3.3.3. Состав сил и средств муниципального уровня, порядок их приведения в готовность и применения определяется исходя из обстановки, складывающейся при угрозе и возникновении чрезвычайной ситуации, по принципу вхождения в него сил и средств организаций (при необходимости и частных лиц), территориально расположенных в границах Чернореченского сельского поселения.

Создаваемые силы и средства для защиты от чрезвычайных ситуаций всех уровней и порядок их привлечения должны обеспечивать эффективное осуществление мер по предупреждению, локализации и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций своими силами.

3.3.4. Глава администрации осуществляет создание, подготовку и поддержание в готовности сил и средств для предупреждения и ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций на территории Чернореченского сельского поселения, включая силы и средства организаций, расположенных на их территории.

3.3.5. Руководители организаций, осуществляющих деятельность на территории Чернореченского сельского поселения, обеспечивают создание, подготовку и поддержание в готовности к применению сил и средств по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обучение работников организаций способам защиты и действиям в чрезвычайных ситуациях в составе нештатных аварийно-спасательных формирований.

3.3.6. В целях проверки готовности сил и средств к выполнению задач по защите от чрезвычайных ситуаций проводятся командно-штабные, тактико-специальные и комплексные учения и тренировки.

3.3.7. Порядок привлечения сил и средств самостоятельных организаций и частных лиц для решения задач в интересах других организаций, населения и территорий оформляется заблаговременно на договорной основе.

3.3.8. Общее методическое руководство по вопросам создания, подготовки, поддержания в готовности к применению сил и средств для защиты от чрезвычайных ситуаций на территории Чернореченского сельского поселения осуществляет глава администрации, а непосредственное руководство и исполнение в организациях осуществляют их руководители через свои органы управления (назначенных работников), специально уполномоченные на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны.

3.4. Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования населения, в том числе с использованием специализированных технических средств оповещения и информирования населения в местах массового пребывания людей, об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций.

3.4.1. Система оповещения и информирования о чрезвычайных ситуациях представляет собой организационно-техническое объединение сил и специализированных технических средств оповещения и системы связи единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также каналов территориальных и ведомственных сетей связи, обеспечивающих передачу сигналов оповещения и информации о чрезвычайных ситуациях.

3.4.2. Основная задача системы оповещения и информирования населения – обеспечение своевременного доведения до органов местного самоуправления и организаций поселения, населения сигналов и распоряжений о проведении мероприятий гражданской обороны, информации об угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в пределах административных и ведомственных территорий, а также порядке действий по защите от них.

3.5. Создание резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций:

3.5.1. Резерв материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Чернореченского сельского поселения (далее чрезвычайный материальный резерв) является особым запасом

материальных ресурсов, предназначенных для экстренного привлечения необходимых средств для первоочередного жизнеобеспечения пострадавшего населения и материального обеспечения аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ в случае возникновения чрезвычайных ситуаций на территории Чернореченского сельского поселения, а также при ликвидации угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

3.5.2. Чрезвычайный материальный резерв создается из запасов продовольствия, медицинского имущества, медикаментов, транспортных средств, топлива, средств индивидуальной защиты, других материальных ресурсов.

3.5.3. Номенклатура и объем материальных ресурсов чрезвычайного материального резерва устанавливаются исходя из прогнозируемых видов и масштабов чрезвычайных ситуаций, предполагаемого объема работ по их ликвидации, а также максимально возможного использования имеющихся сил и средств ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3.5.4. Чрезвычайный материальный резерв может размещаться на объектах, предназначенных для его хранения и откуда возможна его оперативная доставка в зоны чрезвычайных ситуаций.

3.5.5. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций поставка, выпуск, доставка и кратковременное хранение материальных ресурсов из чрезвычайного материального резерва района для первоочередного жизнеобеспечения пострадавших граждан может осуществляться за счет средств резервного фонда администрации Чернореченского сельского поселения на ликвидацию угрозы и последствий чрезвычайных ситуаций.

3.5.6. Контроль за созданием, хранением, использованием и восполнением чрезвычайного материального резерва осуществляет администрация Чернореченского сельского поселения.

3.6. Организация и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ, а также поддержание общественного порядка при их проведении:

3.6.1. Основанием для организации и проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ является угроза возникновения или возникновение чрезвычайной ситуации.

3.6.2. Ответственность за организацию и проведение аварийно-спасательных и других неотложных работ возлагается на руководителя работ по ликвидации чрезвычайной ситуации.

3.6.3. К организации и проведению аварийно-спасательных и других неотложных работ, проводимых на территории Чернореченского сельского поселения при возникновении чрезвычайной ситуации, могут привлекаться силы и средства, созданные в соответствии с законодательством Российской Федерации.

3.6.4. Результатом осуществления административного действия является спасение людей, материальных и культурных ценностей, защита природной среды в зоне чрезвычайной ситуации, локализация и ликвидация чрезвычайной ситуации.

3.7. Содействие устойчивому функционированию организаций в чрезвычайных ситуациях:

3.7.1. В целях планирования и осуществления мероприятий по поддержанию устойчивого функционирования в чрезвычайных ситуациях в организациях создаются комиссии по устойчивому функционированию организаций (далее объектовые комиссии).

Объектовые комиссии организуют разработку планов мероприятий по повышению устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

3.7.2. Результатом административного действия является планирование мероприятий по поддержанию устойчивости функционирования организаций в чрезвычайных ситуациях.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим административным регламентом, по исполнению муниципальной функции и принятием решений специалистом, осуществляется главой администрации Чернореченского сельского поселения.

Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в исполнении муниципальной функции.

Проведение плановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе исполнения муниципальной функции, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:

- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции;

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;

- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе исполнения муниципальной функции.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка исполнения муниципальной функции, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в исполнении муниципальной функции, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при исполнении муниципальной функции.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной функции путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по результатам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностного лица при исполнении муниципальной функции

5.1. Порядок досудебного обжалования.

Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, принятые в процессе и в результате исполнения муниципальной функции лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении муниципальной функции;

нарушение срока исполнения муниципальной функции;

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции;

отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции, у заявителя;

отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявители могут обращаться к главе администрации Богданихского сельского поселения с жалобой на принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего регламента по исполнению муниципальной функции.

Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Ленина, д. 1а.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 1 к административному регламенту) в обязательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наиме-

нование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращён.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о применении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в процессе и в результате исполнения муниципальной функции.

Приложение № 1
к Административному регламенту по исполнению муниципальной функции
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств»

Главе администрации
Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района
Ивановской области

_____
от _____
(ФИО физического лица)
_____
_____
_____
(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____
_____
_____
_____
_____

_____ _____
(дата) (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту по исполнению муниципальной функции
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне,
защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности
к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны,
создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических,
продовольственных, медицинских и иных средств»

Блок-схема исполнения муниципальной функции
«Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»



ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07 июля 2015 г. № 115

с. Чернореченский

Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Чернореченского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В связи с внесением изменений в Федеральный закон от 03.12.2012 N 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», протестом Ивановской межрайонной прокуратуры от 17.06.2015 № 13н-15, администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администра-

ции Чернореченского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (прилагается).

2. Постановление администрации Чернореченского сельского поселения от 16.10.2013 № 104 “Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей” считать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Чернореченского сельского поселения и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернореченского сельского поселения **С.К. МИХАЙЛОВ**

Приложение
к постановлению администрации
Чернореченского сельского поселения
от 07 июля 2015г. № 115

Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Чернореченского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Порядок предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Чернореченского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее - Порядок) разработан в целях противодействия коррупции и устанавливает правовые и организационные основы осуществления контроля за соответствием расходов муниципального служащего администрации Чернореченского сельского поселения, расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей общему доходу данного лица и его супруги (супруга) по каждой сделке, совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течении календарного года, предшествующего году, предоставления сведений (далее - контроль за расходами), определяет категории лиц, в отношении которых осуществляется контроль за расходами, порядок осуществления контроля за расходами и механизм обращения в доход Российской Федерации имущества, в отношении которого не представлено сведений, подтверждающих его приобретение на законные доходы.

2. Настоящий Порядок устанавливает контроль за расходами лиц, замещающих (занимающих) муниципальные должности на постоянной основе, должности муниципальной службы администрации Чернореченского сельского поселения (далее - муниципальные служащие), супруги (супруга) и несовершеннолетних детей указанных лиц.

3. Муниципальные служащие обязаны ежегодно в сроки установленные для предоставления сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), совершенной им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми в течение календарного года, предшествующего году, предоставления сведений (далее — отчетный период), если общая сумма таких сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, и об источниках получения средств, за счет которых совершены эти сделки.

4. Основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является достаточная информация о том, что данным лицом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) на общую сумму сделок превышающих общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду.

Указанная информация в письменной форме может быть представлена в установленном порядке:

1) правоохранительными органами, иными государственными органами, органами местного самоуправления, работниками (сотрудниками) подразделений по профилактике коррупционных и иных правонарушений и должностными лицами государственных органов, органов местного самоуправления, Банка

России, государственной корпорации, Пенсионного фонда Российской Федерации, Фонда социального страхования Российской Федерации, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, иной организацией, созданной Российской Федерацией на основании федеральных законов, организации, создаваемой для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами;

2) постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями;

3) общественной палатой Российской Федерации;

4) общероссийскими средствами массовой информации.

5. Информация анонимного характера не может служить основанием для принятия решения об осуществлении контроля за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

6. Решение об осуществлении контроля принимается главой администрации Чернореченского сельского поселения отдельно в отношении каждого такого лица и оформляется в письменной форме.

7. Контроль за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей включает в себя:

1) истребование от данного лица сведений:

а) о его расходах, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход данного лица и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду;

б) об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки, указанная в подпункте «а» настоящего пункта;

2) проверку достоверности и полноты представленных сведений;

3) определение соответствия расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей по каждой сделке по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортных средств, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций) их общему доходу.

8. Комиссия по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих администрации Чернореченского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов (далее - комиссия) осуществляет контроль за расходами муниципальных служащих, а также за расходами их супруг (супругов) и несовершеннолетних детей.

9. Комиссия не позднее чем через два рабочих дня со дня получения решения об осуществлении контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей обязана уведомить его в письменной форме о принятом решении и о необходимости представить сведения, предусмотренные пунктом 7 Порядка.

В уведомлении должна содержаться информация о порядке представления и проверки достоверности и полноты этих сведений.

В случае, если муниципальный служащий обратился с ходатайством в соответствии с частью 3 пункта 16 Порядка, с данным лицом в течение семи рабочих дней со дня поступления ходатайства (в случае наличия уважительной причины - в срок, согласованный с данным лицом) проводится беседа, в ходе которой должны быть даны разъяснения по интересующим его вопросам.

10. Проверка достоверности и полноты сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка, осуществляется комиссией самостоятельно или путем направления запроса в федеральные органы исполнительной власти, уполномоченные на осуществление оперативно-розыскной деятельности, о предоставлении имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера лица, представившего такие сведения, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

11. Сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка и представленные в соответствии с настоящим Порядком, относятся к информации ограниченного доступа. Если федеральным законом такие сведения отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну, они подлежат защите в соответствии с законодательством Российской Федерации о государственной тайне.

12. Не допускается использование сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, для установления либо определения платежеспособности лица, представившего такие сведения, а также платежеспособности его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, для сбора в прямой или косвенной форме пожертвований (взносов) в фонды общественных объединений, религиозных и иных организаций либо в пользу физических лиц.

13. Лица, виновные в разглашении сведений, предусмотренных пунктами 3 и 7 Порядка и представленных в соответствии с настоящим Порядком, либо в использовании этих сведений в целях, не предусмотренных федеральными законами, несут ответственность, установленную законодательством Российской Федерации.

14. Представленные в соответствии с настоящим Порядком сведения об источниках получения средств, за счет которых совершены сделки по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если общая сумма сделок превышает общий доход муниципального служащего и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих отчетному периоду, размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района, в разделе «Чернореченское сельское поселения» с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных.

15. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, обязан представлять сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка.

16. Муниципальный служащий, в связи с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, вправе:

1) давать пояснения в письменной форме:

а) в связи с истребованием сведений;

б) в ходе проверки достоверности и полноты сведений и по ее результатам;

в) об источниках получения средств, за счет которых им, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка;

2) представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

3) обращаться с ходатайством в комиссию о проведении с ним беседы по вопросам, связанным с осуществлением контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей. Ходатайство подлежит обязательному удовлетворению.

17. Муниципальный служащий на период осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей может быть в установленном порядке отстранен от замещаемой (занимаемой) должности на срок, не превышающий шестидесяти дней со дня принятия решения об осуществлении такого контроля. Указанный срок может быть продлен до девяноста дней лицом, принявшим решение об осуществлении контроля за расходами. На период отстранения от замещаемой (занимаемой) должности денежное содержание (заработная плата) по замещаемой (занимаемой) должности сохраняется.

18. Комиссия обязана:

1) осуществлять анализ поступающих в соответствии с настоящим Порядком сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера муниципального служащего, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

2) принимать сведения, представляемые в соответствии с данным Порядком;

3) истребовать от муниципального служащего сведения, предусмотренные пунктами 3 и 7 Порядка;

4) провести с ним беседу в случае поступления ходатайства, предусмотренного частью 3 пункта 16 Порядка.

19. Комиссия вправе:

1) проводить по своей инициативе беседу с данным лицом;

2) изучать поступившие от данного лица дополнительные материалы;

3) получать от данного лица пояснения по представленным им сведениям и материалам;

4) направлять в установленном порядке запросы в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, общественные объединения и иные организации об имеющейся у них информации о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера данного лица, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств;

5) наводить справки у физических лиц и получать от них с их согласия информацию.

20. Доклад о результатах осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей представляется комиссией по профилактике и противодействию коррупции главе администрации Ивановского муниципального района, принявшему решение об осуществлении контроля за расходами.

21. Глава администрации Чернореченского сельского поселения, принявший решение об осуществле-

нии контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей вносит, в случае необходимости, предложения о применении к такому лицу мер юридической ответственности и (или) о направлении материалов, полученных в результате осуществления контроля за расходами, в органы прокуратуры и (или) иные государственные органы в соответствии с их компетенцией.

22. Глава администрации Чернореченского сельского поселения при принятии решения о применении к муниципальному служащему мер ответственности вправе учесть рекомендации комиссии.

23. Муниципальный служащий должен быть проинформирован, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне, о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за его расходами, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей.

24. Комиссия направляет информацию о результатах, полученных в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, с согласия главы администрации Чернореченского сельского поселения, в органы и организации (их должностным лицам), которые предоставили информацию, явившуюся основанием для осуществления контроля за расходами, с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне и о защите персональных данных и одновременно уведомляет об этом муниципального служащего.

25. Невыполнение муниципальным служащим обязанностей, предусмотренных данным Порядком, является правонарушением.

Лицо, совершившее правонарушение, подлежит в установленном порядке освобождению от замещаемой (занимаемой) должности и увольнению с муниципальной службы.

26. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены обстоятельства, свидетельствующие о несоответствии расходов данного лица, а также расходов его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей их общему доходу, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в органы прокуратуры Российской Федерации.

27. В случае, если в ходе осуществления контроля за расходами муниципального служащего, а также за расходами его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей выявлены признаки преступления, административного или иного правонарушения, материалы, полученные в результате осуществления контроля за расходами, в трехдневный срок после его завершения направляются в государственные органы в соответствии с их компетенцией.

28. Положения данного Порядка действуют в отношении сделок, совершенных с 1 января 2012 года.

29. Муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих расходах, а также о расходах своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей ежегодно, не позднее 30 апреля года, следующего за отчетным.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2015 г. № 124

с. Чернореченский

О внесении изменений в постановление от 01.12.2014 № 180 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чернореченского сельского поселения, для личных и бытовых нужд»

В исполнении постановления Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг», в связи с экспертным заключением Аппарата Правительства Ивановской области № 999 от 14.05.2015, администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в административный регламент исполнения муниципальной функции «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Информирование

населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чернореченского сельского поселения, для личных и бытовых нужд»:

- административный регламент читать в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района http://ivrayon.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района **С.К. МИХАЙЛОВ**

Приложение к постановлению администрации
Чернореченского сельского поселения
от 10.07.2015г. № 124

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чернореченского сельского поселения, для личных и бытовых нужд»

I. Общие положения

1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной функции по информированию населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территориях муниципальных образований, для личных и бытовых нужд (далее – административный регламент), разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальных функций, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий в сфере информирования населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чернореченского сельского поселения, для личных и бытовых нужд.

1.2. Муниципальную функцию «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чернореченского сельского поселения, для личных и бытовых нужд» осуществляет администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

1.3. Получателями муниципальной функции являются физические лица, проживающие на территории Чернореченского сельского поселения и юридические лица, осуществляющие деятельность на его территории.

1.4. Информирование об исполнении муниципальной функции, в том числе о месте нахождения и графике работы администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района, исполняющей муниципальную функцию осуществляется:

1.4.1. В администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района:

- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.

1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения - Чернореченское сельское поселение».

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе исполнения муниципальной функции, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции;

- образцы заявлений.

1.5. Консультирование по вопросам исполнения муниципальной функции осуществляется бесплатно по телефону: 31-37-87 и по электронной почте: chernorechensky@yandex.ru

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке исполнения муниципальных функций рассматриваются должностными лицами администрации Чернореченского сельского поселения, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов об осуществлении муниципальной функции, рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а, тел. (4932) 31-37-87 в соответствии с графиком работы:

Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 часов; суббота, воскресенье – выходные дни.

II. Стандарт исполнения муниципальной функции

2.1. Наименование муниципальной функции:

«Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чернореченского сельского поселения, для личных и бытовых нужд».

2.2. Муниципальную функцию исполняет администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района.

2.3. Результат исполнения муниципальной функции.

Результатом исполнения муниципальной функции является:

Издание нормативных правовых актов об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд.

Доведение нормативных правовых актов до населения через средства массовой информации, Интернет, на сходах граждан, размещение на информационных стендах.

Консультирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд.

Процедура исполнения функции завершается путем предоставления получателям (заявителям):

- информации об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд.

2.4. Условия и сроки исполнения муниципальной функции.

Исполнение муниципальной функции по информированию населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд является регулярной деятельностью администрации Чернореченского сельского поселения, направленной на исполнение предписанных данному органу полномочий.

Функция исполняется бесплатно.

2.5. Полномочия по исполнению муниципальной функции «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чернореченского сельского поселения, для личных и бытовых нужд» осуществляются в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг»;

- Федеральным законом от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»;

- Водным кодексом Российской Федерации от 3 июня 2006 г. № 74-ФЗ;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Чернореченского сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения информации о порядке и процедуре исполнения муниципальной функции.

1. Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;

2. Заявление (обращение) о предоставлении разъяснений по требованиям законодательных и нормативных актов по вопросам ограничений использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд (Приложение № 1 к административному регламенту);

В заявлении (Приложение № 1 к административному регламенту) в обязательном порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество заявителя;

- место жительства (регистрации) заявителя;

- контактный телефон заявителя.

Ставится личная подпись и дата.

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с исполнением муниципальной функции.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для получения информации о порядке и процедуре исполнения муниципальной функции:

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения информации о порядке и процедуре исполнения муниципальной функции;

- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной функции;

- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.

Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их сдачи.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной функции.

Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции являются:

- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного регламента;

- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;

- обращение за исполнением муниципальной функции ненадлежащего лица;

- отказ заявителя от получения муниципальной функции при поступлении соответствующего заявления.

Решение об отказе в исполнении муниципальной функции может быть обжаловано в судебном порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной функции.

Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации Чернореченского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной функции.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.

2.11. Требования к оборудованию мест исполнения муниципальной функции.

Местом исполнения муниципальной функции является здание администрации Чернореченского сельского поселения.

На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.

Рабочее место специалиста по исполнению муниципальной функции оборудуется столами, стульями, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;

-возможность копирования документов;

-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.

Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение.

Особенности исполнения муниципальной функции в МФЦ и в электронном виде.

Муниципальная функция не исполняется на базе МФЦ и в электронном виде.

Показатели доступности и качества муниципальной функции.

Критериями доступности и качества исполнения муниципальной функции являются:

- удовлетворенность заявителей качеством результатов исполнения функции;
- доступность функции;
- доступность информации;
- соблюдение сроков исполнения муниципальной функции;
- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам исполнения муниципальной функции.

Основными требованиями к качеству исполнения муниципальной функции являются:

а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе исполнения муниципальной функции;

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке исполнения муниципальной функции.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная функция исполняется путём выполнения административных процедур (действий).

В состав административных процедур входит:

издание муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чернореченского сельского поселения, для личных и бытовых нужд;

доведение до граждан нормативных правовых актов об использовании водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чернореченского сельского поселения, для личных и бытовых нужд;

консультирование граждан об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чернореченского сельского поселения, для личных и бытовых нужд.

3.2. Административная процедура № 1

Основанием для начала административной процедуры по подготовке проектов нормативных правовых актов по информированию населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд, является принятие или внесение изменений в законодательные акты Российской Федерации, Ивановской области.

Уполномоченный орган осуществляет постоянный мониторинг действующего законодательства, готовит проекты нормативных правовых актов с учетом изменений Федерального и областного законодательства, передает на согласование специалистам, а затем для проведения правовой экспертизы. После прохождения правовой экспертизы нормативный правовой акт направляется главе администрации Чернореченского сельского поселения для подписания и обнародования.

3.3. Административная процедура № 2

Основанием для начала административной процедуры по доведению до граждан нормативных правовых актов об использовании водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд, является издание муниципального нормативного правового акта.

Доведение до граждан нормативных правовых актов осуществляется через опубликование в средствах массовой информации, информационно-телекоммуникационных сети (размещение на официальном сайте администрации Ивановского муниципального района), размещение на информационных стендах, сходах граждан.

3.4. Административная процедура № 3

Основанием для начала административной процедуры по консультированию граждан об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд, является обращение гражданина устно или письменно.

3.5. Последовательность административных процедур по исполнению муниципальной функции отражена в блок-схеме, представленной в приложении № 2 к настоящему административному регламенту.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Административным регламентом, по исполнению муниципальной функции и принятием решений специалистом, осуществляется главой администрации Чернореченского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в исполнении муниципальной функции.

Проведение плановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе исполнения муниципальной функции, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:

- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе исполнения муниципальной функции.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка исполнения муниципальной функции, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в исполнении муниципальной функции, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при исполнении муниципальной функции.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной функции путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по результатам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностного лица при исполнении муниципальной функции

5.1. Порядок досудебного обжалования.

Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, принятые в процессе и в результате исполнения муниципальной функции лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении муниципальной функции;

нарушение срока исполнения муниципальной функции;

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции;

отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции, у заявителя;

отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявители могут обращаться к главе администрации Чернореченского сельского поселения с жалобой на принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего регламента по исполнению муниципальной функции.

Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы д. 1а.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 1 к административному регламенту) в обязательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в приёме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращён.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о применении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в процессе и в результате исполнения муниципальной функции.

Приложение № 1
к Административному регламенту
по исполнению муниципальной функции
«Информирование населения об ограничениях
использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Чернореченского
сельского поселения, для личных и бытовых нужд»

Главе администрации
Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района
Ивановской области

_____

от _____

(ФИО физического лица)

_____

_____

_____

(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

_____

_____

_____

_____

_____

_____ _____

(дата) (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту
по исполнению муниципальной функции
«Информирование населения об ограничениях
использования водных объектов общего пользования,
расположенных на территории Чернореченского
сельского поселения, для личных и бытовых нужд»

Блок-схема исполнения муниципальной функции
«Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чернореченского сельского поселения, для личных и бытовых нужд»

Издание муниципальных нормативных правовых актов, обеспечивающих информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд
↓
Доведение до граждан нормативных правовых актов об использовании водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд
↓
Консультирование граждан об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории муниципального образования, для личных и бытовых нужд

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10 июля 2015 г. № 125

с. Чернореченский

О внесении изменений в постановление от 01.12.2014 № 178 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения»

В исполнении постановления Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг», в связи с экспертным заключением Аппарата Правительства Ивановской области № 1002 от 14.05.2015, администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения»:

- административный регламент читать в новой редакции.

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района http://ivrayon.ru.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации
Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района **С.К. МИХАЙЛОВ**

Приложение к
постановлению администрации
Чернореченского сельского поселения
от 10.07.2015г. № 125

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
исполнения муниципальной функции «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по исполнению муниципальной функции по организации сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов и мусора с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения (далее – административный регламент), разработан в целях повышения качества исполнения и доступности муниципальных функций, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий в сфере сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования сельского поселения.

1.2. Муниципальную функцию «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения» осуществляет администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области.

1.3. Получателями муниципальной функции являются физические лица, проживающие на территории Чернореченского сельского поселения.

1.4. Информирование об исполнении муниципальной функции, в том числе о месте нахождения и графике работы администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района, исполняющей муниципальную функцию осуществляется:

1.4.1. В администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района:

- в устной форме при личном обращении;
- с использованием телефонной связи;
- по письменным обращениям.

1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения – Чернореченское сельское поселения».

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе исполнения муниципальной функции, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции;
- образцы заявлений.

1.5. Консультирование по вопросам исполнения муниципальной функции осуществляется бесплатно по телефону 31-37-87 и по электронной почте: chernorechensky@yandex.ru.

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке исполнения муниципальных функций рассматриваются должностными лицами администрации Чернореченского сельского поселения, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работни-

ка. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов об осуществлении муниципальной функции, рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу:

Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а, тел. (4932) 31-37-87 в соответствии с графиком работы:

понедельник, вторник, среда, четверг, пятница: с 8.00 до 16.00 часов, обеденный перерыв - с 12.00 до 13.00 часов; суббота, воскресенье – выходные дни.

II. Стандарт исполнения муниципальной функции

2.1. Наименование муниципальной функции:

«Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения»

2.2. Муниципальную функцию исполняет администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района.

2.3. Результат исполнения муниципальной функции.

Результатом исполнения муниципальной функции является:

- сбор, вывоз бытовых отходов и мусора с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения.

Процедура исполнения функции завершается путем предоставления получателям (заявителям):

- сбора, вывоза бытовых отходов и мусора с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения;

2.4. Условия и сроки исполнения муниципальной функции.

Исполнение муниципальной функции по организации сбора и вывоза твердых бытовых отходов с территорий общего пользования сельского поселения является регулярной деятельностью администрации Чернореченского сельского поселения, направленной на исполнение предписанных данному органу полномочий.

Функция исполняется бесплатно.

2.5. Полномочия по исполнению муниципальной функции «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения» осуществляются в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральным законом от 02.05.2006 г. № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- постановление Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 «О разработке и утверждении административных регламентов исполнения государственных функций и предоставления государственных услуг»;
- Федеральным законом от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды»;
- Федеральным законом от 24.06.1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»;
- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Чернореченского сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции.

1. Оригинал и копия паспорта гражданина Российской Федерации;

2. Заявление на осуществление сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования сельского поселения (Приложение № 1 к административному регламенту);

В заявлении (Приложение № 1 к административному регламенту) в обязательном порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество заявителя;
- место жительства (регистрации) заявителя;
- контактный телефон заявителя.

Ставится личная подпись и дата.

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с исполнением муниципальной функции.

2.7. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для исполнения муниципальной функции:

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения результатов исполнения муниципальной функции;

- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной функции;

- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.

Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их сдачи.

2.8. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной функции.

Основаниями для отказа в исполнении муниципальной функции являются:

- отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6. административного регламента;

- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;

- обращение за исполнением муниципальной функции ненадлежащего лица;

- отказ заявителя от получения муниципальной функции при поступлении соответствующего заявления.

Решение об отказе в исполнении муниципальной функции может быть обжаловано в судебном порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.

Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной функции.

Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении администрации Чернореченского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной функции.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.

2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной функции.

Местом предоставления муниципальной функции является здание администрации Чернореченского сельского поселения.

На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.

Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной функции оборудуется столами, стульями, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;

-возможность копирования документов;

-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.

Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение.

Особенности исполнения муниципальной функции в МФЦ и в электронном виде.

Муниципальная функция не исполняется на базе МФЦ и в электронном виде.

Показатели доступности и качества муниципальной функции.

Критериями доступности и качества исполнения муниципальной функции являются:

- удовлетворенность заявителей качеством результатов исполнения функции;

- доступность функции;

- доступность информации;

- соблюдение сроков исполнения муниципальной функции;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам исполнения муниципальной функции.

Основными требованиями к качеству исполнения муниципальной функции являются:

а) достоверность предоставляемой заявителям информации о ходе исполнения муниципальной функции;

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке исполнения муниципальной функции.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная функция исполняется путём выполнения административных процедур (действий).

В состав административных процедур входит:

1) приём заявлений и прилагаемых к нему документов, регистрация заявлений, выдача заявителю расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;

2) проведение консультаций о порядке исполнения муниципальной функции;

3) анализ работы за предшествующий год и поступивших обращений заявителей с запросом об исполнении муниципальной функции;

4) подготовка расчета затрат по организации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения;

5) определение поставщика (подрядчика, исполнителя) и заключение муниципального контракта на выполнение работ (оказание услуг) по организации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения;

6) проведение мероприятий по контролю за выполнением работ по организации сбора и вывоза твёрдых отходов с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения;

7) приемка выполненных работ по вывозу бытовых отходов и мусора;

8) анализ выполненных работ.

Блок-схема исполнения муниципальной функции приводится в приложении № 3 к настоящему административному регламенту.

3.2. Процедура по анализу работы за предшествующий год и поступивших обращений (заявлений) граждан включает в себя следующие полномочия:

- анализ обращений и заявлений граждан за предшествующий год;
- контроль за деятельностью подрядных организаций, обеспечивающих вывоз твёрдых бытовых отходов на территориях общего пользования Чернореченского сельского поселения;
- обследование территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения с целью выявления скоплений твёрдых бытовых отходов.

3.3. Процедура подготовки расчетов затрат на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения включает в себя следующие полномочия:

- формирование плана мероприятий по сбору и вывозу твердых бытовых отходов и мусора с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения;
- подготовка расчета затрат и определение объема финансирования, необходимого для проведения работ по вывозу мусора с мест скопления бытовых отходов и мусора.

3.4. Процедура заключения муниципального контракта на сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения включает в себя следующие полномочия:

- определение поставщика (подрядчика, исполнителя) – совокупность действий, которые осуществляются администрацией Чернореченского сельского поселения в соответствии с действующим законодательством РФ: подготовка конкурсной документации, размещение извещения об осуществлении закупки, прием заявок, их рассмотрение, определение победителя;
- заключение муниципального контракта по итогам конкурса.

3.5. Процедура проведения мероприятий по контролю за выполнением работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения включает в себя следующие полномочия:

- проведение плановых и внеплановых проверок проведенных работ;
- контроль за выполнением подрядчиком работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения;
- контроль соблюдения графика выполнения работ;
- приемка выполненных работ по сбору и вывозу твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим административным регламентом, по исполнению муниципальной функции и принятием решений специалистом, осуществляется главой администрации Чернореченского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством исполнения муниципальной функции включает в себя проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в исполнении муниципальной функции.

Проведение плановых проверок полноты и качества исполнения муниципальной функции осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе исполнения муниципальной функции, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения аминистративного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:

- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к исполнению муниципальной функции;

- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;

- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе исполнения муниципальной функции.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка исполнения муниципальной функции, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе исполнения муниципальной функции.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в исполнении муниципальной функции, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при исполнении муниципальной функции.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за исполнением муниципальной функции, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций: порядок и формы контроля за исполнением муниципальной функции должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать исполнение муниципальной функции путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по результатам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностного лица при исполнении муниципальной функции

5.1. Порядок досудебного обжалования.

Заявители имеют право обратиться с жалобой на действия (бездействие) должностных лиц и решения, принятые в процессе и в результате исполнения муниципальной функции лично или направить письменное обращение, жалобу (претензию).

Заявители имеют право обратиться с жалобой в следующих случаях:

нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении муниципальной функции;

нарушение срока исполнения муниципальной функции;

требование у заявителя документов, не предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции;

отказ в приёме документов, предоставление которых предусмотрено нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами для исполнения муниципальной функции, у заявителя;

отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

затребование с заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами субъектов Российской Федерации, муниципальными правовыми актами;

отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

Заявители могут обращаться к главе администрации Чернореченского сельского поселения с жалобой на принятое по обращению решение, действие (бездействие) должностных лиц в ходе выполнения настоящего регламента по исполнению муниципальной функции.

Глава администрации ведет личный прием заявителей по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д 1а.

Заявитель в своем письменном обращении (Приложение № 2 к Административному регламенту) в обязательном порядке указывает свои реквизиты (фамилия, имя, отчество физического лица, полное наименование юридического лица, данные должностного лица, контактный телефон, почтовый адрес), излагает суть предложения, заявления или жалобы (далее – обращение), ставит личную подпись и дату.

При обращении заявителей в письменной форме срок рассмотрения жалобы не должен превышать 15 рабочих дней со дня ее регистрации. В случае обжалования отказа органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в приёме документов у

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений, срок рассмотрения жалобы не должен превышать 5 рабочих дней со дня её регистрации. Правительство Российской Федерации вправе установить случаи, при которых срок рассмотрения жалобы может быть сокращён.

Если изложенная в обращении жалоба признается обоснованной, то принимается решение о применении мер дисциплинарной или административной ответственности к лицам, допустившим нарушения в процессе и в результате исполнения муниципальной функции.

Приложение № 1
к Административному регламенту
по исполнению муниципальной функции «Организация сбора и вывоза
твёрдых бытовых отходов и мусора с территорий общего пользования
Чернореченского сельского поселения»

Главе администрации
Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района
Ивановской области
_____
от _____
(ФИО физического лица)
_____
_____
(место жительства, телефон заявителя)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу осуществить сбор и вывоз твёрдых бытовых отходов и мусора с территорий, расположенных по адресу: _____
_____,

_____ _____
(дата) (подпись)

Приложение № 2
к Административному регламенту
по исполнению муниципальной функции «Организация сбора и вывоза
твёрдых бытовых отходов и мусора с территорий общего пользования
Чернореченского сельского поселения»

Главе администрации
Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района
Ивановской области
_____
от _____
(ФИО физического лица)
_____
_____
(место жительства, телефон заявителя)

ОБРАЩЕНИЕ

_____
_____
_____

_____ _____
(дата) (подпись)

Приложение № 3
к Административному регламенту
по исполнению муниципальной функции «Организация сбора и вывоза
твёрдых бытовых отходов и мусора с территорий общего пользования
Чернореченского сельского поселения»

Блок-схема исполнения муниципальной функции
«Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов и мусора
с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения»



СОДЕРЖАНИЕ

РЕШЕНИЕ от 09.07.2015 № 45 г. Иваново 2
О внесении изменений в решение Совета Ивановского муниципального района от 18.12.2014 № 597 «О районном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.02.2015 № 382 г. Иваново 18
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования или пожизненного наследуемого владения земельным участком по заявлению правообладателя»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2015 № 933 г. Иваново 30
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объекта капитального строительства «индивидуальный жилой дом» на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, д. 84
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2015 № 934 г. Иваново 30
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Беляницы, ул. 5-я Новая
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2015 № 939 г. Иваново 31
Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2015 № 940 г. Иваново 35
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 14.02.2014 № 190 «Об утверждении положения о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегулированию конфликта интересов на муниципальной службе»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2015 № 941 г. Иваново 35
О присвоении статуса «Социальный магазин» магазину «Березка» производственного кооператива «Березка»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2015 № 942 г. Иваново 36
«Об организации подготовки и проведения Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года на территории Ивановского муниципального района»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2015 № 943 г. Иваново 39
Об утверждении плана организации ярмарок на 2016 год на территории Ивановского муниципального района
ПРОТОКОЛ 41
Об итогах продажи посредством публичного предложения по извещению №280515/7951633/03
ПРОТОКОЛ 42
Об итогах продажи посредством публичного предложения по извещению №280515/7951633/04
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.07.2015 № 1 д. Балахонки 43
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Балахонковского сельского поселения
ПРОЕКТ внесение изменений в генеральный план Балахонковского сельского поселения 44
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2015 № 65 д. Балахонки 373
Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2015 № 10 д. Беляницы 377
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения
ПРОЕКТ внесение изменений в генеральный план Беляницкого сельского поселения 377
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2015 № 156 д. Беляницы 568
Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.07.2015 № 141 д. Богданиха 572
О внесении изменений в постановление администрации Богданихского сельского поселения от 17.11.2014 г. № 175
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2015 № 144 д. Богданиха 572
Об утверждении Порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Богданихского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2015 № 146 д. Богданиха 576
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2015 № 2 д. Богданиха 577
О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Богданихского сельского поселения»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.07.2015 № 236 с. Ново-Талицы 582
Об утверждении Правил содержания и эксплуатации оборудования детских игровых и спортивных площадок, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 08.07.2015 № 239 с. Ново-Талицы 590
Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Новоталицкого сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 14.07.2015 № 263 с. Ново-Талицы 595
Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Выдача разрешений на право организации розничной торговли»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.07.2015 № 69 с. Озерный 602
Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Озерновского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2015 № 54 с. Озерный 606
Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Озерновского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
РЕШЕНИЕ от 06.07.2015 № 31 с. Чернореченский 610
О назначении члена избирательной комиссии Чернореченского сельского поселения с правом решающего голоса
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 01.07.2015 № 107 с. Чернореченский 611
О внесении изменений в постановление от 23.10.2014 № 139 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории сельского поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая поддержку в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасности, объектов гражданской обороны, создание и содержание в целях гражданской обороны запасов материально-технических, продовольственных, медицинских и иных средств»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 07.07.2015 № 115 с. Чернореченский 620
Об утверждении порядка предоставления сведений о расходах муниципального служащего администрации Чернореченского сельского поселения, а также о расходах его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2015 № 124 с. Чернореченский 624
О внесении изменений в постановление от 01.12.2014 № 180 «Об утверждении административного регламента по исполнению муниципальной функции «Информирование населения об ограничениях использования водных объектов общего пользования, расположенных на территории Чернореченского сельского поселения, для личных и бытовых нужд»
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 10.07.2015 № 125 с. Чернореченский 631
О внесении изменений в постановление от 01.12.2014 № 178 «Об утверждении административного регламента исполнения муниципальной функции «Организация сбора и вывоза твёрдых бытовых отходов с территорий общего пользования Чернореченского сельского поселения»