



Информационный бюллетень

«Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района»

Официальное издание
№ 8 (190)
I Том
от 20.04.2018 г.

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» марта 2018 г.

№ 410

г. Иваново

**О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
от 29.10.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»**

В соответствии постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 года № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе» следующие изменения:

1.1. Приложение 1 к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Е. В. Арёфьеву.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

Приложение
к постановления администрации
Ивановского муниципального района
от 26.03.2018 № 410

Приложение 1
к постановлению администрации
Ивановского муниципального района
от 29.10.2013 № 1740

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОДУКЦИИ, СЫРЬЯ И ПРОДОВОЛЬСТВИЯ
В ИВАНОВСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ»

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе
Срок реализации муниципальной программы	2014 — 2020 годы
Перечень подпрограмм	1. Устойчивое развитие сельских территорий; 2. Поддержка малого предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства; 3. Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе
Администратор муниципальной программы	Администрация Ивановского муниципального района (управление экономики и предпринимательства)
Ответственный исполнитель	1. Администрация Ивановского муниципального района (управление экономики и предпринимательства)
Исполнители	1. Управление экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района; 2. Управление строительства администрации Ивановского муниципального района; 3. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района; 4. Сельскохозяйственные товаропроизводители Ивановского муниципального района
Цель муниципальной программы	Увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение ее конкурентоспособности, обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы	1. Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (зерно в весе после доработки, картофель, овощи); 2. Производство молока во всех категориях хозяйств; 3. Ввод и приобретение жилья для граждан; 4. Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов; 5. Количество проведенных сельскохозяйственных выставок — ярмарок «Золотая осень»; 6. Ввод в эксплуатацию газовых сетей; 7. Строительство (реконструкция) очистных сооружений и канализационных сетей; 8. Количество малых предприятий всех форм собственности, ведущих сельскохозяйственное производство
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы	Всего: 478 770 211,55 руб. Федеральный бюджет — 158 081 296,00 руб. Областной бюджет — 109 229 323,00 руб. Районный бюджет — 14 895 592,55 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 11 564 592,55 руб.) Бюджеты сельских поселений — 5 406 600,00 руб. Внебюджетные источники — 191 157 400,00 руб. 2014 год — 50 024 500,00 руб. Федеральный бюджет — 13 272 000,00 руб. Областной бюджет — 10 451 000,00 руб. Районный бюджет — 8 708 500,00 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 8 508 500,00 руб.) Бюджеты сельских поселений — 200 000,00 руб. Внебюджетные источники — 17 393 000,00 руб.

	2015 год — 92 103 119,55 руб. Федеральный бюджет — 25 780 700,00 руб. Областной бюджет — 21 089 727,00 руб. Районный бюджет — 3 387 092,55 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 3 056 092,55 руб.) Бюджеты сельских поселений — 2 607 200,00 руб. Внебюджетные источники — 39 238 400,00 руб. 2016 год — 57 762 600,00 руб. Федеральный бюджет — 20 630 000,00 руб. Областной бюджет — 12 390 000,00 руб. Районный бюджет — 400 000,00 руб. Бюджеты сельских поселений — 1 439 600,00 руб. Внебюджетные источники — 22 908 000,00 руб. 2017 год — 60 597 600,00 руб. Федеральный бюджет — 20 780 000,00 руб. Областной бюджет — 12 740 000,00 руб. Районный бюджет — 500 000,00 руб. Бюджеты сельских поселений — 1 081 600,00 руб. Внебюджетные источники — 25 496 000,00 руб. 2018 год — 76 443 392,00 руб. Федеральный бюджет — 28 373 596,00 руб. Областной бюджет — 19 933 596,00 руб. Районный бюджет — 900 000,00 руб. Бюджеты сельских поселений — 78 200,00 руб. Внебюджетные источники — 27 158 000,00 руб. 2019 год — 71 257 000,00 руб. Федеральный бюджет — 24 545 000,00 руб. Областной бюджет — 16 335 000,00 руб. Районный бюджет — 500 000,00 руб. Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб. Внебюджетные источники — 29 877 000,00 руб. 2020 год — 70 577 000,00 руб. Федеральный бюджет — 24 700 000,00 руб. Областной бюджет — 16 290 000,00 руб. Районный бюджет — 500 000,00 руб. Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб. Внебюджетные источники — 29 087 000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	За период реализации программы планируется: 1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение ее конкурентоспособности; 2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса и устойчивого развития сельских территорий; 3. Построить и приобрести около 1 505 кв.м жилья; 4. Ввести в эксплуатацию около 6,6 км газораспределительных сетей; 5. Увеличить количество крестьянских (фермерских) хозяйств

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Агропромышленный комплекс и его базовая отрасль - сельское хозяйство играют важную роль в обеспечении устойчивого функционирования экономики Ивановского муниципального района.

Сельское хозяйство и сопряженные с ним отрасли обеспечивают занятость сельского населения, способствуют закреплению экономической активности на территории Ивановского муниципального района.

За период реализации на территории Ивановского муниципального района Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы был обеспечен рост продукции сельского хозяйства, улучшилась экономика сельскохозяйственных организаций.

Вместе с тем, последствия мирового финансового и экономического кризиса, а также засуха 2010 года негативно отразились на инвестиционном климате в агропромышленном комплексе и динамике развития сельскохозяйственного производства.

На конец 2013 года на территории Ивановского муниципального района зарегистрировано 11 сельскохозяйственных предприятий различных формы собственности, 54 крестьянско — фермерских хозяйств, 14 074 личных подсобных хозяйств.

За последние пять лет производство скота и птицы в хозяйствах всех форм собственности увеличилось на 49%, производство молока снизилось на 18%.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию в сфере сельского хозяйства

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год
1	Посевная площадь, засеваемая элитными семенами	га	804	73	529
2	Посевная площадь:				
	- зерновые и зернобобовые культуры	га	3 996	3 335	2 845
	- картофель	га	1 365,5	1 267	1 254
	- овощи	га	609,5	544	590
3	Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий:				
	- зерно в весе после доработки	тонн	4 846,3	4 902,5	2 479
	- картофель	тонн	16 414,4	16 113,1	16 608,1
4	Реализация зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий	тонн	788	2 637	151,4
5	Реализация племенного молодняка	тонн	445	367	321
6	Среднесуточный привес КРС на выращивании, откорме и нагуле в с/х организациях	гр	351	398	516
7	Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств	тонн	22 602	23 700	22 187
8	Производство молока во всех категориях хозяйств	тонн	10 600	10 200	9 835
9	Количество приобретенной новой техники с/х товаропроизводителями:				
	- тракторы всех марок	ед.	1		2
	- грабли - тракторные	ед.	1		1
	- автомобили грузовые	ед.	2	2	
10	Ввод и приобретение жилья для граждан	м ²	1 110,2	410	350
11	Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов	м ²	579,8	245,6	250
12	Ввод в действие распределительных газовых сетей	км		1,597	1,094
13	Количество малых предприятий всех форм собственности, ведущих сельскохозяйственное производство	ед.	28	25	20

Основными проблемами развития агропромышленного комплекса района являются:

- технико — технологическое отставание сельского хозяйства из-за недостаточного уровня доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей для осуществления модернизации;
- ограниченный доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынку в условиях несовершенства его инфраструктуры и возрастающей монополизации торговых сетей;
- недостаточные темпы социального и инфраструктурного развития сельских территорий;
- дефицит квалифицированных кадров.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)						
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Посевная площадь, засеваемая элитными семенами	га	969	1 004	528	1 073	1 107	1 142	1 142
2	Посевная площадь:								
	- зерновые и зернобобовые культуры	га	3 094	3 059	3 219,8	4 226	4 268	4 302	4 332
	- картофель	га	1 255	1 266	1 270	1 275	1 275	1 275	1 275
	- овощи	га	617	568	552	635	641	647	653
3	Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий								
	- зерно в весе после доработки	тонн	3 489,1	5 481,4	3 392,1	5 942,3	6 161,8	6 474,4	7 188,1
	- картофель	тонн	17 139	16 478	17 178,5	16 701,2	16 807,3	16 873,7	16 951,2
	- овощи	тонн	25 749,1	28 863,3	11 461,8	29 940,5	30 474,4	31 021,6	31 557,8
4	Реализация зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий	тонн	383,4	2 500	832	3 000	3 100	3 100	3 300
5	Реализация племенного молодняка	тонн	141	21	63,2	51	54	41	61
6	Среднесуточный привес КРС на выращивании, откорме и нагуле в с/х организациях	гр	287,8	444,9	450	500	500	500	500
7	Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств	тонн	24 300	24 650	20 712,5	24 880	25 180	25 510	26 410
8	Производство молока во всех категориях хозяйств	тонн	10 500	10 650	9 609,5	11 100	11 400	11 700	12 100
9	Количество приобретенной новой техники с/х товаропроизводителями:								
	- тракторы всех марок	ед.	1	5	0	4	3	4	3
	- самоходные комбайны	ед.	1	1	0	1	1	3	1
10	Ввод и приобретение жилья для граждан	м ²	-	180	-	-	126	108	108
11	Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов	м ²	220,6	273,6	-	-	162	162	162
12	Ввод в действие распределительных газовых сетей	км	-	2,3	-	-	4,3	-	-
13	Количество малых предприятий всех форм собственности, ведущих сельскохозяйственное производство	ед.	23	25	25	25	26	28	30

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются: администрация Ивановского муниципального района (управление экономики и предпринимательства).

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма
«Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе
Срок реализации подпрограммы	2014 – 2020 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	1. Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции растениеводства; 2. Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства; 3. Техническая и технологическая модернизация
Ответственный исполнитель подпрограммы	1. Администрация Ивановского муниципального района (управление экономики и предпринимательства)
Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы)	1. Сельскохозяйственные товаропроизводители Ивановского муниципального района
Цель подпрограммы	Увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение ее конкурентоспособности
Задачи подпрограммы	1. Увеличение объемов производства и реализации продукции растениеводства, повышение доходности отрасли растениеводства; 2. Увеличение объемов производства и реализации продукции животноводства, повышение доходности отрасли животноводства; 3. Создание условий для повышения эффективности и конкурентоспособности сельскохозяйственного производства, повышение производительности труда
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего — 402 856 000,00 руб. Федеральный бюджет — 138 145 000,00 руб. Областной бюджет — 87 254 000,00 руб. Внебюджетные средства — 177 457 000,00 руб. 2014 год — 36 162 000,00 руб. Федеральный бюджет — 11 755 000,00 руб. Областной бюджет — 8 934 000,00 руб. Внебюджетные средства — 15 473 000,00 руб. 2015 год — 69 678 000,00 руб. Федеральный бюджет — 20 480 000,00 руб. Областной бюджет — 13 720 000,00 руб. Внебюджетные средства — 35 478 000,00 руб. 2016 год — 55 908 000,00 руб. Федеральный бюджет — 20 630 000,00 руб. Областной бюджет — 12 390 000,00 руб. Внебюджетные средства — 22 888 000,00 руб. 2017 год — 58 996 000,00 руб. Федеральный бюджет — 20 780 000,00 руб.

	Областной бюджет — 12 740 000,00 руб. Внебюджетные средства — 25 476 000,00 руб. 2018 год — 59 018 000,00 руб. Федеральный бюджет — 21 450 000,00 руб. Областной бюджет — 13 040 000,00 руб. Внебюджетные средства — 24 528 000,00 руб. 2019 год — 62 037 000,00 руб. Федеральный бюджет — 21 500 000,00 руб. Областной бюджет — 13 290 000,00 руб. Внебюджетные средства — 27 247 000,00 руб. 2020 год — 61 057 000,00 руб. Федеральный бюджет -21 550 000,00 руб. Областной бюджет — 13 140 000,00 руб. Внебюджетные средства — 26 367 000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Увеличение производства продукции сельского хозяйства и повышение ее конкурентоспособности; 2. Обеспечение финансовой устойчивости товаропроизводителей агропромышленного комплекса

2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции;
2. Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства;
3. Техническая и технологическая модернизация.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- 1) мероприятия по поддержке элитного и репродукционного семеноводства;
- 2) возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в Российских кредитных организациях на срок до 1 года;
- 3) возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в Российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет;
- 4) несвязная поддержка с/х товаропроизводителей в области растениеводства;
- 5) поддержка племенного животноводства;
- 6) возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на реализованное молоко собственного производства;
- 7) приобретение новой техники с/х товаропроизводителями (в том числе в лизинг).

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)						
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Основное мероприятие «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции»								
1.1	Мероприятие «Мероприятия по поддержке элитного и репродукционного семеноводства»								
	Посевная площадь, засеваемая элитными семенами	га	969	1 004	528	1 073	1 107	1 142	1 142
1.2	Мероприятие «Возмещение с/х товаропроизводителям								

	части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в Российских кредитных организациях на срок до 1 года»								
	Реализация зерновых и зернобобовых культур в весе после доработки в хозяйствах всех категорий	тонн	383,4	2 500	832	3 000	3 100	3 100	3 300
1.3	Мероприятие «Возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в Российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет»								
	Производство основных видов продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий								
	- зерно в весе после доработки	тонн	3 489,1	5 481,4	3 392,1	5 942,3	6 161,8	6 474,4	7 188,1
	- картофель	тонн	17 139	16 478	17 178,5	16 701,2	16 807,3	16 873,7	16 951,2
	- овощи	тонн	25 749,1	28 863,3	11 461,8	29 940,5	30 474,4	31 021,6	31 557,8
1.4	Мероприятие «Несвязная поддержка с/х товаропроизводителей в области растениеводства»								
	Посевная площадь:								
	- зерновые и зернобобовые культуры	га	4 130	4 143	3 219,8	4 226	4 268	4 302	4 332
	- картофель	га	1 275	1 275	1 270	1 275	1 275	1 275	1 275
	- овощи	га	617	623	552	635	641	647	653
2	Основное мероприятие «Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»								
2.1	Мероприятие «Поддержка племенного животноводства»								
	Реализация племенного молодняка	тонн							
2.2	Мероприятие «Возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в Российских кредитных организациях на срок до 1 года»								

	Среднесуточный привес КРС на выращивании, откорме и нагуле в с/х организациях	гр	287,8	444,9	450	500	500	500	500
2.3	Мероприятие «Возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на уплату процентов по кредитам и займам, полученным в Российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет»								
	Производство (реализация) скота и птицы на убой в живом весе во всех категориях хозяйств	тонн	24 300	24 650	20 713	24 880	25 180	25 510	26 410
2.4	Мероприятие «Возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на реализованное молоко собственного производства»								
	Производство молока во всех категориях хозяйств	тонн	10 500	10 650	9 609,5	11 100	11 400	11 700	12 100
3	Основное мероприятие «Техническая и технологическая модернизация»								
3.1	Мероприятие «Приобретение новой техники с/х товаропроизводителями (в том числе в лизинг)»								
	Поступило техники:								
	- самоходные комбайны	ед.	1	1	0	1	1	3	1
	- тракторы всех марок	ед.	4	5	0	4	3	4	3

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			402 856 000,00	36 162 000,00	69 678 000,00	55 908 000,00	58 996 000,00	59 018 000,00	62 037 000,00	61 057 000,00
	Федеральный бюджет			138 145 000,00	11 755 000,00	20 480 000,00	20 630 000,00	20 780 000,00	21 450 000,00	21 500 000,00	21 550 000,00
	Областной бюджет			87 254 000,00	8 934 000,00	13 720 000,00	12 390 000,00	12 740 000,00	13 040 000,00	13 290 000,00	13 140 000,00
	Внебюджетные средства			177 457 000,00	15 473 000,00	35 478 000,00	22 888 000,00	25 476 000,00	24 528 000,00	27 247 000,00	26 367 000,00
1	Основное мероприятие «Развитие отрасли растениеводства, переработки и реализации продукции»		2014 - 2020	67 050 000,00	7 962 000,00	9 030 000,00	9 372 000,00	9 725 000,00	10 161 000,00	10 340 000,00	10 460 000,00
	Федеральный бюджет			28 026 000,00	3 789 000,00	3 830 000,00	3 930 000,00	4 030 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00	4 150 000,00
	Областной бюджет			19 730 000,00	2 660 000,00	2 620 000,00	2 720 000,00	2 820 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00	2 970 000,00
	Внебюджетные источники			19 294 000,00	1 516 000,00	2 580 000,00	2 722 000,00	2 875 000,00	3 041 000,00	3 220 000,00	3 340 000,00
1.1	Мероприятие по поддержке элитного и репродукционного семеноводства»	Сельскохозяйственные товаропроизводители Ив мун района	2014 - 2020	18 643 000,00	955 000,00	2 530 000,00	2 672 000,00	2 825 000,00	3 061 000,00	3 240 000,00	3 360 000,00
	Федеральный			1 334 000,00	74 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00

[illegible]

	Внебюджетные источники		3 788 000,00	608 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00
1.4	Мероприятие «Невязная поддержка с/х товаропроизводителей в области растениеводства»	Сельскохозяйственные товаропроизводители Ив мун района	2014 - 2020	4 869 000,00	5 100 000,00	4 300 000,00	4 500 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	Федеральный бюджет		18 262 000,00	2 662 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 600 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
	Областной бюджет		13 607 000,00	2 207 000,00	1 700 000,00	1 800 000,00	1 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2	Основное мероприятие «Развитие отрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства»		248 206 000,00	19 400 000,00	35 848 000,00	36 536 000,00	37 271 000,00	38 857 000,00	39 697 000,00	40 597 000,00
	Федеральный бюджет		110 119 000,00	7 969 000,00	16 650 000,00	16 700 000,00	16 750 000,00	17 300 000,00	17 350 000,00	17 400 000,00
	Областной бюджет		58 764 000,00	5 394 000,00	8 620 000,00	8 670 000,00	8 720 000,00	9 070 000,00	9 120 000,00	9 170 000,00
	Внебюджетные источники		79 323 000,00	6 037 000,00	10 578 000,00	11 166 000,00	11 801 000,00	12 487 000,00	13 227 000,00	14 027 000,00
2.1	Мероприятие «Поддержка племенного животноводства»	Сельскохозяйственные товаропроизводители Ив мун района	2014 - 2020	10 856 000,00	14 048 000,00	14 636 000,00	15 271 000,00	16 757 000,00	17 497 000,00	18 297 000,00
	Федеральный бюджет		35 094 000,00	3 594 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 000 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00	5 500 000,00

	Областной бюджет			12 934 000,00	1 834 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	Внебюджетные источники			59 334 000,00	5 428 000,00	7 348 000,00	7 936 000,00	8 571 000,00	9 257 000,00	9 997 000,00	10 797 000,00
2.2	Мероприятие с/х хозяйственные товаропроизводители Ив мун района в Российских кредитных организациях на срок до 1 года»	2014 - 2020		48 166 000,00	166 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00
	Федеральный бюджет			28 878 000,00	78 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00	4 800 000,00
	Областной бюджет			3 029 000,00	29 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Внебюджетные источники			16 259 000,00	59 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2.3	Мероприятие с/х хозяйственные товаропроизводители Ив мун района в Российских кредитных организациях на срок от 2 до 10 лет»	2014 - 2020		11 277 000,00	1 677 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00
	Федеральный бюджет			5 360 000,00	860 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00	750 000,00
	Областной бюджет			2 187 000,00	267 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00	320 000,00
	Внебюджетные источники			3 730 000,00	550 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00	530 000,00

2.4	Мероприятие «Возмещение с/х товаропроизводителям части затрат на реализованное молоко собственного производства»	Сельскохозяйственные товаропроизводители Ив мун района	2014 - 2020	6 701 000,00	12 200 000,00	12 300 000,00	12 400 000,00	12 500 000,00	12 600 000,00	12 700 000,00
	Федеральный бюджет			3 437 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00
3	Областной бюджет			3 264 000,00	6 100 000,00	6 150 000,00	6 200 000,00	6 250 000,00	6 300 000,00	6 350 000,00
	Основное мероприятие «Техническая технологическая модернизация»			8 800 000,00	24 800 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00
	Областной бюджет			8 800 000,00	2 480 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
3.1	Внебюджетные источники			7 920 000,00	22 320 000,00	9 000 000,00	10 800 000,00	9 000 000,00	10 800 000,00	9 000 000,00
	Мероприятие «Приобретение новой техники с/х товаропроизводителями (в том числе в лизинг)»	Сельскохозяйственные товаропроизводители Ив мун района	2014 - 2020	8 800 000,00	24 800 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00	12 000 000,00	10 000 000,00
	Областной бюджет			8 800 000,00	2 480 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00	1 000 000,00
	Внебюджетные источники			7 920 000,00	22 320 000,00	9 000 000,00	10 800 000,00	9 000 000,00	10 800 000,00	9 000 000,00

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма
«Устойчивое развитие сельских территорий»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Устойчивое развитие сельских территорий
Срок реализации подпрограммы	2014 – 2020 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов; 2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности; 3. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры
Ответственный исполнитель подпрограммы	1. Администрация Ивановского муниципального района (управление экономики и предпринимательства)
Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы)	1. Управление экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района; 2. Управление строительства администрации Ивановского муниципального района; 3. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района; 4. Администрации сельских поселений
Цель подпрограммы	Создание комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности, способствующих повышению инвестиционной привлекательности агропромышленного комплекса
Задачи подпрограммы	1. Обеспечение жильем граждан проживающих в сельской местности; 2. Активизация культурной деятельности в сельской местности; 3. Повышение уровня и качества газо - , водоснабжения в сельской местности
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего — 73 214 211,55 руб. Федеральный бюджет — 19 936 296,00 руб. Областной бюджет — 21 975 323,00 руб. Районный бюджет — 12 195 592,55 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 11 564 592,55 руб.) Бюджеты сельских поселений — 5 406 600,00 руб. Внебюджетные средства — 13 700 400,00 руб. 2014 год — 13 862 500,00 руб. Федеральный бюджет — 1 517 000,00 руб. Областной бюджет — 1 517 000,00 руб. Районный бюджет — 8 708 500,00 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 8 508 500,00 руб.) Бюджеты сельских поселений — 200 000,00 руб. Внебюджетные средства — 1 920 000,00 руб. 2015 год — 22 125 119,55 руб. Федеральный бюджет — 5 300 700,00 руб. Областной бюджет — 7 369 727,00 руб. Районный бюджет — 3 087 092,55 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 3 056 092,55 руб.)

	Бюджеты сельских поселений — 2 607 200,00 руб. Внебюджетные средства — 3 760 400,00 руб. 2016 год — 1 459 600,00 руб. Федеральный бюджет — 0,00 руб. Областной бюджет — 0,00 руб. Районный бюджет — 0,00 руб. Бюджеты сельских поселений — 1 439 600,00 руб. Внебюджетные средства — 20 000,00 руб. 2017 год — 1 101 600,00 руб. Федеральный бюджет — 0,00 руб. Областной бюджет — 0,00 руб. Районный бюджет — 0,00 руб. Бюджеты сельских поселений — 1 081 600,00 руб. Внебюджетные средства — 20 000,00 руб. 2018 год — 16 925 392,00 руб. Федеральный бюджет — 6 923 596,00 руб. Областной бюджет — 6 893 596,00 руб. Районный бюджет — 400 000,00 руб. Бюджеты сельских поселений — 78 200,00 руб. Внебюджетные средства — 2 630 000,00 руб. 2019 год — 8 720 000,00 руб. Федеральный бюджет — 3 045 000,00 руб. Областной бюджет — 3 045 000,00 руб. Районный бюджет — 0,00 руб. Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб. Внебюджетные средства — 2 630 000,00 руб. 2020 год — 9 020 000,00 руб. Федеральный бюджет — 3 150 000,00 руб. Областной бюджет — 3 150 000,00 руб. Районный бюджет — 0,00 руб. Бюджеты сельских поселений — 0,00 руб. Внебюджетные средства — 2 720 000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	За период реализации подпрограммы планируется: 1. Построить и приобрести около 1 505 кв. м жилья; 2. Ввести в эксплуатацию около 6,6 км газораспределительных сетей; 3. Построить (реконструировать) около 2,5 км сетей водоснабжения, водоотведения

2. Характеристика основных мероприятий

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов;
2. Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности;
3. Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- 1) строительство и приобретение жилья для граждан;
- 2) Строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов;
- 3) проведение с/х выставки — ярмарки «Золотая осень»;
- 4) проведение конкурса главы района «За развитие сельского хозяйства»;
- 5) проведение работ по установке памятников почетным гражданам Ивановского муниципального района;
- 6) мероприятия по газификации населенных пунктов;
- 7) разработка проектно — сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения, водоотведения;
- 8) строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)						
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»								
1.1	Мероприятие «Строительство и приобретение жилья для граждан»								
	Ввод и приобретение жилья для граждан	м ²	-	180	-	-	126	108	108
1.2	Мероприятие «Строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов»								
	Ввод и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов	м ²	220,6	273,6	-	-	162	162	162
2	Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»								
2.1	Мероприятие «Проведение с/х выставки — ярмарки «Золотая осень»»								
	Количество проведенных с/х выставок — ярмарок «Золотая осень»	ед.	1	1	1	1	1	1	1
2.2	Мероприятие «Проведение конкурса главы района «За развитие с/х»»								
	Количество проведенных конкурсов главы района «За развитие с/х»	ед.	1	1	1	1	1	1	1
2.3	Мероприятие «Проведение работ по установке памятников почетным гражданам Ив мун района»								
	Количество установленных памятников почетным гражданам Ив мун района: 2014 — Рупасову К.И.	ед.	1	-	-	-	-	-	-
3	Основное мероприятие «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами социальной и инженерной инфраструктуры»								
3.1	Мероприятие «Мероприятия по газификации населенных пунктов»								
	Ввод в эксплуатацию газовых сетей: 2015 - газификация жилых домов с. Михалево Новоталицкого с/п; 2018 — газификация д. Пещеры Коляновского с/п	км.	-	2,3	-	-	4,3	-	-
3.2	Мероприятия «Разработка проектно — сметной документации на строительство (реконструкцию)								

	объектов водоснабжения»								
	Разработка проектно — сметной документации на строительство (реконструкцию) объектов водоснабжения: 2016 — на строительство очистных сооружений в с. Ново — Талицы, ул. 3-я Яковлевская; 2018 — на строительство артезианской скважины в с. Буньково Балахонковского с/п	ед.	-	-	1	-	1	-	-
3.3	Мероприятие «Строительство (реконструкция) объектов водоснабжения, водоотведения»								
	Строительство (реконструкция) очистных сооружений и канализационных сетей: 2014, 2015 — строительство очистных сооружений в д. Лебяжий Луг Коляновского с/п; 2019- строительство артезианской скважины в с. Буньково Балахонковского с/п	м ³ в сутки	-	100					

Примечание: показатели основных мероприятий полностью дублируют входящие в них показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			73 214 211,55	13 862 500,00	22 125 119,55	1 459 600,00	1 101 600,00	16 925 392,00	8 720 000,00	9 020 000,00
	Федеральный бюджет			19 936 296,00	1 517 000,00	5 300 700,00	0,00	0,00	6 923 596,00	3 045 000,00	3 150 000,00
	Областной бюджет			21 975 323,00	1 517 000,00	7 369 727,00	0,00	0,00	6 893 596,00	3 045 000,00	3 150 000,00
	Районный бюджет			12 195 592,55	8 708 500,00	3 087 092,55	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
	(в том числе межбюджетные трансферты)			11 564 592,55	8 508 500,00	3 056 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты сельских поселений			5 406 600,00	200 000,00	2 607 200,00	1 439 600,00	1 081 600,00	78 200,00	0,00	0,00
	Внебюджетные средства			13 700 400,00	1 920 000,00	3 760 400,00	20 000,00	20 000,00	2 630 000,00	2 630 000,00	2 720 000,00
1	Основное мероприятие «Улучшение жилищных условий проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов»			43 105 700,00	4 334 000,00	12 401 700,00	0,00	0,00	8 670 000,00	8 700 000,00	9 000 000,00
	Федеральный бюджет			15 077 700,00	1 517 000,00	4 320 700,00	0,00	0,00	3 045 000,00	3 045 000,00	3 150 000,00
	Областной бюджет			15 087 600,00	1 517 000,00	4 360 600,00	0,00	0,00	3 015 000,00	3 045 000,00	3 150 000,00
	Внебюджетные средства			12 940 400,00	1 300 000,00	3 720 400,00	0,00	0,00	2 610 000,00	2 610 000,00	2 700 000,00
1.1	Мероприятие «Строительство и приобретение жилья для граждан»	Управление экономики и предпринимательства	2015 - 2020	16 034 800,00	0,00	5 164 800,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 500 000,00	3 600 000,00
	Федеральный бюджет			5 614 400,00	0,00	1 799 400,00	0,00	0,00	1 330 000,00	1 225 000,00	1 260 000,00
	Областной бюджет			5 601 000,00	0,00	1 816 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 225 000,00	1 260 000,00

	Внебюджетные средства			4 819 400,00	0,00	1 549 400,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 050 000,00	1 080 000,00
1.2	Мероприятие «Строительство и приобретение жилья для молодых семей и молодых специалистов»	Управление экономики и предпринимательства	2014 - 2020	27 070 900,00	4 334 000,00	7 236 900,00	0,00	0,00	4 900 000,00	5 200 000,00	5 400 000,00
	Федеральный бюджет			9 463 300,00	1 517 000,00	2 521 300,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 820 000,00	1 890 000,00
	Областной бюджет			9 486 600,00	1 517 000,00	2 544 600,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 820 000,00	1 890 000,00
	Внебюджетные средства			8 121 000,00	1 300 000,00	2 171 000,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 560 000,00	1 620 000,00
2	Основное мероприятие «Грантовая поддержка местных инициатив граждан, проживающих в сельской местности»			991 000,00	820 000,00	71 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Федеральный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Областной бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Районный бюджет			231 000,00	200 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Бюджеты сельских поселений			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные средства			760 000,00	620 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.1	Мероприятие «Проведение с/х выставки — ярмарки «Золотая осень»»	Управление социальной сферы	2014 - 2020	200 000,00	50 000,00	50 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
	Районный бюджет			20 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные средства			180 000,00	40 000,00	40 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
2.2	Мероприятие «Проведение конкурса главы района «За развитие с/х»»	Управление экономики и предпринимательства	2014 - 2020	42 000,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

к муниципальной программе «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»

Подпрограмма
«Поддержка малого предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Поддержка малого предпринимательства в сфере сельскохозяйственного производства
Срок реализации подпрограммы	2015 – 2020 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	1. Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли
Ответственный исполнитель подпрограммы	1. Администрация Ивановского муниципального района (управление экономики и предпринимательства)
Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы)	1. Управление экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района;
Цель подпрограммы	Обеспечение благоприятных условий для создания и эффективного развития субъектов малого (крестьянских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли Ивановского муниципального района
Задача подпрограммы	1. Развитие системы комплексной поддержки субъектов малого предпринимательства
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего — 2 700 000,00 руб. Районный бюджет — 2 700 000,00 руб. 2015 год — 300 000,00 руб. Районный бюджет — 300 000,00 руб. 2016 год — 400 000,00 руб. Районный бюджет — 400 000,00 руб. 2017 год — 500 000,00 руб. Районный бюджет — 500 000,00 руб. 2018 год — 500 000,00 руб. Районный бюджет — 500 000,00 руб. 2019 год — 500 000,00 руб. Районный бюджет — 500 000,00 руб. 2020 год — 500 000,00 руб. Районный бюджет — 500 000,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	За период реализации подпрограммы планируется увеличить: 1. Численность поголовья коров молочной породы; 2. Валовой надой молока; 3. Посевные площади сельскохозяйственных культур; 4. Производство овощей закрытого грунта; 5. Количество крестьянских (фермерских) хозяйств

2. Характеристика основных мероприятий

Основное мероприятие подпрограммы - оказание поддержки субъектам малого предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат на реализованное молоко собственного производства;

2) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на оказание несвязной поддержки в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв;

3) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства в целях сохранения и увеличения поголовья крупного рогатого скота, предназначенного для воспроизводства стада;

4) предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на производство товарной продукции растениеводства в закрытом грунте.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)					
			2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли»							
	Количество малых предприятий всех форм собственности, ведущих сельскохозяйственное производство	ед.	25	25	25	26	28	30
1.1	Мероприятие «Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат на реализованное молоко собственного производства»							
	Производство молока в малых предприятиях всех форм собственности	тонн	382	278	350	400	450	470
1.2	Мероприятие «Субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание несвязной поддержки в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв»							
	Посевные площади в малых предприятиях всех форм собственности	га	2 700	2 685	2 700	2 750	2 800	2 950
	Уборочные площади в малых предприятиях всех форм собственности	га	1 636,4	1 498,8	1 556	1 660	1 960	2 000
1.3	Мероприятие «Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях сохранения и увеличения поголовья крупного рогатого скота, предназначенного для воспроизводства стада»							
	Поголовье коров в малых предприятиях всех форм собственности	гол.	80	35	50	60	70	85
1.4	Мероприятие «Субсидии субъектам малого предпринимательства на производство товарной продукции растениеводства в закрытом грунте»							
	Производство овощей закрытого грунта субъектами малого предпринимательства	тонн	-	5	7	10	15	18

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реали- зации (годы)	Всего	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			2 700 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Районный бюджет			2 700 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1	Основное мероприятие «Оказание поддержки субъектам малого предпринимательства (крестьянских (фермерских) хозяйств и микропредприятий) в сельскохозяйственной отрасли»			2 700 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
	Районный бюджет			2 700 000,00	300 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
1.1	Мероприятие «Субсидии субъектам малого предпринимательства на возмещение части затрат на реализованное молоко собственного производства»	Управление экономики и предприни-мательства	2015 - 2020	850 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
	Районный бюджет			700 000,00	100 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
1.2	Мероприятие «Субсидии субъектам малого предпринимательства на оказание несвязной поддержки в области растениеводства на возмещение части затрат на проведение комплекса агротехнологических работ, повышения уровня экологической безопасности сельскохозяйственного производства, повышение плодородия и качества почв»	Управление экономики и предприни-мательства	2015 - 2020	1 450 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Районный бюджет			1 450 000,00	200 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3	Мероприятие «Субсидии субъектам малого предпринимательства на производство товарной продукции растениеводства в закрытом грунте»	Управление экономики и предприни-мательства	2017 - 2020	200 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Районный бюджет			200 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.4	Мероприятие «Субсидии субъектам малого предпринимательства в целях сохранения и увеличения поголовья крупного рогатого скота, предназначенного для воспроизводства стада»	Управление экономики и предприни-мательства	2017 - 2020	200 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
	Районный бюджет			200 000,00	-	-	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» марта 2018 г.

№ 411

г. Иваново

**О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
от 29.10.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы
«Управление муниципальным имуществом»**

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 №1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 №1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом» следующие изменения:

приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района и опубликовать в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

Приложение
к постановлению администрации
Ивановского муниципального района
от «_26_» __03__ 2018 г. № 411

Приложение
к постановлению администрации
Ивановского муниципального района
от «29» октября 2013 г. №1752

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

1. Паспорт муниципальной программы

Наименование муниципальной программы	Управление муниципальным имуществом
Срок реализации муниципальной программы	2014-2020 годы
Перечень подпрограмм	1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости; 2. Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского муниципального района; 3. Управление муниципальными унитарными предприятиями Ивановского муниципального района; 4. Обеспечение рационального, эффективного использования земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности; 5. Обеспечение имущественной основы деятельности администрации Ивановского муниципального района; 6. Обновление парка колесных транспортных средств; 7. Улучшение эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности для бесперебойного обеспечения населения Ивановского муниципального района коммунальными услугами
Администратор муниципальной программы	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района
Ответственные исполнители	1. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района; 2. Администрация Ивановского муниципального района; 3. Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района
Исполнители	1. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района; 2. Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района; 3. Администрация Ивановского муниципального района; 4. Отдел развития территорий управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района; 5. МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района».
Цели муниципальной программы	1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества; 2. Совершенствование системы учета муниципального имущества; 3. Увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуществом; 4. Повышение качества принятия управленческих решений в сфере землепользования; 5. Оптимальное использование земельных участков; 6. Повышение качества и сокращение сроков оказания муниципальных услуг; 7. Формирование структуры и состава муниципальной собственности Ивановского муниципального района, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций; 8. Оптимизация состава имущества, необходимого для осуществления муниципальными организациями уставной деятельности; 9. Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач; 10. Повышение конкурентоспособности деятельности МУП, улучшение финансово-экономических показателей их деятельности путем содействия внутренним преобразованиям в них и прекращению выполнения несвойственных им функций; 11. Сокращение расходов на содержание имущества за счет повышения

		качества принятия управленческих решений; 12. Частичное финансовое обеспечение затрат в связи с проведением комплекса мероприятий по ремонту и улучшению эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Ивановского муниципального района
Целевые (показатели) программы	индикаторы муниципальной	1. Количество зарегистрированных объектов; 2. Количество объектов, находящихся в казне Ивановского муниципального района, требующих оплаты коммунальных услуг; 3. Количество земельных участков, предоставленных в аренду; 4. Количество земельных участков, предоставленных в собственность; 5. Количество освобожденных земельных участков, занятых самовольно установленными объектами; 6. Количество объектов, находящихся в плане приватизации; 7. Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну Ивановского муниципального района; 8. Количество муниципальных унитарных предприятий; 9. Количество предписаний надзорных органов; 10. Количество приобретенного недвижимого имущества; 11. Количество муниципальных унитарных предприятий, требующих финансовых вложений; 12. Количество объектов муниципальной собственности Ивановского муниципального района, находящихся на праве оперативного управления и (или) хозяйственного ведения, требующих ремонта; 13. Количество приобретенного движимого имущества: 13.1. в том числе: Количество приобретенного транспорта; 14. Количество объектов, в отношении которых были проведены землеустроительные работы; 15. Количество приобретенного программного обеспечения и оргтехники; 16. Количество приобретаемых земельных участков для предоставления гражданам, имеющим 3-х и более детей; 17. Количество муниципальных унитарных предприятий, в которых будет проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности; 18. Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности;
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы		Всего: 165 992 012,12 руб. Районный бюджет –165 778 700,00руб.; Внебюджетные средства – 213 312,12 руб. 2014 год – 29 544 100,00 руб. Районный бюджет – 29 544 100,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2015 год – 22 959 500,00 руб. Районный бюджет – 22 959 500,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2016 год – 23 656 612,12 руб. Районный бюджет – 23 553 300,00 руб.; Внебюджетные средства – 103 312,12 руб. 2017 год –70 045 800,00 руб. Районный бюджет –69 935 800,00 руб.; Внебюджетные средства – 110 000,00 руб. 2018 год –9 843 600,00 руб. Районный бюджет –9 843 600,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2019 год –4 971 200,00 руб. Районный бюджет –4 971 200,00 руб.;

		Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2020 год – 4 971 200,00 руб. Районный бюджет – 4 971 200,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы		1. Увеличение количества объектов муниципального имущества, сдаваемого в аренду; 2. Увеличение количества освобожденных земельных участков, занятых самовольно установленными объектами, в 8,8 раз; 3. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоянии реестра муниципального имущества Ивановского муниципального района

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Одним из источников доходов муниципального бюджета и фактором инвестиционной привлекательности муниципального образования является муниципальная собственность.

В начале 2013 г. было создано МУП «Инженерные сети», в уставный фонд которого было включено (помимо денежных средств) ряд объектов коммунальной инфраструктуры, а именно: объекты теплоснабжения, водоотведения и водоснабжения.

В 3 квартале 2013 г. после проведения балансовой комиссии муниципальных унитарных предприятий было принято решение о реорганизации путем присоединения МУП «Сетевая компания Ивановского муниципального района» к МУП «Коммунальщик». На сегодняшний день на территории Ивановского муниципального района осуществляет свою деятельность 4 муниципальных унитарных предприятия, 22 учреждения образования и социальной сферы.

В 3 квартале 2013 г. в связи с реализацией программы «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного строительства» было принято в муниципальную собственность два многоквартирных жилых дома. Получено 56 свидетельств о праве муниципальной собственности на квартиры.

Таблица 1 содержит сведения о количестве объектов, находящихся в плане приватизации, и объектах, сдаваемых в аренду, составляющих казну Ивановского муниципального района.

Таблица 1

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)		
			2011 г.	2012 г.	2013 г.
1	Количество зарегистрированных объектов *	ед.	150	230	350
2	Количество объектов, находящихся в казне Ивановского муниципального района, требующих оплаты коммунальных услуг	ед.	1	1	2
3	Количество земельных участков, предоставленных в аренду *	ед.	-	287	465
4	Количество земельных участков, предоставленных в собственность *	ед.	-	96	274
5	Количество освобожденных земельных участков, занятых самовольно установленными объектами *	ед.	-	2	6
6	Количество объектов, находящихся в плане приватизации	ед.	8	11	7
7	Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну Ивановского муниципального района	ед.	12	12	14
8	Количество муниципальных унитарных предприятий	ед.	5	5	5
9	Количество предписаний надзорных органов	ед.	0	0	0
10	Количество приобретенного недвижимого имущества	ед.	Нет данных		2
11	Количество муниципальных унитарных предприятий, требующих финансовых вложений	ед.	Нет данных		2
12	Количество объектов муниципальной собственности Ивановского муниципального района, находящихся на праве оперативного	ед.	0	0	0

	управления и (или) хозяйственного ведения, требующих ремонта			
13	Количество приобретенного движимого имущества	ед.	Нет данных	
13.1	в том числе: Количество приобретенного транспорта	ед.	Нет данных	
14	Количество объектов, в отношении которых были проведены землеустроительные работы	ед.	Нет данных	
15	Количество приобретенного программного обеспечения и оргтехники	ед.	Нет данных	
16	Количество приобретаемых земельных участков для предоставления гражданам, имеющим 3-х и более детей	ед.	Нет данных	
17	Количество муниципальных унитарных предприятий, в которых будет проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности	ед.	Нет данных	
18	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	ед.	Нет данных	
19	Количество приобретаемых транспортных средств	ед.	Нет данных	

* - нарастающим итогом с 1 января 2011 года.

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности Ивановского муниципального района числится 2760 объектов (в том числе: по району - 723, по поселениям - 2037).

Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт приёма объектов коммунальной и социальной инфраструктуры от государственных предприятий, организаций и акционерных обществ в муниципальную собственность, а также постановки на учёт вновь приобретённых, созданных, бесхозяйных объектов.

Проводятся необходимые мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты газового хозяйства, а также по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и постановке их на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

Так, оформлено право собственности Ивановского муниципального района на 6 объектов газоснабжения, в стадии оформления находится ещё 46 бесхозяйных объектов газоснабжения.

В начале 2013 г. зарегистрировано право муниципальной собственности на бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, расположенные на территории Ивановского муниципального района, и проведен аукцион по продаже вышеуказанных объектов специализированной обслуживающей организации.

Анализ муниципальной собственности Ивановского муниципального района показывает, что число объектов является значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ремонта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения по сравнению с 2010 г. (65,55 %) снизилась в 2013 г. до 56,7 %, а к 2015 г. планируется снижение данного показателя до 54,4 %.

Доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, в основных фондах организаций муниципальной формы собственности (на конец года по полной учетной стоимости) в 2013 г. стала существенно отличаться от показателей 2010 г. Так, в 2010 г. доля основных фондов организаций муниципальной формы собственности, находящихся в стадии банкротства, составляла 94,5%, а в 2013 г. эта цифра снизилась до 0,39 %.

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед исполнителями муниципальной программы в сфере ее реализации, является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации, в период с 2014 по 2019 годы исполнителям муниципальной программы необходимо сохранить тенденцию к:

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
- совершенствованию системы учета муниципального имущества;
- увеличению доходов в бюджет района на основе эффективного управления муниципальным имуществом;
- повышению качества принятия управленческих решений в сфере землепользования;
- оптимальному использованию земельных участков;
- повышению качества и сокращению сроков оказания муниципальных услуг;
- формированию структуры и состава муниципальной собственности Ивановского муниципального района, позволяющей полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
- оптимизации состава имущества, необходимого для осуществления муниципальными организациями уставной деятельности;

- созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;
- повышению конкурентоспособности деятельности МУП, улучшению финансово-экономических показателей их деятельности путем содействия внутренним преобразованиям в них и прекращению выполнения несвойственных им функций.

Арендные поступления за 2013 г. включают аренду нежилого помещения под размещение аптечного пункта в д. Богданиха, а также аренду за пользование 12 газопроводами, расположенными на территории Ивановского муниципального района.

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)						
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Количество зарегистрированных объектов *	ед.	410	470	530	590	650	670	690
2	Количество объектов, находящихся в казне Ивановского муниципального района, требующих оплаты коммунальных услуг	ед.	3	2	5	4	4	0	0
3	Количество земельных участков, предоставленных в аренду *	ед.	717	886	905	958	993	1028	1063
4	Количество земельных участков, предоставленных в собственность *	ед.	463	510	517	556	585	614	643
5	Количество освобожденных земельных участков, занятых самовольно установленными объектами *	ед.	16	24	34	49	59	69	79
6	Количество объектов, находящихся в плане приватизации	ед.	19	6	6	0	0	0	0
7	Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну Ивановского муниципального района	ед.	14	198	178	178	178	178	178
8	Количество муниципальных унитарных предприятий	ед.	5	4	4	4	4	4	4
9	Количество предписаний надзорных органов	ед.	0	0	0	0	0	0	0
10	Количество приобретенного недвижимого имущества	ед.	2	0	0	5	0	0	0
11	Количество муниципальных унитарных предприятий, требующих финансовых вложений	ед.	3	0	0	1	0	0	0
12	Количество объектов муниципальной собственности Ивановского муниципального района, находящихся на праве оперативного управления и (или) хозяйственного ведения, требующих ремонта	ед.	1	1	0	0	0	0	0
13	Количество приобретенного движимого имущества	ед.	1	0	3	7	0	0	0
13.1	в том числе: Количество приобретенного транспорта	ед.	1	0	3	5	0	0	0
14	Количество объектов, в отношении которых были проведены землеустроительные работы	ед.	10	85	1	25	0	0	0

15	Количество приобретенного программного обеспечения и оргтехники	ед.	12	0	0	0	0	0	0
16	Количество приобретаемых земельных участков для предоставления гражданам, имеющим 3-х и более детей;	ед.	1	0	0	0	0	0	0
17	Количество муниципальных унитарных предприятий, в которых будет проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности	ед.	1	0	0	0	0	0	0
18	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	%	Нет данных		64	63	62	61	60

* - нарастающим итогом с 1 января 2014 года.

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:

Администрация Ивановского муниципального района, Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района, Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района».

Приложение 1
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма
«Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности
на объекты недвижимости»

Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости
Срок реализации подпрограммы	2014-2020 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	1. Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости; 2. Приобретение движимого и недвижимого имущества 3. Продажа муниципального имущества
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района
Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы	1. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района; 2. Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района; 3. Администрация Ивановского муниципального района; 4. МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района» 5. Управление образования администрации Ивановского муниципального района
Цель подпрограммы	Расширение и модернизация основных фондов
Задача подпрограммы	Завершение государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальные объекты недвижимости (включая земельные участки), расположенные на территории Ивановского муниципального района
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего: 30 470 000,00 руб. Районный бюджет – 30 470 000,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2014 год – 3 668 200,00 руб. Районный бюджет – 3 668 200,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб.

	2015 год – 1 393 400,00 руб. Районный бюджет – 1 393 400,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2016 год – 3 157 100,00 руб. Районный бюджет – 3 157 100,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2017 год – 21 977 700,00 руб. Районный бюджет – 21 977 700,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2018 год – 91 200,00 руб. Районный бюджет – 91 200,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2019 год – 91 200,00 руб. Районный бюджет – 91 200,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2020 год – 91 200,00 руб. Районный бюджет – 91 200,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет расширения и модернизации основных фондов; 2. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности Ивановского муниципального района; 3. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот (переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование); 4. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Ивановского муниципального района. 5. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Ивановского муниципального района; 6. Исполнение федерального законодательства и нормативно-правовых актов

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основными мероприятиями подпрограммы являются:

- 1) приобретение движимого и недвижимого имущества;
- 2) оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости.
- 3) продажа муниципального имущества.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Завершение государственной регистрации права муниципальной собственности на муниципальные объекты недвижимости (включая земельные участки), расположенные на территории Ивановского муниципального района» планируется выполнение следующих мероприятий:

- 1) приобретение недвижимого имущества;
- 2) приобретение и установка программного обеспечения и оргтехники;
- 3) приобретение движимого имущества;
- 4) приобретение земельных участков;
- 5) изготовление технической документации;
- 6) проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящимися в муниципальной собственности Ивановского муниципального района;
- 7) оценка рыночной стоимости имущества.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)						
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020г
1	Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости»								
1.1	Мероприятие «Изготовление технической документации»								
	Количество объектов, находящихся в плане приватизации	ед.	19	6	6	0	0	0	0
1.2	Мероприятие «Оценка рыночной стоимости имущества»								
	Количество сдаваемых в аренду объектов, составляющих казну Ивановского муниципального района	ед.	14	198	178	178	178	178	178
1.3	Мероприятие «Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящимися в муниципальной собственности Ивановского муниципального района»								
	Количество объектов, в отношении которых были проведены землеустроительные работы	ед.	10	85	1	25	0	0	0
2	Основное мероприятие «Приобретение движимого и недвижимого имущества»								
2.1	Мероприятие «Приобретение движимого имущества»								
	Количество приобретенного движимого имущества	ед.	1	0	3	7	0	0	0
2.1.1	в том числе: Количество приобретенного транспорта	ед.	1	0	3	5	0	0	0
2.2	Мероприятие «Приобретение недвижимого имущества»								
	Количество приобретенного недвижимого имущества	ед.	2	0	0	5	0	0	0
2.3	Мероприятие «Приобретение и установка программного обеспечения и оргтехники»								
	Количество приобретенного программного обеспечения и оргтехники	ед.	12	0	0	0	0	0	0
2.4	Мероприятие «Приобретение земельных участков»								
	Количество приобретаемых земельных участков для предоставления гражданам, имеющим 3-х и более детей	ед.	1	0	0	0	0	0	0
3.	Основное мероприятие «Продажа муниципального имущества»								
3.1	Мероприятие «Оценка рыночной стоимости имущества»								
	Количество имущества, в отношении которого была проведена оценка	ед.				1			

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий) / Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			30 470 000,00	3 668 200,00	1 393 400,00	3 157 100,00	21 977 700,00	91 200,00	91 200,0	91200,00
	Районный бюджет			30 470 000,00	3 668 200,00	1 393 400,00	3 157 100,00	21 977 700,00	91 200,00	91 200,0	91200,00
	Внебюджетные средства			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Основное мероприятие «Оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости»	- Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, - Администрация Ивановского муниципального района, - Управление земельных отношений администрации Ивановского муниципального района	2014-2020	3 027 800,00	638 500,00	1 393 400,00	157 100,00	565 200,00	91 200,00	91 200,0	91200,00
	Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Мероприятие «Изготовление технической документации»		2014-2020								
	Районный бюджет	Отдел по управлению		859 200,00	340 700,00	169 900,00	10 500,00	248 100,00	30 000,00	30 000,0	30000,00

[illegible]

1.3. 1	Мероприятие «Проведение землеустроительных работ в целях образования, уточнения границ земельных участков и установления охраняемых зон для муниципальных нужд Ивановского муниципального района» Районный бюджет	Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района	2017- 2020						
			-	-	-	-	-	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
2	Основное мероприятие «Приобретение движимого и недвижимого имущества» Районный бюджет	- Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района, - Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района; - МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»	27 437 200,00	3 029 700,00	-	3 000 000,00	21 407 500,00	-	-
			27 437 200,00	3 029 700,00	-	3 000 000,00	21 407 500,00	-	-
			-	-	-	-	-	-	-
2.1	Мероприятие «Приобретение движимого имущества» Районный бюджет	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации	2 118 700,00	780 000,00	-	-	1 338 700,00	-	-
			2 118 700,00	780 000,00	-	-	1 338 700,00	-	-

[illegible]

2.3	Мероприятие «Приобретение и установка программных обеспечений и оргтехники» Районный бюджет	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района	2014-2020									-
				99 700,00	99 700,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.4	Мероприятие «Приобретение земельных участков» Районный бюджет	Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района	2014-2020									-
				1 000 000,00	1 000 000,00	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
3.	Основное мероприятие «Продажа муниципального имущества»	МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»	2014-2020									
3.1.	Мероприятие «Оценка рыночной стоимости имущества» Районный бюджет	Администрация Ивановского муниципального района										
				5000,00	-	-	-	-	5000,00	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-
				-	-	-	-	-	-	-	-	-

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского муниципального района
Срок реализации подпрограммы	2014-2020 годы
Наименование основного мероприятия подпрограммы	Содержание имущества казны Ивановского муниципального района
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района
Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы)	1. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района; 2. Администрация Ивановского муниципального района 3. МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района».
Цель подпрограммы	Финансирование расходов, связанных с содержанием объектов, находящихся в казне Ивановского муниципального района
Задача подпрограммы	Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества казны Ивановского муниципального района
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего: 25 708 100,00 руб. Районный бюджет – 25 708 100,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2014 год – 5 139 200,00 руб. Районный бюджет – 5 139 200,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2015 год – 6 035 700,00 руб. Районный бюджет – 6 035 700,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2016 год – 3 540 700,00 руб. Районный бюджет – 3 540 700,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2017 год – 5 947 300,00 руб. Районный бюджет – 5 947 300,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2018 год – 4 655 800,00 руб. Районный бюджет – 4 655 800,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2019 год – 194 700,00 руб. Районный бюджет – 194 700,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2020 год – 194 700,00 руб. Районный бюджет – 194 700,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоянии реестра муниципальной

собственности Ивановского муниципального района;
 2. Учет недвижимого имущества казны Ивановского муниципального района с помощью упорядоченной системы сбора информации;
 3. Передача по договору служебного найма

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы: содержание имущества казны Ивановского муниципального района.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества казны Ивановского муниципального района» планируется выполнение мероприятия: содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Ивановского муниципального района.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)						
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Основное мероприятие «Содержание имущества казны Ивановского муниципального района»								
1.1	Мероприятие «Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Ивановского муниципального района»								
	Количество объектов, находящихся в казне Ивановского муниципального района, требующих оплаты коммунальных услуг	ед.	3	2	5	4	3	0	0
	Количество объектов муниципальной собственности Ивановского муниципального района, находящихся на праве оперативного управления и (или) хозяйственного ведения, требующих ремонта	ед.	1	1	0	0	0	0	0

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий) / Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реали- зации (годы)	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			25 708 100,00	5 139 200,00	6 035 700,00	3 540 700,00	5 867 400,0	3900 100,0	194 000,00	194 000,00
	Районный бюджет			25 708 100,00	5 139 200,00	6 035 700,00	3 540 700,00	5 867 400,0	3900 100,00	194 000,00	194 000,00
	Внебюджетные средства			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Основное мероприятие «Содержание имущества казны Ивановского муниципального района»	- Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района	2014- 2020	25 708 100,00	5 139 200,00	6 035 700,00	3 540 700,00	5 947 300,00	4655800,00	194 700,00	194 700,00
	Районный бюджет	- Администрация Ивановского муниципального района		25 708 100,00	5 139 200,00	6 035 700,00	3 540 700,00	5 947 300,00	4655800,00	194 700,00	194 700,00
	Внебюджетные источники	- МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»		-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Мероприятие и «Содержание и текущий ремонт имущества, находящегося в казне Ивановского муниципального района»		2014- 2020								

Районный бюджет	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района	22 528 600,00	5 139 200,00	4 989 000,00	2 182 100,00	5 757 200,00	4461100,00	-	-
	Внебюджетные источники	-	-	-	-	-	-	-	-
Районный бюджет	Администрация Ивановского муниципального района	3 179 500,00	-	1 046 700,00	1 358 600,00	190 100,00	194 700,00	194 700,00	194 700,00
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
Районный бюджет	МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района».	-	-	-	-	-	-	-	-
Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Управление муниципальными унитарными предприятиями Ивановского муниципального района
Срок реализации подпрограммы	2014-2020 годы
Наименование основного мероприятия подпрограммы	1) Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий (2014-2016) 2) Осуществление полномочий учредителя МУП (2017-2020)
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района
Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы)	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района
Цель подпрограммы	Увеличение доходной части муниципального бюджета за счет осуществления финансово-хозяйственной деятельности муниципальными унитарными предприятиями, обеспечивающими полномочия местного самоуправления в решении задач местного значения
Задачи подпрограммы	1. Формирование уставного фонда муниципальных унитарных предприятий; 2. Проведение аудита финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего: 43 213 000,00 руб. Районный бюджет – 43 213 000,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2014 год – 11 513 000,00 руб. Районный бюджет – 11 513 000,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2015 год – 6 700 000,00 руб. Районный бюджет – 6 700 000,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2016 год – 0,00 руб. Районный бюджет – 0,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2017 год – 25 000 000,00 руб. Районный бюджет – 25 000 000,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2018 год – 0,00 руб. Районный бюджет – 0,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2019 год – 0,00 руб. Районный бюджет – 0,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2020 год – 0,00 руб. Районный бюджет – 0,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Создание муниципальных унитарных предприятий и учреждений Ивановского муниципального района; 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий и учреждений; 3. Рациональное использование закрепленного за ними имущества, переданного для выполнения возложенных задач, в соответствии с проведенным анализом финансово-хозяйственной деятельности; 4. Совершенствование структуры муниципальных предприятий и учреждений, усиление контроля за их деятельностью; 5. Ликвидация муниципальных унитарных предприятий и учреждений, находящихся в стадии банкротства

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы:

- 1) повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий (2014-2016);
- 2) осуществление полномочий учредителя МУП (2017-2020).

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- 1) уставный фонд муниципальных унитарных предприятий, не требующих финансовых вложений;
- 2) аудит финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)						
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий (2014-2016)» «Осуществление полномочий учредителя МУП (2017-2020)»								
1.1	Мероприятие «Уставный фонд муниципальных унитарных предприятий»								
	Количество муниципальных унитарных предприятий Ивановского муниципального района	ед.	5	4	4	4	4	4	4
	Количество муниципальных унитарных предприятий, требующих финансовых вложений	ед.	3	0	0	0	0	0	0
1.2	Мероприятие «Аудит финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий»								
	Количество муниципальных унитарных предприятий, в которых будет проведен аудит финансово-хозяйственной деятельности	ед.	1	0	0	0	0	0	0

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий) / Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			43 213 000,00	11 513 000,00	6 700 000,00	-	25000000,00	-	-	-
	Районный бюджет			43 213 000,00	11 513 000,00	6 700 000,00	-	25000000,00	-	-	-
	Внебюджетные средства			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Основное мероприятие «Повышение эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий (2014-2016)»	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации	2014-2020	43 213 000,00	11 513 000,00	6 700 000,00	-	25000000,00	-	-	-
	«Осуществление полномочий учредителя МУП (2017-2020).	Ивановского муниципального района		43 213 000,00	11 513 000,00	6 700 000,00	-	25000000,00	-	-	-
	Районный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники										
1.1	Мероприятие «Уставный фонд муниципальных унитарных предприятий»										
	Районный бюджет	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации	2014-2020	43 153 000,00	11 453 000,00	6 700 000,00	-	25000000,00	-	-	-
	Внебюджетные источники	Ивановского муниципального района		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Мероприятие «Аудит финансово-хозяйственной деятельности муниципальных унитарных предприятий»										

	Районный бюджет	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района	2014-2020	60 000,00	60 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Подпрограмма
«Обеспечение рационального, эффективного использования земельных участков,
находящихся в государственной неразграниченной собственности»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Обеспечение рационального, эффективного использования земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности
Срок реализации подпрограммы	2014-2020 годы
Наименование основного мероприятия подпрограммы	Повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района
Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы	1. Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района; 2. Администрация Ивановского муниципального района; 3. Отдел развития территорий управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района
Цель подпрограммы	Обеспечение рационального, эффективного использования земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности
Задачи подпрограммы	1. Проведение топографической съемки земельных участков; 2. Разработка эскизных проектов по разделу земельных участков; 3. Проведение кадастровых работ по образованию земельных участков и постановке их на кадастровый учет; 4. Оценка рыночной стоимости права собственности и ежегодного размера арендной платы за земельные участки; 5. Публикация аукционной документации по предоставлению земельных участков в соответствии с действующим законодательством и иной информации, необходимой для предоставления земельных участков; 6. Выявление земельных участков, используемых без надлежащего оформления права на землю, занятых самовольно установленными объектами; в случае не освобождения указанных земельных участков, принятие мер по их принудительному освобождению путем сноса (демонтажа) данных объектов
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего: 8 593 900,00 руб. Районный бюджет – 8 593 900,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2014 год – 1 714 200,00 руб. Районный бюджет – 1 714 200,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2015 год – 2 055 900,00 руб. Районный бюджет – 2 055 900,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2016 год – 586 700,00 руб. Районный бюджет – 586 700,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2017 год – 1 269 500,00 руб. Районный бюджет – 1 269 500,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2018 год – 989 200,00 руб. Районный бюджет – 989 200,00 руб.;

	Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2019 год – 989 200,00 руб. Районный бюджет – 989 200,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2020 год – 989 200,00 руб. Районный бюджет – 989 200,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Реализация подпрограммы позволит повысить эффективность использования земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности, путем вовлечения в оборот новых земельных участков через их предоставление в собственность или аренду в соответствии с действующим законодательством, а также путем выявления земельных участков, используемых без надлежащего оформления прав на землю, на которых расположены самовольно установленные объекты

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы: повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- 1) проведение землеустроительных работ и оценка земельных участков с целью их последующего предоставления в установленном законом порядке;
- 2) публикация информации о предоставлении земельных участков;
- 3) освобождение земельных участков, занятых самовольно установленными объектами.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм	Значения целевых индикаторов (показателей)						
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Основное мероприятие «Повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в государственной неразграниченной собственности»								
1.1	Мероприятие «Проведение землеустроительных работ и оценка земельных участков с целью их последующего предоставления в установленном законом порядке»								
	Количество земельных участков, предоставленных в аренду, *	ед.	717	886	905	958	993	1028	1063
1.2	Мероприятие «Публикация информации о предоставлении земельных участков»								
	Количество земельных участков, предоставленных в собственность, *	ед.	463	510	517	556	585	614	643
1.3	Мероприятие «Освобождение земельных участков, занятых самовольно установленными объектами»								
	Количество освобожденных земельных участков, занятых самовольно установленными объектами, *	ед.	16	24	34	49	59	69	79

* - нарастающим итогом с 1 января 2014 года

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий) / Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			8 593 900,00	1 714 200,00	2 055 900,00	586 700,00	1 269 500,00	989 200,00	989 200,00	989 200,00
	Районный бюджет			8 593 900,00	1 714 200,00	2 055 900,00	586 700,00	1 269 500,00	989 200,00	989 200,00	989 200,00
	Внебюджетные средства			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Основное мероприятие «Повышение эффективности использования земельных участков, находящихся в государственной собственности»	- Администрация Ивановского муниципального района, - Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района,	2014-2020	8 593 900,00	1 714 200,00	2 055 900,00	586 700,00	1 269 500,00	989 200,00	989 200,00	989 200,00
	Районный бюджет			8 593 900,00	1 714 200,00	2 055 900,00	586 700,00	1 269 500,00	989 200,00	989 200,00	989 200,00
	Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Мероприятие «Проведение землеустроительных работ и оценка земельных участков с целью их последующего предоставления в установленном законом порядке»	Администрация Ивановского муниципального района	2014-2020	10 000,00	10 000,00	-	-	-	-	-	-
	Районный бюджет			-	-	-	-	-	-	-	-
	Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-

	Районный бюджет	Отдел развития территорий управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района, Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района	4 426 000,00	850 000,00	1 100 000,00	99 000,00	759 400,00	539 200,00	539 200,00	539 200,00
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Мероприятие «Публикация информации о предоставлении земельных участков» Районный бюджет	2014-2020 Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района	2 351 900,00	662 200,00	692 000,00	237 700,00	160 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3	Мероприятие «Освобождение земельных участков, занятых самовольно установленными объектами» Районный бюджет	2014-2020 Управление координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района	1 806 000,00	192 000,00	263 900,00	250 000,00	350 100,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
	Внебюджетные источники		-	-	-	-	-	-	-	-

Подпрограмма
«Обеспечение имущественной основы деятельности администрации
Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Обеспечение имущественной основы деятельности администрации Ивановского муниципального района
Срок реализации подпрограммы	2014-2020 годы
Наименование основного мероприятия подпрограммы	Текущий и капитальный ремонт муниципального имущества
Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Ивановского муниципального района
Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы)	1. Администрация Ивановского муниципального района; 2. МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»
Цель подпрограммы	Обеспечение имущественной основы деятельности администрации Ивановского муниципального района
Задача подпрограммы	Осуществление деятельности, направленной на содержание в надлежащем виде недвижимого имущества администрации Ивановского муниципального района
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего: 36 873 500,00 руб. Районный бюджет – 36 873 500,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2014 год – 6 060 100,00 руб. Районный бюджет – 6 060 100,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2015 год – 6 774 500,00 руб. Районный бюджет – 6 774 500,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2016 год – 6 040 900,00 руб. Районный бюджет – 6 040 900,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2017 год – 5 741 300,00 руб. Районный бюджет – 5 741 300,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2018 год – 4 863 100,00 руб. Районный бюджет – 4 863 100,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2019 год – 3 696 800,00 руб. Районный бюджет – 3 696 800,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2020 год – 3 696 800,00 руб. Районный бюджет – 3 696 800,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Повышение эффективности управления и содержания недвижимого имущества администрации Ивановского муниципального района; 2. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества администрации Ивановского муниципального района.

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы: текущий и капитальный ремонт муниципального имущества.

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Осуществление деятельности, направленной на содержание в надлежащем виде недвижимого имущества администрации Ивановского муниципального района» планируется выполнение следующих мероприятий:

- 1) содержание и текущий ремонт муниципального имущества;
- 2) капитальный ремонт муниципального имущества.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм	Значения целевых индикаторов (показателей)						
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муниципального имущества»								
1.1	Мероприятие «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества»								
	Количество предписаний надзорных органов	ед.	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального имущества»								
	Количество предписаний надзорных органов	ед.	0	0	0	0	0	0	0

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий) / Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реали- зации (годы)	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г
	Подпрограмма - всего			36 873 500,00	6 060 100,00	6 774 500,00	6 040 900,00	5 741 300,00	4 863 100,00	3 696 800,00	3 696 800,00
	Районный бюджет			36 873 500,00	6 060 100,00	6 774 500,00	6 040 900,00	5 741 300,00	4 863 100,00	3 696 800,00	3 696 800,00
	Внебюджетные средства			-	-	-	-	-	-	-	-
1	Основное мероприятие «Текущий и капитальный ремонт муниципального имущества»	- Администрация Ивановского муниципального района; - МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»	2014- 2020	36 873 500,00	6 060 100,00	6 774 500,00	6 040 900,00	5 741 300,00	4 863 100,00	3 696 800,00	3 696 800,00
	Районный бюджет			36 873 500,00	6 060 100,00	6 774 500,00	6 040 900,00	5 741 300,00	4 863 100,00	3 696 800,00	3 696 800,00
	Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-
1.1	Мероприятие «Содержание и текущий ремонт муниципального имущества»										
	Районный бюджет	Администрация Ивановского муниципального района	2014- 2020	11 747 700,00	4 459 800,00	3 153 200,00	4 089 200,00	45 500,00	-	-	-
	Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-
	Районный бюджет	МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»		14 976 400,00	-	-	-	3 886 000,00	3 696 800,00	3 696 800,00	3 696 800,00
	Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-
1.2	Мероприятие «Капитальный ремонт муниципального имущества»										
	Районный бюджет	Администрация Ивановского муниципального района	2014- 2020	7 174 887,77	1 600 300,00	3 621 300,00	1 951 700,00	1 587,77	-	-	-
	Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-
	Районный бюджет	МКУ «ЦОФУ Ивановского муниципального района»		2 974 512,23				1 808 212,23	1 166 300,00	-	-
	Внебюджетные источники			-	-	-	-	-	-	-	-

Подпрограмма
«Обновление парка колесных транспортных средств»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Обновление парка колесных транспортных средств
Срок реализации подпрограммы	2014 год
Наименование основного мероприятия подпрограммы	Приобретение колесных транспортных средств
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района
Исполнитель основных мероприятий (мероприятий подпрограммы)	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района
Цель подпрограммы	Обновление парка автомобильной техники жилищно-коммунального хозяйства в Ивановском муниципальном районе
Задача подпрограммы	Приобретение мусоровоза с боковой загрузкой
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего: 1 449 400,00 руб. Районный бюджет – 1 449 400,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2014 год – 1 449 400,00 руб. Районный бюджет – 1 449 400,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	1. Стимулирование спроса на новые автомобили в Российской Федерации; 2. Повышение эффективности деятельности муниципальных предприятий.

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы: «Приобретение колесных транспортных средств».

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Приобретение мусоровоза с боковой загрузкой» планируется выполнение мероприятия: «Приобретение газомоторной техники».

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)
			2014 г.
1	Основное мероприятие «Приобретение колесных транспортных средств»		
1.1	Мероприятие «Приобретение газомоторной техники»		
	Количество приобретаемых транспортных средств	ед.	1

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий) / Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2014 г.
	Подпрограмма - всего			1 449 400,00	1 449 400,00
	Районный бюджет			1 449 400,00	1 449 400,00
	Внебюджетные средства			-	-

1	Основное мероприятие «Приобретение колесных транспортных средств»	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района	2014	1 449 400,00	1 449 400,00
	Районный бюджет			1 449 400,00	1 449 400,00
	Внебюджетные источники			-	-
1.1	Мероприятие «Приобретение газомоторной техники»	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района	2014	1 449 400,00	1 449 400,00
	Районный бюджет			1 449 400,00	1 449 400,00
	Внебюджетные источники			-	-

Приложение 7
к муниципальной программе
«Управление муниципальным имуществом»

Подпрограмма
«Улучшение эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности для бесперебойного обеспечения населения Ивановского муниципального района коммунальными услугами»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Улучшение эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности для бесперебойного обеспечения населения Ивановского муниципального района коммунальными услугами
Срок реализации подпрограммы	2016-2020 годы
Наименование основного мероприятия подпрограммы	Улучшение эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района
Исполнитель основных мероприятий (мероприятий подпрограммы)	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района
Цель подпрограммы	Частичное финансовое обеспечение затрат в связи с проведением комплекса мероприятий по ремонту и улучшению эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Ивановского муниципального района
Задача подпрограммы	Реализация деятельности, направленной на бесперебойное обеспечение населения теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего: 20 441 212,12 руб. Районный бюджет – 20 227 900,00 руб.; Внебюджетные средства – 213 312,12 руб. 2016 год – 10 331 212,12 руб. Районный бюджет – 10 227 900,00 руб.; Внебюджетные средства – 103 312,12 руб. 2017 год – 10 110 000,00 руб. Районный бюджет – 10 000 000,00 руб.; Внебюджетные средства – 110 000,00 руб. 2018 год – 0,00 руб. Районный бюджет – 0,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2019 год – 0,00 руб.

	Районный бюджет – 0,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб. 2020 год – 0,00 руб. Районный бюджет – 0,00 руб.; Внебюджетные средства – 0,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Бесперебойное обеспечение населения Ивановского муниципального района коммунального услугами надлежащего качества

2. Характеристика основного мероприятия подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы: «Улучшение эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности».

В целях выполнения намеченной задачи подпрограммы «Реализация деятельности, направленной на бесперебойное обеспечение населения теплоснабжением, водоснабжением и водоотведением» планируется выполнение мероприятия: «Проведение комплекса мероприятий по ремонту и улучшению эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Ивановского муниципального района».

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)				
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»						
1.1	Мероприятие «Субсидии на проведение комплекса мероприятий по улучшению эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Ивановского муниципального района»						
	Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности	%	64	63	62	61*	60*

* - при наличии финансирования

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий) / Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			20 441 212,12	10 331 212,12	10110000,00	-	-	-
	Районный бюджет			20 227 900,00	10 227 900,00	10 000 000,00	-	-	-
	Внебюджетные средства			213 312,12	103 312,12	110000,00	-	-	-
1	Основное мероприятие «Улучшение эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности»	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации	2016-2020	20 441 212,12	10 331 212,12	10110000,00	-	-	-

	Районный бюджет	Ивановского		20 227 900,00	10 227 900,00	10 000 000,00	-	-	-
	Внебюджетные источники	муниципального района		213 312,12	103 312,12	110000,00	-	-	-
1.1	Мероприятие «Субсидии на проведение комплекса мероприятий по улучшению эксплуатационных показателей объектов коммунальной инфраструктуры, находящихся в собственности Ивановского муниципального района»	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района	2016-2020	20 441 212,12	10 331 212,12	10110000,00	-	-	-
	Районный бюджет			20 227 900,00	10 227 900,00	10 000 000,00	-	-	-
	Внебюджетные источники			213 312,12	103 312,12	110000,00	-	-	-

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «26» марта 2018 г.

№ 412

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29 октября 2013 года № 1749 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района»

В соответствии с постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести изменения в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 №1749 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района» следующие изменения:

- приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

Приложение к постановлению
администрации Ивановского
муниципального района
от 26.03.2018 года № 412

Приложение к постановлению
администрации Ивановского
муниципального района
от 29.10. 2013 года № 1749

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

**«ОХРАНА ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА, ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ
И ОРГАНИЗАЦИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»**

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района»

1. Паспорт Программы

Наименование муниципальной программы	Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района
Срок реализации муниципальной программы	2014-2020 годы
Перечень подпрограмм	1. Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района; 2. Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ивановского муниципального района
Администратор муниципальной программы	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района
Ответственные исполнители	1. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района; 2. Администрация Ивановского муниципального района (Управление по делам ГО и ЧС и мобилизации)
Исполнители	1. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района; 2. Администрация Ивановского муниципального района (Управление муниципального контроля); 3. Администрация Ивановского муниципального района (Управление по делам ГО и ЧС и мобилизации)
Цель муниципальной программы	Повышение эффективности реализации органами местного самоуправления Ивановского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения в сферах: - обеспечения безопасности дорожного движения; - участия в профилактике терроризма и экстремизма; - организации охраны общественного порядка на территории муниципального района; - предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы	1. Количество преступлений в расчете на тысячу жителей района — коэффициент криминальной активности населения, единиц; 2. Количество дорожно-транспортных происшествий. 3. Количество несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы	Всего: 3 783 000,00 руб. Районный бюджет — 3 783 000,00 руб.; Внебюджетные средства — 00,00 руб. 2014 год — 500 000,00 руб. Районный бюджет — 500 000,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб. 2015 год — 483 000,00 руб. Районный бюджет — 483 000,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб. 2016 год — 500 000,00 руб. Районный бюджет — 500 000,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб.

	2017 год — 500 000,00 руб. Районный бюджет — 500 000,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб. 2018 год — 600 000,00 руб. Районный бюджет — 600 000,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб. 2019 год — 600 000,00 руб. Районный бюджет — 600 000,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб. 2020 год — 600 000,00 руб. Районный бюджет — 600 000,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	Улучшение условий труда сотрудников органов внутренних дел, повышение оперативности работы и доступности правоохранительных органов для населения, повышение антитеррористической защищенности Ивановского муниципального района, обеспечение безопасности дорожного движения, профилактику правонарушений, обеспечение мобильности сотрудников органов внутренних дел, обеспечение оргтехникой подразделений по охране общественного порядка

2. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

2.1. Анализ состояния правопорядка на территории Ивановского муниципального района

За период 2011-2013 г.г. объём профилактической работы, направленной на обеспечение правопорядка и общественной безопасности, значительно увеличился. Число зафиксированных правонарушений составило в 2011 году - 6586, из них преступлений - 946; в 2012 году - 6453, из них преступлений - 652; в 2013 году - 6211, из них преступлений - 675. Основное количество преступлений зарегистрировано на территории сельских поселений с наиболее развитой инфраструктурой, с большим количеством населения и в непосредственной близости к областному центру.

Всего за отчётный период сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» выявлено и пресечено 3929 административных правонарушений (в 2011г. -1355, в 2012 г.-1552, в 2013 г. - 1022). Число зарегистрированных сообщений и заявлений граждан за период 2011-2013 г.г. составило - 25718 (2011 г. - 8764; 2012 г. - 8810; 2013 г. - 8144). Участковыми уполномоченными полиции рассмотрено и принято решение по 3936 сообщениям и заявлениям граждан (2011 г. - 1273; 2012 г. - 1363; 2013 г. - 1300).

За период 2011-2013 г. произошел рост преступлений, совершенных несовершеннолетними (2011 г. - 15, 2012 г. - 13, 2013 г. - 31).

Выявлено несовершеннолетних, нуждающихся в улучшении условий проживания, в 2011 г. - 6, в 2012 г. - 9, в 2013 г. - 12, что свидетельствует об отрицательной динамике. Помещено подростков в социально-реабилитационный центр несовершеннолетних: в 2011 г. - 9, в 2012 г. - 9, в 2013 г. - 9.

Динамика совершения дорожно-транспортных происшествий характеризуется сокращением числа ДТП на 9,27 % в 2013 году в сравнении с 2012 годом (с 151 до 137).

За период с 2012 по 2013 годы наметилась тенденция к снижению числа дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних (2012 г. - 19, 2013 г. - 12). Аналогичная ситуация наблюдается при рассмотрении статистических данных о количестве несовершеннолетних, пострадавших в результате ДТП. Так, в 2013 году число пострадавших подростков в сравнении с 2012 годом снизилось на 43,47% (с 23 до 13) при отсутствии погибших детей (2012 г. - 4).

Наращивание объёмов профилактической деятельности отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних (далее - ОУУП и ПДН) в целях противодействия преступности было проблематично. Это обусловлено, в первую очередь, увеличением нагрузки на личный состав указанного подразделения, вызванного сокращением личного состава в результате реформы МВД РФ (личный состав ОУУП и ПДН сокращён на 3 единицы, или 15%). Кроме того, с каждым годом возрастают требования и объёмы работы по профилактике террористических актов, противодействию экстремистских проявлений, предупреждению противоправных действий в отношении несовершеннолетних, снижению подростковой преступности, недопущению распространения и потребления наркотических средств и психотропных веществ. В настоящее время материально-техническое обеспечение подразделений, участвующих в охране общественного порядка, не соответствует предъявляемым требованиям в современных условиях.

При росте обращений и сообщений граждан о происшествиях вследствие отсутствия достаточного количества служебного автотранспорта, оргтехники и спецтехники сотрудники подразделений по охране общественного порядка не могут оперативно реагировать на оперативную обстановку в районе, своевременно, в рамках действующего законодательства, принимать к правонарушителям меры профилактического воздействия.

При условии принятия своевременных мер по организации и поднятия качественного уровня работы подразделений полиции, участвующих в охране общественного порядка, повысится оперативность и качество предоставляемых населению услуг по поддержанию правопорядка и общественной безопасности.

2.2. Описание и оценка основных результатов деятельности в сфере реализации муниципальной программы, достигнутых к началу ее реализации

Услуги подразделений по охране общественного порядка Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» являются доступными для населения Ивановского муниципального района.

С 2009 г. в результате реформы МВД РФ численность строевых подразделений, участвующих в охране общественного порядка, сократилась более чем на 50%, но, несмотря на это обстоятельство, ежедневно в целях поддержания правопорядка на территории Ивановского муниципального района, преимущественно в населённых пунктах, в вечернее и ночное время, несут службу сотрудники патрульно-постовой службы и отдела государственной инспекции безопасности дорожного движения (далее ППС и ОГИБДД).

В настоящее время прибытие наряда ППС и ОГИБДД на место происшествия составляет от 30 до 60 минут (в зависимости от места нахождения наряда). В большей степени своевременность и оперативность реагирования на криминогенную обстановку в районе зависит от мобильности нарядов, задействованных в системе единой дислокации. В настоящее время ведётся активный поиск передовых форм и методов несения службы сотрудниками ППС и ОГИБДД, оптимизации их деятельности, позволяющей сократить время прибытия нарядов на место происшествия. В целях своевременного реагирования на оперативную обстановку в план единой дислокации вносятся необходимые изменения и дополнения.

В 2011-2013 годах наметилась тенденция к снижению количества политических, культурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых на территории Ивановского муниципального района. Так, в 2011 г. таких мероприятий проведено - 280, в 2012 г. - 347, в 2013 г. - 288. Массовые мероприятия на территории Ивановского муниципального района организуются органами местного самоуправления и направлены на развитие гражданского общества, организацию досуга, чествование заслуженных жителей Ивановского муниципального района, празднование знаменательных дат.

Услуги сотрудников ОУУП и ПДН также являются доступными для населения. Заявления и сообщения о происшествиях от граждан принимаются круглосуточно. Кроме того, участковые уполномоченные полиции три раза в неделю осуществляют приём граждан на участковых пунктах полиции либо в здании администраций сельских поселений.

Участковые уполномоченные полиции осуществляют индивидуально-профилактическую работу с гражданами, проживающими на обслуживаемых административных участках, в том числе с жителями Ивановского муниципального района, состоящими на профилактических учётах в МО МВД России «Ивановский» (2011 г. - 258, 2012 г. - 263, 2013 г. - 265). В пределах своей компетенции гражданам оказывается юридическая помощь, а также помощь в адаптации к современным условиям жизни.

В целях улучшения условий труда сотрудников органов внутренних дел, повышения оперативности работы и доступности правоохранительных органов для населения, повышения антитеррористической защищённости Ивановского муниципального района, обеспечения безопасности дорожного движения, профилактики преступлений и административных правонарушений с 2012 года на территории Ивановского муниципального района функционировала долгосрочная целевая программа «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района на 2012-2014 г.г.», утвержденная постановлением администрации Ивановского муниципального района от 30.12.2011 г. № 1901. В рамках реализации программы осуществлено приобретение в 2012 году одной единицы автотранспорта (автомобиля «Нива-Шевроле») для обеспечения деятельности подразделения участковых уполномоченных полиции Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский».

Материально-техническое оснащение ОУУП и ПДН, а также строевых подразделений, задействованных в поддержании правопорядка, не в полной мере отвечает современным условиям борьбы с правонарушениями. Необходимо произвести переоснащение подразделений, сделать их более мобильными, улучшить материально-техническое обеспечение, создать условия для эффективной борьбы с правонарушениями.

В настоящее время большую помощь в охране общественного порядка оказывает подразделение уголовного розыска, сотрудники которого активно участвуют в охране общественного порядка на массовых мероприятиях, проводимых на территории Ивановского муниципального района. Но одной из актуальных проблем в данном подразделении также является нехватка служебного автотранспорта, что не позволяет обеспечить незамедлительное реагирование на все сообщения о противоправных проявлениях.

Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	2011 год	2012 год	2013 год
Количество преступлений в расчете на тысячу жителей района — коэффициент криминальной активности населения, единиц	ед.	25,54	16,39	18,16
Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц	ед.	150	151	137
Количество несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	ед.	16	23	13

2.3. Анализ проблематики, стоящей перед органами местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы

В период с 2014 по 2018 годы администрации Ивановского муниципального района необходимо осуществить, в рамках реализации Программы, комплекс мероприятий по улучшению материально-технического обеспечения служб и подразделений Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский», которые будут способствовать повышению эффективности работы правоохранительной системы Ивановского муниципального района в сфере обеспечения общественного порядка и общественной безопасности, безопасности дорожного движения, профилактики правонарушений на территории Ивановского муниципального района.

Достижение качественных изменений в работе правоохранительной системы Ивановского муниципального района планируется осуществить посредством реализации следующих задач:

- доведения условий труда сотрудников уголовного отдела Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» до соответствующих норм посредством производства ремонта всех находящихся на территории Ивановского муниципального района участковых пунктов полиции, обеспечения новой мебелью и оргтехники 17-ти рабочих мест участковых уполномоченных полиции и инспекторов по делам несовершеннолетних, а также 5-ти рабочих мест сотрудников оперативного подразделения, участвующих также непосредственно в охране общественного порядка на территории Ивановского муниципального района;
- оснащения подразделений по охране общественного порядка (отдел участковых уполномоченных и по делам несовершеннолетних; патрульно-постовой службы, ГИБДД) автотранспортом, что позволит обеспечить оперативность реагирования на сообщения о правонарушениях и происшествиях;
- укрепления антитеррористической защищенности объектов на территории Ивановского муниципального района;
- увеличения плотности нарядов патрульно-постовой службы, осуществляющих охрану общественного порядка;
- оснащения транспорта дорожно-патрульной службы ГИБДД и участковых уполномоченных полиции системами видеорегистрации, что обеспечит соблюдение законности при фиксации совершаемых правонарушений.

3. Порядок участия Ивановского муниципального района в обеспечении безопасности дорожного движения

Ивановский муниципальный район участвует в обеспечении безопасности дорожного движения посредством приобретения за счет средств районного бюджета автотранспортных средств и организационной техники и последующей их передачи в безвозмездное пользование отделу государственной безопасности дорожного движения Межмуниципального отдела МВД России «Ивановский» для использования в повседневной служебной деятельности по обеспечению безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района.

Оснащение подразделения ОГИБДД МО МВД России «Ивановский» транспортным средством и организационной техникой непосредственно связано с реализацией Ивановским муниципальным районом полномочия по участию в осуществлении мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма на территории муниципального района, так как способствует:

- повышению оперативности прибытия служебных нарядов дорожно-патрульной службы на места совершения дорожно-транспортных происшествий, в том числе с участием несовершеннолетних;
- повышению мобильности подразделений ОГИБДД при осуществлении патрулирования;
- обеспечению своевременного выставления патрульных нарядов на объектах улично-дорожной сети в непосредственной близости к учреждениям образования;
- осуществлению своевременной проверки состояния дорожной сети на маршрутах следования автотранспортных средств, осуществляющих перевозку обучающихся к учреждениям образования;
- осуществлению контроля за соблюдением правил дорожного движения, правил перевозки и мер безопасности водителями транспортных средств, осуществляющих перевозку обучающихся к учреждениям образования;
- своевременному выделению служебных нарядов на транспорте для сопровождения автобусов, перевозящих детей, в детские оздоровительные лагеря, экскурсии и другие поездки;

- улучшению программного обеспечения служебной деятельности сотрудников ОГИБДД (использование оргтехники).

Дополнительное оснащение подразделения ГИБДД МО МВД России «Ивановский» персональными компьютерами типа «ноутбук» позволит обустроить автоматизированные рабочие места сотрудников дорожно-патрульной службы в автомобильном исполнении, представляющие собой аппаратно-программный комплекс, монтируемый на патрульном автомобиле ДПС на базе терминального устройства системы мобильного доступа к Федеральной Информационной Системе ГИБДД (ФИС ГИБДД), используемой в целях пропаганды безопасности дорожного движения среди несовершеннолетних при проведении специальных мероприятий.

4. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

Таблица 1. Сведения о целевых индикаторах и целевых показателях с отчетными и плановыми значениями.

Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
Количество преступлений в расчете на тысячу жителей района — коэффициент криминальной активности населения, единиц	ед.	18,11	18,01	17,20	17,40	17,30	17,20	17,10
Количество дорожно-транспортных происшествий, единиц	ед.	156	128	122	117	110	107	104
Количество несовершеннолетних, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий	ед.	11	20	17	16	15	14	13

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:

- администрация Ивановского муниципального района (управление муниципального контроля администрации, управление экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района);

- Межмуниципальный отдел МВД России «Ивановский».

Приложение 1
к муниципальной программе
«Охрана общественного порядка,
предупреждение правонарушений и организация
безопасности дорожного движения
на территории Ивановского муниципального района»

Подпрограмма
«Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности
дорожного движения на территории Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района
Срок реализации подпрограммы	2014-2020 годы
Наименование основного мероприятия	Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района
Ответственный исполнитель подпрограммы	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района
Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы	1. Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района; 2. Администрация Ивановского муниципального района (Управление муниципального контроля)
Цель подпрограммы	Повышение эффективности реализации органами местного самоуправления

	Ивановского муниципального района полномочий по решению вопросов местного значения в сферах: - обеспечения безопасности дорожного движения; - участия в профилактике терроризма и экстремизма; - организации охраны общественного порядка на территории муниципального района; - предоставления помещения для работы на обслуживаемом административном участке муниципального района сотруднику, замещающему должность участкового уполномоченного полиции
Задачи подпрограммы	1. Профилактика правонарушений на территории Ивановского муниципального района; 2. Привлечение граждан к участию в охране общественного порядка, содействие деятельности народных дружин; 3. Обеспечение безопасности дорожного движения
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего: 3 783 000,00 руб. Районный бюджет — 3 783 000,00 руб.; Внебюджетные средства — 00,00 руб. 2014 год — 500 000,00 руб. Районный бюджет — 500 000,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб. 2015 год — 483 000,00 руб. Районный бюджет — 483 000,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб. 2016 год — 500 000,00 руб. Районный бюджет — 500 000,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб. 2017 год — 500 000,00 руб. Районный бюджет — 500 000,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб. 2018 год — 600 000,00 руб. Районный бюджет — 600 000,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб. 2019 год — 600 000,00 руб. Районный бюджет — 600 000,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб. 2020 год — 600 000,00 руб. Районный бюджет — 600 000,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Улучшение условий труда сотрудников органов внутренних дел, повышение оперативности работы и доступности правоохранительных органов для населения, повышение антитеррористической защищенности Ивановского муниципального района, обеспечение безопасности дорожного движения, профилактика правонарушений, обеспечение мобильности сотрудников органов внутренних дел, обеспечение оргтехникой подразделений по охране общественного порядка.

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района.

В рамках подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:

- участие в организации охраны общественного порядка на территории муниципального района;
- обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах

муниципального района;

- материально-техническое обеспечение сотрудников на обслуживаемом административном участке Ивановского муниципального района.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)						
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Основное мероприятие «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района»								
1.1	Мероприятие «Участие в организации охраны общественного порядка на территории муниципального района»								
	в том числе:								
1.1.1	«Приобретение и монтаж пунктов экстренной связи «Гражданин-полиция»								
	Количество приобретенных и установленных пунктов экстренной связи «Гражданин-полиция»	ед.	0	0	0	0	0	0	0
1.1.2	«Поощрение граждан за участие в охране общественного порядка и за предоставление информации о совершенном или готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении»								
	Количество человек, поощренных за участие в охране общественного порядка и за предоставление информации о совершенном или готовящемся тяжком или особо тяжком преступлении	ед.	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Мероприятие «Обеспечение безопасности дорожного движения на дорогах местного значения в границах муниципального района»								
	в том числе:								
1.2.1	«Приобретение автотранспорта»								
	Количество приобретенных автотранспортных средств	ед.	1	1	1	1	1	1	1
1.2.2	«Изготовление и размещение на информационных щитах баннеров, содержащих социальную рекламу, направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий, детского дорожно-транспортного травматизма»								
	Количество баннеров	ед.	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Мероприятие «Материально-техническое обеспечение сотрудников на обслуживаемом административном								

	участке Ивановского муниципального района»								
	в том числе:								
1.3.1	«Приобретение строительных материалов для производства ремонтных работ помещений участковых пунктов полиции»								
	Количество приобретенных строительных материалов (линолеума)	кв. м	142,45	0	0	0	0	0	0
1.3.2	«Приобретение мебели (столы, шкафы, стулья) для участковых пунктов полиции»								
	Количество приобретенной мебели (столов, шкафов, стульев)	ед.	0	0	0	0	0	0	0
1.3.3	«Приобретение оргтехники (компьютеры, копировальная техника, факсы-аппараты, цифровые фотоаппараты) для обеспечения деятельности подразделений участковых уполномоченных полиции»								
	Количество приобретенной оргтехники	ед.	5	17	0	0	0	0	0

Примечание: показатели основного мероприятия полностью дублируют входящие в него показатели мероприятий, поэтому показатели в таблице отражаются только на уровне мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			3 783 000,00	500 000,00	483 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Районный бюджет			3 783 000,00	500 000,00	483 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Основное мероприятие «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района»			3 783 000,00	500 000,00	483 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Районный бюджет			3 783 000,00	500 000,00	483 000,00	500 000,00	500 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
	Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Мероприятие «Участие в организации охраны общественного порядка на территории муниципального района»	Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского района;	2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Районный бюджет	муниципального района;		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники	Администрация Ивановского района		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	в том числе:	муниципального района									
1.1.1	«Приобретение и монтаж пунктов экстренной связи «Гражданин-полиция»	(Управление муниципального контроля)	2014 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Районный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2 2	«Изготовление и размещение на информационных баннерах, содержащих социальную рекламу, направленную на профилактику дорожно-транспортных происшествий, детского дорожно-транспортного травматизма»	-	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Мероприятие «Материально-техническое обеспечение работ на сотрудников обслуживаемом административном участке муниципального района	по Отдел управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района; Администрация Ивановского муниципального района (Управление муниципального контроля)	2014	259 600,00	100 000,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
				259 600,00	100 000,00	159 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3 .1	«Приобретение строительных материалов для производства ремонтных работ помещений участков пунктов полиции» (линолеум)	-	2014	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Приложение 2
к муниципальной программе
«Охрана общественного порядка, предупреждение
правонарушений и организация безопасности дорожного движения
на территории Ивановского муниципального района»

Подпрограмма
«Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса
«Безопасный город» на территории Ивановского муниципального района»

1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Внедрение и развитие аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Ивановского муниципального района
Срок реализации подпрограммы	2017 – 2020 годы
Наименование основного мероприятия	Выполнение задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Ивановского муниципального района
Ответственный исполнитель	Администрация Ивановского муниципального района (Управление по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности)
Исполнители основных мероприятий (мероприятий) подпрограммы	Администрация Ивановского муниципального района (Управление по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности)
Цель подпрограммы	Повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания за счёт существующего улучшения координации деятельности сил и служб, ответственных за решение этих задач, путём внедрения на базе муниципальных образований комплексной информационной системы, обеспечивающей прогнозирование, мониторинг, предупреждение и ликвидацию возможных угроз, а также контроль устранения последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений с интеграцией под её управлением действий информационно-управляющих подсистем дежурных, диспетчерских, муниципальных служб для их оперативного взаимодействия в интересах муниципального образования
Задачи подпрограммы	1. Профилактика правонарушений, борьба с преступностью и обеспечение общественной безопасности; 2. Развитие АПК «Безопасный город»
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего: 0,00 руб. Районный бюджет — 0,00 руб.; Внебюджетные средства — 0,00 руб. 2017 год — 0,00 руб. Районный бюджет — 0,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб. 2018 год — 0,00 руб. Районный бюджет — 0,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб. 2019 год — 0,00 руб. Районный бюджет — 0,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб. 2020 год — 0,00 руб. Районный бюджет — 0,00 руб. Внебюджетные источники — 0,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации муниципальной подпрограммы	Создание условий для повышения реального уровня безопасности жизни населения Ивановского муниципального района, обеспечения защищенности критически важной инфраструктуры города. К 2020 году планируется: - повышение уровня доверия населения к работе органов

	исполнительной власти и органов местного самоуправления по обеспечению безопасности на 20 – 26%; - снижение уровня преступности в Ивановском муниципальном районе до среднего показателя по Ивановской области; - увеличение доли объектов инфраструктуры Ивановского муниципального района, оборудованных инженерно - техническими средствами обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности, до 40 – 45%; - снижение количества коррупционных правонарушений и уровня коррупции по опросам населения и представителей бизнеса на 10 – 15%; - сокращение количества преступлений (в первую очередь совершенных организованными преступными группами, тяжких и особо тяжких) на 10 – 15%; - сокращение ежегодно на 2-3% количества дорожно-транспортных происшествий и числа лиц, погибших в них; - уменьшение числа пожаров и снижению уровня аварийности на объектах инфраструктуры Ивановского муниципального района и вызванных ими; - оптимизация бюджетных затрат на обеспечение комплексной безопасности Ивановского муниципального района; - сокращение ежегодно на 1,5-2% количества преступлений, совершенных иностранцами и иностранными гражданами.

2. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - выполнение задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Ивановского муниципального района

В рамках подпрограммы планируется выполнить следующие мероприятия:

- создание и развитие системы «видеонаблюдения и видеофиксации АПК «Безопасный город»;
- разработка технического проекта АПК «Безопасный город» на территории Ивановского муниципального района;
- проведение государственной экспертизы технического проекта АПК «Безопасный город» на территории Ивановского муниципального района;
- проведение обучения персонала АПК «Безопасный город»;
- проведение приёмочных испытаний, ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Ивановского муниципального района.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)			
			2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Основное мероприятие «Выполнение задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Ивановского муниципального района»					
1.1	Мероприятие «Создание и развитие системы «видеонаблюдения и видеофиксации АПК «Безопасный город»					
	Количество приобретенного оборудования системы «видеонаблюдения и видеофиксации АПК «Безопасный город» *	ед.	1	0	0	0
1.2	Мероприятие «Разработка технического проекта АПК «Безопасный город» на территории Ивановского муниципального района					

	Количество готовых технических проектов для создания и функционирования АПК «Безопасный город» на территории Ивановского муниципального района *	ед.	1	0	0	0
1.3	Мероприятие «Проведение государственной экспертизы технического проекта АПК «Безопасный город» на территории Ивановского муниципального района»					
	Количество технических проектов, по которым была проведена государственная экспертиза *	ед.	1	0	0	0
1.4	Мероприятие «Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город»					
	Количество единиц персонала АПК «Безопасный город», обученных на базе УМЦ по ГО и ЧС Ивановской области *	ед.	10	0	0	0
1.5	Мероприятие «Проведение приёмочных испытаний, ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Ивановского муниципального района»					
	Количество введенных в эксплуатацию АПК «Безопасный город»	ед.	1	0	0	0

* - при наличии финансирования

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Районный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	Основное мероприятие «Выполнение задач по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Ивановского муниципального района»			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Районный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные средства			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Мероприятие «Создание и развитие системы «видеонаблюдения и видеофиксации АПК «Безопасный город»	Администрация Ивановского муниципального района (Управление по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности)	2017 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Районный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Мероприятие «Разработка технического проекта АПК	Администрация Ивановского	2017 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	«Безопасный город» на территории Ивановского муниципального района	муниципального района (Управление по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности)						
	Районный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Мероприятие «Проведение государственной экспертизы технического проекта АПК «Безопасный город» на территории Ивановского муниципального района»	Администрация Ивановского муниципального района (Управление по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности)	2017 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Районный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	«Мероприятие «Проведение обучения персонала АПК «Безопасный город»	Администрация Ивановского муниципального района (Управление по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности)	2017 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Районный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.5	Мероприятие «Проведение приёмочных испытаний, ввод в эксплуатацию АПК «Безопасный город» на территории Ивановского муниципального района»	Администрация Ивановского муниципального района (Управление по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности)	2017 - 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Районный бюджет			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Внебюджетные источники			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» марта 2018 г.

№ 413

г. Иваново

**Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги
«Консультирование и прием документов в целях формирования сводного списка участников
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование и прием документов в целях формирования сводного списка участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области»
2. Признать утратившим силу Постановление администрации Ивановского муниципального района от 04.05.2017 №787 «Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование и прием документов в целях формирования сводного списка участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области»
2. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ивановского муниципального района по экономическому развитию, предпринимательству и инвестиционной политике Е.В. Арефьеву.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

Приложение
к постановлению администрации
Ивановского муниципального района
от «_27_» __03__ № 413

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

**по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование и прием документов
в целях формирования сводного списка участников федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области»**

1. Общие положения

1.1. Административный регламент по исполнению муниципальной услуги «Консультирование и прием документов в целях формирования сводного списка участников федеральной целевой программы «Устойчивое

развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества исполнения и доступности результатов предоставления муниципальной услуги, создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при предоставлении муниципальной услуги, и определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) при осуществлении полномочий по предоставлению услуги.

1.2. Настоящий Административный регламент устанавливает требования к предоставлению муниципальной услуги «Консультирование и прием документов в целях формирования сводного списка участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» при рассмотрении обращений граждан.

1.3. Получателями услуги являются:

1.3.1. Граждане РФ, отвечающие в совокупности следующим условиям:

- а) постоянно проживают на территории Ивановского муниципального района;
- б) осуществляют трудовую деятельность (постоянное место работы) на территории Ивановского муниципального района (в течение не менее одного года на дату подачи заявления о включении в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан);
- в) имеют в наличии собственные и (или) заемные средства в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья;
- г) признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий.

1.3.2. Молодые семьи и молодые специалисты (и члены их семей), изъявившие желание постоянно проживать и работать по трудовому договору или осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере (основное место работы) в Ивановском муниципальном районе в случае, если соблюдаются в совокупности следующие условия:

- а) переехали в Ивановский муниципальный район, в котором один из членов молодой семьи или молодой специалист работает по трудовому договору или осуществляет индивидуальную предпринимательскую деятельность в агропромышленном комплексе или социальной сфере, из другого муниципального района или городского округа (за исключением г. Иваново);
- б) проживают на территории Ивановского муниципального района на условиях найма, аренды, безвозмездного пользования, либо иных основаниях, предусмотренных законодательством Российской Федерации;
- в) зарегистрированы по месту пребывания на территории Ивановского муниципального района в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- г) не имеют в собственности жилого помещения (жилого дома) в границах Ивановского муниципального района.

К категории молодых семей относятся состоящие в зарегистрированном браке лица в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, или неполная семья, которая состоит из одного родителя, чей возраст на дату подачи заявления не превышает 35 лет, и одного или более детей, в том числе усыновленных.

К категории молодых специалистов относится одиноко проживающее или состоящее в браке лицо в возрасте на дату подачи заявления не старше 35 лет, имеющее законченное высшее (среднее профессиональное) образование

1.3.3. Учащиеся последнего курса профессиональной образовательной организации или образовательной организации высшего образования, заключившие соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности, в которой изъявили желание постоянно проживать и работать по трудовому договору (осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность) в агропромышленном комплексе или социальной сфере по окончании этого образовательного учреждения.

1.4. Муниципальная услуга предоставляется администрацией Ивановского муниципального района в лице управления экономики и предпринимательства администрации Ивановского муниципального района (далее — управление экономики и предпринимательства). Административные действия выполняются сотрудником управления экономики и предпринимательства в соответствии с установленным распределением должностных обязанностей.

Адрес управления экономики и предпринимательства: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 28.

Телефон управления экономики и предпринимательства: (4932)30-87-51.

Официальный интернет-сайт Ивановского муниципального района : www.ivrayon.ru

Адрес электронной почты apk@ivrayon.ru

График работы управления экономики и предпринимательства: понедельник — пятница с 8.00 до 17.00, перерыв на обед с 12.00 до 13.00, выходные — суббота, воскресенье.

Прием заявителей для предоставления муниципальной услуги сотрудниками управления экономики и предпринимательства: вторник, четверг с 8.00 до 14.00, перерыв с 12.00 до 13.00, по адресу: г. Иваново, ул.

Постышева, д.46, кабинет № 28.

1.5. Блок-схема предоставления муниципальной услуги приводится в приложении №1 к Административному регламенту.

2. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги, порядок исполнения которой определяется Административным регламентом: «Консультирование и прием документов в целях формирования сводного списка участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области».

2.2. При исполнении муниципальной услуги в целях получения необходимых документов и сведений осуществляется взаимодействие с:

- 1) Департаментом сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области;
- 2) Администрациями сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района;
- 3) Ивановским филиалом Федерального Бюро технической инвентаризации;
- 4) Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области;
- 5) Иными органами и организациями, имеющими сведения, необходимые для выполнения муниципальной услуги.

2.3. Результатом предоставления муниципальной услуги являются:

а) включение гражданина и членов его семьи в сводный список участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области», (далее — Сводный список участников программы).

б) отказ от включения гражданина и членов его семьи в Сводный список участников программы

2.4. Срок предоставления муниципальной услуги по включению либо отказе от включения гражданина и членов его семьи в Сводный список участников программы составляет 30 дней с момента предоставления необходимых документов.

2.5. Исполнение муниципальной услуги осуществляется в соответствии с:

- 1) Жилищным кодексом Российской Федерации;
- 2) Федеральным законом от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- 3) Федеральным законом от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;
- 4) Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;
- 5) постановлением Правительства Российской Федерации от 15.07.2013 года № 598 «О федеральной целевой программе «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
- 6) постановлением Правительства Российской Федерации от 16.01.2015 года № 17 «О внесении изменений в федеральную целевую программу «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»;
- 7) постановлением Правительства Ивановской области от 13.11.2013 N 451-п "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области";
- 8) постановлением администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе на 2013-2020 годы»;
- 9) постановлением Правительства Ивановской области от 01.04.2014 N 111-п "О порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам";
- 10) Уставом Ивановского муниципального района.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги :

- 1) заявление по форме согласно приложению N 2 к настоящему Административному регламенту;
- 2) документы, удостоверяющие личность заявителя и членов его семьи;
- 3) документы, подтверждающие родственные отношения между лицами, указанными в заявлении в качестве членов семьи;
- 4) документы, подтверждающие наличие у заявителя и (или) членов его семьи собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30% расчетной стоимости жилья:
 - справка кредитной организации о наличии средств на банковском счете заявителя и (или) членов его

семьи;

- договор займа с юридическим лицом о предоставлении денежных средств с указанием цели, срока и суммы займа с приложением документа, подтверждающего получение денежных средств;

- копия государственного сертификата на материнский (семейный) капитал с приложением справки о состоянии финансовой части лицевого счета лица, имеющего право на получение средств материнского (семейного) капитала, выданной территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации;

- справка об объеме выполненных работ не завершеного строительством жилого дома от организации, имеющей право на осуществление данного вида деятельности (при условии получения социальной выплаты на завершение ранее начатого строительства жилого дома);

- копия кредитного договора, заключенного с кредитной организацией в целях строительства (приобретения) жилья, с приложением справки кредитной организации (займодавца), предоставившей гражданину кредит (займ), об остатке суммы основного долга и остатке задолженности по выплате процентов за пользование кредитом (займом);

- копия договора участия в долевом строительстве жилых домов (квартир), оформленного в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации» с приложением справки о внесенной сумме платежа за жилое помещение и об оставшейся сумме платежа, необходимой для приобретения гражданином права собственности на жилое помещение при участии его в долевом строительстве многоквартирного жилого дома в сельской местности;

- извещение кредитной организации о принятии положительного решения о предоставлении кредита с указанием суммы кредита.

5) копия трудовой книжки, заверенная надлежащим образом с отметкой «работает по настоящее время» (для работающих по трудовым договорам);

6) согласованное проектное решение и расчетная стоимость 1 кв. м. жилого дома, исходя из сметной стоимости строительства;

7) согласие гражданина и членов его семьи (или их законных представителей) на передачу и обработку персональных данных по форме в соответствии с приложением 3 к настоящему Административному регламенту.

Молодые семьи и молодые специалисты дополнительно представляют:

1) копию документа об образовании молодого специалиста, либо справку из образовательного учреждения о его обучении на последнем курсе этого образовательного учреждения;

2) копию трудового договора с работодателем, заверенную в установленном порядке или копию соглашения с работодателем (органом местного самоуправления) о трудоустройстве в сельской местности по окончании образовательного учреждения (для учащихся последних курсов образовательных учреждений), заверенную в установленном порядке;

3) документы, подтверждающие соответствие условиям, установленным пунктом

1.3.2 настоящего Административного регламента (для лиц, изъявивших желание постоянно проживать в сельской местности):

- свидетельство о регистрации по месту пребывания;

- договор найма, аренды, безвозмездного пользования жилым помещением;

Документы, предусмотренные пунктом 2.6. настоящего Административного регламента, предоставляются в орган местного самоуправления одновременно.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении ими муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении услуги:

1. Копия свидетельства о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей.

2. Копия нормативного правового акта о признании гражданина и членов его семьи нуждающимися в улучшении жилищных условий.

3. Выписка из ЕГРН о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости.

4. Разрешение на строительство индивидуального жилого дома

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, предоставление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов:

- представляемые документы содержат помарки, подчистки и исправления, повреждения, исключающие или существенно затрудняющие установление их содержания.;

- документы, предоставляемые заявителем, содержат противоречия и неточности, а также содержат не всю необходимую для предоставления услуги информацию;

– текст документов не четкий, не разборчивый, не содержит реквизитов, позволяющих с определенностью установить их содержание, исключая неясности и противоречия, содержит опечатки, описки;

– отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

2.9 Исчерпывающий перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги:

– ранее реализованное право на улучшение жилищных условий с использованием социальной выплаты или иной формы государственной поддержки за счет средств бюджета;

– несоблюдение требований, указанных в пункте 1.3 настоящего Административного регламента;

– предоставление неполного и (или) несоответствующего комплекта документов, указанных в пункте 2.6. настоящего Административного регламента, обязанность по представлению которых возложена на заявителя;

2.10. Предоставление муниципальной услуги осуществляется без взимания платы.

2.11. Срок ожидания в очереди при подаче заявления о предоставлении муниципальной услуги, получении консультации, а также при получении результата предоставления муниципальной услуги не должен превышать 15 минут.

2.12. Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.

2.13. Требования к местам предоставления услуги.

Прием заявителя осуществляется в служебном кабинете специалиста, ведущего прием.

В помещении для предоставления муниципальной услуги предусматривается оборудование доступных мест общего пользования и размещения, ожидание предполагается в коридоре администрации Ивановского муниципального района, оборудованном местами для сидения.

Рабочее место специалиста оборудуется необходимой функциональной мебелью и телефонной связью.

Помещения, в которых предоставляется муниципальная услуга, должны соответствовать требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

а) возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

б) содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

в) возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услугу;

г) сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения и оказание им помощи по территории объекта;

д) оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

е) надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляется услуга и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

ж) дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно - точечным шрифтом Брайля;

з) допуск в администрацию переводчика и тифлосурдопереводчика;

и) допуск в администрацию собаки - проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются Федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно - правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

к) оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.14. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Качественное оказание муниципальной услуги предполагает обеспечение информирования о процессе оказания муниципальной услуги, своевременность рассмотрения поданных документов.

2.14.1. В любое время с момента представления заявления заявитель имеет право на получение сведений о ходе исполнения муниципальной услуги по телефону, электронной почте с использованием информационных ресурсов администрации Ивановского муниципального района и на личном приеме.

2.14.2. Консультации, предоставляемые по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени, отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок. При невозможности специалиста, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок должен быть переадресован на другое должностное лицо, или же обратившемуся гражданину должен быть сообщен

телефонный номер, по которому можно получить необходимую информацию.

При информировании заявителей по телефону должностные лица предоставляют информацию по следующим вопросам:

- сведения о нормативных правовых актах, на основании которых оказывается муниципальная услуга;
- требования к заверению представляемых документов и сведений.

Информирование по иным вопросам осуществляется только на основании письменного обращения.

Индивидуальное информирование (личный прием) заявителей должностными лицами проводится в соответствии с графиком приема (пункт 1.4. настоящего регламента).

2.14.3. При информировании заявителей по письменным обращениям ответ на обращение направляется в адрес заявителя в срок, не превышающий 14 дней с момента регистрации письменного обращения.

2.15. В электронной форме и в многофункциональных центрах данная муниципальная услуга не предоставляется.

3. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие административные процедуры:

1) прием, первичная обработка и регистрация письменного заявления о включении гражданина и членов его семьи в Сводный список участников программы (п. 2.6 настоящего Административного регламента) (15 минут);

2) экспертиза документов, установление оснований для включения (отказа о включении) гражданина и членов его семьи в Сводный список участников программы (в течение 10 рабочих дней);

3) рассмотрение жилищной комиссией администрации Ивановского муниципального района заявления и приложенных документов заявителя о включении гражданина и членов его семьи в Сводный список участников программы (в течение 15 рабочих дней);

4) уведомление граждан о включении (отказе) гражданина и членов его семьи в Сводный список участников программы (в течение 3 рабочих дней после принятия решения);

5) формирование Сводного списка участников программы в соответствии с приложением 4 к настоящему Административному регламенту (ежегодно до 1 сентября).

3.2 Консультация заявителя муниципальной услуги об условиях и порядке получения и использования социальных выплат;

3.2.1. Консультации предоставляются по вопросам:

- перечня документов, необходимых для приема документов;
- источника получения документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги (орган, организация, их местонахождения);
- времени приема документов;
- сроков для принятия решения о предоставлении муниципальной услуги;
- платного (бесплатного) предоставления муниципальной услуги;
- порядка обжалования действий (бездействия) и решений, принимаемых в ходе предоставления муниципальной услуги.

3.2.2. Консультации предоставляются при личном обращении или по телефону.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения специалист подробно и в вежливой (корректной) форме информирует обратившихся по интересующим их вопросам. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о наименовании органа, в который позвонил гражданин, фамилии, имени отчестве и должности специалиста, принявшего телефонный звонок.

При личном обращении заявителя специалист управления экономики устанавливает его личность, регистрирует обращение в журнале обращений. В случае, если изложенные в устном обращении факты и обстоятельства являются очевидными, ответ на обращение может быть дан устно, в остальных случаях дается письменный ответ.

3.3. Прием, регистрация и проверка поступивших документов от заявителя.

3.3.1. Основанием для предоставления муниципальной услуги является обращение заявителя с письменным заявлением о включении его и членов его семьи в Сводный список участников программы и комплектом необходимых документов.

3.3.2. Заявление направляется в адрес администрации Ивановского муниципального района и подписывается заявителем и всеми совместно проживающими с ним дееспособными членами семьи.

3.3.3. Перечень документов, предоставляемых Заявителем, а также требования к их оформлению определяются в соответствии с п. 2.6 настоящего Административного регламента.

3.3.4. Сотрудник управления экономики и предпринимательства при обращении заявителя устанавливает его личность, проверяет наличие комплекта представленных документов, соответствие представленных документов установленным требованиям, удостоверяясь, что:

- тексты документов, фамилии, имена и отчества должностных лиц написаны разборчиво;
- документы скреплены печатями, имеют надлежащие подписи должностных лиц и соответствуют

перечню, указанному в пункте 2.6.

3.3.5. Процедура завершается регистрацией письменного заявления в организационно-кадровом управлении.

3.4. Экспертиза документов, проверка оснований для включения граждан в Сводный список участников программы.

3.4.1. Сотрудник Администрации проверяет сведения:

- о работе по трудовому договору или осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности (основное место работы) в сельской местности (в течение не менее одного года на дату подачи;
- о наличии собственных и (или) заемных средств в размере не менее 30 процентов расчетной стоимости строительства (приобретения) жилья.

3.4.2. Сотрудник администрации в течении 3 рабочих дней запрашивает документы, необходимые для предоставления муниципальной услуги в соответствии с п. 2.7 настоящего порядка

3.4.3 При несоответствии (недостаточности) представленных документов специалист управления экономики и предпринимательства извещает получателя услуги в течении 10 рабочих дней со дня подачи документов о несоответствии (недостаточности) представленных документов.

3.5. Рассмотрение жилищной комиссией администрации Ивановского муниципального района заявления и приложенных документов о включении гражданина и членов его семьи в Сводный список участников программы.

3.5.1. Сотрудник управления экономики и предпринимательства проводит подготовительную работу для вынесения на заседание жилищной комиссии администрации Ивановского муниципального района (далее по тексту - Комиссия) вопроса о включении (отказе) гражданина в Сводный список участников программы.

3.5.2. Комиссия по результатам рассмотрения представленных заявителем документов принимает одно из решений:

- о включении гражданина и членов его семьи в Сводный список участников программы
- об отказе во включении гражданина и членов его семьи в Сводный список участников программы

Решение об отказе должно содержать основания такого отказа с обязательной ссылкой на нарушения, послужившие причиной отказа, и норму права, предусматривающую соответствующее основание для отказа.

3.5.3. Решение Комиссии оформляется протоколом заседания Комиссии.

3.6. Уведомление граждан о включении (отказе) и членов его семьи в Сводный список участников программы

3.6.1. На основании решения Комиссии сотрудником управления экономики и предпринимательства готовится уведомление о принятом решении по установленной форме (приложение №5 к Административному регламенту), которое выдается заявителю на руки или направляется по почте заказным письмом не позднее чем через 3 рабочих дня со дня принятия такого решения.

Уведомление, направляемое заявителю в соответствии с настоящим пунктом, подписывается Главой Ивановского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником Администрации.

3.6.2 В случае получения уведомления лично заявителем, специалист Администрации устанавливает его личность, знакомит заявителя с выдаваемым документом, а заявитель расписывается в получении уведомления на втором экземпляре уведомления, который остается в личном деле заявителя.

3.7. Формирование Сводный список участников программы

3.7.1. Сотрудник управления экономики и предпринимательства формирует Сводный список участников программы по форме согласно приложения №3 настоящего Административного регламента и выносит его на рассмотрение главе Ивановского муниципального района.

3.7.2. Ежегодно в срок до 1 сентября, утвержденный Главой Ивановского муниципального района, Сводный список участников программы направляется в Департамент сельского хозяйства и продовольствия Ивановской области.

3.7.3. Очередность граждан в сводном списке участников мероприятий определяется в хронологической последовательности по дате подачи ими заявления с учетом очередности, определенной постановлением Правительства Ивановской области от 01.04.2014 N 111-п "О порядке предоставления социальных выплат на строительство (приобретение) жилья гражданам Российской Федерации, проживающим в сельской местности, в том числе молодым семьям и молодым специалистам".

4. Формы контроля за исполнением Административного регламента

4.1 Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осуществляется Главой района.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии с утвержденным графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:

- проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;
- проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;
- выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций.

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведенных проверок и принятых по результатам проверок мерах.

5. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействия) должностного лица, предоставляющего (исполняющего) муниципальную услугу

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой района либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в орган, предоставляющий муниципальную услугу, в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

Жалобы на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную услугу.

5.2. Жалоба к Главе района, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлена:

в письменном виде по адресу: 153008, г.Иваново, ул.Постышева, д.46;

на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи 30-87-51.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой по форме согласно приложению № 6 к Административному регламенту на действие (бездействие) или решение, принятое Главой района либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

- 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя о предоставлении муниципальной услуги;
- 2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
- 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Административным регламентом для предоставления муниципальной услуги;
- 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным регламентом для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;
- 5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
- 6) затребование с заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
- 7) отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:

а) наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

б) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

в) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего;

г) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо их копии.

5) Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков состава административного правонарушения или преступления должностные лица обязаны направить имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

5.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, предоставляющий муниципальную услугу, принимает одно из следующих решений:

а) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;


б) отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги
«Консультирование и прием документов в целях формирования сводного списка участников
федеральной целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области»
государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области»

БЛОК-СХЕМА

предоставления администрацией Ивановского муниципального района муниципальной услуги «Консультирование и прием документов в целях формирования
сводного списка участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области»



Приложение № 2
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Консультирование и прием документов
в целях формирования сводного списка
участников федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года», подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирование рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Ивановской области»

В _____
(наименование органа местного самоуправления)

от гражданина(ки) _____
(ф.и.о.)

_____ ,
проживающего(ей) по адресу: _____

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу включить меня, _____
(ф.и.о.)

паспорт _____, выданный _____
(серия, номер) (кем, когда)

_____ " _____ " _____ г.,
в состав участников мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской
местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы
"Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" и подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия
Ивановской области» по категории
" _____ "

(гражданин, молодая семья, молодой специалист - нужное указать)

Жилищные условия планирую улучшить путем _____

_____ (строительство жилого дома, приобретение жилого помещения, - нужное указать)
на земельном участке с кадастровым номером _____

Разрешение на строительство № _____ от _____
(указывается при строительстве жилого дома)

в _____
(муниц. образование, в котором гражданин желает приобрести (построить) жилое помещение)

ИНН _____ (указывается индивидуальными предпринимателями)

Признан нуждающимся в улучшении жилищных условий

_____ (дата, номер и наименование постановления о признании нуждающимся в улучшении жилищных условий)

Состав семьи:

жена (муж) _____
(ф.и.о.) (дата рождения)

проживает по адресу: _____ ;
дети:

_____ (ф.и.о.) _____ (дата рождения)

проживает по адресу: _____;

_____ (ф.и.о.) _____ (дата рождения)
проживает по адресу: _____.

Кроме того, со мной постоянно проживают в качестве членов семьи:

_____ (ф.и.о., степень родства) _____ (дата рождения);
_____ (ф.и.о., степень родства) _____ (дата рождения).

С условиями участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в рамках федеральной целевой программы "Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 - 2017 годы и на период до 2020 года" и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области» ознакомлен и обязуюсь их выполнять.

_____ (ф. и. о. заявителя) _____ (подпись заявителя) _____ (дата)

Совершеннолетние члены семьи:

1) _____ (ф.и.о., подпись) _____ (дата);
2) _____ (ф.и.о., подпись) _____ (дата);
3) _____ (ф.и.о., подпись) _____ (дата);
4) _____ (ф.и.о., подпись) _____ (дата);

К заявлению прилагаются следующие документы:

1) _____ (наименование документа и его реквизиты);
2) _____ (наименование документа и его реквизиты);
3) _____ (наименование документа и его реквизиты);
4) _____ (наименование документа и его реквизиты);
5) _____ (наименование документа и его реквизиты).

Приложение № 3
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Консультирование и прием документов
в целях формирования сводного списка
участников федеральной целевой
программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года», подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских территорий
Ивановской области» государственной
программы «Развитие сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Ивановской области»

В Администрацию Ивановского муниципального района

от _____

_____ (Ф.И.О.)

проживающего (ей) по адресу:		_____

документ, удостоверяющий личность:		
паспорт	серия	_____
№ _____	выдан	_____

В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» даю согласие Администрации Ивановского муниципального района на обработку и передачу моих персональных данных и персональных данных моих несовершеннолетних детей _____

_____ с использованием средств автоматизации и без использования средств автоматизации, включая их получение в письменной и устной формах у третьей стороны, с целью подготовки документов для участия в мероприятиях по улучшению жилищных условий в рамках федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года» и подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области»

фамилия, имя, отчество, в том числе своих супруги(а) и детей;
 сведения об изменении фамилии, имени, отчества, в том числе своих супруги(а) и детей;
 год, число и месяц рождения, в том числе своих супруги(а) и детей;
 место рождения, в том числе своих детей;
 домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), в том числе своих супруги(а) и несовершеннолетних детей;
 номер домашнего и мобильного телефона;
 сведения о гражданстве, в том числе своих супруги(а) и детей;
 сведения о семейном положении и о составе семьи;
 сведения о месте работы, занимаемой должности, в том числе супруги(а);
 сведения о трудовой деятельности;
 данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
 сведения об образовании (с указанием года окончания учебного заведения, наименования учебного заведения, специальности и квалификации по диплому).

Я ознакомлен(а), что:

- 1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия
- 2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявления в произвольной форме;

«___» _____ 201__ г.

 подпись

Приложение № 4
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной
услуги «Консультирование и прием
документов в целях формирования
сводного списка участников федеральной
целевой программы «Устойчивое развитие
сельских территорий на 2014-2017 годы
и на период до 2020 года», подпрограммы
«Устойчивое развитие сельских
территорий Ивановской области»
государственной программы «Развитие сельского
хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Ивановской области»

Предварительный список участников мероприятий – получателей социальных выплат
Ивановский муниципальный район на 20__ год

№ п/п	Фамилия, имя, отчество	Место работы (учебы), должность	Сфера занятости (АПК, социальная сфера, иное)	Количествен- ный состав семьи, чел.	Размер общей площади жилья, кв. м	Стоимость 1 кв. м общей площади жилья, руб.	Информация о наличии разрешения на строительство и правоустанавливающих документов на земельный участок под строительство жилого дома	Стоимость строительства (приобретения) жилья, тыс. руб.	в том числе средства:				
									всего	федерального бюджета	регионального бюджета	местного бюджета	внебюджетных источников
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
(наименование поселения)													
1. Граждане													
1													

[illegible]Глава Ивановского
муниципального района

(MП, подпись)

(расшифровка подписи)

Исполнитель
(должность, контактный телефон)

(подпись)

(расшифровка подписи)

Приложение № 5
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Консультирование и прием документов
в целях формирования сводного списка
участников федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Ивановской области»
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Ивановской области»

от _____ 20__ г. № _____

(фамилия и инициалы заявителя)

(город, улица, № дома, квартира)

УВЕДОМЛЕНИЕ

Сообщаем, что решением жилищной комиссии администрации Ивановского муниципального района от _____ Ваша семья в составе _____ человек включена в сводный список участников мероприятий – получателей социальных выплат в рамках реализации федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014 — 2017 годы и на период до 2020 года» по _____ сельскому поселению Ивановского муниципального района.

Глава Ивановского муниципального района _____

Приложение № 6
к Административному регламенту
по предоставлению муниципальной услуги
«Консультирование и прием документов
в целях формирования сводного списка
участников федеральной целевой программы
«Устойчивое развитие сельских территорий
на 2014-2017 годы и на период до 2020 года»,
подпрограммы «Устойчивое развитие сельских
территорий Ивановской области»
государственной программы «Развитие
сельского хозяйства и регулирования рынков
сельскохозяйственной продукции, сырья
и продовольствия Ивановской области»

Главе Ивановского муниципального района
Ивановской области
С.В. Низову

от _____
(ФИО заявителя)

(место жительства, телефон заявителя)

ЖАЛОБА

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» марта 2018 г.

№ 414

г. Иваново

Об утверждении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности

В соответствии со ст. 57 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности», руководствуясь ст. 8 Устава Ивановского муниципального района, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить на территории Ивановского муниципального района следующий размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности:

за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности - 1000 рублей;

за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности - 100 рублей.

1. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.12.2016 № 1201 «Об утверждении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, на 2017 год».

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01.01.2018, и действует до 31.12.2018

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАЗМЕРА ПЛАТЫ ЗА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СВЕДЕНИЙ, СОДЕРЖАЩИХСЯ В ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Согласно п. 3 Постановления Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» размер платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, устанавливается органами местного самоуправления на основании методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утверждаемой Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации, и не должен превышать максимальный размер платы, установленный пунктом 2 настоящего Постановления.

В Методике определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 26.02.2007 № 57 установлена следующая формула:

$$P_{\text{по}} = \text{Бр} \times \text{Чс} / \text{Ча}, \text{ где}$$

Бр - расходы местного бюджета на планируемый год, установленные в целях обеспечения функционирования местной администрации (код функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации - 0104);

Чс - численность сотрудников на планируемый год, установленная в целях обеспечения функционирования информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

Ча - общая численность сотрудников местной администрации на планируемый год.

1700700 x 0, 042 / 24 = 2976, 22 рублей.

Согласно п. 4 Методики определения размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, утвержденной Приказом Минэкономразвития РФ от 26.02.2007 № 57, в случае, если расчетные размеры платы превышают максимальные размеры платы, в качестве расчетных размеров платы принимаются максимальные размеры платы.

В соответствии с п. 2 Постановления Правительства РФ от 09.06.2006 № 363 «Об информационном обеспечении градостроительной деятельности» установлен максимальный размер платы:

а) за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, - в размере 1000 рублей;

б) за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, - в размере 100 рублей.

Таким образом, на 2018 год подлежит установлению размер платы:

за предоставление сведений, содержащихся в одном разделе информационной системы обеспечения градостроительной деятельности, - в размере 1000 рублей;

за предоставление копии одного документа, содержащегося в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности, - в размере 100 рублей.

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «27» марта 2018 г.

№ 416

г. Иваново

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства газопровода для газификации индивидуальных жилых домов, расположенных по ул. Молодежная и ул. Медовая в д. Полуниха Ивановского района Ивановской области

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Коляновского сельского поселения, утвержденным решением Совета Коляновского сельского поселения от 23.06.2011 № 102, на основании обращения АО «Газпром газораспределение Иваново» администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства газопровода для газификации индивидуальных жилых домов, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Полуниха, ул. Молодежная, д. 1, 2, 3, 7, 9, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 28 и ул. Медовая, д. 1, 3, 5, 7, 8.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (прилагается на трех листах).

3. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Иваново»:

3.1. Приступить к работе по подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3.2. Обеспечить подготовку проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 01 сентября 2018 года.

3.3. Представить разработанные материалы проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в администрацию Ивановского муниципального района на проверку соответствия документам территориального планирования Коляновского сельского поселения.

3.4. Устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение 30 календарных дней с момента получения их от администрации Ивановского муниципального района.

4. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района (Орлова А.Н.):

4.1. Организовать проведение публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом

межевания в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с порядком о проведении публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе, утвержденным решением Ивановского районного Совета от 02.11.2006 № 158.

4.2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение трех дней.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» марта 2018 г.

№ 425

г. Иваново

**О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
от 29.10.2013 г. № 1745 «Об утверждении муниципальной программы
«Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе»**

В целях повышения доступности и качества оказания муниципальных услуг населению в социальной сфере, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Ивановского муниципального района, постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 № 1745 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района <http://ivrgaon.ru>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ивановского муниципального района по социальной политике Тарakanову Т.Ю.

4. Постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

Приложение к
Постановлению администрации
Ивановского муниципального района
от 28.03.2018 г. № 425

Приложение к
Постановлению администрации
Ивановского муниципального района
от 29.10.2013 № 1745

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе»

Муниципальная программа
«Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе»

1.Паспорт муниципальной программы

Наименование программы	Развитие культуры в Ивановском муниципальном район
Срок реализации муниципальной программы	2014-2020 годы
Перечень подпрограмм	1. Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствование форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района(2016-2020 гг). 2.Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества (2016 — 2020 г.г.); 3. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки (2014-2020 гг.); 4. Совершенствование форм организации и проведения районных мероприятий, фестивалей и конкурсов (2014 — 2015 г.г.); 5. Модернизация учреждений культуры (2014-2020гг.); 6.Развитие туризма на территории Ивановского муниципального района (2016-2020 гг). 7.Организация и проведение социально-значимых мероприятий (2014-2015гг) 8. Организация работы творческих коллективов и объединений (2014 — 2015 г.г.);
Администратор муниципальной программы	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района
Ответственные исполнители	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района
Исполнители	1.Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района 2.Управление общественной и информационной политики 3.МУ «Районное социально-культурное объединение» 4.МУ «Районная центральная библиотечная система»
Цель(цели) муниципальной программы	1. Развитие творческого потенциала жителей Ивановского муниципального района 2.Создание условий для улучшения доступа населения района к культурным ценностям, информации и знаниям 3.Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры. 4.Выявление ,изучение, сохранение, развитие и популяризация объектов нематериального культурного наследия, формирования отрасли туризма и конкурентоспособных туристских продуктов.
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы	1.Число культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий; 2.Число посещений культурно-досуговых(культурно-массовых) мероприятий; 3.Число культурно-досуговых формирований; 4.Число участников в культурно-досуговых формированиях; 5.Число экземпляров библиотечного фонда; 6.Число зарегистрированных пользователей; 7.Число посещений библиотек; 8.Количество зданий филиалов учреждений культуры, помещения которых, требуют ремонта; 9.Количество мероприятий направленных на популяризацию туристической привлекательности Ивановского муниципального района; 10.Количество участников мероприятий, направленных на популяризацию туристической привлекательности Ивановского муниципального района.
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы	Всего: 176 986 750,00 руб. федеральный бюджет - 1 105 495,00 руб. областной бюджет – 5 626 755,00 руб. районный бюджет – 170 254 500,00 руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты -94 902 700,00 руб.) 2014 год – 27 683 300,00 руб. Федеральный бюджет-1 000 000,00 руб. областной бюджет — 2 863 100,00 руб. районный бюджет-23 820 200,00 руб. (в т.ч.

	межбюджетные трансферты - 15 508 300,00 руб.) 2015 год – 31 657 610,00 руб. федеральный бюджет - 20 610,00 руб. областной бюджет – 2 280 100,00 руб. районный бюджет - 29 356 900,00 руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты – 19 671 300,00 руб.) 2016 год - 31 583 640,00 руб. федеральный бюджет- 84 885,00 руб. областной бюджет - 483 555,00 руб. районный бюджет - 31 015 200,00 руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты- 21 595 000,00 руб.) 2017 год – 37892214 руб. федеральный бюджет- 560806,41 руб. областной бюджет — 3453107,59 руб. районный бюджет - 33878300 (в т.ч. межбюджетные трансферты - 16135700 руб.) 2018 год — 31455400 руб. федеральный бюджет - 0 руб. областной бюджет — 0 руб. районный бюджет — 31455400 руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты — 14453400 руб.) 2019 год - 31105400 руб. федеральный бюджет - 0 руб. областной бюджет - 0 руб. районный бюджет - 31105400 руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты — 14453400 руб.) 2020 год - 31105400 руб. федеральный бюджет - руб. областной бюджет - руб. районный бюджет - 31105400 руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты — 14453400 руб.)
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	К концу 2020 года: - повысится качество культурного обслуживания населения, которое будет осуществлено за счет улучшения материально-технической базы учреждений культуры. -сохранение количества клубных формирований и участников привлеченных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Ивановского муниципального района, а также увеличение количества участников, занятых призовых мест участниками вышеуказанных формирований на конкурсах, фестивалях и т.п. разного уровня . -сохранение числа посетителей и зарегистрированных пользователей библиотек. -увеличение числа принимаемых районом туристов, - создание конкурентоспособного туристского продукта, укрепление положительного туристического имиджа Ивановского района.

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы

На территории Ивановского муниципального района функционируют 36 учреждений культуры, из них 18 филиалов МУ «Районное социально-культурное объединение» и 17 сельских библиотек, входящих в состав МУ «РЦБС».

Программа определяет приоритетные направления и меры, направленные на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации жителей Ивановского муниципального района, для развития их творческого потенциала.

Сегодня среди основных проблем современного общества важно выделить социальную разобщенность, безынициативность граждан, отсутствие устоявшихся ценностных ориентиров. В связи с этим, разработанная программа мероприятий и социально-культурных акций предусматривает активное вовлечение жителей поселений в участие в клубных формированиях и мероприятиях, районных событиях, что, с одной стороны, способствует повышению сплоченности сообщества, а с другой стороны, служит средством продвижения общечеловеческих культурных ценностей.

Реализация Программы позволит создать условия, при которых основной спектр услуг в сфере культуры и досуга станет более качественным и доступным населению Ивановского муниципального района, принадлежащему к разным социальным группам. Достижение указанной цели предполагает не только проведение разнообразных мероприятий, но и разработку, внедрение новых технологий в сфере культуры, развитие инфраструктуры отрасли, в том числе для молодежи.

Библиотекам Ивановского муниципального района предстоит выстроить качественно новую систему обслуживания пользователей. Реализация Программы предусматривает дальнейшее развитие библиотечного дела в районе, которое будет способствовать формированию культурной среды, удовлетворению информационных нужд населения и повышению социального статуса библиотек.

Программа позволит проводить все мероприятия в соответствии с установленными сроками и запланированным финансированием. Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы по организации социально-значимых мероприятий, в первую очередь на материальную поддержку учреждений культуры, а также на пропаганду среди населения района культурных ценностей и укрепление культурного потенциала.

Анализируя ресурсы и условия, сложившиеся за последние годы, в программе определены цели по важнейшим направлениям развития сферы культуры района и конкретные мероприятия, которые обеспечат достижение поставленных целей. Реализация программы придаст устойчивость и перспективу развитию сферы культуры и туризма в районе. Основываясь на анализе текущей ситуации в развитии сферы культуры и туризма в районе, можно сделать вывод, что главными задачами муниципальной программы развития культуры в Ивановском районе должны стать, с одной стороны, дальнейшее развитие и углубление тех положительных тенденций, которые сформировались в последние годы, мобилизация всех возможных ресурсов для их укрепления, в первую очередь в сфере развития культурно-досуговой деятельности, нематериального культурного наследия, туристического потенциала.

Поэтому основные ориентиры развития можно сформулировать следующим образом:

- развитие творческого потенциала района,
- создание условий для улучшения доступа населения района к культурным ценностям, информации и знаниям;
- создание условий для осуществления дальнейшего развития сферы культуры, творческое и технологическое совершенствование, освоение современных форм культурно-досуговой деятельности, повышение роли культуры в социально-экономической жизни, в воспитании, просвещении в обеспечении досуга жителей района;
- укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры;
- повышение туристической привлекательности и поддержание положительного имиджа Ивановского муниципального района.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию развития сферы культуры Ивановского муниципального района

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	2011	2012 год	2013год	
1	Число культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий, всего	ед	1682	1589	1365	
2.	Число посещений культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий, всего	чел.	71944	53792	53253	
3	Число культурно-досуговых формирований, всего	ед.	136	152	155	
4	Число участников в культурно-досуговых формированиях, всего	чел.	2009	2212	2395	
5.	Число экземпляров библиотечного фонда, всего	ед.	174780	176036	176036	
6.	Число зарегистрированных пользователей библиотек, всего	чел.	12745	12396	11500	
7.	Число посещений библиотек, всего	чел.	104373	100597	97100	
8.	Количество зданий филиалов учреждений культуры, помещения которых требуют ремонта	МУ "РСКО"	ед.	0	12	10
		МУ "РЦБС"				
9	Количество мероприятий, направленных на популяризацию туристической привлекательности Ивановского муниципального района.	ед.	0	0	0	

10	Количество участников мероприятий направленных на популяризацию туристической привлекательности Ивановского муниципального района.	чел.	0	0	0

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	значение целевых индикаторов (показателей)						
			2014	2015	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Число культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий, всего	ед.	2367	1785	1922	2086	1485	1485	1485
2	Число посещений культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий, всего	чел.	59018	58586	62211	71378	62211	62211	62211
3	Количество клубных формирований, всего	ед.	140	141	140	152	152	130	130
4	Число участников культурно-досуговых формирований, всего	чел.	2085	2233	2267	2314	2260	2260	2260
5.	Число экземпляров библиотечного фонда, всего	ед.	178800	180900	180559	179492	179492	179492	179492
6.	Число зарегистрированных пользователей библиотек, всего	чел.	11900	11900	11963	11500	11500	11500	11500
7.	Число посещений библиотек, всего	ед.	102200	99603	101866	101718	101718	97800	97800
8.	Количество зданий филиалов учреждений культуры, помещения которых требуют ремонта	ед.	9	10	10	7	7	7	7
	МУ "РЦБС"		6	6	6	6	0	0	0
9	Количество мероприятий, направленных на популяризацию туристической привлекательности Ивановского муниципального района.	ед.	0	0	8	15	11	11	11
10	Количество участников мероприятий направленных на популяризацию туристической привлекательности Ивановского муниципального района.	чел.	0	0	7100	9800	9750	9750	9750

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:

Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района (МУ "Районное социально-культурное объединение", МУ «Районная центральная библиотечная система »).

Приложение 1
к муниципальной программе
"Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе"

Подпрограмма
"Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствование форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района"

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствование форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района
Срок реализации подпрограммы	2016 – 2020 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствование форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района
Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы)	Муниципальное учреждение "Районное социально-культурное объединение"
Цель подпрограммы	Сохранение доступного уровня объема и качества работы по проведению социально-значимых мероприятий, совершенствование форм организации и проведения фестивалей, конкурсов и других культурно-массовых мероприятий
Задачи подпрограммы	Повышение профессионального уровня организации конкурсов, фестивалей, культурно-массовых и других социально-значимых мероприятий, проводимых в Ивановском районе, увеличение количества участников и зрителей
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего – 16 067 900,00 руб. Районный бюджет - 16 067 900,00 руб. (в т. ч. межбюджетные трансферты — 7 643 300,00 руб.); 2016 год - 4 173 700,00 руб. Районный бюджет - 4 173 700,00 руб. (в т. ч. межбюджетные трансферты – 1 993 300,00 руб.) 2017 год — 5 149 800,00 руб. Районный бюджет – 5 149 800,00 руб. (в т. ч. межбюджетные трансферты -2 790 200,00 руб.) 2018 год – 7 830 200,00 руб. Районный бюджет – 7 830 200,00 руб. (в т. ч. межбюджетные трансферты 2 203 900,00 руб.) 2019 год – 7 830 200,00 руб. Районный бюджет – 7 830 200,00 руб. (в т. ч. межбюджетные трансферты 2 203 900,00 руб.) 2020 год – 7 830 200,00 руб. Районный бюджет – 7 830 200,00 руб. (в т. ч. межбюджетные трансферты 2 203 900,00 руб.)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К 2020 году: сохранить достигнутый уровень количества жителей Ивановского района, привлеченных к участию в социально-значимых мероприятиях, фестивалях, конкурсах, проводимых на территории Ивановского муниципального района

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

1. Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствование форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1) Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Ивановского муниципального района

2) Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствование форм организации и проведения

фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы, их отчетных и плановых значениях.

Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) реализации подпрограммы,
их отчетных и плановых значениях.

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	значение целевых индикаторов (показателей)				
			2016 г.	2017 г.	2018г.	2019 г.	2020 г.
1	Основное мероприятие «Организация социально-значимых мероприятий, совершенствование форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района»						
	Количество социально-значимых мероприятий, всего	ед.	1922	2086	2086	2735	2735
	Число посещений культурно-досуговых (культурно-массовых) мероприятий, всего	чел.	62211	74412	63738	63738	63738
1.1.	Мероприятие «Организация социально-значимых мероприятий, совершенствование форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района»						
	Число мероприятий в Балахонковском сельском поселении	ед.	127	130	130	130	130
	Число посещений мероприятий в Балахонковском сельском поселении	чел.	2745	4306	4200	4200	4200
	Количество мероприятий в Беяницком сельском поселении	ед.	119	76	76	76	76
	Число участников (посетителей) мероприятий в Беяницком сельском поселении	чел.	1843	1970	1950	1950	1950
	Количество мероприятий в Богданихском сельском поселении	ед.	121	0	0	0	0
	Число участников (посетителей) мероприятий в Богданихском сельском поселении	чел.	4679	5541	5380	5380	5380
	Количество мероприятий в Богородском сельском поселении	ед.	95	85	85	85	85
	Число участников (посетителей) мероприятий в Богородском сельском поселении	чел.	4322	4380	4260	4260	4260
	Количество мероприятий в Коляновском сельском поселении	ед.	336	328	328	328	328
	Число участников (посетителей) мероприятий в Коляновском сельском поселении	чел.	16785	20585	18642	18642	18642
	Количество мероприятий в Куликовском сельском поселении	ед.	183	96	96	96	96
	Число участников (посетителей) мероприятий в Куликовском сельском поселении	чел.	2894	2996	2740	2740	2740
	Количество мероприятий в Новоталицком сельском поселении	ед.	211	220	220	220	220
	Число участников (посетителей) мероприятий в Новоталицком сельском поселении	чел.	7106	8618	7980	7980	7980
	Количество мероприятий в Озерновском сельском поселении	ед.	240	40	40	40	40
	Число участников (посетителей) мероприятий в Озерновском сельском поселении	чел.	2879	3183	2900	2900	2900
	Количество мероприятий в Подвязновском сельском поселении	ед.	201	140	140	140	140

	Число участников (посетителей) мероприятий в Подвязновском сельском поселении	чел.	9031	9031	8640	8640	8640
	Количество мероприятий в Тимошском сельском поселении	ед.	162	85	85	85	85
	Число участников (посетителей) мероприятий в Тимошском сельском поселении	чел.	3679	4442	4280	4280	4280
	Количество мероприятий в Чернореченском сельском поселении	ед.	65	50	50	50	50
	Число участников (посетителей) мероприятий в Чернореченском сельском поселении	чел.	700	5580	4670	4670	4670
1.2	Мероприятие «Проведение социально — значимых мероприятий, совершенствование форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района»						
	Число мероприятий в ИРДК	ед.	163	836	836	1485	1485
	Число посещений мероприятий в ИРДК	чел.	5548	3780	2700	2700	2700

- Отчетные значения по целевым показателям, указанным в таблице определяются на основе данных государственной статистики, предоставленных в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и Департамент культуры и туризма Ивановской области.

-Для улучшения качества проводимых мероприятий, сокращенно их количество, но увеличен норматив затрат на организацию и проведение социально-значимых массовых мероприятий.

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			16 067 900,00	4 173 700,00	5149800			
	Районный бюджет			16 067 900,00	4 173 700,00				
	(в том числе межбюджетные трансферты)			7 634 300,00	1 993300,00				
1	Основное мероприятие «Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствование форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района»	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района	2016 - 2020	16 067 900,00	4 173 700,00	5149800	7830200	7830200	7830200
	Районный бюджет			16 067 900,00	4 173 700,00	2359600	5626300	5626300	5626300
	Межбюджетные трансферты			7 634 300,00	1 993300,00	2790200	2203900	2203900	2203900
1.1.	Мероприятие. «Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения »	МУ "Районное социальное-культурное объединение"	2016 - 2020	7634 300,00	1 993300,00	5149800	7830200	7830200	7830200
	Межбюджетные трансферты			7634 300,00	1 993300,00	2790200	2203900	2203900	2203900
	Балахонковское сельское поселение			689 500,00	140 800,00	182900	222000	222000	222000
	Беляницкое сельское поселение			600 000,00	144 000,00	152000	193000	193000	193000
	Богдановское сельское поселение			0	0	0	0	0	0
	Богородское сельское поселение			276 000,00	140 000,00	240800	136000	136000	136000
	Коляновское сельское поселение			1 827 200,00	456 800,00	688400	543000	543000	543000
	Куликовское сельское поселение			509 100,00	184 800,00	191500	188100	188100	188100
	Новоталицкое сельское поселение			2 359 700,00	559 700,00	907200	600000	600000	600000
	Озерновское сельское поселение			253 200,00	103 200,00	116800	110000	110000	110000
	Подвязновское сельское поселение			400 000,00	100 000,00	111800	81800	81800	81800
	Тимошское сельское поселение			400 000,00	100 000,00	106800	70000	70000	70000
	Чернореченское сельское поселение			319 600,00	64 000,00	92000	60000	60000	60000
1.2	Мероприятие «Проведение социально-значимых мероприятий, совершенствование форм организации и проведения фестивалей и конкурсов для населения Ивановского муниципального района»	МУ "Районное социальное-культурное объединение"	2016 - 2020	8 433 600,00	2 180 400,00	2359600	5626300	5626300	5626300
	Ивановский районный дом культуры			8 433 600,00	2 180 400,00	2359600	5626300	5626300	5626300
	Районный бюджет			8 433 600,00	2 180 400,00	2359600	5626300	5626300	5626300

Подпрограмма
"Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества
Срок реализации подпрограммы	2016 – 2020 годы
Наименование основных мероприятий подпрограммы	1. "Предоставление муниципальной услуги "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества" 2. «Поддержка и поощрение работников муниципальных учреждений социальной сферы Ивановского муниципального района»
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района
Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы)	Муниципальное учреждение "Районное социально-культурное объединение"
Цель подпрограммы	Развитие творческого потенциала жителей Ивановского муниципального района
Задачи подпрограммы	1.Создание необходимых благоприятных условий для организации культурного досуга, деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного художественного творчества Ивановского муниципального района 2.Повышение престижа творческих профессий, привлечение молодежи к работе в учреждениях культуры на территории Ивановского муниципального района.
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего – 67 446 955,00 руб. Областной бюджет – 483 555,00 руб. Районный бюджет - 66 963 400,00 руб. (в т. ч. межбюджетные трансферты — 44 486 900,00 руб.); 2016 год - 18 019 155,00 руб. Областной бюджет - 483 555,00 руб. Районный бюджет - 17 535 600,00 руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты - 11 999 800,00 руб.) 2017 год — 22010510 руб. Областной бюджет — 2693310 руб. Федеральный бюджет — 50000 руб. Районный бюджет – 19267200 (в т. ч. межбюджетные трансферты - 13345500 руб.) 2018 год – 14834700 руб. Областной бюджет — 0 руб. Районный бюджет – 14834700 руб. (в т. ч. межбюджетные трансферты 12249500 руб.) 2019 год – 14834700 руб. Областной бюджет - 0 руб. Районный бюджет - 14834700 руб. (в т. ч. межбюджетные трансферты 12249500 руб.) 2020 год – 14834700 руб.

	Областной бюджет - 0,00 руб. Районный бюджет - 14834700 руб. (в т. ч. межбюджетные трансферты 12249500 руб.)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К 2020 году: - будут созданы условия по обеспечению выявления, сохранения и популяризации нематериального культурного наследия, его разнообразных видов и форм, определяющих самобытность культуры Ивановского муниципального района; - достигнет нового качественного уровня организация культурного досуга в коллективах самодеятельного народного творчества.

2. Характеристика основных мероприятий подпрограммы

Основные мероприятия подпрограммы:

1. "Предоставление муниципальной услуги "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества."

2. «Поддержка и поощрение работников муниципальных учреждений социальной сферы Ивановского муниципального района»

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий в Ивановском муниципальном районе:

1) «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в Ивановском муниципальном районе»

2) «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в сельских поселениях Ивановского муниципального района».

3) «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области».

4) «Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.»

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ п/п	Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значения целевых индикаторов (показателей)				
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Основное мероприятие. "Предоставление муниципальной услуги "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества."						
	Количество клубных формирований	ед.	140	152	152	130	130
	число участников в культурно-досуговых формированиях	чел.	2267	2314	2260	2260	2260
1.1	Мероприятие «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в Ивановском муниципальном районе»						
	Ивановский районный дом культуры	ед.	6	29	29	7	7
	Ивановский районный дом культуры	чел.	70	144	140	140	140
1.2.	Мероприятие «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в сельских поселениях Ивановского муниципального района»						
	Балахонковского сельского поселения	ед.	8	4	4	4	4
	Балахонковского сельского поселения	чел.	127	137	110	110	110
	Беляницкого сельского поселения	ед.	6	6	6	6	6
	Беляницкого сельского поселения	чел.	68	68	75	75	75
	Богданихского сельского поселения	ед.	11	14	14	14	14
	Богданихского сельского поселения	чел.	206	206	210	210	210
	Богородского сельского поселения	ед.	12	10	10	10	10
	Богородского сельского поселения	чел.	152	152	150	150	150
	Коляновского сельского поселения	ед.	38	38	38	38	38
	Коляновского сельского поселения	чел.	630	630	630	630	630
	Куликовского сельского поселения	ед.	11	9	9	9	9
	Куликовского сельского поселения	чел.	187	187	176	176	176
	Новоталицкого сельского поселения	ед.	14	14	14	14	14
	Новоталицкого сельского поселения	чел.	272	217	210	210	210

	Озерновского сельского поселения	ед.	5	4	4	4	4
	Озерновского сельского поселения	чел.	57	57	60	60	60
	Подвязновского сельского поселения	ед.	19	14	14	14	14
	Подвязновского сельского поселения	чел.	340	320	301	301	301
	Тимошихского сельского поселения	ед.	7	7	7	7	7
	Тимошихского сельского поселения	чел.	118	128	110	110	110
	Чернореченского сельского поселения	ед.	3	3	3	3	3
	Чернореченского сельского поселения	чел.	40	68	45	45	45
1.3.	Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области»						
	Среднегодовая заработная плата работников МУ «РСКО»	Руб.	14705*	18153	19500	19500	19500
	Соотношение среднегодовой заработной платы работников МУ «РСКО» и среднегодовой заработной платы по Ивановской области	%	79,7**	90,4	92,6	92,6	92,6
2.	Основное мероприятие «Поддержка и поощрение работников учреждений социальной сферы Ивановского муниципального района»						
2.1.	Мероприятие «Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений.»						

-Отчетные значения по целевым показателям, указанным в таблице определяются на основе данных государственной статистики, предоставленных в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и Департамент культуры и туризма Ивановской области (далее- форма 7 НК).

*- отчетные значения по целевым показателям основаны на данных государственной статистики, предоставленных в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и Департамент культуры и туризма Ивановской области (далее- форма №3П-культура)

** - Плановые значения показателей установлены на основании распоряжения Правительства Ивановской области « О внесении изменений в распоряжение Правительства ивановской области от 26.02.2013 №32-рп « Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») « Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ивановской области».

-Плановые значения показателей указаны из расчета норматива для установления муниципального задания на выполнение муниципальной услуги " Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества"

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			67 446 955,00	18 019 155,00	22010510	14834700	14834700	14834700
	Областной бюджет			483 555,00	483 555,00	2693310			
	Федеральный бюджет				50000				
	Районный бюджет			66 963 400,00	17 535 600,00	19267200	14834700	14834700	14834700
	(в том числе межбюджетные трансферты)			44 486 900,00	11 999 800,00	13345500	12249500	12249500	12249500
1	Основное мероприятие. "Предоставление муниципальной услуги "Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества." Областной бюджет	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района	2016- 2020	67 446 955,00	18 019 155,00	21953010	14834700	14834700	14834700
	Районный бюджет			483 555,00	483 555,00	2693310			
	(в т.ч. межбюджетные трансферты)			66 963 400,00	17 535 600,00	19259700	14834700	14834700	14834700
	Районный бюджет			44 486 900,00	11 999 800,00	13345500	12249500	12249500	12249500
1.1.	Мероприятие «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в Ивановском муниципальном районе»	МУ "Районное социально-культурное объединение"	2016 - 2020	21 992 900,00	5 052 200,00	5376500	2585200	2585200	2585200
	Районный бюджет			0	0				
	(в т.ч. межбюджетные трансферты)			21 992 900,00	5 052 200,00	5376500	2585200	258200	258200
	Ивановский районный дом культуры			44 486 900,00	11 999 800,00	13345500	12249500	12249500	12249500
1.2.	Мероприятие «Организация деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества в сельских поселениях Ивановского муниципального района»			0	0		0	0	0
	Районный бюджет			44 486 900,00	11 999 800,00	13345500	12249500	12249500	12249500
	(в т.ч. межбюджетные трансферты)			2 293 000,00	681 700,00	601100	585900	585900	585900
	Балахонковское сельское поселение			2 163 600,00	776 100,00	462500	620000	620000	620000
	Белянское сельское поселение			4 839 700,00	1 057 600,00	1260700	1037500	1037500	1037500
	Богдановское сельское поселение			1 707 600,00	869 900,00	1005500	934700	934700	934700
	Богородское сельское поселение			11 169 400,00	2 634700,00	3020200	3214800	3214800	3214800
	Коляновское сельское поселение			3 806 900,00	992 600,00	958700	864200	864200	864200
	Куликовское сельское поселение			9 576 900,00	2 640 000,00	3035800	2883000	2883000	2883000
	Новоталицкое сельское поселение			2 221 100,00	851 000,00	577500	351600	351600	351600
	Озерновское сельское поселение			4 256 900,00	888 200,00	1573700	1171800	1171800	1171800
	Подвязновское сельское поселение								

Тимошское сельское поселение			1 578 300,00	429 000,00	57 1000	468800	468800	468800
Чернореченское сельское поселение			873 500,00	179 000,00	278800	117200	117200	117200
Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области»	МУ "Районное социально-культурное объединение"	2016- 2019	967 155,00	967 155,00	2693310			
Областной бюджет			483 555,00	483 555,00	2693310			
Районный бюджет								
1.3.								
Мероприятие «Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом году»	МУ "Районное социально-культурное объединение"	2016- 2019						
Областной бюджет								
Районный бюджет			483 600,00	483 600,00	537700			
2.					57500			
Основное мероприятие «Поддержка и поощрение работников учреждений социальной сферы Ивановского муниципального района»					50000			
Федеральный бюджет					7500			
Районный бюджет								
2.1.								
Мероприятие «Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений»					50000			
Федеральный бюджет								
Районный бюджет								
2.2								
Мероприятие «Поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений в соответствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом году»								
Федеральный бюджет					7500			
Районный бюджет								

Подпрограмма
"Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек"

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек
Срок реализации подпрограммы	2014 – 2020 годы
Наименование основного мероприятия подпрограммы	"Предоставление муниципальной услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки"
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района
Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы)	Муниципальное учреждение " Районная централизованная библиотечная система "
Цель подпрограммы	Совершенствование системы библиотечного обслуживания пользователей путем повышения ее качества, эффективности и оперативности с учетом интересов и потребностей жителей района
Задачи подпрограммы	1.Сохранение достигнутого уровня объема и качества предоставления муниципальной услуги. 2.Привлечение читателей различных категорий. 3.Организация деятельности по формированию книжного фонда с учетом особенностей каждой из библиотек
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего – 47 512 995,00 руб. федеральный бюджет – 105 495,00 руб. областной бюджет – 1 817 400,00 руб. районный бюджет - 45 590 100,00 руб. (в т. ч. межбюджетные трансферты — 21 027 200,00 руб.) 2014 год - 6 906 800,00 руб. федеральный - 0,00 руб. Областной бюджет- 996 600,00 руб. Районный бюджет — 5 910 200,00 руб. (в т.ч.межбюджетные трансферты — 5 910 200,00 руб) 2015 год - 8 882 810,00 руб. Федеральный бюджет-20 610,00 руб. Областной бюджет- 820 800,00 руб. Районный бюджет — 8 041 400,00 руб. (в т.ч.межбюджетные трансферты — 7 515 100,00 руб.) 2016 год – 7 686 785,00 руб. Федеральный бюджет – 84 885,00 руб. Областной бюджет - 0,00 руб. Районный бюджет - 7 601 900.00 руб. (в т.ч.межбюджетные трансферты - 7 601 900,00 руб.) 2017 год – 8015800 руб. Федеральный бюджет- 0 руб. Областной бюджет - 350700 руб. Районный бюджет - 7665100 руб. 2018 год – 7480500 руб.

	Федеральный бюджет- 0 руб. Областной бюджет- 0 руб. Районный бюджет — 7480500 руб. 2019 год - 7480500 руб. Федеральный бюджет- 0,00 руб. Областной бюджет- 0,00 руб. Районный бюджет - 7480500 руб. 2020 год - 7480500 руб. Федеральный бюджет- 0,00 руб. Областной бюджет- 0,00 руб. Районный бюджет - 7480500 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Сохранение достигнутого уровня количества зарегистрированных пользователей, посещений и приобретенных экземпляров для пополнения библиотечного фонда. Улучшение качества предоставления библиотечных услуг.

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - "Предоставление муниципальной услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки ."

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек Ивановского муниципального района.
2. Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований;
3. Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.
4. Поэтапное доведение средней заработной платы работникам учреждений культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы по Ивановской области;

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы
Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы, их отчетных и плановых значениях

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм	значение целевых индикаторов (показателей)						
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Основное мероприятие. «Предоставление муниципальной услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек».								
	количество посещений библиотек, всего	раз	102200	99603	101866	101718	101718	97800	97800
	число зарегистрированных пользователей библиотек, всего	чел.	11900	11900	11963	11500	11500	11500	11500
1.1.	Мероприятие. Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек Ивановского муниципального района.								
	Балахонковское сельское поселение	раз	3128	3105	3300	7500	8000	8000	8000
	число посещений библиотек	чел.	550	550	645	1000	1000	1000	1000
	Беляницкое сельское поселение	раз	2508	2508	2508	2500	2000	2000	2000
	число посещений библиотек	чел.	251	251	251	250	250	250	250
	Богдановское сельское поселение	раз	6085	6085	6092	6000	4000	4000	4000
	число посещений библиотек	чел.	763	763	716	750	500	500	500
	Богородское сельское поселение	раз.	4510	4535	4513	4500	4000	4000	4000
	число посещений библиотек	чел.	505	505	502	500	500	500	500
	Коляновское сельское поселение	раз	5827	6370	6836	6800	8800	8800	8800
	число посещений библиотек	чел.	1106	1106	1118	1100	1100	1100	1100
	Куликовское сельское поселение	раз	6153	4217	3508	3500	4000	4000	4000
	число посещений библиотек	чел.	533	533	506	500	500	500	500
	Новоталицкое сельское поселение	раз	41056	40570	41403	37000	39600	39600	39600
	число посещений библиотек	чел.	4810	4810	4853	4150	4450	4450	4450
	Озерновское сельское поселение	раз	1503	1503	1503	1500	1600	1600	1600
	число посещений библиотек	чел.	200	200	200	200	200	200	200
	Подвязновское сельское поселение	раз	20892	20750	22060	20000	17500	17500	17500
	число посещений библиотек	чел.	2127	2127	2122	2000	2000	2000	2000
	Тимошинское сельское поселение	раз	2186	2070	1704	1500	2000	2000	2000
	число посещений библиотек	чел.	255	255	250	250	250	250	250

1.1.2.	Чернореченское сельское поселение	число посещений библиотек	раз	8352	7890	8439	7000	6300	6300	6300
	число зарегистрированных пользователей	чел..	800	800	800	800	800	750	750	750
	Мероприятие «Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований»									
	число экземпляров библиотечного фонда, всего	экз.	178800	180900	180559	179492	179492	179492	179492	179492
	число экземпляров библиотечного фонда Балахонковского сельского поселения	экз.	17686	17686	17945	18150	18150	18150	18150	18150
	число экземпляров библиотечного фонда Беляницкого сельского поселения	экз.	5528	5528	5582	5582	5582	5582	5582	5582
	число экземпляров библиотечного фонда Богдановского сельского поселения	экз.	13197	13197	13548	10083	10083	10083	10083	10083
	число экземпляров библиотечного фонда Богородского сельского поселения	экз.	12021	12021	12246	12352	12352	12352	12352	12352
	число экземпляров библиотечного фонда Коляновского сельского поселения	экз.	14065	14065	19417	19597	19597	19597	19597	19597
	число экземпляров библиотечного фонда Куликовского сельского поселения	экз.	11105	11105	11289	11361	11361	11361	11361	11361
	число экземпляров библиотечного фонда Новоталицкого сельского поселения	экз	64974	64974	65156	66414	66414	66414	66414	66414
	число экземпляров библиотечного фонда Озерновского сельского поселения	экз.	5764	5764	5789	5789	5789	5789	5789	5789
	число экземпляров библиотечного фонда Подвязновского сельского поселения	экз.	12306	12306	12344	12723	12723	12723	12723	12723
	число экземпляров библиотечного фонда Тимошихского сельского поселения	экз.	4767	4767	4908	4992	4992	4992	4992	4992
1.1.3.	число экземпляров библиотечного фонда Чернореченского сельского поселения	экз.	12058	12058	12335	12449	12449	12449	12449	12449
	Мероприятие " Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки.									
1.1.4.	Оборудование АРМ, для обеспечения доступа к сети к единой региональной информационной межбиблиотечной сети	АРМ				1	0	2*	2*	2*
	Мероприятие «Позагальное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области»									
	Среднегодовая заработная плата работников МУ «РЦБС»	Руб.	13 800	14 700	17300	18153	19500*	19500	19500	19500
	Соотношение среднегодовой заработной платы работников МУ «РЦБС» и среднегодовой заработной платы по Ивановской области	%	67,5	65,9	86,1	90,4	92,6	92,6	92,6	92,6

территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и Департамент культуры и туризма Ивановской области (далее - форма 6 НК).

*- Отчетные значения по целевым показателям могут быть выполнены при условии наличия финансирования из средств федерального бюджета
 **-. Отчетные значения по целевым показателям основаны на данных государственной статистики, предоставленных в территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Ивановской области и Департамент культуры и туризма Ивановской области (далее - форма № 3П - культура)
 ***-Плановые значения показателей установлены на основании распоряжения Правительства Ивановской области «О внесении изменений в распоряжение Правительства Ивановской области от 26.02.2013 №32-рп « Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры в Ивановской области».

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			47 512 995,00	6 906 800,00	8 882 810,00	7 686 785,00	8015800	7480500	7480500	7480500
	федеральный бюджет			105 495,00	0	20 610,00	84 885,00		0	0	
	областной бюджет			1 817 400,00	996 600,00	820 800,00	0	350700	0	0	
	Районный бюджет			45 590 100,00	5 910 200,00	8 041 400,00	7 601 900,00	7665100	7480500	7480500	7480500
	(в том числе межбюджетные трансферты)			21 027 200,00	5 910 200,00	7 515 100,00	7 601 900,00		0		
1	Основное мероприятие. "Предоставление муниципальной услуги "Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек."	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района	2014 - 2019	47 512 995,00	6 906 800,00	8 882 810,00	7 686 785,00	8015800	7480500	7480500	7480500
	федеральный бюджет			105 495,00	0	20 610,00	84 885,00		0	0	
	Областной бюджет			1 817 400,00	996 600,00	820 800,00	0	350700	0	0	
	Районный бюджет			45 590 100,00	5 910 200,00	8 041 400,00	7 601 900,00	7665100	7480500	7480500	7480500
	(в т.ч. межбюджетные трансферты)			21 027 200,00	5 910 200,00	7 515 100,00	7 601 900,00		0	0	
1.1	Мероприятие . Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек Ивановского муниципального района	МУ " Районная централизованная библиотечная система"	2014 - 2019	45 590 100,00	5 910 200,00	8 041 400,00	7 601 900,00	7526300	7480500	7480500	7480500
	Районный бюджет			45 590 100,00	5 910 200,00	8 041 400,00	7 601 900,00	7526300	7480500	7480500	7480500
	(в т.ч. межбюджетные трансферты)			21 027 200,00	5 910 200,00	7 515 100,00	7 601 900,00		0	0	
	Ивановский муниципальный район			24 562 900,00	0	526 300,00	0		7480500	7480500	7480500
	Балахонковское сельское поселение			1 388 700,00	401 700,00	497700,00	489 300,00		0	0	
	Беляницкое сельское поселение			539 000,00	137 500,00	205900,00	195 600,00		0	0	

	Богдановское сельское поселение		829 900,00	223 100,00	298 300,00	308 500,00		0	0	
	Богородское сельское поселение		893 600,00	2 74500,00	308 000,00	311 100,00		0	0	
	Коляновское сельское поселение		1 619 300,00	387700,00	623 300,00	608 300,00		0	0	
	Куликовское сельское поселение		804 700,00	281800,00	264 500,00	258 400,00		0	0	
	Новоталицкое сельское поселение		11 829 200,00	3 544600,00	4 393 700,00	3 890 900,00		0	0	
	Озерновское сельское поселение		277 800,00	101400,00	120 900,00	55 500,00		0	0	
	Подвязновское сельское поселение		1 369 100,00	225600,00	233 700,00	909 800,00		0	0	
	Тимошское сельское поселение		370 500,00	100 600,00	126 700,00	143 200,00		0	0	
	Чернореченское сельское поселение		1 105 400,00	231 700,00	442 400,00	431 300,00		0	0	
1.2.	Мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований".	МУ "Районная централизованная библиотечная система"	41 110,00	0	20 610,00	20 500,00		0	0	
	Федеральный бюджет		41 110,00	0	20 610,00	20 500,00		0	0	
	районный бюджет		0	0	0	0		0	0	
	(в т.ч. межбюджетные трансферты)		0	0	0	0		0	0	
1.3.	Подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети "Интернет" и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационно-технологий и оцифровки	МУ "Районная централизованная библиотечная система"	64 385,00	0	0	64 385,00		0	0	
	Федеральный бюджет		64 385,00	0	0	64 385,00		0	0	

1.4.	Мероприятие: « Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области»	Му " Районная централизованная библиотечная система"	2014 -2019	1 817 400,00	996 600,00	820 800,00	0	350700	0	0	
	Областной бюджет			1 817 400,00	996 600,00	820 800,00	0	350700	0	0	
1.5.	Мероприятие: « Поэтапное доведение средней заработной платы работникам культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области в соответствии с соглашениями, заключенными в текущем финансовом году»	Му " Районная централизованная библиотечная система"	2014 -2019					138800			
	Районный бюджет						483600	138800			

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы	Специальная
Наименование подпрограммы	Совершенствование форм организации и проведения районных мероприятий, фестивалей и конкурсов
Сроки реализации подпрограммы	2014 – 2015 годы
Перечень исполнителей подпрограммы	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района; Муниципальное учреждение «Районное социально-культурное объединение»

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Ожидаемыми результатами реализации подпрограммы являются:

- создание условий для развития культурного потенциала района, формирование и поддержка ценностных культурно-досуговых ориентиров всех категорий граждан;
- совершенствование форм организации сферы досуга населения;
- поддержка учреждений культуры в целях обеспечения равного доступа к культурным ценностям для всех социальных групп;
- повышение качества услуг в сфере культуры;
- создание привлекательного имиджа Ивановского муниципального района.

Целевые показатели Подпрограммы

Наименование показателя	Единица измерения	Базовое значение на начало действия Подпрограммы	Планируемое значение		
			По состоянию на 01.01.2014	По состоянию на 01.01.2015	По состоянию на 01.01.2016
Количество жителей, вовлеченных в деятельность культурно-досуговых формирований	человек	1868	1875	1900	1920
Количество жителей, посещающих культурно-досуговые мероприятия	человек	79470	80470	80800	80000

Ответственный исполнитель по окончании каждого года действия Подпрограммы составляет отчетный доклад с оценкой эффективности реализации Подпрограммы путем установления степени достижения ожидаемых результатов, а также путем сравнения полученных значений показателей и индикаторов с их базовыми значениями.

2. Мероприятия Подпрограммы

тыс. руб.

Наименование мероприятий	Содержание	2014 г.	2015 г.	Ответственный исполнитель
Совершенствование форм организации и проведения районных мероприятий, фестивалей и конкурсов	Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Ивановском муниципальном районе	1250,0	1 545,4	- Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района;
За счет средств районного бюджета		1 250,0	1 545,4	- МУ «Районное социально-культурное объединение»

Подпрограмма
"Модернизация учреждений культуры"

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Модернизация учреждений культуры
Срок реализации подпрограммы	2014 – 2020 годы
Наименование основного мероприятия подпрограммы	Модернизация учреждений культуры
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района
Исполнители основных мероприятий (мероприятий подпрограммы)	Муниципальное учреждение "Районное социально-культурное объединение"
Цель подпрограммы	Создание оптимальных, безопасных и благоприятных условий нахождения граждан в учреждениях культуры Ивановского муниципального района.
Задачи подпрограммы	Создание благоприятных условий для организации культурного досуга населения Ивановского муниципального района
Объем ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего - 7 155 600,00 руб. Федеральный бюджет-1 000 000,00руб. Районный бюджет -6 155 600 ,00 руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты — 0 руб.); 2014 год — 3 230 000,00 руб. Федеральный бюджет- 1 000 000,00руб. Районный бюджет — 2 230 000,00 руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты — 0 руб.) 2015 год — 1 750 000,00 руб. Областной бюджет-0 руб. Районный бюджет — 1 750 000,00 руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты — 0 руб.) 2016 год — 1637 000 руб. Областной бюджет-0 руб. Районный бюджет — 1637 000,00 руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты — 0 руб.) 2017 год — 2661104 руб. Областной бюджет-409097,59 руб. Федеральный бюджет — 510806,41 руб. Районный бюджет — 1741200 (в т.ч. межбюджетные трансферты — 0 руб.) 2018 год — 1310000 руб. Областной бюджет- 0 руб. Районный бюджет — 1310000 руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты — 0 руб.) 2019год — 960000 руб. Областной бюджет- 0 руб. Районный бюджет — 960000 руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты — 0 руб.)

	2020год — 960000руб. Областной бюджет- 0 руб. Районный бюджет — 960000 руб. (в т.ч. межбюджетные трансферты — 0 руб.)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Улучшение условий для качественного предоставления услуг культурно-досуговой деятельности

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы – модернизация учреждений культуры.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

1) оснащение материально — технической базы и развитие инфраструктуры учреждений культуры

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	значение целевых индикаторов (показателей)							
			2014 г.	2015 г.	2016 г	2017 г.	2018г.	2019 г.	2020 г.	
1.	Основное мероприятие. Модернизация учреждений культуры									
1.1.	Мероприятие. Материально техническое обеспечение мероприятий по созданию условий противопожарной безопасности учреждений культуры									
	Оснащенность зданий муниципальных учреждений культуры, специализированным оборудованием, обеспечивающим безопасность пребывания в здании.	МУ "РСКО"	%	45	47	47	47	47	47	47
		МУ "РЦБС"		53	53	53	53	53	53	53
	Оснащенность Ивановского районного дома культуры модернизированным оборудованием		%	55	65	75	75	75	75	75
1.2	Оснащенность МУ «РСКО» транспортными средствами, для организации деятельности ПЦД		Ед.	2	0	0	0	0	0	0
1.2.	Мероприятие «Оснащение материально — технической базы и развитие инфраструктуры учреждений культуры»									
	Количество зданий филиалов учреждений культуры, помещения которых требуют ремонта	МУ "РСКО"	ед.	9	10	10	7	7	7	7
		МУ "РЦБС"		6	6	6	6	0	0	0

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			12508104,00	3 230 000,00	1 750 000,00	1 637 000,00	2661104	1310000	960000	960000
	Федеральный бюджет			1510806,41	1000 000,00	0	0	510806,41			
	Районный бюджет			10588200,00	2 230 000,00	1 750 000,00	1 637 000,00	1741200	1310000	960000	960000
	Областной бюджет			409097,59	0	0	0	409097,59			
1	Основное мероприятие «Модернизация учреждений культуры»			12508104,00	3 230 000,00	1 750 000,00	1 637 000,00	2661104	1310000	960000	960000
	Районный бюджет			10588200,00	2 230 000,00	1 750 000,00	1 637 000,00	1741200	1310000	960000	960000
	Областной бюджет			409097,59				409097,59			
	федеральный бюджет			1510806,41	1 000 000,00	0	0	510806,41			
1.1	Материально-техническое обеспечение мероприятий по созданию условий противопожарной безопасности учреждений культуры		2014-2015	3485 000,00	1735 000,00	1750 000,00	0	0	0	0	0
	Районный бюджет				1735 000,00	1750 000,00	0				
	федеральный бюджет			0	0	0	0				
	В том числе:										
1.1.1.	Текущий ремонт Коляновского культурно-досугового центра				1000 000,00	970 000,00	0				
1.1.2	Текущий ремонт ИРДК				85 000,00	180 000,00	0				
1.1.4	Приобретение кресел для зрительного зала ИРДК				585 000,00	0	0				
1.1.5	Приобретение звукоусилительного и светопроекционного оборудования				65 000,00	600 000,00	0				

Приложение 6
к муниципальной программе
"Развитие культуры
в Ивановском муниципальном районе"

Подпрограмма
"Развитие туризма на территории Ивановского муниципального района"

1.Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы	Развитие туризма на территории Ивановского муниципального района
Срок реализации подпрограммы	2016 – 2020 годы
Наименование основного мероприятия подпрограммы	Разработка и реализация комплекса взаимных коммуникационных мероприятий, направленных на популяризацию туристической привлекательности Ивановского муниципального района
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района

- 3) разработка и создание имиджевого туристического продукта.
 4) организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на популяризацию туристической привлекательности Ивановского муниципального района.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Сведения о целевых индикаторах (показателях) подпрограммы, их отчетных и плановых значениях

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	значение целевых индикаторов (показателей)				
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Основное мероприятие. Разработка и реализация комплекса взаимных коммуникационных мероприятий, направленных на популяризацию туристической привлекательности Ивановского муниципального района						
1.1.	Мероприятие. Организация изготовления и установки ориентирующих знаков туристической навигации						
	Количество установленных знаков	ед.	0	0	5	5	5
1.2	Мероприятие Разработка и создание туристических маршрутов.						
	количество туристических маршрутов	ед.	8	8	8	8	8
1.3.	Мероприятие Разработка и создание имиджевого туристического продукта						
	количество разработанных брендовых предметов сувенирной продукции	ед.	11	35	28	28	28
1.4	Мероприятие. Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на популяризацию туристической привлекательности Ивановского муниципального района.						
	количество мероприятий	ед.	8	15	11	11	11
	количество участников мероприятий	чел.	7100	9800	9750	9750	9750

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполни- тель	Срок реали- зации (годы)	Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г	2020 г.
	Подпрограмма - всего			232 000,00	67 000,00	55000			
	Областной бюджет			0	0				
	Районный бюджет			232 000,00	67 000,00	55000			
	(в том числе межбюджетные трансферты)			0	0				
1	Основное мероприятие: "Разработка и реализация комплекса взаимных коммуникационных мероприятий, направленных на популяризацию туристической привлекательности Ивановского муниципального района"	Управление социальной сферы администрации Ив мун района	2016-2019	232 000,00	67 000,00	55000			
	Областной бюджет			0	0				
	Районный бюджет			232 000,00	67 000,00	55000			
	(в т.ч. межбюджетные трансферты)			0	0				
1.1.	Мероприятие. Организация изготовления и установки ориентирующих знаков туристической навигации	МУ "Районное социально-культурное объединение"	2016 - 2019	0	0	55000			
	Районный бюджет			0	0	55000			
	(в т.ч. межбюджетные трансферты)		2016-2019	0	0				

1.2.	Мероприятие Разработка и создание туристических маршрутов.	МУ "Районное социально-культурное объединение"		0	0				
	Районный бюджет			0	0				
	(в т.ч. межбюджетные трансферты)			0	0				
1.3	Разработка и реализация комплекса взаимных коммуникационных мероприятий, направленных на популяризацию туристической привлекательности Ивановского муниципального района	МУ "Управление социальной сферы"							
	Районный бюджет			67 000,00	67 000,00				
	(в т.ч. межбюджетные трансферты)			0	0				
1.4.	Мероприятие Организация, проведение и участие в мероприятиях, направленных на популяризацию туристической привлекательности Ивановского муниципального района	МУ "Управление социальной сферы»"		165 000,00	0	55000			
	Районный бюджет			165 000,00	0	55000			
	(в т.ч. межбюджетные трансферты)			0	0				

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы	Аналитическая
Наименование подпрограммы	Организация и проведение социально-значимых мероприятий
Сроки реализации подпрограммы	2014 – 2015 годы
Перечень исполнителей подпрограммы	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района, МУ «РСКО»

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Реализация подпрограммы позволит создать условия для:
создания системы организованной и структурированной работы по организации и проведению социально-значимых мероприятий для жителей Ивановского муниципального района;
создания необходимой материально-технической базы в учреждениях культуры, осуществляющих работу по подготовке и проведению культурно-массовых мероприятий для жителей Ивановского муниципального района;
оптимизации расходов, направленных на подготовку и проведение социально-значимых мероприятий.

Конечным результатом реализации Подпрограммы должно стать:

1. Увеличение числа жителей, привлечённых к участию в районных социально-значимых мероприятиях.
2. Формирование нового имиджа Ивановского муниципального района.
3. Максимальное удовлетворение социально-культурных потребностей различных категорий населения.
4. Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Ивановском муниципальном районе, в том числе для молодежи.

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	2011	2012	2013	2014	2015
Число культурно-массовых мероприятий, всего	единиц	количество	1682	1589	1365	1354	1350
д. Балахонки	единиц	количество	53	75	55	52	50
с. Буньково	единиц	количество	68	77	44	36	34
д. Иванцево	единиц	количество	92	90	46	46	46
д. Богданиха	единиц	количество	66	102	60	60	60
д. Стромихино	единиц	количество	0	0	0	0	0
д. Захарьино	единиц	количество	65	37	60	60	60
с. Богородское	единиц	количество	98	85	85	85	85
д. Коляново	единиц	количество	91	40	36	36	36
с. Панеево	единиц	количество	67	68	67	67	67
д. Дегтярево	единиц	количество	66	104	80	80	80
д. Куликово	единиц	количество	117	70	70	70	70
с. Котцыно	единиц	количество	61	92	84	84	84
с. Ново-талицы	единиц	количество	67	65	93	93	93
д. Залесье	единиц	количество	78	84	66	66	66
с. Озерный	единиц	количество	80	87	86	86	86

с. Подвязновский	единиц	количество	98	70	70	70	70
с. Железнодорожный	единиц	количество	138	69	69	69	69
д. Тимошиха	единиц	количество	86	61	50	50	50
с. Колбацкое	единиц	количество	48	62	62	62	62
ИРДК	единиц	количество	193	201	132	132	132
ПЦД «Родник»	единиц	количество	25	25	25	25	25
ПЦД «Поиск»	единиц	количество	25	25	25	25	25

Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	2011	2012	2013	2014	2015
Число посещений культурно-массовых мероприятий, всего	человек	количество	71944	53792	53253	59018	60296
д. Балахонки	человек	количество	1122	1130	1148	1155	1202
с. Буньково	человек	количество	1890	1458	1575	1700	1726
д. Иванцево	человек	количество	1800	1619	1654	1684	1734
д. Богданиха	человек	количество	7200	5810	6180	6570	6650
д. Стромихино	человек	количество	0	0	0	0	0
д. Захарьино	человек	количество	996	895	945	985	1000
с. Богородское	человек	количество	5400	3960	4225	4285	4325
д. Коляново	человек	количество	7800	3710	4100	4190	4250
с. Панеево	человек	количество	3500	2655	2675	2680	2680
д. Дегтярево	человек	количество	3150	2390	2550	2620	2690
д. Куликово	человек	количество	3112	2425	2430	2430	2430
с. Котцыно	человек	количество	1130	805	810	810	810
с. Ново-Талицы	человек	количество	4500	3500	4200	4700	5200
д. Залесье	человек	количество	3600	3010	3010	3010	3010
с. Озерный	человек	количество	2600	1610	1630	1660	1680
с. Подвязновский	человек	количество	6558	3800	4800	5300	5600
с. Железнодорожный	человек	количество	5800	4864	4564	4564	4564
д. Тимошиха	человек	количество	2536	3823	2090	2090	2090
с. Колбацкое	человек	количество	1250	1161	1175	1185	1195
ИРДК	человек	количество	8000	5167	3492	7400	7460

2. Мероприятия подпрограммы тыс.руб.

Наименование мероприятий	Содержание	2014	2015	Ответственный исполнитель
Организация и проведение социально-значимых мероприятий, всего	Улучшение качества и доступности услуг по организации культурно-массовых мероприятий в Ивановском муниципальном районе	2250,8	2113,9	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района, МУ «РСКО»
Организация и проведение социально-значимых мероприятий в Ивановском муниципальном районе		468,2	631,6	
В том числе за счет средств местного бюджета		468,2	631,6	
Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Балахонковского сельского поселения		283,7	100,8	

В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	283,7	100,8	
Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Беяницкого сельского поселения	133,2	69,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	133,2	69,0	
Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Богданихского сельского поселения	144,0	144,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	144,0	144,0	
Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Богородского сельского поселения	102,0	119,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	102,0	119,0	
Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Коляновского сельского поселения	219,6	436,8	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	219,6	436,8	
Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Куликовского сельского поселения	184,8	184,8	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	184,8	184,8	
Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Новоталицкого сельского поселения	366,6	222,6	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	366,6	222,6	
Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Озёрновского сельского поселения	183,7	94,6	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	183,7	94,6	
Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Подвязновского сельского поселения	45,0	45,5	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	45,0	45,5	
Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Тимошихского сельского поселения	60,0	11,2	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	60,0	11,2	
Организация и проведение социально-значимых мероприятий для населения Чернореченского сельского поселения	60,0	54,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	60,0	54,0	

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип подпрограммы	Аналитическая
Наименование подпрограммы	Организация работы творческих коллективов и объединений
Сроки реализации подпрограммы	2014 – 2015 годы
Перечень исполнителей подпрограммы	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района, МУ «РСКО»

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

По итогам выполнения подпрограммы ожидаются следующие позитивные эффекты для Ивановского муниципального района:

- 1.Формирование нового имиджа Ивановского муниципального района.
- 2.Развитие творческих способностей различных групп населения в культурно-досуговых формированиях и коллективах самодеятельного народного художественного творчества.
- 3.Увеличение количества клубных формирований и участников привлеченных к занятиям в культурно-досуговых формированиях Ивановского муниципального района, а также увеличение количества призовых мест, занятых участниками вышеуказанных формирований на областных, всероссийских и международных конкурсах, фестивалях.

Целевые показатели подпрограммы:

Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Число культурно-досуговых формирований, всего	единиц	количество	136	136	152	155	158	161
д. Балахонки	единиц	количество	3	3	3	3	3	3
с. Буньково	единиц	количество	6	5	6	6	6	6
д. Иванцево	единиц	количество	6	6	6	6	6	6
д. Богданиха	единиц	количество	12	12	12	12	12	12
д. Стромихино	единиц	количество	0	0	0	0	0	0
д. Захарьино	единиц	количество	2	2	3	3	3	3
с. Богородское	единиц	количество	3	3	12	12	12	12
д. Коляново	единиц	количество	26	27	27	27	27	27
с. Панеево	единиц	количество	5	5	6	6	6	6
д. Дегтярево	единиц	количество	5	5	6	6	6	6
д. Куликово	единиц	количество	8	8	8	8	8	8
с. Котцыно	единиц	количество	3	3	3	3	3	3
с. Ново-Талицы	единиц	количество	2	2	3	6	9	12
д. Залесье	единиц	количество	6	6	6	6	6	6
с. Озерный	единиц	количество	3	4	4	4	4	4
с. Подвязновский	единиц	количество	10	9	12	12	12	12
с. Железнодорожный	единиц	количество	10	11	11	11	11	11
д. Тимошиха	единиц	количество	5	5	5	5	5	5
с. Колбацкое	единиц	количество	5	5	3	3	3	3
ИРДК	единиц	количество	14	13	14	14	14	14
ПЦД «Родник»	единиц	количество	1	1	1	1	1	1
ПЦД «Поиск»	единиц	количество	1	1	1	1	1	1

Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Число культурно-досуговых формирований с.н.х. тв-ва (из общего числа формирований), всего	единиц	количество	90	79	94	102	105	106
д. Балахонки	единиц	количество	3	2	3	3	3	3
с. Буньково	единиц	количество	6	2	3	6	6	6
д. Иванцево	единиц	количество	4	2	2	3	3	3
д.Богданиха	единиц	количество	9	9	9	9	9	9
д. Стромихино	единиц	количество	0	0	0	0	0	0
д. Захарьино	единиц	количество	1	1	1	1	1	1
с. Богородское	единиц	количество	1	1	7	8	8	8
д. Коляново	единиц	количество	24	26	26	26	26	26
с. Панеево	единиц	количество	2	2	2	2	2	2
д. Дегтярево	единиц	количество	1	1	3	3	3	3
д. Куликово	единиц	количество	5	4	4	4	4	4
с. Котцыно	единиц	количество	1	0	1	1	1	1
с. Ново-Талицы	единиц	количество	1	2	3	4	5	6
д. Залесье	единиц	количество	3	3	3	3	3	3
с. Озерный	единиц	количество	3	1	1	1	1	1
с. Подвязновский	единиц	количество	5	3	7	7	7	7
с. Железнодорожный	единиц	количество	6	4	4	4	4	4
д. Тимошиха	единиц	количество	3	2	4	4	4	4
с. Колбацкое	единиц	количество	3	2	1	1	1	1
ИРДК	единиц	количество	7	10	8	10	12	12
ПЦД «Родник»	единиц	количество	1	1	1	1	1	1
ПЦД «Поиск»	единиц	количество	1	1	1	1	1	1

Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Число лиц, участвующих в клубных формированиях, всего	человек	качество	1804	2009	2212	2395	2395	2503
д. Балахонки	человек	качество	24	24	31	35	40	42
с. Буньково	человек	качество	52	52	78	80	85	90
д. Иванцево	человек	качество	68	68	68	70	75	78
д.Богданиха	человек	качество	225	210	210	230	235	250
д. Стромихино	человек	качество	0	0	0	0	0	0
д. Захарьино	человек	качество	18	18	30	32	35	35
с. Богородское	человек	качество	21	38	161	170	175	175
д. Коляново	человек	качество	279	505	498	500	510	520
с. Панеево	человек	качество	53	51	52	52	52	55
д. Дегтярево	человек	качество	70	70	76	76	76	78
д. Куликово	человек	качество	76	175	170	170	180	185
с. Котцыно	человек	качество	29	29	29	30	35	40

с. Ново-Талицы	человек	качество	42	18	33	50	65	70
д. Залесье	человек	качество	65	65	68	68	70	70
с. Озерный	человек	качество	48	40	40	45	45	50
с. Подвязновский	человек	качество	179	179	222	225	230	250
с. Железнодорожный	человек	качество	152	175	182	185	185	190
д. Тимошиха	человек	качество	81	82	82	82	85	85
с. Колбацкое	человек	качество	63	44	33	35	40	48
ИРДК	человек	качество	234	141	124	140	150	165
ПЦД «Родник»	человек	качество	10	10	10	10	12	12
ПЦД «Поиск»	человек	качество	15	15	15	15	15	15

Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Число лиц, участвующих в коллективах с.н.х. тв-ва на регулярной основе, всего	человек	качество	938	925	1025	1125	1212	1319
д. Балахонки	человек	качество	11	11	12	12	15	15
с. Буньково	человек	качество	11	11	17	18	20	25
д. Иванцево	человек	качество	42	21	21	25	25	30
д. Богданиха	человек	качество	125	125	125	130	130	145
д. Стромихино	человек	качество	0	0	0	0	0	0
д. Захарьино	человек	качество	6	6	6	8	10	12
с. Богородское	человек	качество	10	15	95	98	108	115
д. Коляново	человек	качество	279	305	298	307	310	315
с. Панеево	человек	качество	14	14	15	15	18	20
д. Дегтярево	человек	качество	15	15	25	28	30	30
д. Куликово	человек	качество	76	80	80	85	90	98
с. Котцыно	человек	качество	6	0	6	10	15	25
с. Ново-Талицы	человек	качество	0	18	33	50	68	85
д. Залесье	человек	качество	22	25	25	25	30	32
с. Озерный	человек	качество	30	10	10	15	15	25
с. Подвязновский	человек	качество	74	44	125	125	130	130
с. Железнодорожный	человек	качество	64	52	55	55	60	68
д. Тимошиха	человек	качество	26	20	31	32	35	35
с. Колбацкое	человек	качество	25	13	0	8	10	12
ИРДК	человек	качество	77	115	48	55	68	75
ПЦД «Родник»	человек	качество	10	10	10	10	10	12
ПЦД «Поиск»	человек	качество	15	15	15	15	15	15

Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Общая площадь помещений, используемых для организации и проведения социально-значимых мероприятий (м2)	м2	качество	7462,9	7462,9	7462,9	7462,9	7462,9	7462,9

Балахонковский СДК	м2	качество	198,2	198,2	198,2	198,2	198,2	198,2
Буньковский СДК	м2	качество	958,1	958,1	958,1	958,1	958,1	958,1
Иванцевский СДК	м2	качество	336,2	336,2	336,2	336,2	336,2	336,2
Богданихский КДЦ	м2	качество	235,3	235,3	235,3	235,3	235,3	235,3
Стромихинский СК	м2	качество	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0	25,0
Захарьинский СК	м2	качество	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
Богородский СДК	м2	качество	420,9	420,9	420,9	420,9	420,9	420,9
Коляновский КДЦ	м2	качество	328,0	328,0	328,0	328,0	328,0	328,0
Панеевский СК	м2	качество	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9	162,9
Дегтяревский СК	м2	качество	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0	182,0
Куликовский СК	м2	качество	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
Котцынский СК	м2	качество	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0	265,0
Новоталицкий СДК	м2	качество	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0	450,0
Залесский СДК	м2	качество	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3	137,3
Озерновский СДК	м2	качество	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0	341,0
Подвязновский СК	м2	качество	397,1	397,1	397,1	397,1	397,1	397,1
СДК с. Железнодорожный	м2	качество	453	453	453	453	453	453
Тимошихский СК	м2	качество	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0	209,0
Колбацкий СК	м2	качество	228,3	228,3	228,3	228,3	228,3	228,3
ИРДК	м2	качество	2015,6	2015,6	2015,6	2015,6	2015,6	2015,6

Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Площадь досуговых помещений, используемых для организации работы творческих коллективов и объединений (м2)	м2	качество	3393,4	3393,4	3393,4	3393,4	3393,4	3393,4
Балахонковский СДК	м2	качество	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9	60,9
Буньковский СДК	м2	качество	176	176	176	176	176	176
Иванцевский СДК	м2	качество	222,9	222,9	222,9	222,9	222,9	222,9
Богданихский КДЦ	м2	качество	112	112	112	112	112	112
Стромихинский СК	м2	качество	122	122	122	122	122	122
Захарьинский СК	м2	качество	72	72	72	72	72	72
Богородский СДК	м2	качество	136	136	136	136	136	136
Коляновский КДЦ	м2	качество	220	220	220	220	220	220
Панеевский СК	м2	качество	94	94	94	94	94	94
Дегтяревский СК	м2	качество	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7	89,7
Куликовский СК	м2	качество	25	25	25	25	25	25
Котцынский СК	м2	качество	121,8	121,8	121,8	121,8	121,8	121,8
Новоталицкий СДК	м2	качество	299,4	299,4	299,4	299,4	299,4	299,4
Залесский СДК	м2	качество	95	95	95	95	95	95
Озерновский СДК	м2	качество	123	123	123	123	123	123
Подвязновский СК	м2	качество	134	134	134	134	134	134
СДК с. Железнодорожный	м2	качество	315,7	315,7	315,7	315,7	315,7	315,7

Тимошихский СК	м2	качество	93	93	93	93	93	93
Колбацкий СК	м2	качество	48	48	48	48	48	48
ИРДК	м2	качество	833	833	833	833	833	833

Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Доля досуговых помещений, используемых для организации работы творческих коллективов и объединений на территории Ивановского муниципального района	м2	качество	982,48	982,48	982,48	982,48	982,48	982,48
Балахонковский СДК	м2	качество	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37	30,37
Буньковский СДК	м2	качество	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36	18,36
Иванцевский СДК	м2	качество	66,29	66,29	66,29	66,29	66,29	66,29
Богданихский КДЦ	м2	качество	47,59	47,59	47,59	47,59	47,59	47,59
Стромихинский СК	м2	качество	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8	48,8
Захарьинский СК	м2	качество	72	72	72	72	72	72
Богородский СДК	м2	качество	32,38	32,38	32,38	32,38	32,38	32,38
Коляновский КДЦ	м2	качество	67,38	67,38	67,38	67,38	67,38	67,38
Панеевский СК	м2	качество	67,07	67,07	67,07	67,07	67,07	67,07
Дегтяревский СК	м2	качество	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7	57,7
Куликовский СК	м2	качество	49,28	49,28	49,28	49,28	49,28	49,28
Котцынский СК	м2	качество	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9	45,9
Новоталицкий СДК	м2	качество	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5	66,5
Залесский СДК	м2	качество	66,53	66,53	66,53	66,53	66,53	66,53
Озерновский СДК	м2	качество	36,07	36,07	36,07	36,07	36,07	36,07
Подвязновский СК	м2	качество	33,74	33,74	33,74	33,74	33,74	33,74
СДК с. Железнодорожный	м2	качество	69,69	69,69	69,69	69,69	69,69	69,69
Тимошихский СК	м2	качество	44,49	44,49	44,49	44,49	44,49	44,49
Колбацкий СК	м2	качество	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02	21,02
ИРДК	м2	качество	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32	41,32

2. Мероприятия подпрограммы тыс. руб.

Наименование мероприятия	Содержание	2014	2015	Исполнитель
Организация работы творческих коллективов и объединений, всего	Увеличение числа клубных формирований и участников в них, развитие творческих способностей населения в Ивановском муниципальном районе	14 045,7	17 365,5	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района, МУ «РСКО»
- Организация работы творческих коллективов и объединений Балахонковского сельского поселения		392,0	633,6	
(т ч за счет средств межбюджетного трансферта		392,0	633,6	
- Организация работы творческих коллективов и объединений Беляницкого сельского поселения		631,8	795,6	
(т ч за счет средств межбюджетного трансферта		631,8	795,6	

- Организация работы творческих коллективов и объединений Богданихского сельского поселения		1 062,0	1 071,6	
(т ч за счет средств межбюджетного трансферта		1 062,0	1 071,6	
- Организация работы творческих коллективов и объединений Богородского сельского поселения		678,0	735,0	
(т ч за счет средств межбюджетного трансферта		678,0	735,0	
- Организация работы творческих коллективов и объединений Коляновского сельского поселения		2 008,5	2 677,3	
(т ч за счет средств межбюджетного трансферта		2 008,5	2 677,3	
- Организация работы творческих коллективов и объединений Куликовского сельского поселения		552,2	945,0	
(т ч за счет средств межбюджетного трансферта		552,2	945,0	
- Организация работы творческих коллективов и объединений Новоталицкого сельского поселения		1 321,2	2 622,0	
(т ч за счет средств межбюджетного трансферта		1 321,2	2 622,0	
- Организация работы творческих коллективов и объединений Озёрновского сельского поселения		706,0	925,0	
(т ч за счет средств межбюджетного трансферта		706,0	925,0	
- Организация работы творческих коллективов и объединений Подвязновского сельского поселения		165,6	92,0	
(т ч за счет средств межбюджетного трансферта		165,6	92,0	
- Организация работы творческих коллективов и объединений за счёт средств местного бюджета		4 363,7	5 232,3	
Средства районного бюджета		4 363,7	5 232,3	
- Организация работы творческих коллективов и объединений Тимошихского сельского поселения		184,4	36,8	
(т ч за счет средств межбюджетного трансферта		184,4	36,8	
- Организация работы творческих коллективов и объединений Чернореченского сельского поселения		113,8	140,0	
(т ч за счет средств межбюджетного трансферта		113,8	140,0	
- Поэтапное доведение средней заработной платы работников культуры муниципальных учреждений культуры Ивановской области до средней заработной платы в Ивановской области		1 866,5	1 459,3	
Средства областного бюджета		1 866,5	1 459,3	

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «28» марта 2018 г.

№ 426

г. Иваново

**О внесении изменений в постановление администрации
Ивановского муниципального района от 29.10.2013 г. № 1742
«Развитие физической культуры в Ивановском муниципальном районе»**

В целях повышения доступности и качества оказания муниципальных услуг населению в социальной сфере, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района», в соответствии с решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 323 «О бюджете Ивановского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрация Ивановского муниципального района

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 г. № 1742 «Развитие физической культуры в Ивановском муниципальном районе» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района <http://ivrayon.ru>.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ивановского муниципального района по социальной политике Тараканову Т.Ю.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

Приложение к
Постановлению администрации
Ивановского муниципального района
№ 426 от 28.03.2018

Приложение к
Постановлению администрации
Ивановского муниципального района
№ 1742 от 29.10.2013

Администратор:
Администрация Ивановского
муниципального района

Сроки реализации
муниципальной программы:

2014-2020 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Развитие физической культуры в Ивановском муниципальном районе»

1. Паспорт муниципальной программы:

Наименование муниципальной программы	«Развитие физической культуры в Ивановском муниципальном районе»
Срок реализации муниципальной программы	2014 – 2020 годы
Перечень подпрограмм	1. «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства граждан» 2. «Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения населения Ивановского муниципального района» 3. «Модернизация учреждений физической культуры и спорта на территории Ивановского муниципального района» 4. «Организация спортивно-массовых мероприятий и организация работы спортивных секций на территории Ивановского муниципального района» (2014-2015 годы)
Администратор муниципальной программы	Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы)
Ответственный исполнитель	Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы)
Исполнители	- Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района, - Управление образования администрации Ивановского муниципального района, - МУ МСЦ «Олимп»
Цель муниципальной программы	Создание условий для укрепления здоровья населения, путем развития инфраструктуры спорта, популяризации массовой физической культуры и спорта, спорта высших достижений, приобщения различных категорий общества к систематическим занятиям физической культурой и спортом
Целевые индикаторы муниципальной программы	1. Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для занятий ФК 2. Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в Ивановском муниципальном районе 3. Удельный вес систематически занимающихся физической культурой и спортом 4. Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения 5. Количество участников мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения
Объёмы финансирования муниципальной программы	Всего: 83 159 200,00 рублей: - областной бюджет – 6 904 700,00 рублей, - районный бюджет – 66 677 700,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 9 576 800,00 рублей. 2014 год – 8 961 300,00 рублей: - областной бюджет – 3 198 100,00 рублей, - районный бюджет – 5 763 200,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 952 400,00 рублей. 2015 год – 10 204 400,00 рублей: - областной бюджет – 3 706 600,00 рублей, - районный бюджет – 6 497 800,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 1 370 300,00 рублей. 2016 год – 9 829 300,00 рублей: - областной бюджет – 0 рублей, - районный бюджет – 9 829 300,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 1 495 800,00 рублей. 2017 год – 14375500,00 рублей: - областной бюджет – 0 рублей, - районный бюджет – 14 375 500,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 1 508 800,00 рублей. 2018 год – 12390200,00 рублей: - областной бюджет - 0 рублей, - районный бюджет – 12390200,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 1573900,00 рублей. 2019 год – 12390200,00 рублей: - областной бюджет - 0 рублей,

	- районный бюджет – 12390200,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 1573900,00 рублей. 2020 год – 12390200,00 рублей: - областной бюджет - 0 рублей, - районный бюджет – 12390200,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 1573900,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации программы	- увеличение числа жителей Ивановского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом - увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня - стабильность численности спортсменов, представляющих Ивановский муниципальный район, направленных для участия в выездных соревнованиях - расширение услуг для занятий физической культурой и спортом - развитие материально-технической базы для занятий физической культурой и спортом

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры в Ивановском муниципальном районе»

В настоящее время в Ивановском муниципальном районе по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а в некоторых сельских поселениях отмечается тенденция к снижению числа занимающихся. Всего в организациях и образовательных учреждениях на территории Ивановского муниципального района функционирует 26 коллективов физической культуры. Систематически занимающихся около 7197 человек, что составляет 19% от всех жителей района.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в настоящее время на территории сельских поселений Ивановского муниципального района не соответствует современным требованиям. Материально-техническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют ремонта. Во многих сельских поселениях Ивановского района стоит проблема строительства простейших спортивных площадок.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Развитие физической культуры и спорта в Ивановском муниципальном районе»:

- недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
- несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в Ивановском муниципальном районе современным требованиям, а также ее износ;
- недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельских поселений района.

Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может стать недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию физической культуры и спорта в Ивановском муниципальном районе.

При сложившейся ситуации в период с 2018 по 2020 годы администрации Ивановского муниципального района необходимо сохранять тенденцию по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения Ивановского района, профилактики заболеваемости, а также для развития видов спорта на территориях сельских поселений Ивановского муниципального района.

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового спорта и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории сельских поселений Ивановского муниципального района для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

К началу реализации программы на территории Ивановского муниципального района действовала Районная долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Ивановском муниципальном районе на 2012-2015», в ходе реализации которой были достигнуты следующие результаты: увеличилось количество спортивных сооружений на территории сельских поселений Ивановского муниципального района, были введены ставки инструкторов по физической культуре и спорту на территориях сельских поселений Ивановского муниципального района, увеличилось количество развитых видов спорта, увеличилось количество спортивных мероприятий различного уровня, в которых принимают участие жители Ивановского муниципального района.

Показатели, характеризующие текущую ситуацию в сфере проведения городских физкультурно-спортивных мероприятий, участия в областных и межрегиональных спортивных соревнованиях, организации массового физкультурного досуга

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2011	2012	2013

1	Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для занятий ФК	м ²	55475	55835	59435
2	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в Ивановском муниципальном районе (всего)	чел.	4309	5713	5715
3	Удельный вес систематически занимающихся физической культурой и спортом (всего по району)	%	11,6	15,41	15,42
4	Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения	ед.	34	37	45
5	Количество участников мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения	чел.	420	710	3040

3. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для занятий ФК	м ²	59435	60035	60035	60071	60071	60071	60071
2	Количество занятий физкультурно-спортивной направленности по месту жительства	ед.	Данные уточняются	Данные уточняются	122	122	122	122	122
3	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в Ивановском муниципальном районе (всего)	чел.	7129	7197	7190	7200	7210	7210	7210
4	Удельный вес систематически занимающихся физической культурой и спортом (всего по району)	%	19,1	19	19	19,5	20	20	20
5	Количество мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения	ед.	47	35	35	36	36	36	36
6	Количество участников мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения	чел.	3500	3000	3000	3100	3100	3100	3100
7	Доля отремонтированных помещений	%	Данные отсутствуют	Данные отсутствуют	60	60	60	60	60

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:
- управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района,
- управление образования администрации Ивановского муниципального района.

Приложение 1
к муниципальной программе «Развитие
физической культуры в Ивановском
муниципальном районе»

Подпрограмма
«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности
по месту проживания граждан»

1. Паспорт муниципальной подпрограммы:

Наименование подпрограммы	«Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан»

Срок реализации подпрограммы	2016 – 2020 годы
Наименование основного мероприятия	Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы)
Исполнители	- Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района, - Управление образования администрации Ивановского муниципального района, - МУ МСЦ «Олимп»
Цель муниципальной программы	Создание благоприятных условий для занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан
Задачи подпрограммы	Увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом
Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего: 11 152 200,00 рублей: районный бюджет – 11 152 200,00 рублей: межбюджетные трансферты – 4 144 100,00 рублей. 2016 год – 4 091 400,00 рублей: - районный бюджет – 4 091 400,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 1 495 800,00 рублей. 2017 год – 5 679 900,00 рублей: - районный бюджет – 5 679 900,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 1 508 800,00 рублей. 2018 год – 6527900,00 рублей: - районный бюджет – 6527900,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 1573900,00 рублей. 2019 год – 6527900,00 рублей: - районный бюджет – 6527900,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 1573900,00 рублей. 2020 год – 6527900,00 рублей: - районный бюджет – 6527900,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 1573900,00 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Сохранение достигнутого уровня количества жителей Ивановского района, привлеченных к занятиям физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан. В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Ивановском муниципальном районе.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)				
			2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019г.	2020 г.
1	Основное мероприятие. Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан						
	Доля фактического количества посетителей (2016г.) в % Количество занятий физкультурно- спортивной направленности по месту проживания граждан (2017-2020г.г.) ед.	ед.	122%	10446	10446	10446	10446

	Количество участников	чел.	4025	4025	8000	8000	8000
1.1	Мероприятие. Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Ивановском муниципальном районе В том числе:						
1.1.1	Количество занятий в Балахонковском сельском поселении	ед.	9	450	450	450	450
1.1.1	Количество участников в Балахонковском сельском поселении	чел.	230	230	600	600	600
1.1.2	Количество занятий в Беляницком сельском поселении	ед.	8	650	650	650	650
1.1.2.	Количество участников в Беляницком сельском поселении	чел.	385	385	785	785	785
1.1.3	Количество занятий в Богданихском сельском поселении	ед.	8	490	490	490	490
1.1.3	Количество участников в Богданихском сельском поселении	чел.	345	345	900	900	900
1.1.4	Количество занятий в Богородском сельском поселении	ед.	8	490	490	490	490
1.1.4	Количество участников в Богородском сельском поселении	чел.	200	200	800	800	800
1.1.5	Количество занятий в Коляновском сельском поселении	ед.	10	1125	1125	1125	1125
1.1.5	Количество участников в Коляновском сельском поселении	чел.	366	366	1200	1200	1200
1.1.6	Количество занятий в Куликовском сельском поселении	ед.	8	750	750	750	750
1.1.6	Количество участников в Куликовском сельском поселении	чел.	250	250	900	900	900
1.1.7	Количество занятий в Новоталицком сельском поселении	ед.	13	1500	1500	1500	1500
1.1.7	Количество участников в Новоталицком сельском поселении	чел.	410	410	3400	3400	3400
1.1.8	Количество мероприятий в Озерновском сельском поселении	ед.	8	300	300	300	300
1.1.8	Количество участников в Озерновском сельском поселении	чел.	155	155	800	800	800
1.1.9	Количество занятий в Подвязновском сельском поселении	ед.	9	265	265	265	265
1.1.9	Количество участников в Подвязновском сельском поселении	чел.	475	475	980	980	980
1.1.10	Количество занятий в Тимошхском сельском поселении	ед.	0	150	150	150	150
1.1.10	Количество участников в Тимошхском сельском поселении	чел.	0	0	300	300	300
1.1.11	Количество занятий в Чернореченском сельском поселении	ед.	7	563	563	563	563
1.1.11	Количество участников в Чернореченском сельском поселении	чел.	335	335	700	700	700
1.1.12	Количество занятий на базе МУ МСЦ «Олимп»	ед.	17	3713	3713	3713	3713
1.1.12	Количество участников на базе МУ МСЦ «Олимп»	чел.	420	420	3000	3000	3000

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реали- зации (годы)	Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			11 152 200,00	4 091 400,00	5 679 900,00	6527900,00	6527900,00	6527900,00
	Районный бюджет			11 152 200,00	4 091 400,00	5 679 900,00	6527900,00	6527900,00	6527900,00
	(в том числе межбюджетные трансферты)			4 144 100,00	1 495 800,00	1 508 800,00	1573900,00	1573900,00	1573900,00
1.	Основное мероприятие «Предоставление муниципальной услуги «Проведение занятий физкультурно-спортивной направленности по месту проживания граждан»	Управление социальной сферы	2016 - 2018	11 152 200,00	4 091 400,00	5 679 900,00	6527900,00	6527900,00	6527900,00
	Районный бюджет			11 152 200,00	4 091 400,00	5 679 900,00	6527900,00	6527900,00	6527900,00
	(в т.ч. межбюджетные трансферты)			4 144 100,00	1 495 800,00	1 508 800,00	1573900,00	1573900,00	1573900,00
1.1	Мероприятие «Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Ивановском муниципальном районе»	МУ МСЦ «Олимп»	2016 - 2018	11 152 200,00	4 091 400,00	5 679 900,00	6527900,00	6527900,00	6527900,00
	Районный бюджет			11 152 200,00	4 091 400,00	5 679 900,00	6527900,00	6527900,00	6527900,00
	(в т.ч. межбюджетные трансферты)			4 144 100,00	1 495 800,00	1 508 800,00	1573900,00	1573900,00	1573900,00
1.1.1	Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Балахонковском сельском поселении			258 400,00	129 200,00	121 100,00	135400,00	135400,00	135400,00
1.1.2	Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Беляницком сельском поселении			357 000,00	119 000,00	125 200,00	144000,00	144000,00	144000,00
1.1.3	Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Богдановском сельском поселении			307 500,00	102 500,00	102 500,00	96500,00	96500,00	96500,00
1.1.4	Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в			279 000,00	93 000,00	96 500,00	96500,00	96500,00	96500,00

	Богородском сельском поселении																
1.1.5	Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Коляновском сельском поселении					810 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00	225 700,00	225 700,00	225 700,00	225 700,00	225 700,00	225 700,00	225 700,00	225 700,00
1.1.6	Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Куликовском сельском поселении					345 400,00	172 700,00	172 700,00	211 900,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00	225 000,00
1.1.7	Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Новоталицком сельском поселении					888 300,00	296 100,00	296 100,00	315 300,00	307 400,00	307 400,00	307 400,00	307 400,00	307 400,00	307 400,00	307 400,00	307 400,00
1.1.8	Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Озерновском сельском поселении					82 800,00	41 400,00	41 400,00	51 500,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00	90 300,00
1.1.9	Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Подвязновском сельском поселении					490 200,00	163 400,00	163 400,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00	53 300,00
1.1.10	Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Тимошхском сельском поселении					0	0	0	25 000,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00
1.1.11	Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Чернореченском сельском поселении					325 500,00	108 500,00	108 500,00	136 600,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00	167 100,00
1.1.12	Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Ивановском муниципальном районе					7 008 100,00	2 595 600,00	2 595 600,00	4 171 100,00	495 400,00	495 400,00	495 400,00	495 400,00	495 400,00	495 400,00	495 400,00	495 400,00

Подпрограмма
«Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения населения
Ивановского муниципального района»

1. Паспорт муниципальной подпрограммы:

Наименование подпрограммы	«Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения населения Ивановского муниципального района»
Срок реализации подпрограммы	2014 – 2020 годы
Наименование основного мероприятия	Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения населения Ивановского муниципального района
Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы, управление образования)
Исполнители	- Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района, - Управление образования администрации Ивановского муниципального района, - МУ МСЦ «Олимп»
Цель муниципальной программы	Расширение услуг, направленных на формирование здорового образа жизни и профилактику асоциального поведения
Задачи подпрограммы	Увеличение количества физкультурно-оздоровительных мероприятий, сокращение общей заболеваемости населения на территории Ивановского муниципального района, сохранение контингента обучающихся общеобразовательных организаций, охваченных льготным питанием
Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего: 40 751 200,00 рублей: - областной бюджет – 6 904 700,00 рублей, - районный бюджет – 12 917 100,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей. 2014 год – 4 678 900,00 рублей: - областной бюджет – 3 198 100,00 рублей, - районный бюджет – 1 480 800,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей. 2015 год – 4 858 700,00 рублей: - областной бюджет – 3 706 600,00 рублей, - районный бюджет – 1 152 100,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей. 2016 год – 4 582 600,00 рублей: - областной бюджет – 0 рублей, - районный бюджет – 4 582 600,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей. 2017 год – 4 381 700,00 рублей: - областной бюджет – 0 рублей, - районный бюджет – 4 381 700,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей. 2018 год – 5 412 300,00 рублей: - областной бюджет – 0 рублей, - районный бюджет – 5 412 300,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей. 2019 год – 5 412 300,00 рублей: - областной бюджет – 0 рублей, - районный бюджет – 5 412 300,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей. 2020 год – 5 412 300,00 рублей: - областной бюджет – 0 рублей,

	- районный бюджет – 5 412 300,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Увеличение числа жителей Ивановского муниципального района, ведущих здоровый образ жизни, сокращение количества людей, имеющих зависимость от пагубных привычек

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения населения Ивановского муниципального района. В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на территории Ивановского муниципального района;
- организация питания обучающихся муниципальных образовательных организаций.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	Значение целевых индикаторов (показателей)						
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Основное мероприятие. Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения населения Ивановского муниципального района.								
1.1	Мероприятие. Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на территории Ивановского муниципального района.								
1.1.1	количество мероприятий	ед.	47	35	35	36	39	39	39
1.1.2	количество участников	чел.	3500	3000	3000	3100	3200	3200	3200
1.2	Мероприятие. Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательных организаций.								
1.2.1	количество обучающихся	чел.	1153	1284	1490	1490	1490	1490	1490

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполни- тель	Срок реализ ации (годы)	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			19 821 800,00	4 678 900,00	4 858 700,00	4 582 600,00	4 381 700,00	5 412 300,00	5 412 300,00	5 412 300,00
	Областной бюджет			6 904 700,00	3 198 100,00	3 706 600,00	4 582 600,00	4 381 700,00	5 412 300,00	5 412 300,00	5 412 300,00
	Районный бюджет			12 917 100,00	1 480 800,00	1 152 100,00	4 582 600,00	4 381 700,00	5 412 300,00	5 412 300,00	5 412 300,00
	(в том числе межбюджетные трансферты)			0	0	0	0	0	0	0	0
1.	Основное мероприятие «Формирование здорового образа жизни, профилактика асоциального поведения населения Ивановского муниципального района»	Управление социальной сферы	2014 - 2018	19 821 800,00	4 678 900,00	4 858 700,00	4 582 600,00	4 381 700,00	5 412 300,00	5 412 300,00	5 412 300,00
	Областной бюджет			6 904 700,00	3 198 100,00	3 706 600,00	0	0	0	0	0
	Районный бюджет			12 917 100,00	1 480 800,00	1 152 100,00	4 582 600,00	4 381 700,00	5 412 300,00	5 412 300,00	5 412 300,00
	(в межбюджетные трансферты)	Т.ч.		0	0	0	0	0	0	0	0
1.1	Мероприятие «Проведение акций, направленных на пропаганду здорового образа жизни, на территории Ивановского муниципального района»	Управление социальной сферы, МУ ИСЦ «Олимп»	2014 - 2018	1 848 000,00	712 200,00	378 600,00	378 600,00	378 600,00	378 600,00	378 600,00	378 600,00
	Районный бюджет			1 848 000,00	712 200,00	378 600,00	378 600,00	378 600,00	378 600,00	378 600,00	378 600,00

	(в межбюджетные трансферты)	т.ч.			0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Мероприятие «Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательны х организаций»	Управление образова- ния	2014 - 2018		17 973 800,00	3 966 700,00	4 480 100,00	4 204 000,00	4 003 100,00	5 033 700,00	5 033 700,00	5 033 700,00	5 033 700,00	5 033 700,00	5 033 700,00	5 033 700,00	5 033 700,00
				Областной бюджет	6 904 700,00	3 198 100,00	3 706 600,00	0	0	0							
				Районный бюджет	11 069 100,00	768 600,00	773 500,00	4 204 000,00	4 003 100,00	5 033 700,00	5 033 700,00	5 033 700,00	5 033 700,00	5 033 700,00	5 033 700,00	5 033 700,00	5 033 700,00
				в том числе:													
1.2.1	Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательны х организаций за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации				6 904 700,00	3 198 100,00	3 706 600,00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	Организация питания обучающихся 1-4 классов муниципальных общеобразовательны х организаций за счет средств местного бюджета				32 000,00	32 000,00	32 000,00	3 412 400,00	4 145 900,00	4 145 900,00	4 145 900,00	4 145 900,00	4 145 900,00	4 145 900,00	4 145 900,00	4 145 900,00	4 145 900,00
1.2.3	Организация питания обучающихся муниципальных общеобразовательны х организаций за счет средств местного бюджета				1 510 100,00	736 600,00	773 500,00	791 600,00	887 800,00	887 800,00	887 800,00	887 800,00	887 800,00	887 800,00	887 800,00	887 800,00	887 800,00

Подпрограмма
«Модернизация учреждений физической культуры и спорта
на территории Ивановского муниципального района»

1. Паспорт муниципальной подпрограммы:

Наименование подпрограммы	«Модернизация учреждений физической культуры и спорта на территории Ивановского муниципального района»
Срок реализации подпрограммы	2014 – 2020 годы
Наименование основного мероприятия	Модернизация учреждений физической культуры и спорта на территории Ивановского муниципального района
Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Ивановского муниципального района (управление социальной сферы, управление образования)
Исполнители	- Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района, - МУ МСЦ «Олимп»
Цель муниципальной программы	Повышение качества предоставления муниципальной услуги в сфере физической культуры и спорта
Задачи подпрограммы	Улучшение технического состояния спортивных зданий и сооружений, снижение количества предписаний надзорных органов
Объёмы ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего: 9 447 000,00 рублей: - областной бюджет – 0 рублей, - районный бюджет – 1 891 800,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей. 2014 год – 630 000,00 рублей: - областной бюджет – 0 рублей, - районный бюджет – 630 000,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей. 2015 год – 666 000,00 рублей: - областной бюджет – 0 рублей, - районный бюджет – 666 000,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей. 2016 год – 595 800,00 рублей: - областной бюджет – 0 рублей, - районный бюджет – 595 800,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей. 2017 год – 4 313 900,00 рублей: - областной бюджет – 0 рублей, - районный бюджет – 4 313 900,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей. 2018 год – 450 000,00 рублей: - областной бюджет – 0 рублей, - районный бюджет – 450 000,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей. 2019 год – 450 000,00 рублей: - областной бюджет – 0 рублей, - районный бюджет – 450 000,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей. 2020 год – 450 000,00 рублей: - областной бюджет – 0 рублей, - районный бюджет – 450 000,00 рублей, в том числе межбюджетные трансферты – 0 рублей.

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	Улучшение технического состояния спортивных зданий и сооружений, снижение количества предписаний надзорных органов

2. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - модернизация учреждений физической культуры и спорта на территории Ивановского муниципального района. В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- оснащение материально-технической базы и развитие инфраструктуры учреждений физической культуры.

3. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

Перечень целевых индикаторов (показателей) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм.	значение целевых индикаторов (показателей)						
			2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Основное мероприятие. Модернизация учреждений физической культуры и спорта на территории Ивановского муниципального района.								
1.1	Мероприятие. Оснащение материально-технической базы и развитие инфраструктуры учреждений физической культуры								
1.1.1	доля отремонтированных помещений	%	Данные уточняются	Данные уточняются	60	60	20	20	20
1.1.2	доля оснащения МУ МСЦ «Олимп» мебелью, оргтехникой, спортивным инвентарем и звукоусилительной аппаратурой	%	Данные уточняются	Данные уточняются	70	70	20	20	20

4. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реали- зации (годы)	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			1 891 800,00	630 000,00	666 000,00	595 800,00	4313900,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	Районный бюджет			1 891 800,00	630 000,00	666 000,00	595 800,00	4 313 900,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	(в том числе межбюджетные трансферты)										
1.	Основное мероприятие «Модернизация учреждений физической культуры и спорта на территории Ивановского муниципального района»	Управление социальной сферы, МУ МСЦ «Олимп»	2014 - 2018	1 891 800,00	630 000,00	666 000,00	595 800,00	4 313 900,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	Районный бюджет			1 891 800,00	630 000,00	666 000,00	595 800,00	4 313 900,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
1.1	Мероприятие «Оснащение материально- технической базы и развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта»	Управление социальной сферы, МУ МСЦ «Олимп»	2014 - 2018	1 891 800,00	630 000,00	666 000,00	595 800,00	4 313 900,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	Районный бюджет			1 891 800,00	630 000,00	666 000,00	595 800,00	4 313 900,00	450 000,00	450 000,00	450 000,00
	в том числе:										
1.1.1	Покраска трибун МУ МСЦ «Олимп»			80 000,00	80 000,00	0	0	0	0	0	0
1.1.2	Ремонт фойе и входного блока МУ МСЦ «Олимп»			550 000,00	550 000,00	0	0	0	0	0	0

1.1.3	Ремонт канализации МУ МСЦ «Олимп»		38 800,00	0	38 800,00	0	0	0	0	0	0
1.1.4	Ремонт путей эвакуации МУ МСЦ «Олимп»		210 400,00	0	210 400,00	0	0	0	0	0	0
1.1.5	Замена светильников освещения спортивного зала МУ МСЦ «Олимп»		416 800,00	0	416 800,00	0	0	0	0	0	0
1.1.6	Ремонт холла МУ МСЦ «Олимп»		295 800,00	0	0	295 800,00	0	0	450000,00	0	0
1.1.7	Приобретение мебели и оргтехники, спортивного и звукоусиливающей аппаратуры в отделение МУ МСЦ «Олимп» с. Михалево		300 000,00	0	0	300 000,00	0	0	0	0	0
1.1.8	Капитальный ремонт спортивного зала МУ МСЦ «Олимп»,						2951001,00	0	0	0	0
1.1.9	Приобретение спортивного оборудования и инвентаря						331842,00		450000,00	450000,00	
1.1.10	Текущий ремонт МУ МСЦ ОЛИМП						1031057,00				

Муниципальная подпрограмма
«Организация спортивно-массовых мероприятий и организация работы спортивных секций
на территории Ивановского муниципального района»»

I.1 Паспорт подпрограммы

Тип подпрограммы	Аналитическая
Наименование подпрограммы	«Организация спортивно-массовых мероприятий и организация работы спортивных секций на территории Ивановского муниципального района»
Срок реализации программы	2014-2015 гг.
Перечень исполнителей программы	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района, Муниципальное учреждение молодежно-спортивный центр «Олимп»

I.II Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

- увеличение числа жителей Ивановского муниципального района, систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;
- расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;
- увеличение количества спортивно-массовых мероприятий в 2,2 раза к уровню 2012 года.

I.III Индикаторы, характеризующие качество оказания муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	2014	2015
1	Количество спортивных соревнований - всего	ед.	объем	136	168
1.1	Балахонковское с/п	ед.	объем	10	12
1.2	Беяницкое с/п	ед.	объем	8	12
1.3	Богданихское с/п	ед.	объем	10	12
1.4	Богородское с/п	ед.	объем	10	12
1.5	Коляновское с/п	ед.	объем	12	14
1.6	Куликовское с/п	ед.	объем	8	12
1.7	Новоталицкое с/п	ед.	объем	10	14
1.8	Озерновское с/п	ед.	объем	6	12
1.9	Подвязновское с/п	ед.	объем	12	14
1.10	Тимошихское с/п	ед.	объем	4	6
1.11	Чернореченское с/п	ед.	объем	4	6
1.12	МСЦ «Олимп»	ед.	объем	42	42
2	Количество участников соревнований (общее кол-во)	чел	объем	4950	5250
2.1	Балахонковское с/п	ед.	объем	292	329
2.2	Беяницкое с/п	ед.	объем	297	319
2.3	Богданихское с/п	ед.	объем	346	373
2.4	Богородское с/п	ед.	объем	359	386
2.5	Коляновское с/п	ед.	объем	332	359
2.6	Куликовское с/п	ед.	объем	438	465
2.7	Новоталицкое с/п	ед.	объем	2012	2048
2.8	Озёрновское с/п	ед.	объем	168	187
2.9	Подвязновское с/п	ед.	объем	297	319
2.10	Тимошихское с/п	ед.	объем	220	247
2.11	Чернореченское с/п	ед.	объем	189	218
3	Участие поселения в районных спортивных мероприятиях				
3.1	Балахонковское с/п	ед.	объем	12	12
3.2	Беяницкое с/п	ед.	объем	12	12
3.3	Богданихское с/п	ед.	объем	12	12

3.4	Богородское с/п	ед.	объем	12	12
3.5	Коляновское с/п	ед.	объем	12	12
3.6	Куликовское с/п	ед.	объем	12	12
3.7	Новоталицкое с/п	ед.	объем	12	12
3.8	Озёрновское с/п	ед.	объем	12	12
3.9	Подвязновское с/п	ед.	объем	12	12
3.10	Тимошихское с/п	ед.	объем	12	12
3.11	Чернореченское с/п	ед.	объем	12	12

I.IV Индикаторы, характеризующие количество и (или) объем (содержание) оказываемой муниципальной услуги:

Индикаторы, характеризующие качество оказания муниципальной услуги:

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	2014	2015
1	Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для занятий ФК	м ²	количество	59 435	59 435
1.1	Балахонковское с/п	м ²	количество	49,0	49,0
1.2	Беяницкое с/п	м ²	количество	2400	2400
1.3	Богданихское с/п	м ²	количество	2262	2262
1.4	Богородское с/п	м ²	количество	371	371
1.5	Коляновское с/п	м ²	количество	5151	5151
1.6	Куликовское с/п	м ²	количество	4126	4126
1.7	Новоталицкое с/п	м ²	количество	24321	24321
1.8	Озёрновское с/п	м ²	количество	6879	6879
1.9	Подвязновское с/п	м ²	количество	6884	6884
1.10	Тимошихское с/п	м ²	количество	1562	1562
1.11	Чернореченское с/п	м ²	количество	1962	1962
2	Количество спортивных секций на территории Ивановского района	ед.	количество	95	95
2.1	Балахонковское с/п	ед.	количество	9	9
2.2	Беяницкое с/п	ед.	количество	8	8
2.3	Богданихское с/п	ед.	количество	8	8
2.4	Богородское с/п	ед.	количество	8	8
2.5	Коляновское с/п	ед.	количество	10	10
2.6	Куликовское с/п	ед.	количество	8	8
2.7	Новоталицкое с/п	ед.	количество	13	13
2.8	Озёрновское с/п	ед.	количество	8	8
2.9	Подвязновское с/п	ед.	количество	9	9
2.10	Тимошихское с/п	ед.	количество	7	7
2.11	Чернореченское с/п	ед.		7	7
3	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в Ивановском муниципальном районе (всего)	чел.	количество	5720	5725
3.1	Балахонковское с/п	чел.	количество	430	495
3.2	Беяницкое с/п	чел.	количество	345	350
3.3	Богданихское с/п	чел.	количество	505	505
3.4	Богородское с/п	чел.	количество	545	545
3.5	Коляновское с/п	чел.	количество	520	520
3.6	Куликовское с/п	чел.	количество	470	470
3.7	Новоталицкое с/п	чел.	количество	1270	1270
3.8	Озёрновское с/п	чел.	количество	400	400
3.9	Подвязновское с/п	чел.	количество	470	470
3.10	Тимошихское с/п	чел.	количество	340	340
3.11	Чернореченское с/п	чел.	количество	360	360
4	Удельный вес систематически занимающихся физической культурой и спортом (всего по району)	%	количество	15,43	15,44

4.1	Балахонковское с/п	%	количество	25,9	25,9
4.2	Беяницкое с/п	%	количество	9,0	9,0
4.3	Богданихское с/п	%	количество	13,0	13,0
4.4	Богородское с/п	%	количество	10,7	10,7
4.5	Коляновское с/п	%	количество	8,0	8,0
4.6	Куликовское с/п	%	количество	19,6	19,6
4.7	Новоталицкое с/п	%	количество	13,0	13,0
4.8	Озёрновское с/п	%	количество	26,6	26,6
4.9	Подвязновское с/п	%	количество	12,0	12,0
4.10	Гимошихское с/п	%	количество	21,0	21,0
4.11	Чернореченское с/п	%	количество	15,2	15,2
5	Участие спортсменов в соревнованиях разного уровня	ед.	качество	22	24
6	Развитие видов спорта (всего)	ед.	качество	12	12
6.1	Балахонковское с/п	ед.	качество	6	6
6.2	Беяницкое с/п	ед.	качество	5	5
6.3	Богданихское с/п	ед.	качество	5	5
6.4	Богородское с/п	ед.	качество	6	6
6.5	Коляновское с/п	ед.	качество	6	6
6.6	Куликовское с/п	ед.	качество	6	6
6.7	Новоталицкое с/п	ед.	качество	12	12
6.8	Озёрновское с/п	ед.	качество	4	4
6.9	Подвязновское с/п	ед.	качество	5	5
6.10	Гимошихское с/п	ед.	качество	4	4
6.11	Чернореченское с/п	ед.	качество	4	4
7	Число случаев травматизма среди участвующих в спортивных мероприятиях	ед.	качество	0	0
8	Количество занятых классных мест в спортивных мероприятиях	ед.	качество	4	5

Мероприятия программы, тыс. руб.

Наименование мероприятий	Содержание	2014	2015	Ответственный исполнитель
Организация спортивно-массовых мероприятий и организация работы спортивных секций на территории Ивановского муниципального района, всего	Улучшение качества и доступности услуг по организации спортивно-массовых мероприятий в Ивановском муниципальном районе	3652,4	4679,7	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района, МУ МСЦ «Олимп»
Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Балахонковского сельского поселения		10,8	66,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта		10,8	66,0	
Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Беяницкого сельского поселения		7,2	66,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта		7,2	66,0	
Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Богданихского сельского поселения		9,0	66,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта		9,0	66,0	
Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Богородского сельского поселения		9,0	66,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта		9,0	66,0	
Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Коляновского сельского поселения		7,2	92,4	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта		7,2	92,4	
Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Куликовского сельского поселения		21,6	66,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта		21,6	66,0	
Организация и проведение спортивных мероприятий		4,5	40,6	

на территории Новоталицкого сельского поселения			
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	4,5	40,6	
Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Озерновского сельского поселения	10,8	66,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	10,8	66,0	
Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Подвязновского сельского поселения	11,2	20,4	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	11,2	20,4	
Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Тимошихского сельского поселения	9,9	1,4	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	9,9	1,4	
Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Чернореченского сельского поселения	3,6	14,5	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	3,6	14,5	
Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Ивановского муниципального района	400,0	834,4	
Бюджет Ивановского муниципального района	400,0	834,4	
Обеспечение условий для развития на территории Балахонковского сельского поселения физической культуры и массового спорта	68,4	83,7	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	68,4	83,7	
Обеспечение условий для развития на территории Беляницкого сельского поселения физической культуры и массового спорта	60,8	56,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	60,8	56,0	
Обеспечение условий для развития на территории Богданихского сельского поселения физической культуры и массового спорта	60,8	56,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	60,8	56,0	
Обеспечение условий для развития на территории Богородского сельского поселения физической культуры и массового спорта	60,8	56,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	60,8	56,0	
Обеспечение условий для развития на территории Коляновского сельского поселения физической культуры и массового спорта	152,0	140,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	152,0	140,0	
Обеспечение условий для развития на территории Куликовского сельского поселения физической культуры и массового спорта	60,8	84,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	60,8	84,0	
Обеспечение условий для развития на территории Новоталицкого сельского поселения физической культуры и массового спорта	258,4	230,1	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	258,4	230,1	
Обеспечение условий для развития на территории Озёрновского сельского поселения физической культуры и массового спорта	15,2	14,4	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта	15,2	14,4	

Обеспечение условий для развития на территории Подвязновского сельского поселения физической культуры и массового спорта		42,0	34,2	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта		42,0	34,2	
Обеспечение условий для развития на территории Тимошихского сельского поселения физической культуры и массового спорта		15,2	1,6	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта		15,2	1,6	
Обеспечение условий для развития на территории Чернореченского сельского поселения физической культуры и массового спорта		53,2	49,0	
В том числе за счет средств межбюджетного трансферта		53,2	49,0	
Организация работы спортивных секций на территории Ивановского муниципального района		2300,0	2475,0	
Бюджет Ивановского муниципального района		2300,0	2475,0	

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «28» марта 2018 г.

№ 427

г. Иваново

**О внесении изменений в постановление администрации
Ивановского муниципального района от 29.10.2013 г. № 1741
«Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ивановского муниципального района»**

В целях повышения доступности и качества оказания муниципальных услуг населению в социальной сфере, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.07.2013 № 1238 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ивановского муниципального района», в соответствии с решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 323 «О бюджете Ивановского муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 г. № 1741 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ивановского муниципального района» следующие изменения:

- 1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района <http://ivrayon.ru>.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ивановского муниципального района по социальной политике Тарakanову Т.Ю.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

Приложение к
Постановлению администрации
Ивановского муниципального района
№ 427 от 28.03.2018

Приложение к
Постановлению администрации
Ивановского муниципального района
№ 1741 от 28.10.2013 г.

Администратор:
Администрация Ивановского
муниципального района

Сроки реализации
муниципальной программы:

2014-2020 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

«Молодежь Ивановского муниципального района»

I. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Наименование муниципальной программы	Молодежь Ивановского муниципального района
Срок реализации муниципальной программы	2014 – 2020 годы
Перечень подпрограмм	1. Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ивановского муниципального района (2014 — 2020 г.г.); 2. Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие художественного творчества и массового спорта и поддержку талантливой молодежи для населения Ивановского муниципального района (2016 — 2020 г.г.); 3. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи Ивановского муниципального района; 4. Развитие художественного творчества и массового спорта молодежи, поддержка талантливой молодежи (2014 — 2015 г.г.); 5. Работа с детьми и молодежью по месту жительства (2014 — 2015 г.г.).
Администратор муниципальной программы	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района
Ответственные исполнители	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района, Администрация Ивановского муниципального района
Исполнители	1. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района; 2. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ивановского муниципального района; 3. Организационно — кадровое управление администрации Ивановского муниципального района 4. МУ МСЦ «Олимп»
Цели муниципальной программы	1. Решение вопросов профессионального развития и деловой активности молодежи; 2. Создание условий для гражданского становления, духовно-нравственного и патриотического воспитания молодежи Ивановского муниципального района; 3. Интеллектуальное и физическое развитие молодежи, развитие художественного и научно-технического творчества, массовых видов спорта и туризма; 4. Профилактика безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних Ивановского муниципального района
Целевые индикаторы (показатели) муниципальной программы	1. Количество спортивных мероприятий на территории Ивановского муниципального района; 2. Количество посещений спортивных мероприятий на территории Ивановского муниципального района; 3. Количество спортивно-массовых мероприятий в сельских поселениях Ивановского муниципального района; 4. Количество посещений спортивно-массовых мероприятий в сельских поселениях Ивановского муниципального района; 5. Число массовых мероприятий для детей и молодежи в Ивановском муниципальном районе; 6. Количество молодежи, вовлеченной в массовые мероприятия; 7. Число мероприятий для молодежи гражданско — патриотической направленности; 8. Количество участников мероприятий для молодежи гражданско — патриотической направленности; 9. Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 10. Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН.
Объем ресурсного обеспечения муниципальной программы	Всего — 22 671 276,00 руб. Областной бюджет — 5 608 876,00 руб. Районный бюджет — 11 281 100,00 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 5 781 300,00 руб.) 2014 год — 1 937 400,00 руб. Областной бюджет — 540 200,00 руб. Районный бюджет — 1 397 200,00 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 909 400,00 руб.)

	2015 год — 2 017 600,00 руб. Областной бюджет — 829 100,00 руб. Районный бюджет — 1 188 500,00 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 766 500,00 руб.) 2016 год — 2 658 427,00 руб. Областной бюджет — 828 927,00 руб. Районный бюджет — 1 829 500,00 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 700 100,00 руб.) 2017 год — 2 762 878,00 руб. Областной бюджет — 831 078,00 руб. Районный бюджет — 1 931 800,00 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 771 300,00 руб.) 2018 год — 2 898 357,00 руб. Областной бюджет — 859 857,00 руб. Районный бюджет — 2 038 500,00 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 878 000,00 руб.) 2019 год — 2 870 317,00 руб. Областной бюджет — 831 817,00 руб. Районный бюджет — 2 038 500,00 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 878 000,00 руб.) 2020 год — 2 870 317,0 руб. Областной бюджет — 831 817,0 руб. Районный бюджет — 2 038 500,00 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 878 000,00 руб.)
Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы	К концу 2020 года планируется: 1. Создать условия для снижения уровня безнадзорности и правонарушений среди детей и подростков; 2. Рост деловой активности и предприимчивости молодежи; 3. Улучшение здоровья молодого поколения, снижение смертности, наркомании и алкоголизма в молодежной среде; 4. Повышение духовно — нравственного, интеллектуального и творческого потенциала молодого поколения

II. Анализ текущей ситуации в сфере реализации муниципальной программы

Принятие мер экономического, правового, организационного, информационного, научного и иного характера, направленных на улучшение условий и повышение качества жизни молодежи Ивановского муниципального района, определяется особенностями социально-экономической ситуации, сложившейся в Ивановском районе, а также необходимостью ее изменения в ближайшей перспективе (2014 - 2020 годы). В обеспечении этих изменений роль планомерной молодежной политики, проводимой органами местного самоуправления в отношении молодых граждан от 14 до 30 лет, молодых семей и молодежных общественных объединений района, является очень важной и не может быть заменена выполнением отдельных мероприятий и проектов.

Деятельность органов местного самоуправления по реализации молодежной политики осуществляется в следующих социально-экономических условиях:

1. Продолжается социальное расслоение в молодежной среде, утеряны равные шансы на получение образовательных, медицинских, социально-бытовых и других социальных услуг, достойной работы.
2. Нарастают негативные тенденции в развитии демографической ситуации.
3. Ухудшается состояние здоровья молодежи.
4. Сохраняется высокий уровень преступности в молодежной среде.
5. Падает социальная ценность труда среди молодых людей; происходит перераспределение молодежи из сферы материального производства и производственного предпринимательства в сферу обслуживания; сохраняется значительный процент безработицы среди молодежи.
6. Происходит размывание ценностных ориентаций, кризис духовного мира юношества; усиление недоверия к институтам власти в целом.

Основной проблемой системы работы с детьми и молодёжью в Ивановском муниципальном районе

является её неструктурированность. Деятельность, направленная на выявление и развитие способностей интеллектуально, творчески и спортивно одарённой молодёжи разрознена, организационно не выстроена, осуществляется параллельно несколькими субъектами. Отсутствуют учреждения, выполняющие координационную и аналитическую функции. Необходимо организовать взаимодействие образовательных, спортивных учреждений, учреждений в сфере культуры и искусства, общественных организаций и объединений, осуществляющих работу с молодёжью Ивановского муниципального района. Процесс подготовки молодежи к профессиональной деятельности и её социальной адаптации в сферах культуры и искусства, физической культуры и спорта не отлажен. Высок дефицит квалифицированных специалистов в указанных сферах, которые могут развивать творческие способности молодёжи Ивановского муниципального района. Кроме этого, большой проблемой районных учреждений, работающих с молодёжью, является низкая обеспеченность техническими ресурсами и отсутствие финансовой возможности принять участие во всероссийских и международных конкурсах и фестивалях. Механизмы выявления и поддержки молодёжи, лежащие в основе формирования системы работы с одарённой молодёжью, на данный момент не отработаны из-за отсутствия специальной подготовки педагогических кадров.

Мероприятия Программы направлены на устранение имеющихся дефицитов действующей системы работы с молодёжью Ивановского муниципального района, в первую очередь на материальную поддержку учреждений, работающих с молодёжью, чтобы дети имели возможность проверить свои способности в конкурсных мероприятиях всероссийского и международного уровней. А также на повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих работу с молодёжью Ивановского муниципального района.

С 2012 года в Ивановском муниципальном районе действовала районная долгосрочная целевая программа «Поддержка одаренной молодежи Ивановского муниципального района на 2012-2016 г.г.», целью которой было создание условий для выявления, поддержки и развития одарённой молодёжи в Ивановском муниципальном районе. Благодаря данной программе была усовершенствована система грантовой поддержки одаренной молодежи. А также творческие коллективы Ивановского муниципального района смогли принять участие в областных и международных конкурсах-фестивалях, заняв призовые места.

Дальнейшая реализация мероприятий уже новой Программы позволит создать условия для выявления, сопровождения и поддержки интеллектуально, художественно и спортивно одаренной молодёжи в Ивановском муниципальном районе, независимо от места их проживания. В рамках Программы планируется увеличение количества районных мероприятий и соответственно, количества участников мероприятий на 4% по сравнению с 2013 годом.

Программа рассчитана на всех молодых жителей Ивановского муниципального района, на участников творческих, общественных, спортивных объединений Ивановского муниципального района, а также на образовательные учреждения, деятельность которых направлена на поддержку и развитие талантов и способностей молодёжи.

Программа направлена на создание условий самореализации молодежи во всех сферах жизнедеятельности общества путем проведения эффективной молодежной политики в Ивановском муниципальном районе на основе разработки и создания соответствующей нормативно-правовой базы, гибкого финансово-кредитного механизма, целостной системы информационного и кадрового обеспечения, единой стратегической и научно-исследовательской базы.

Индикаторы (показатели), характеризующие текущую ситуацию развития сферы молодежной политики и спорта Ивановского муниципального района

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013
1	Количество спортивно — массовых мероприятий	ед.	60	78	98
2	Количество участников спортивно — массовых мероприятий	чел	478	1 050	4 650
3	Число массовых мероприятий для молодежи	ед.	677	685	694
4	Количество молодежи, вовлеченной в массовые мероприятия	чел	17 200	17 688	18 505
5	Число мероприятий для молодежи гражданско — патриотической направленности	ед.	9	10	15
6	Количество участников мероприятий для молодежи гражданско — патриотической направленности	чел	630	700	1120
7	Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	ед.	25	26	13
8	Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН	чел	33	62	43

III. Сведения о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год	2020 год
1	Количество спортивных мероприятий на территории Ивановского муниципального района	ед.	136	168	170	39	39	39	39
2	Количество посещений спортивных мероприятий на территории Ивановского муниципального района	чел	4 950	5 250	5 300	5 400	5 400	5 400	5 400
3	Количество спортивно-массовых мероприятий в сельских поселениях Ивановского муниципального района	ед.	80	85	87	159	159	159	159
4	Количество посещений спортивно-массовых мероприятий в сельских поселениях Ивановского муниципального района	чел	3 120	3 120	3 125	3 225	3 345	3 345	3 345
5	Количество мероприятий для детей и молодежи в Ивановском муниципальном районе	ед.	701	714	371	231	231	231	231
6	Количество молодежи, вовлеченной в массовые мероприятия	чел	18 975	19 410	19 750	19 750	19 800	19 800	19 800
7	Число мероприятий для молодежи гражданско — патриотической направленности	ед.	16	17	18	18	19	19	20
8	Количество участников мероприятий для молодежи гражданско — патриотической направленности	чел	1 200	1 250	1 300	1 300	1 350	1 350	1 400
9	Проведение мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	ед.	30	32	34	30	30	30	30
10	Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в КДН	чел	38	35	77	31	30	30	30

Источником информации о целевых индикаторах (показателях) муниципальной программы являются:

- управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района;
- отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ивановского муниципального района.

Приложение 1
к муниципальной программе
«Молодежь Ивановского
муниципального района»

Подпрограмма
«Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ивановского муниципального района»

I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы	Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ивановского муниципального района
Срок реализации подпрограммы	2014 – 2020 годы
Наименование основного мероприятия подпрограммы	Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ивановского муниципального района
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района
Исполнители основного	1. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального

мероприятия (мероприятий) подпрограммы	района; 2. МУ МСЦ «Олимп»; 3. Организационно — кадровое управление администрации Ивановского муниципального района
Цель подпрограммы	Развитие у молодежи гражданственности, патриотизма как важнейших духовно — нравственных и социальных ценностей, формирование у нее профессионально значимых качеств, умений и готовности к их активному проявлению в различных сферах жизни общества, высокой ответственности и дисциплинированности, социализация молодежи
Задачи подпрограммы	1. Утверждение в сознании и чувствах молодежи патриотических ценностей, взглядов и убеждений, уважения к культурному и историческому прошлому России, к традициям, формирование активной гражданской позиции и социализация молодежи; 2. Совершенствование системы гражданско — патриотического воспитания в учреждениях культурной направленности, обеспечивающей оптимальные условия развития у молодежи верности Отечеству, готовности к достойному служению обществу и государству, честному выполнению долга и профессиональных обязанностей
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего — 425 500,00 руб. Районный бюджет — 425 500,00 руб. 2014 год — 100 000,00 руб. Районный бюджет — 100 000,00 руб. 2015 год — 105 500,00 руб. Районный бюджет — 105 500,00 руб. 2016 год — 110 000,00 руб. Районный бюджет — 110 000,00 руб. 2017 год — 106700,00 руб. Районный бюджет — 106 700,00 руб. 2018 год — 106700,00 руб. Районный бюджет — 106 700,00 руб. 2019 год — 106700,00 руб. Районный бюджет — 106 700,00 руб. 2020 год — 106700,00 руб. Районный бюджет — 106 700,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2020 года планируется: 1. Увеличение количества мероприятий для молодежи гражданско — патриотической направленности и увеличение количества участников мероприятий; 2. Осуществление работы по гражданско — патриотическому воспитанию; 3. Активная гражданская позиция и патриотическое сознание обучающихся, как основа личности гражданина России

II. Характеристика основного мероприятия (основных мероприятий) подпрограммы

Основное мероприятие подпрограммы - гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ивановского муниципального района.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- грант для военно — патриотического клуба;
- премия «За успехи в гражданско — патриотическом воспитании»;
- гражданско — патриотические мероприятия, посвященные памятным датам;
- гражданско — патриотические мероприятия, направленные на формирование активной гражданской позиции.

III. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.

1	Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ивановского муниципального района»								
1.1.	Мероприятие «Грант для военно — патриотического клуба»								
	Количество участников, получивших Грант	чел	10	10	10	10	10	10	10
1.2	Мероприятие «Премия за успехи в гражданско — патриотическом воспитании»								
	Количество участников, получивших премию	чел	3	3	3	3	3	3	3
1.3	Мероприятие «Гражданско — патриотические мероприятия, посвященные памятным датам»								
	Количество мероприятий	ед	6	6	6	6	6	6	6
	Количество участников мероприятий	чел	450	450	450	450	450	450	450
1.4	Мероприятие «Гражданско — патриотические мероприятия, направленные на формирование активной гражданской позиции»								
	Количество мероприятий	ед	10	11	12	12	13	13	14
	Количество участников мероприятий	чел	750	800	850	850	900	900	950

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			532 200,00	100 000,00	105 500,00	110 000,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00
	Районный бюджет			532 200,00	100 000,00	105 500,00	110 000,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00
1	Основное мероприятие «Гражданско-патриотическое воспитание молодежи Ивановского муниципального района»	Управление социальной сферы адм Ив мун района	2014 - 2020	425 500,00	100 000,00	105 500,00	110 000,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00
	Районный бюджет			425 500,00	100 000,00	105 500,00	110 000,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00	106 700,00
1.1	Мероприятие «Грант для военно — патриотического клуба»	Упр соц сферы адм Ив мун района,	2014 - 2020	131 400,00	25 000,00	26 400,00	27 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
	Районный бюджет	организационно — кадровое управление адм Ив мун района		131 400,00	25 000,00	26 400,00	27 500,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00
1.2	Мероприятие «Премия «За успехи в гражданско — патриотическом воспитании»	Упр соц сферы адм Ив мун района,	2014 - 2020	36 300,00	7 000,00	7 000,00	7 700,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
	Районный бюджет	организационно — кадровое управление адм Ив мун района		36 300,00	7 000,00	7 000,00	7 700,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00	6 900,00
1.3	Мероприятие «Гражданско — патриотические мероприятия,	Управление социальной	2014 - 2020	65 600,00	15 000,00	17 600,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00

Подпрограмма
«Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие художественного творчества
и массового спорта и поддержку талантливой молодежи для населения Ивановского муниципального района»

I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие художественного творчества и массового спорта и поддержку талантливой молодежи, для населения Ивановского муниципального района
Срок реализации подпрограммы	2016 – 2020 годы
Наименование основного мероприятия подпрограммы	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие художественного творчества и массового спорта и поддержку талантливой молодежи для населения Ивановского муниципального района
Ответственный исполнитель подпрограммы	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района
Исполнители основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы	1. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района; 2. МУ МСЦ «Олимп»; 3. Организационно — кадровое управление администрации Ивановского муниципального района 4. Администрации сельских поселений Ивановского муниципального района
Цель подпрограммы	Организация проведения целенаправленной работы по физическому, культурному и духовному развитию детей, подростков и молодежи
Задачи подпрограммы	1. Поддержка и развитие всех форм и методов выявления и развития творческих задатков, формирования на их основе общих и специфических способностей, индивидуальности личности молодого человека; 2. Воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловеческой и национальной духовной культуры, участию в культурной жизни общества; 3. Организация системы проведения молодежных конкурсов и фестивалей по различным жанрам художественного творчества; 4. Поддержка и развитие всех форм и методов воспитания в молодых людях потребности к физической культуре, спорту; 5. Пропаганда здорового образа жизни; 6. Организация спортивных массовых мероприятий для молодежи
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего — 4 040 600,00 руб. Районный бюджет — 4 040 600,00 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 2 001 800,00 руб.) 2016 год — 1 780 000,00 руб. Районный бюджет — 1 780 000,00 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 760 600,00 руб.) 2017 год — 1 825 100,00 руб. Районный бюджет — 1 825 100,00 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 771 300,00 руб.) 2018 год — 1 931 800,00 руб. Районный бюджет — 1 931 800,00 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 878 000,00 руб.) 2019 год — 1 931 800,00 руб. Районный бюджет — 1 931 800,00 руб. (в том числе межбюджетные трансферты — 878 000,00 руб.) 2020 год — 1 931 800,00 руб. Районный бюджет — 1 931 800,00 руб.

	(в том числе межбюджетные трансферты — 878 000,00 руб.)
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2020 года планируется: 1. Увеличение количества мероприятий и их участников для детей и молодежи Ивановского муниципального района ; 2. Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий и их участников на территории Ивановского муниципального района

II. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - организация и проведение мероприятий, направленных на развитие художественного творчества и массового спорта и поддержку талантливой молодежи, для населения Ивановского муниципального района.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:

- организация и проведение спортивных мероприятий на территории Ивановского муниципального района;
- проведение и организация участия населения сельских поселений в спортивно-массовых мероприятиях;
- организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в Ивановском муниципальном районе;
- организация и проведение мероприятий для детей и молодежи сельских поселений;
- премия «Престиж»;
- поощрение участников творческих конкурсов областного и межрегионального уровня.

III. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1	Основное мероприятие «Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие художественного творчества и массового спорта и поддержку талантливой молодежи, для населения Ив мун района»						
1.1.	Мероприятие «Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Ивановского муниципального района»						
	Количество спортивных мероприятий	ед	170	159	159	159	159
	Количество посещений спортивных мероприятий	чел	5300	5400	5400	5400	5400
	в том числе:						
1.2.	Мероприятие «Проведение и организация участия населения сельских поселений в спортивно-массовых мероприятиях»						
	Балахонковское с/п						
	Количество спортивно-массовых мероприятий	ед	8	10	10	10	10
	Количество посещений спортивно-массовых мероприятий	чел	175	180	190	190	190
	Беляницкое с/п						
	Количество спортивно-массовых мероприятий	ед	8	13	13	13	13
	Количество посещений спортивно-массовых мероприятий	чел	170	175	190	190	190
	Богданихское с/п						
	Количество спортивно-массовых мероприятий	ед	7	0	0	0	0
	Количество посещений спортивно-массовых мероприятий	чел	190	0	0	0	0
	Богородское с/п						
	Количество спортивно-массовых мероприятий	ед	8	13	13	13	13

	Количество посещений спортивно-массовых мероприятий	чел	185	190	250	250	250
	Колянское с/п						
	Количество спортивно-массовых мероприятий	ед	7	22	22	22	22
	Количество посещений спортивно-массовых мероприятий	чел	170	175	280	280	280
	Куликовское с/п						
	Количество спортивно-массовых мероприятий	ед	8	16	16	16	16
	Количество посещений спортивно-массовых мероприятий	чел	200	210	310	310	310
	Новоталицкое с/п						
	Количество спортивно-массовых мероприятий	ед	20	15	15	15	15
	Количество посещений спортивно-массовых мероприятий	чел	1 550	1600	1 600	1600	1 600
	Озерновское с/п						
	Количество спортивно-массовых мероприятий	ед	6	12	12	12	12
	Количество посещений спортивно-массовых мероприятий	чел	100	100	170	170	170
	Подвязновское с/п						
	Количество спортивно-массовых мероприятий	ед	7	14	14	14	14
	Количество посещений спортивно-массовых мероприятий	чел	160	165	230	230	230
	Тимошихское с/п						
	Количество спортивно-массовых мероприятий	ед	4	0	0	0	0
	Количество посещений спортивно-массовых мероприятий	чел	110	0	0	0	0
	Чернореченское с/п						
	Количество спортивно-массовых мероприятий	ед	4	5	5	5	5
	Количество посещений спортивно-массовых мероприятий	чел	115	120	125	125	125
1.3	Мероприятие «Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в Ивановском муниципальном районе»						
	Количество мероприятий	ед	51	231	231	231	231
	Количество посещений мероприятий	чел	5 800	5 800	6 100	6 100	6 100
	в том числе:						
1.4	Мероприятие «Организация и проведение массовых мероприятий для детей и молодежи сельских поселений»						
	Балахонковское с/п						
	Количество мероприятий	ед	27	26	26	26	26
	Количество посещений мероприятий	чел	800	760	960	960	960
	Беяницкое с/п						
	Количество мероприятий	ед	18	20	20	20	20
	Количество посещений мероприятий	чел	675	680	750	750	750
	Богданихское с/п						

	Количество мероприятий	ед	50	0	0	0	0
	Количество посещений мероприятий	чел	1 600	0	0	0	0
	Богородское с/п						
	Количество мероприятий	ед	10	11	11	11	11
	Количество посещений мероприятий	чел	1 230	1 235	1 740	1 740	1 740
	Коляновское с/п						
	Количество мероприятий	ед	47	50	50	50	50
	Количество посещений мероприятий	чел	2 100	2 100	2 450	2 450	2 450
	Куликовское с/п						
	Количество мероприятий	ед	21	23	23	23	23
	Количество посещений мероприятий	чел	1280	1285	1390	1395	1395
	Новоталицкое с/п						
	Количество мероприятий	ед	19	20	20	20	20
	Количество посещений мероприятий	чел	2 350	2 425	2 670	2 670	2 670
	Озерновское с/п						
	Количество мероприятий	ед	10	12	12	12	12
	Количество посещений мероприятий	чел	830	850	900	900	800
	Подвязновское с/п						
	Количество мероприятий	ед	7	8	8	8	8
	Количество посещений мероприятий	чел	1 970	1 980	2 100	2 100	2 100
	Тимошихское с/п						
	Количество мероприятий	ед	51	0	0	0	0
	Количество посещений мероприятий	чел	585	0	0	0	0
	Чернореченское с/п						
	Количество мероприятий	ед	60	8	8	8	8
	Количество посещений мероприятий	чел	530	535	740	740	740
1.5	Мероприятие «Премия «Престиж»»						
	Количество участников, получивших премию	чел	6	6	6	6	6
1.6	Мероприятие «Поощрение участников творческих конкурсов областного и межрегионального уровня»						
	Количество участников, получивших призы	чел	30	30	30	30	30

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы
Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			4 040 600,00	1 780 000,00	1 825 100,00	1 931 800,00	1 931 800,00	1 931 800,00
	Районный бюджет			4 040 600,00	1 780 000,00	1 825 100,00	1 931 800,00	1 931 800,00	1 931 800,00
	(в том числе межбюджетные трансферты)			2 001 800,00	760 600,00	771 300	878 000	878 000	878 000
1.	Основное мероприятие « Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие художественного творчества и массового спорта и поддержку талантливой молодежи, для населения Ив мун района	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района	2016- 2020	4 040 600,00	1 780 000,00	1 825 100,00	1 931 800,00	1 931 800,00	1 931 800,00
	Районный бюджет			4 040 600,00	1 780 000,00	1 825 100,00	1 931 800,00	1 931 800,00	1 931 800,00
	(в том числе межбюджетные трансферты)			2 001 800,00	760 600,00	771 300	878 000	878 000	878 000
1.1	Мероприятие « Организация и проведение спортивных мероприятий на территории Ивановского муниципального района»		2016-2020	1 730 800,00	865 400,00	910 100,00	910 100,00	910 100,00	910 100,00
	Районный бюджет			1 730 800,00	865 400,00	910 100,00	910 100,00	910 100,00	910 100,00
1.2	Мероприятие « Проведение и организация участия населения сельских поселений в спортивно-массовых мероприятиях»	Управление социальной сферы адм Ив мун района	2016- 2020	1 452 800,00	551 200,00	577 800,00	663 400,00	663 400,00	663 400,00
	Межбюджетные трансферты			1 452 800,00	551 200,00	577 800,00	663 400,00	663 400,00	663 400,00
	Балахонковское с/п			132 000,00	66 000,00	72 800,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00
	Беляницкое с/п			198 000,00	66 000,00	72 800,00	117 000,00	117 000,00	117 000,00
	Богданыхское с/п			198 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Богородское с/п			198 000,00	66 000,00	72 800,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
	Колянское с/п			277 200,00	92 400,00	96 800,00	139 000,00	139 000,00	139 000,00
	Куликовское с/п			137 600,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00	68 800,00

	Новоталицкое с/п				121 800,00	40 600,00	105 000,00	70 200,00	70 200,00	70 200,00
	Озерновское с/п				132 000,00	66 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Подвязновское с/п				15 000,00	5 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00
	Тимошихское с/п				0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
	Чернореченское с/п				43 200,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00	14 400,00
1.3	Мероприятие «Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи в Ив мун районе »	2016-2020			203 600,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00
	Районный бюджет				203 600,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00	101 800,00
1.4	Мероприятие «Организация и проведение мероприятий для детей и молодежи на территории сельских поселений»	2016-2020	Управление социальной сферы адм Ив мун района		549 000,00	209 400,00	193 500,00	214 600,00	214 600,00	214 600,00
	Межбюджетные трансферты				36 400,00	18 200,00	18 900,00	29 500,00	29 500,00	29 500,00
	Балахонковское с/п				54 900,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
	Беляницкое с/п				73 500,00	24 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Богданихское с/п				31 500,00	10 500,00	11 000,00	28 500,00	28 500,00	28 500,00
	Богородское с/п				140 400,00	46 800,00	48 600,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00
	Коляновское с/п				68 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
	Куликовское с/п				37 200,00	12 400,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00	12 600,00
	Новоталицкое с/п				54 000,00	27 000,00	13 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
	Озерновское с/п				0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	Подвязновское с/п				0,00	0,00	14 400,00	0,00	0,00	0,00
	Тимошихское с/п				53 100,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00	17 700,00
1.5	Чернореченское с/п				35 200,00	17 600,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
	Мероприятие «Премия «Престиж»				35 200,00	17 600,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00	13 100,00
	Районный бюджет				69 200,00	34 600,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00
1.6	Мероприятие «Поощрение участников творческих конкурсов областного и межрегионального уровня»									
	Районный бюджет				69 200,00	34 600,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00	28 800,00

Подпрограмма
«Профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи Ивановского муниципального района»

I. ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Наименование подпрограммы	Профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи Ивановского муниципального района
Срок реализации подпрограммы	2014 – 2020 годы
Наименование основного мероприятия подпрограммы	Профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи Ивановского муниципального района
Ответственный исполнитель подпрограммы	Администрация Ивановского муниципального района
Исполнители основного мероприятия (мероприятий) подпрограммы	1. Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района; 2. Управление образования администрации Ивановского муниципального района 3. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Ивановского муниципального района; 4. МО МВД России «Ивановский»; 5. Территориальное управление социальной защиты населения по г.о. Кохма и Ивановскому муниципальному району
Цель подпрограммы	Создание условий для выявления безнадзорных и профилактики правонарушений среди молодежи Ивановского муниципального района
Задачи подпрограммы	1. Осуществление комплексного подхода к решению проблем профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 2. Укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 3. Создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в социально опасном положении
Объемы ресурсного обеспечения подпрограммы	Всего — 3 174 300,00 руб. Областной бюджет — 3 174 300,00 руб. 2014 год — 540 200,00 руб. Областной бюджет — 540 200,00 руб. 2015 год — 829 100,00 руб. Областной бюджет — 829 100,00 руб. 2016 год — 902 500,00 руб. Областной бюджет — 902 500,00 руб. 2017 год — 831 078,00 руб. Областной бюджет — 831 078,00 руб. 2018 год — 859 857,00 руб. Областной бюджет — 859 857,00 руб. 2019 год — 831 817,00 руб. Областной бюджет — 831 817,00 руб. 2020 год — 831 817,00 руб. Областной бюджет — 831 817,00 руб.
Ожидаемые результаты реализации подпрограммы	К концу 2020 года планируется: 1. Увеличить количество мероприятий и их участников, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений среди молодежи Ивановского муниципального района;

	2. Повысить эффективность социально — реабилитационной работы с детьми и подростками, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, а также совершающими противоправные действия; 3. Улучшить взаимодействие органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений; 4. Создать стабильные условия для не совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними

II. Характеристика основного мероприятия

Основное мероприятие подпрограммы - профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи Ивановского муниципального района.

В целях выполнения намеченных задач подпрограммы необходима реализация следующих мероприятий:
 - организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

III. Целевые индикаторы (показатели) подпрограммы

№ п/п	Наименование индикатора (показателя)	Ед. изм	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений среди молодежи Ивановского муниципального района»								
1.1.	Мероприятие «Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»								
	Проведено мероприятий, направленных на профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних	ед	30	32	34	30	30	30*	30*
	Состоит несовершеннолетних на учете в КДН	ед	38	35	77	48	50	50*	50*
	Количество поступивших в комиссию дел в отношении несовершеннолетних	ед	70	68	79	69	69	69*	69*
	Количество дел в отношении несовершеннолетних, чьи дела рассмотрены на заседании комиссии	ед	68	66	66	61	61	61	61
	Рассмотрено дел на родителей и иных законных представителей несовершеннолетних (опекунов, попечителей и т.п.)	ед	60	58	55	56	45	45*	45*
	Проведено рейдов в семьи, находящиеся в социально опасном положении - проведено обследований	ед	42 50	40 48	58 120	51 149	45 110	45* 110*	45* 110*
	Проведено рейдов в вечернее время по местам отдыха молодежи: сельские дома культуры, помещения, используемые в сфере развлечений, соблюдение антиалкогольного законодательства	ед	10	11	10	10	11	11*	11*
	Проведено заседаний комиссии — всего в том числе выездных	ед	38 12	37 12	35 9	31 4	31 4	31* 4*	31* 4*
	Рассмотрено на заседании КДН и ЗП вопросов по воспитательно — профилактической работе, по защите прав несовершеннолетних	ед	43	40	57	60	60	60*	60*

IV. Ресурсное обеспечение подпрограммы

Ресурсное обеспечение подпрограммы, руб.

№ п/п	Наименование основного мероприятия (мероприятий)/ Источник ресурсного обеспечения	Исполнитель	Срок реализации (годы)	Всего	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
	Подпрограмма - всего			5 682 449,00	540 200,00	829 100,00	902 500,00	831 078,00	859 857,00	831 817,00	831 817,00
	Областной бюджет			5 682 449,00	540 200,00	829 100,00	902 500,00	831 078,00	859 857,00	831 817,00	831 817,00
1.	Основное мероприятие «Профилактика безнадзорности и правонарушений молодежи Ивановского муниципального района»	Администрация Ивановского муниципального района	2014 - 2020	5 682 449,00	540 200,00	829 100,00	902 500,00	831 078,00	831 817,00		831 817,00
	Областной бюджет			5 682 449,00	540 200,00	829 100,00	902 500,00	831 078,00	859 857,00	831 817,00	831 817,00
1.1	Мероприятие «Организация деятельности комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав»	Администрация Ивановского муниципального района	2014 - 2020	5 682 449,00	540 200,00	829 100,00	902 500,00	831 078,00	859 857,00	831 817,00	831 817,00
	Областной бюджет			5 682 449,00	540 200,00	829 100,00	902 500,00	831 078,00	831 817,00	831 817,00	831 817,00

Муниципальная подпрограмма
«Развитие художественного творчества и массового спорта молодежи, поддержка талантливой молодежи»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы	Специальная подпрограмма
Наименование Подпрограммы	Муниципальная подпрограмма «Развитие художественного творчества и массового спорта молодежи, поддержка талантливой молодежи».
Сроки реализации Подпрограммы	2014 – 2015 годы
Перечень исполнителей Подпрограммы	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района; МУ МСЦ «Олимп»; Творческие, общественные и спортивные объединения Ивановского муниципального района.

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

- поддержка и развитие всех форм и методов выявления и развития творческих задатков, формирования на их основе общих и специфических способностей, индивидуальности личности молодого человека; развития её творческого потенциала и способности к самовыражению;
- воспитание потребности молодежи к освоению ценностей общечеловеческой и национальной духовной культуры, участию в культурной жизни общества;
- организация системы проведения молодежных конкурсов и фестивалей по различным жанрам художественного творчества;
- поддержка и развитие всех форм и методов воспитания в молодых людях потребности к физической культуре, спорту;
- пропаганда здорового образа жизни;
- организация спортивных массовых мероприятий для молодежи;
- налаживание взаимодействия с различными организациями, занимающимися физическим воспитанием детей и молодежи.

2. Целевые индикаторы и целевые показатели Программы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	2011	2012	2013	2014	2015
1	Количество творческих, молодежных и детских общественных объединений	ед.	объем	11	12	12	13	14
2	Количество молодежи, вовлеченной в деятельность творческих, молодежных и детских общественных объединений	Чел.	объем	440	480	480	525	560
3	Количество сотрудников, работающих в творческих, общественных и спортивных объединениях	чел	объем	13	13	16	17	18
4	Число мероприятий для молодежи в данном направлении	ед.	объем	30	45	46	48	50
5	Количество участников районных социально-значимых мероприятий	чел	объем	2800	3600	3760	4000	4100

3. Мероприятия Подпрограммы

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок выпол- нения	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)		ИТОГО	Исполнитель мероприятия
				2014	2015		
1	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие художественного творчества	в том числе: Музыкальный фестиваль «Школьный рок»; Осенний рок-марафон; Музыкальный фестиваль «Рок февраль»; Фестиваль «Рок-улыбка»; КВН среди молодёжных команд; Мероприятия для клуба «Солнечный остров»; Мероприятия для клуба молодых семей; Акция «Весенняя неделя добра»; Фотоконкурс «Очарование родного края»; День защиты детей; День молодежи; Фестиваль-конкурс «Искорки надежды»; Новогодняя акция «С Новым годом, любимый район»	в течении года	120,0	122,7	242,7	Управление социальной сферы (МУ МЦС «Олимп», МЦ «Пульс»)
2	Организация и проведение мероприятий, направленных на развитие массового спорта молодежи	Районный смотр-конкурс «Команда нашего двора»; Туристический слёт; Игра для рабочей молодёжи «Дозор»; Конкурс; Слёт детских общественных объединений	в течении года	127,8	37,3	165.1	Управление социальной сферы (МУ МСЦ «Олимп»)
3	Организация и проведение мероприятий, направленных на поддержку талантливой молодежи	Участие в областном фестивале «Увлечения»; Конкурс лидеров ученического самоуправления и детских общественных объединений «Лидер 21 века»; Экскурсия для клубов молодой семьи; Экскурсия для волонтерского клуба Ивановского муниципального района; Участие в областном конкурсе «Утренняя звезда»; Конкурс профессионального мастерства «Лучший по профессии»; Съезд сельской молодёжи; Участие в областных, международных, межрегиональных, региональных,	в течении года	92,5	109,0	201.5	Управление социальной сферы (МУ МСЦ «Олимп», творческие, спортивные и общественные объединения Ивановского муниципального района)

		всероссийских конкурсах, фестивалях.					
4	Приз главы администрации Ивановского муниципального района	Областной конкурс инструментальной музыки «Музыкальный клубок»; Межрегиональный конкурс духовых оркестров «Медные трубы»		31,4	31,5	62,9	Управление социальной сферы (МУ МСЦ «Олимп»)
5	Премия «Престиж»	Премия учреждается с целью поощрения молодых граждан, молодежных и детских общественных объединений, иных организаций и коллективов Ивановского муниципального района, проявивших себя в профессии или общественной работе, добившихся заметных результатов в овладении наукой, искусством, в других сферах деятельности, а также для повышения престижа молодежных организаций и наставников молодого поколения.		16,0	16,0	32,0	Управление социальной сферы (МУ МСЦ «Олимп»)
ИТОГО:				387,7	316,5	704,2	

Приложение 5
к муниципальной программе
«Молодежь Ивановского
муниципального района»

Муниципальная подпрограмма
«Работа с детьми и молодежью по месту жительства»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

Тип Подпрограммы	Аналитическая подпрограмма
Наименование Подпрограммы	Муниципальная подпрограмма «Работа с детьми и молодежью по месту жительства».
Сроки реализации Подпрограммы	2014 – 2015 годы
Перечень исполнителей Подпрограммы	Управление социальной сферы администрации Ивановского муниципального района; Администрации сельских поселений Ивановского муниципального района

1. Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы:

- создание условий для организации работы с детьми и молодежью по месту жительства;
- активное привлечение различных категорий молодежи к эффективной организации свободного времени;
- снижение темпов роста преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних в Ивановском муниципальном районе;
- оказание семье практической помощи в воспитании детей и молодежи Ивановского муниципального района.

2. Целевые индикаторы и целевые показатели Подпрограммы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	2012	2013	2014	2015

1	Количество молодежных и детских общественных объединений						
	ВСЕГО: в том числе:	ед.	объем	76	81	85	94
1.1	Балахонковское с/п	ед.	объем	5	6	6	7
1.2	Куликовское с/п	ед.	объем	6	7	7	8
1.3	Подвязновское с/п	ед.	объем	20	20	20	21
1.4	Новоталицкое с/п	ед.	объем	6	7	8	9
1.5	Богданихское с/п	ед.	объем	5	5	5	6
1.6	Беляницкое с/п	ед.	объем	5	5	5	6
1.7	Богородское с/п	ед.	объем	5	5	5	6
1.8	Коляновское с/п	ед.	объем	11	12	12	13
1.9	Озерновское с/п	ед.	объем	3	3	4	5
1.10	Тимошихское с/п	ед.	объем	4	4	5	5
1.11	Чернореченское с/п	ед.	объем	6	7	8	8
2	Количество молодежи, вовлеченной в деятельность молодежных и детских общественных объединений						
	ВСЕГО: в том числе:	ед.	объем	1791	1878	1948	2072
2.1	Балахонковское с/п	чел	объем	45	50	53	60
2.2	Куликовское с/п	чел	объем	170	204	210	235
2.3	Подвязновское с/п	чел	объем	400	404	410	420
2.4	Новоталицкое с/п	чел	объем	101	118	135	140
2.5	Богданихское с/п	чел	объем	132	135	140	150
2.6	Беляницкое с/п	чел	объем	68	70	75	85
2.7	Богородское с/п	чел	объем	161	165	170	180
2.8	Коляновское с/п	чел	объем	590	595	600	630
2.9	Озерновское с/п	чел	объем	31	35	40	45
2.10	Тимошихское с/п	чел	объем	28	35	40	47
2.11	Чернореченское с/п	чел	объем	65	67	75	80
3	Количество мероприятий для молодёжи						
	ВСЕГО: в том числе:	ед.	объем	584	591	596	607
3.1	Балахонковское с/п	ед.	объем	24	24	25	26
3.2	Куликовское с/п	ед.	объем	31	32	33	34
3.3	Подвязновское с/п	ед.	объем	70	70	70	71
3.4	Новоталицкое с/п	ед.	объем	58	60	61	62
3.5	Богданихское с/п	ед.	объем	47	47	48	49
3.6	Беляницкое с/п	ед.	объем	58	60	60	61
3.7	Богородское с/п	ед.	объем	19	19	19	20
3.8	Коляновское с/п	ед.	объем	153	155	155	156
3.9	Озерновское с/п	ед.	объем	18	18	18	19
3.10	Тимошихское с/п	ед.	объем	48	48	49	50
3.11	Чернореченское с/п	ед.	объем	58	58	58	59
4	Количество участников мероприятий для молодёжи						
	ВСЕГО:	ед.	объем	12688	13305	13575	13810

	в том числе:						
4.1	Балахонковское с/п	чел.	объем	480	485	500	520
4.2	Куликовское с/п	чел.	объем	775	790	820	850
4.3	Подвязновское с/п	чел.	объем	1750	1780	1815	1850
4.4	Новоталицкое с/п	чел.	объем	1990	2050	2100	2130
4.5	Богданихское с/п	чел.	объем	1715	1720	1750	1770
4.6	Беляницкое с/п	чел.	объем	400	440	445	460
4.7	Богородское с/п	чел.	объем	1475	1480	1490	1510
4.8	Коляновское с/п	ед.	объем	153	155	155	156
4.9	Озерновское с/п	чел.	объем	450	500	520	555
4.10	Тимошихское с/п	чел.	объем	245	250	270	275
4.11	Чернореченское с/п	чел.	объем	508	510	515	520
5	Удельный вес систематически занимающейся молодежи от общего количества жителей сельских поселений Ивановского муниципального района						
5.1	Балахонковское с/п	%	качество	32	32,2	33	35
5.2	Куликовское с/п	%	качество	43,5	44	46	48
5.3	Подвязновское с/п	%	качество	55	56	57	58
5.4	Новоталицкое с/п	%	качество	18	19	19,3	19,6
5.5	Богданихское с/п	%	качество	46	46	47	47,3
5.6	Беляницкое с/п	%	качество	15	16	17	17,6
5.7	Богородское с/п	%	качество	33	33,4	34	34,2
5.8	Коляновское с/п	ед.	объем	153	155	155	156
5.9	Озерновское с/п	%	качество	37	41	42	45,5
5.10	Тимошихское с/п	%	качество	22	23	24,5	25
5.11	Чернореченское с/п	%	качество	30,6	30,7	31	31,3

3. Мероприятия Подпрограммы

№ п/п	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок выполнения мероприятия	Объем бюджетных ассигнований		ИТОГО по подпро- грамме	Исполнитель мероприятий
				2014 тыс. руб	2015 тыс. руб		
	всего			909,4	766,5	1675,9	
1	Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодежью, в том числе	Организация культурно- досуговой деятельности молодежи; Поддержка творческой инициативы молодежи;	В течении года	328,4	219,9	548,3	Управление социальной сферы
1.1	Балахонковское с/п	Выявление творческих способностей подвоз учстников на районные и областные мероприятия		25,0	18,2		
1.2	Беляницкое с/п			58,0	18,3		
1.3	Богданихское с/п			24,0	24,5		
1.4	Богородское с/п			19,0	10,0		
1.5	Коляновское с/п			51,5	46,8		
1.6	Куликовское с/п			33,0	34,0		
1.7	Новоталицкое с/п			3,0	12,4		
1.8	Озерновское с/п			18,0	19,0		
1.9	Подвязновское с/п			18,9	9,0		
1.10	Тимошихское с/п			20,0	1,0		

1.11	Чернореченское с/п			58,0	17,7		
1.12	Средства местного бюджета				9,0		
2	Организация работы молодежных и детских общественных объединений, в том числе	Зарботная плата специалистов		581,0	546,6	1127,6	Управление социальной сферы
2.1	Балахонковское с/п			57,0	42,0		
2.2	Беяницкое с/п			76,0	59,5		
2.3	Богданихское с/п			47,5	45,0		
2.4	Богородское с/п			47,5	36,0		
2.5	Коляновское с/п			51,5	126,0		
2.6	Куликовское с/п			66,5	70,5		
2.7	Новоталицкое с/п			76,0	56,0		
2.8	Озерновское с/п			38,0	31,5		
2.9	Подвязновское с/п			26,0	10,0		
2.10	Тимошихское с/п			19,0	1,4		
2.11	Чернореченское с/п			76,0	56,0		
2.12	Средства местного бюджета				12,7		
ИТОГО по подпрограмме:				909,4	766,5	1675,9	

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «02» апреля 2018 г.

№ 428

г. Иваново

**Об утверждении Политики обработки персональных данных в Администрации
Ивановского муниципального района**

В целях реализации постановления Правительства Российской Федерации от 21.03.2012 № 211 "Об утверждении перечня мер, направленных на обеспечение выполнения обязанностей, предусмотренных Федеральным законом "О персональных данных" и принятыми в соответствии с ним нормативными правовыми актами, операторами, являющимися государственными или муниципальными органами", администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Политику обработки персональных данных в Администрации Ивановского муниципального района согласно приложению (прилагается);
2. Рекомендовать главам сельских поселений, расположенных на территории Ивановского муниципального района, принять соответствующие муниципальные правовые акты в администрациях.
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ивановского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**Политика обработки персональных данных
в Администрации Ивановского муниципального района**

1. Общие положения.

Администрация Ивановского муниципального района (далее – Администрация) в рамках выполнения своей деятельности осуществляет обработку персональных данных различных категорий субъектов персональных данных: работников, граждан, представителей контрагентов и других субъектов персональных данных, и в соответствии с действующим законодательством РФ является оператором персональных данных с соответствующими правами и обязанностями. Для выполнения требований Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 г. и принятых в соответствии с ним нормативных правовых актов, а также поддержания деловой репутации Администрация считает важнейшими задачами: обеспечение легитимности обработки персональных данных и обеспечение надлежащего уровня безопасности обрабатываемых в Администрации персональных данных.

2. Обработка персональных данных в Администрации.

Обработка персональных данных в Администрации осуществляется на законной и справедливой основе и ограничивается достижением конкретных, заранее определенных и законных целей. Обработке подлежат только персональные данные, которые отвечают целям их обработки. Содержание и объем обрабатываемых в Администрации персональных данных соответствуют заявленным целям обработки, избыточность обрабатываемых данных не допускается. Цели обработки персональных данных, состав и содержание персональных данных, а также категории субъектов персональных данных, чьи данные обрабатываются в Администрации, содержатся в уведомлении Администрации об обработке персональных данных, направленном в уполномоченный орган по защите прав субъектов персональных данных (Роскомнадзор), и подлежат обновлению в случае их изменения. При этом в Администрации не обрабатываются специальные категории персональных данных. Персональные данные собираются и обрабатываются с согласия субъектов персональных данных. При обработке персональных данных в Администрации обеспечивается точность персональных данных, их достаточность и в необходимых случаях актуальность по отношению к целям обработки персональных данных. Администрация принимает необходимые меры по удалению или уточнению неполных или неточных персональных данных. Хранение персональных данных в Администрации осуществляется в форме, позволяющей определить субъекта персональных данных, не дольше, чем этого требуют цели обработки персональных данных, если срок хранения персональных данных не установлен федеральным законом или договором, стороной которого является субъект персональных данных. Обрабатываемые персональные данные подлежат уничтожению либо обезличиванию по достижении целей обработки или в случае утраты необходимости в достижении этих целей, если иное не предусмотрено федеральным законом. В целях информационного обеспечения в Администрации могут создаваться общедоступные источники персональных данных работников, в том числе справочники и адресные книги. В общедоступные источники персональных данных с согласия работника могут включаться его фамилия, имя, отчество, должность, номера контактных телефонов, адрес электронной почты. Администрация не размещает персональные данные субъекта персональных данных в общедоступных источниках без его предварительного согласия.

3. Передача персональных данных для выполнения их обработки третьими лицами.

Администрация в ходе своей деятельности может поручать обработку персональных данных другому лицу с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом. При этом обязательным условием такого поручения является согласованная обязанность сторон по соблюдению конфиденциальности и обеспечению безопасности персональных данных при их обработке. Администрация осуществляет трансграничную передачу персональных данных на территорию иностранных государств органам власти иностранного государства, иностранным физическим или юридическим лицам с согласия субъекта персональных данных, если иное не предусмотрено федеральным законом.

4. Обеспечение безопасности персональных данных при их обработке.

С целью обеспечения безопасности персональных данных при их обработке Администрация принимает необходимые правовые, организационные и технические меры для защиты персональных данных от неправомерного или случайного доступа к ним, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также от иных неправомерных действий в отношении персональных

данных. Все реализуемые Администрацией мероприятия по организационной и технической защите персональных данных осуществляются на законных основаниях, в том числе в соответствии с требованиями законодательства РФ по вопросам обработки персональных данных. В целях обеспечения адекватной защиты персональных данных Администрация определяет актуальные угрозы безопасности персональных данных при их обработке в информационных системах персональных данных. В соответствии с выявленными актуальными угрозами Администрация применяет необходимые меры по обеспечению безопасности персональных данных, включающие в себя использование прошедших в установленном порядке процедуру оценки соответствия средств защиты информации, ограничение доступа к персональным данным, регистрацию действий с персональными данными, обнаружение фактов несанкционированного доступа к персональным данным и принятие соответствующих мер. Администрация выполняет контроль и оценку эффективности применяемых мер по обеспечению безопасности персональных данных.

5. Организация обработки персональных данных в Администрации и работа с персоналом.

В Администрации назначены лица, ответственные за организацию обработки и обеспечение безопасности персональных данных. Каждый новый работник Администрации, непосредственно осуществляющий обработку персональных данных, подлежит ознакомлению с требованиями законодательства Российской Федерации по обработке и обеспечению безопасности персональных данных, с настоящей Политикой, постановлением администрации Ивановского муниципального района от 05.02.2018 г. № 114 (в последней редакции) и другими локальными актами Администрации по вопросам обработки и обеспечения безопасности персональных данных, и обязуется их соблюдать.

6. Заключительные положения.

Настоящая Политика обработки персональных данных в Администрации подлежит пересмотру в случае изменения законодательства и локальных нормативных актов в области персональных данных.

ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ АДМИНИСТРАЦИЯ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «02» апреля 2018 г.

№ 445

г. Иваново

О введении временного прекращения движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенного пункта с. Ново-Талицы Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии с пунктом 5 части 1, частью 4 статьи 14 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 2.1 части 1 статьи 30 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 14 Федерального закона от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», постановлением Правительства Ивановской области от 15.05.2012 № 129-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения Ивановской области», в целях обеспечения безопасности дорожного движения в период проведения мероприятий, посвященных празднованию 73-й годовщины Дня Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Ввести в период с 09.40 часов до 10.40 часов 09.05.2018 г. временное прекращение движения транспортных средств на следующих автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенного пункта с. Ново-Талицы Новоталицкого сельского поселения:

1.1. Автомобильной дороге ул. Цветаева (идентификационный номер 24 207 848 ОП МП Н-005) от храма святителя Николая Чудотворца до пересечения с участком автомобильной дороги регионального значения Р-152 - автомобильной дорогой регионального значения 24 ОП РЗ К-260 Ростов-Иваново-Нижний Новгород.

1.2. Автомобильной дороге ул. Радужная (идентификационный номер 24 207 848 ОП МП Н-016) от пересечения с участком автомобильной дороги регионального значения Р-152 - автомобильной дорогой регионального значения 24 ОП РЗ К-260 Ростов-Иваново-Нижний Новгород до площади имени Рупасова К.И.

2. Рекомендовать главе Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района Плохову П.Н.:

2.1. В период введения временного прекращения движения транспортных средств организовать установление на автомобильных дорогах, указанных в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления, дорожных знаков 3.2 «Движение запрещено» и 6.17 «Схема объезда».

2.2. В период введения временного прекращения движения транспортных средств принять меры к блокированию при помощи большегрузной техники (автобусов) проездов к местам проведения мероприятий с массовым скоплением людей для исключения угроз террористического и экстремистского характера.

3. Временное прекращение движения не распространяется:

3.1. На транспортные средства, задействованные для обеспечения и обслуживания праздничного мероприятия.

3.2. На транспортные средства, задействованные для ликвидации последствий стихийных бедствий или иных чрезвычайных происшествий, проведения аварийно-восстановительных и ремонтных работ, оказания экстренной медицинской помощи.

3.3. На транспортные средства федеральных органов исполнительной власти, в которых федеральным законом предусмотрена военная служба.

4. Управлению муниципального контроля администрации Ивановского муниципального района в течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего постановления информировать о введении временного прекращения движения в установленном порядке УГИБДД УМВД России по Ивановской области и Межмуниципальный отдел МВД России «Ивановский», в том числе для оказания содействия в реализации временного прекращения движения и обеспечения безопасности дорожного движения в местах проведения мероприятий.

5. Управлению общественной и информационной политики администрации Ивановского муниципального района:

5.1. Обеспечить опубликование настоящего постановления в газете «Наше слово» и информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района».

5.2. За 30 дней до дня введения временного прекращения движения информировать пользователей автомобильными дорогами путем размещения на сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет и в средствах массовой информации сообщений о причинах и сроках прекращения движения по автомобильным дорогам, указанным в пунктах 1.1 и 1.2 настоящего постановления, а также о возможных маршрутах объезда.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ивановского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «03» апреля 2018 г.

№ 460

г. Иваново

**О внесении изменений в Постановление администрации Ивановского муниципального района
от 05.02.2018 № 114 «Об организации работы с персональными данными в администрации
Ивановского муниципального района»**

В соответствии с Решением Совета Ивановского муниципального района от 22.02.2018 № 368 «О внесении изменений в решение Ивановского районного Совета от 01.11.2008 № 402 «Об утверждении структуры администрации Ивановского муниципального района», администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменение в Постановление администрации Ивановского муниципального района от

05.02.2018 № 114 «Об организации работы с персональными данными в администрации Ивановского муниципального района» изложив приложение 18 к постановлению в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ивановского муниципального района, руководителя аппарата Клюенкова А.М.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

Приложение
к постановлению администрации Ивановского
муниципального района
от 03.04.2018г. № 460

Приложение 18
к постановлению администрации Ивановского
муниципального района
от 05.02.2018г. № 114

Перечень
должностей в администрации Ивановского муниципального района уполномоченных
на обработку персональных данных

1. Глава Ивановского муниципального района;
2. Заместитель главы администрации, руководитель аппарата;
3. Заместитель главы администрации;
4. Заместитель руководителя аппарата;
5. Организационно-кадровое управление:
 - начальник управления;
 - заместитель начальника управления;
 - главный специалист;
 - консультант;
 - ведущий специалист;
- 6.1. Отдел муниципальной службы и кадров:
 - начальник отдела;
 - заместитель начальника отдела;
 - главный специалист по охране труда;
- 6.2. Отдел по работе с документами, контролю и обращениями граждан:
 - начальник отдела;
 - ведущий специалист;
7. Правовое управление:
 - начальник управления;
 - заместитель начальника управления;
 - главный специалист;
 - консультант;
8. Управление муниципального финансового контроля:
 - начальник управления;
 - заместитель начальника управления;
 - главный специалист;
9. Управление муниципальных закупок:
 - начальник управления;
 - главный специалист;
 - консультант;
10. Отдел мобилизации и секретного делопроизводства:
 - начальник отдела;
11. Управление муниципального контроля:
 - начальник управления;
 - заместитель начальника управления;
 - главный специалист;
 - консультант;
12. Управление координации земельных отношений:
 - заместитель начальника управления;
- 12.1. Отдел по управлению земельными ресурсами:

- начальник отдела;
- главный специалист;
- консультант;
- 12.2. Отдел архитектуры:
 - начальник отдела;
 - заместитель начальника отдела;
 - главный специалист;
 - ведущий специалист;
- 12.3. Отдел земельного контроля:
 - начальник отдела;
 - консультант
 - ведущий специалист;
- 12.4. Отдел развития территорий:
 - консультант;
 - главный специалист;
- 13. Отдел по управлению муниципальным имуществом:
 - главный специалист;
- 14. Управление строительства:
 - начальник управления;
 - заместитель начальника управления;
 - главный специалист;
 - консультант;
- 15. Управление жилищно-коммунального хозяйства:
 - начальник управления;
 - заместитель начальника управления;
 - консультант;
 - главный специалист;
 - ведущий специалист;
- 16. Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав:
 - начальник отдела;
 - специалист 1 категории;
- 17. Управление социальной сферы:
 - заместитель начальника управления;
 - главный специалист;
 - консультант;
- 18. Управление образования:
 - заместитель начальника управления;
 - главный специалист;
 - специалист 1 категории;
- 19. Управление общественной и информационной политики:
 - начальник управления;
 - консультант;
 - главный специалист;
- 20. Финансовое управление:
 - 20.1. Отдел по исполнению районного бюджета:
 - начальник отдела;
 - ведущий специалист;
 - 20.2. Отдел по исполнению бюджетов сельских поселений:
 - заместитель начальника управления, начальник отдела;
 - главный специалист;
 - ведущий специалист;
 - 20.3. Бюджетный отдел:
 - заместитель начальника управления, начальник отдела;
 - главный специалист;
 - ведущий специалист;
- 21. Управление межбюджетных отношений и прогнозирования доходов:
 - начальник управления;
 - ведущий специалист;
- 22. Управление экономики и предпринимательства:
 - начальник управления;
 - заместитель начальника управления;
 - главный специалист;
 - консультант;

23. Отдел развития информационного общества:

- начальник отдела;
- главный специалист.

Перечень

должностей в структурных подразделениях администрации Ивановского муниципального района
с правами юридических лиц, уполномоченных на обработку персональных данных

1. Управление координации земельных отношений:

- начальник управления;
- заместитель начальника управления;

2. Управление образования:

- начальник управления;
- заместитель начальника управления;

3. Управление социальной сферы:

- начальник управления;
- заместитель начальника управления;

4. Финансовое управление:

- начальник управления;
- заместитель начальника управления;

5. Отдел по управлению муниципальным имуществом:

- начальник отдела;
- заместитель начальника отдела.

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» апреля 2018 г.

№ 461

г. Иваново

**О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе
для территориальной зоны ОДЗ-1 – «Зона общественно-делового назначения» по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Рябиновая и ул. Тополиная**

Руководствуясь статьями 41.2, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 №402 «Об утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20», Генеральным планом Коляновского сельского поселения, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 22.02.2018 № 372, на основании обращения Анфилова И.В. администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для территориальной зоны ОДЗ-1 – «Зона общественно-делового назначения» по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Рябиновая – ул. Тополиная.

2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (прилагается на пяти листах).

3. Рекомендовать Анфилову И.В.:

3.1. Приступить к работе по подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления.

3.2. Обеспечить подготовку проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 15 сентября 2018 года.

3.3. Представить разработанные материалы проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в администрацию Ивановского муниципального района на проверку соответствия документам территориального планирования Коляновского

сельского поселения.

3.4. Устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение 30 календарных дней с момента получения их от администрации Ивановского муниципального района.

4. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района (Орлова А.Н.):

4.1. Организовать проведение публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с порядком о проведении публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе, утвержденным решением Ивановского районного Совета от 02.11.2006 № 158.

4.2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение трех дней.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» апреля 2018 г.

№ 462

г. Иваново

О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 14.03.2018 № 338 «О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 37:05:030510:93, 37:05:030510:99 и 37:05:030510:112 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Андреево»

Руководствуясь Уставом Ивановского муниципального района, в связи с технической ошибкой, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 14.03.2018 № 338 «О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 37:05:030510:93, 37:05:030510:99 и 37:05:030510:112 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Андреево» следующие изменения:

- пункт 2 изложить в новой редакции:

«2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (прилагается на пяти листах)».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района (Орлова А.Н.).

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «04» апреля 2018 г.

№ 470

г. Иваново

**О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
от 21.12.2012 № 2234 «Об образовании избирательных участков»**

В соответствии с пунктами 2, 2.1 статьи 19 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», в целях уточнения перечня и границ избирательных участков, обеспечения наибольшего удобства для избирателей и в связи с необходимостью замены помещений для голосования, администрация Ивановского муниципального района

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 21.12.2012 № 2234 «Об образовании избирательных участков» (далее – постановление) следующие изменения:

в пункте 1 постановления:

1.1 слова «сроком на пять лет» исключить.

1.2 строку таблицы «Избирательный участок № 424» изложить в новой редакции:

Избирательный участок № 424	село: Семеновское; деревни: Богородское, Иванцево, Конохово, Крюково, Старово, Увось, Хребтово, Шуринцево.	153504, д. Иванцево, ул. Ивановская, д.18 (административное здание)	153504, д. Иванцево, ул. Ивановская, д.20 (сельский дом культуры)

1.3 строку таблицы «Избирательный участок № 426» изложить в новой редакции:

Избирательный участок № 426	деревни: Дерябиха, Кочедыково, Кочорский, Нежилово, Тимошкино.	153550, д. Богданиха, д. 89 (администрация Богданихского сельского поселения) тел. 55-19-32.	153510, д. Кочорский, ул. Спортивная, д. 13 (подсобное помещение магазина), тел. 55-35-55.

1.4 строку таблицы «Избирательный участок № 433» изложить в новой редакции:

Избирательный участок № 433	село Богородское (улицы: Дальняя, Заречная, Коммунальная, Парковая, Центральная, Школьная), деревня Подталицы.	153506, с. Богородское, ул.Школьная, д.27 МБОУ «Богородская СШ», т. 31-61-93	153506, с. Богородское, ул.Школьная, д.27 МБОУ «Богородская СШ», т. 31-61-93

1.5 строку таблицы «Избирательный участок № 434» изложить в новой редакции:

Избирательный участок № 434	село Богородское (улицы: Большая Клинецкая (кроме д.4-а), 1, 2, 3, 4, 5, 6-я Клинецкие, Родниковая, Лесная, Набережная, Клубная, Мельничная, Полевая, Солнечная); деревня Афанасово (улицы: Ильинская, Успенская, Воскресенская, Рождественская, Крещенская, Петровская, Троицкая, Полевая, Никольская, 2, 3-я Никольские, Продольная, 2-я Продольная, Солнечная, Новосельская, 2-я Новосельская, Садовая, Луговая, Лесная, Зеленая, Дальняя; переулки: 1, 2-ой Никольские, Новосельский).	153506, с. Богородское, ул. 5-я Клинецкая, д. 26 (администрация Богородского сельского поселения), тел. 31-63-55.	153506, с. Богородское, ул. Клубная, д. 9 (Богородский сельский дом культуры)

1.6 строку таблицы «Избирательный участок № 436» изложить в новой редакции:

Избирательный участок № 436	деревни: Бухарово, Жуково (включая территорию в 600метрах западнее поста ГИБДД на автодороге Иваново-Москва), Коляново (улица Школьная).	153009, д. Коляново, ул. Школьная, д. 81 (МБОУ «Коляновская СШ»), тел. 23-66-77.	153009, д. Коляново, ул. Школьная, д. 81 (МБОУ «Коляновская СШ»), тел. 23-66-77.

1.7 после строки таблицы «Избирательный участок № 436» дополнить строкой в следующей редакции:

Избирательный участок № 779	деревни: Андреево, Лебяжий Луг, Полуниха.	153009 д. Коляново, ул. Школьная, д.2а (администрация Коляновского сельского поселения)	153009 д. Лебяжий Луг, д.3, кв.4 (фельдшерско-акушерский пункт)

1.8 строку таблицы «Избирательный участок № 440» изложить в новой редакции:

Избирательный участок № 440	деревня Куликово (улицы: Садовая, Полевая; частный сектор, многоквартирные дома №№ 1,2,15-26)	153508, д. Куликово, д. 60, (МБОУ «Куликовская СШ»), тел. 31-33-25.	153508, д. Куликово, д. 60 (МБОУ «Куликовская СШ»), тел. 31-33-25.

1.9 строку таблицы «Избирательный участок № 441» изложить в новой редакции:

Избирательный участок № 441	деревни: Куликово (дома №№ 3-14, улицы: Интернациона-льная, Луговая), Панкратцево, Рогатино, Сафронцево, Семиново, Ушаковка.	153508, д. Куликово, д. 60 (МБОУ «Куликовская СШ»), тел. 31-33-25.	153508, д. Куликово, д. 60 (МБОУ «Куликовская СШ»), тел. 31-33-25.

1.10 строку таблицы «Избирательный участок № 451» изложить в новой редакции:

Избирательный участок № 451	село Михалево (дома №№ 1, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 22), деревня Кадниково.	153534, с. Михалево, д. 25 (МБОУ «Михалевская СШ»), тел. 31-78-02.	153534, с. Михалево, д. 25 (МБОУ «Михалевская СШ»), тел. 31-78-02.

1.11 строку таблицы «Избирательный участок № 455» изложить в новой редакции:

Избирательный участок № 455	село Ново-Талицы (улицы: 1,2-я Яковлевские, Ивовая, Совхозная, Медовая, Транспортная, Коллективная, Строительная, Заречная); деревня Голчаново.	153520, с. Ново-Талицы, ул. 1-я Яковлевская, д. 29 (административное здание ЗАО «Вергуза»), тел. 31-81-66.	153520, с. Ново-Талицы, ул. Новинская, д. 2 тел. 31-50-55.

1.12 строку таблицы «Избирательный участок № 456» изложить в новой редакции:

Избирательный участок № 456	село Озерный (улицы: Садовая, Колхозная, Дорожная, дома №№ 2-7, переулок Садовый).	153505, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6 (администрация Озерновского сельского поселения)	153505, с. Озерный, ул. Заводская, д. 4 (сельский дом культуры)

1.13 строку таблицы «Избирательный участок № 457» изложить в новой редакции:

Избирательный участок № 457	село Озерный (улицы: Дорожная, дома №№ 8-9, Заводская, Школьная, Фрезерная, Западная, Солнечная, Рабочая, Южная); деревни: Высоково, Каликино.	153505, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6 (администрация Озерновского сельского поселения)	153505, с. Озерный, ул. Заводская, д. 4 (сельский дом культуры)

1.14 строку таблицы «Избирательный участок № 458» изложить в новой редакции:

Избирательный участок № 458	село Бибирево; деревни: Лесное, Максаки.	153505, с. Озерный, ул. Школьная, д. 6 (администрация Озерновского сельского поселения)	153505, с. Бибирево, ул. Центральная, д. 20 (магазин)

1.15 строку таблицы «Избирательный участок № 462» изложить в новой редакции:

Избирательный участок № 462	деревни: Железнодорожной станции Ермолино, Опольное, Марицыно, Зольново	153540, д. Железнодорожной станции Ермолино, ул. Колхозная, д. 30 (МКОУ «Ермолинская ОШ»), тел. 31-42-47.	153540, д. Железнодорожной станции Ермолино, ул. Колхозная, д. 30 (МКОУ «Ермолинская ОШ»), тел. 31-42-47.

1.16 строку таблицы «Избирательный участок № 463» изложить в новой редакции:

Избирательный участок № 463	деревни: Тимошиха, Ошуриха, Петровское, Ярлыково, Добрыньское, Щипачево, Пережогоино.	153540, д. Тимошиха, ул. Советская, д. 2А (Тимошихинский сельский клуб)	153540, д. Тимошиха, ул. Советская, д. 2А (Тимошихинский сельский клуб)

1.17 строку таблицы «Избирательный участок № 464» изложить в новой редакции:

Избирательный участок № 464	село Колбацкое; деревни: Бедряево, Гляденцево, Котюрево, Плишкино, Поляниново, Рябинкино.	153508, с. Колбацкое, ул. Троицкая, 26-А (сельский клуб).	153508, с. Колбацкое, ул. Троицкая, 26-А (сельский клуб).

2. Направить настоящее постановление в Избирательную комиссию Ивановской области, территориальную избирательную комиссию Ивановского района.

3. Опубликовать настоящее постановление в установленном порядке и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации, руководителя аппарата А.М. Клюенкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с 1 мая 2018 года.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» апреля 2018 г.

№ 472

г. Иваново

**О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района**

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, принимая во внимание заключение Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, от 29.03.2018, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района.

2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального

района организовать работу по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» апреля 2018 г.

№ 473

г. Иваново

**О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Беяницкого сельского поселения Ивановского муниципального района**

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, принимая во внимание заключение Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, от 29.03.2018, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беяницкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района организовать работу по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беяницкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» апреля 2018 г.

№ 474

г. Иваново

**О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района**

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, принимая во внимание заключение Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района.
2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района организовать работу по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06» апреля 2018 г.

№ 475

г. Иваново

**О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района**

Руководствуясь статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, принимая во внимание заключение Комиссии по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района, от 29.03.2018, администрация Ивановского муниципального района

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Осуществить подготовку проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района.
2. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района организовать работу по подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района.
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПО С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06» апреля 2018 г.

№ 482

г. Иваново

**О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района
от 30.12.2016 № 1270 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной
услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося
в государственной неразграниченной и муниципальной собственности»**

В соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.10.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Внести в постановление администрации Ивановского муниципального района от 30.12.2016 № 1270 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной и муниципальной собственности» следующие изменения:

1.1. В пункте 2.5 приложения к постановлению слова «Федеральным законом от 24.07.2007 №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «Федеральным законом от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».

1.2. В подпункте 3 пункта 2.6.1, пункте 2.9.4 приложения к постановлению слова «Федеральным законом «О государственном кадастре недвижимости» заменить словами «Федеральным законом «О государственной регистрации недвижимости».

1.3. В подпункте 10 пункта 2.9.2 приложения к постановлению слова «Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним» заменить словами «Едином государственном реестре недвижимости».

2. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «09» сентября 2018 г.

№ 485

г. Иваново

**Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории
Ивановского муниципального района»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Ивановской области от 01.10.2012 года N 65-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органа исполнительной власти Ивановской области, осуществляющего региональный государственный жилищный надзор, с органами муниципального жилищного контроля», Постановлением Правительства Ивановской области от 09.11.2011 года N 403-п «Об утверждении Порядка разработки и принятия административных регламентов осуществления муниципального контроля в муниципальных образованиях Ивановской области», администрация Ивановского муниципального района

П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района» (прилагается).

2. Постановление № 1995 от 24.10.2017 года «Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить в сети «Интернет» на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ивановского муниципального района по строительству и развитию инфраструктуры жилищно-коммунального хозяйства В. Г. Кандалова.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

**Исполняющий обязанности Главы
Ивановского муниципального района**

А.М. Клюенков

Приложение
к постановлению
администрации Ивановского
муниципального района
от 09.04.2018 г. № 485

Административный регламент исполнения муниципальной функции
«Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района»

I. Общие положения

1.1. Настоящий Административный регламент исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района» (далее - Административный регламент) разработан в целях повышения качества и доступности исполнения муниципальной функции, определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района.

1.2. Наименование муниципальной функции.

Муниципальный жилищный контроль за соблюдением юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, а также гражданами требований, установленных в отношении муниципального фонда федеральными законами и законами Ивановской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

1.3. Наименование органа, исполняющего функцию муниципального жилищного контроля.

Муниципальная функция «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района» исполняется структурным подразделением администрации Ивановского муниципального района - управлением жилищно - коммунального хозяйства (далее - управление).

1.4. Исчерпывающий перечень нормативных правовых актов, непосредственно регулирующих осуществление муниципального жилищного контроля:

- Конституция Российской Федерации;
- Жилищный кодекс Российской Федерации;
- Гражданский кодекс Российской Федерации;
- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях;
- Федеральный закон от 06.10.2003 года N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 26.12.2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2009 года N 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.09.2011 N 532 О внесении изменений в Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;
- Постановление Правительства РФ от 30.06.2010 года N 489 «Об утверждении Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»;
- Закон Ивановской области от 01.10.2012 года N 65-ОЗ «О муниципальном жилищном контроле и взаимодействии органов муниципального жилищного контроля с органом исполнительной власти Ивановской области, осуществляющим региональный государственный жилищный надзор»;
- Приказ Ивгосжилинспекции Ивановской области от 02.04.2013 N 8 «Об утверждении

административного регламента» (вместе с «Административным регламентом взаимодействия Службы государственной жилищной инспекции Ивановской области с органами муниципального жилищного контроля Ивановской области»);

- Устав Ивановского муниципального района;

- настоящий Административный регламент.

1.5. Перечень должностных лиц органа муниципального жилищного контроля.

Муниципальную функцию «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района» исполняют следующие должностные лица управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района (далее — должностные лица управления):

- начальник управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района;

- заместитель начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района;

- ведущий специалист управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района.

1.6. Должностные лица управления при осуществлении муниципального жилищного контроля обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять предоставленные в соответствии с законодательством Российской Федерации полномочия по предупреждению, выявлению и пресечению нарушений юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, гражданами обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ивановской области в сфере жилищных отношений;

2) соблюдать законодательство Российской Федерации, права и законные интересы юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина, проверка которых проводится;

3) проводить проверку на основании приказа начальника управления о ее проведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время исполнения служебных обязанностей, выездную проверку только при предъявлении служебных удостоверений, копии приказа начальника управления, и в случае, предусмотренном частью 5 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», копии документа о согласовании проведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину присутствовать при проведении проверки и давать разъяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю, гражданину, присутствующим при проведении проверки, информацию и документы, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, гражданина с результатами проверки;

7.1) знакомить руководителя, иное должностное лицо или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с документами и (или) информацией, полученными в рамках межведомственного информационного взаимодействия;

8) учитывать при определении мер, принимаемых по фактам выявленных нарушений, соответствие указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной опасности для жизни, здоровья людей, для животных, растений, окружающей среды, объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, музейных предметов и музейных коллекций, включенных в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценных, в том числе уникальных, документов Архивного фонда Российской Федерации, документов, имеющих особое историческое, научное, культурное значение, входящих в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, для возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также не допускать необоснованное ограничение прав и законных интересов граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц;

9) доказывать обоснованность своих действий при их обжаловании юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

10) соблюдать сроки проведения проверки, установленные Федеральным законом от 26.12.2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»;

11) не требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина документы и иные сведения, представление которых не предусмотрено законодательством Российской Федерации;

12) перед началом проведения выездной проверки по просьбе руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его

уполномоченного представителя, гражданина ознакомить их с положениями настоящего административного регламента, в соответствии с которым проводится проверка;

13) осуществлять запись о проведенной проверке в журнале учета проверок в случае его наличия у юридического лица, индивидуального предпринимателя.

При проведении проверок должностные лица управления обязаны соблюдать ограничения, установленные статьей 15 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

1.7. Должностные лица управления при проведении муниципального жилищного контроля имеют право:

1) запрашивать и получать на основании мотивированных письменных запросов от органов государственной власти, органов местного самоуправления, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан информацию и документы, необходимые для проверки соблюдения обязательных требований;

2) беспрепятственно по предъявлении служебного удостоверения и копии приказа начальника управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района о назначении проверки посещать территории и расположенные на них многоквартирные дома, наемные дома социального использования, помещения общего пользования многоквартирных домов; с согласия собственников помещений в многоквартирном доме посещать жилые помещения и проводить их обследования; проверять соблюдение наймодателями жилых помещений в наемных домах социального использования обязательных требований к наймодателям и нанимателям жилых помещений в таких домах, к заключению и исполнению договоров найма жилых помещений жилищного фонда социального использования и договоров найма жилых помещений, соблюдение лицами, предусмотренными в соответствии с частью 2 статьи 91.18 Жилищного кодекса Российской Федерации, требований к представлению документов, подтверждающих сведения, необходимые для учета в муниципальном реестре наемных домов социального использования; проверять соответствие устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав такого товарищества или такого кооператива изменений требованиям законодательства Российской Федерации; по заявлениям собственников помещений в многоквартирном доме проверять правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о создании товарищества собственников жилья, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, правомерность избрания общим собранием членов товарищества собственников жилья или правлением товарищества собственников жилья председателя правления такого товарищества, правомерность избрания правлением жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива председателя правления такого кооператива, правомерность принятия общим собранием собственников помещений в многоквартирном доме решения о выборе управляющей организации в целях заключения с ней договора управления многоквартирным домом в соответствии со статьей 162 Жилищного кодекса Российской Федерации, правомерность утверждения условий этого договора и его заключения, правомерность заключения с управляющей организацией договора оказания услуг и (или) выполнения работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность заключения с указанными в части 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации лицами договоров оказания услуг по содержанию и (или) выполнению работ по ремонту общего имущества в многоквартирном доме, правомерность утверждения условий данных договоров;

3) выдавать предписания о прекращении нарушений обязательных требований, об устранении выявленных нарушений, о проведении мероприятий по обеспечению соблюдения обязательных требований, в том числе об устранении в шестимесячный срок со дня направления такого предписания несоответствия устава товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, внесенных в устав изменений обязательным требованиям;

4) составлять протоколы об административных правонарушениях, связанных с нарушениями обязательных требований, рассматривать дела об указанных административных правонарушениях и принимать меры по предотвращению таких нарушений;

5) направлять в уполномоченные органы материалы, связанные с нарушениями обязательных требований, для решения вопросов о возбуждении уголовных дел по признакам преступлений.

1.8. Права юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан при проведении проверок:

1) непосредственно присутствовать при проведении проверки, давать объяснения по вопросам, относящимся к предмету проверки;

2) получать от органа муниципального жилищного контроля, информацию, которая относится к предмету проверки и предоставление которой предусмотрено Федеральным законом;

2.1) знакомиться с документами и (или) информацией, полученными органами муниципального жилищного контроля в рамках межведомственного информационного взаимодействия от иных государственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным органам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся эти документы и (или) информация;

2.2) представлять документы и (или) информацию, запрашиваемые в рамках межведомственного информационного взаимодействия, в орган муниципального жилищного контроля по собственной инициативе;

3) знакомиться с результатами проверки и указывать в акте проверки о своем ознакомлении с результатами проверки, согласии или несогласии с ними, а также с отдельными действиями должностных лиц органа муниципального жилищного контроля;

4) обжаловать действия (бездействие) должностных лиц органа муниципального жилищного контроля, повлекшие за собой нарушение прав юридического лица, индивидуального предпринимателя, физического лица при проведении проверки, в административном и (или) судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации;

5) привлекать Уполномоченного при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей либо уполномоченного по защите прав предпринимателей в субъекте Российской Федерации к участию в проверке.

1.9. При проведении проверок юридические лица, индивидуальные предприниматели, граждане обязаны:

1) присутствовать лично или обеспечить присутствие уполномоченных представителей, ответственных за организацию и проведение мероприятий по выполнению обязательных требований, являющихся предметом муниципального жилищного контроля;

2) предоставить должностным лицам управления, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки;

3) обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностным лицам управления на территорию, в используемые при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемому оборудованию, подобным объектам;

4) представлять в срок по мотивированному запросу должностных лиц управления необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы;

5) вести журнал учета проверок по типовой форме, установленной приказом Минэкономразвития России от 30.04.2009 № 141 «О реализации положений Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее – Приказ №141).

1.10. Предмет муниципального жилищного контроля.

Предметом муниципального жилищного контроля является проведение проверок соблюдения юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и гражданами обязательных требований.

1.11. Исчерпывающий перечень документов, которые могут быть истребованы от юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в ходе осуществления муниципального жилищного контроля:

- устав юридического лица;
- документы, подтверждающие полномочия юридического лица, индивидуального предпринимателя, гражданина;
- приказ о назначении на должность руководителя организации;
- документ, подтверждающий полномочия на представление интересов юридического лица, индивидуального предпринимателя при проведении проверки;
- договор управления многоквартирным домом;
- договор о содержании и ремонте общего имущества с лицами, оказывающими услуги и (или) выполняющими работы при непосредственном управлении многоквартирным домом, заключенный в соответствии с частью 1 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- договоры холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, газоснабжения (в том числе поставки бытового газа в баллонах), отопления (теплоснабжения, в том числе поставки твердого топлива при наличии печного отопления), договор на вывоз твердых коммунальных отходов, заключенные в соответствии с частью 2 статьи 164 Жилищного кодекса Российской Федерации;
- протоколы решений собственников помещений в многоквартирном доме, принятых на их общем собрании по вопросам, отнесенным к компетенции такого собрания, в том числе о выборе способа управления многоквартирным домом, о выборе юридического лица независимо от организационно-правовой формы или индивидуального предпринимателя, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирным домом, в целях заключения с ними договора управления многоквартирным домом, о создании товарищества собственников жилья, о реконструкции многоквартирного дома, о текущем и (или) капитальном ремонте общего имущества в многоквартирном доме, об утверждении платы за содержание и текущий ремонт, о перечне обязательных и дополнительных услуг по содержанию и текущему ремонту;
- протоколы общего собрания членов товарищества собственников жилья, товарищества собственников недвижимости, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива, в том числе об избрании председателя правления и других членов правления товарищества собственников жилья, жилищного, жилищно-строительного или иного специализированного потребительского кооператива;
- должностные инструкции работников юридического лица, индивидуального предпринимателя, ответственных за выполнение работ по содержанию и ремонту жилищного фонда и общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- документы, устанавливающие права и обязанности проверяемого лица по вопросам, относящимся к предмету муниципального жилищного контроля;

- счета-квитанции об оплате за коммунальные и жилищные услуги;

1.11.1. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для исполнения муниципальной функции, которые находятся в распоряжении органов государственной власти, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в исполнении муниципальной функции, и которые заявитель вправе представить по желанию и непредставление заявителем которых не является основанием для отказа в исполнении муниципальной функции:

- сведения из Единого государственного реестра юридических лиц;

- сведения из Единого государственного реестра и индивидуальных предпринимателей.

Запрещено требовать от заявителя предоставления документов и информации или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим административным регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с исполнением муниципальной функции.

1.12. Информирование об исполнении муниципальной функции, в том числе о месте нахождения и графике работы администрации Ивановского муниципального района, исполняющей муниципальную функцию осуществляется:

1.12.1. В администрации Ивановского муниципального района:

в устной форме при личном обращении;

с использованием телефонной связи;

по письменным обращениям.

1.12.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района ivrayon.ru в разделе «Экономическое развитие» - «ЖКХ» - «Муниципальный жилищный контроль».

Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.12.3. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области <http://pgu.ivanovoobl.ru>.

1.12.4. Посредством размещения информационных стендов в администрации Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;

- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе исполнения муниципальной функции, их должностных лиц и работников;

- перечень документов, необходимых для получения муниципальной функции;

- образцы заявлений.

Местонахождение управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Почтовый адрес для направления документов и обращений:

153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

Адрес сайта в сети интернет: www.ivrayon.ru;

График (режим) работы управления жилищно-коммунального хозяйства администрации Ивановского муниципального района: понедельник — пятница с 08:00 до 17:00 часов, перерыв с 12:00 до 13:00 часов, суббота, воскресенье — выходные дни.

1.13. Результатом исполнения муниципальной функции является:

1) обеспечение безопасных и комфортных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде;

2) повышение эффективности использования и содержания жилищного фонда;

3) обеспечение сохранности муниципального жилищного фонда;

4) предупреждение процесса старения и разрушения муниципального жилищного фонда;

5) предупреждение, выявление и пресечение нарушений законодательства в сфере использования и сохранности муниципального жилищного фонда, соответствия жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства;

6) соблюдение законодательства, требований по использованию и сохранности муниципального жилищного фонда, соответствию жилых помещений данного фонда установленным санитарным и техническим правилам и нормам, иным требованиям законодательства юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, осуществляющими свою деятельность на территории Ивановского муниципального района.

II. Административные процедуры

Перечень административных процедур, исполняемых в рамках осуществления муниципального жилищного контроля:

1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений юридическими

лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований (в соответствии с ежегодно утверждаемыми органами муниципального контроля программами профилактики нарушений).

2. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

3. Организация и проведение плановых проверок.

4. Организация и проведение внеплановых проверок.

5. Обследование муниципального жилищного фонда.

1. Организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений юридических лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований.

1.1. В целях предупреждения нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, устранения причин, факторов и условий, способствующих нарушениям обязательных требований, органы муниципального жилищного контроля осуществляют мероприятия по профилактике нарушений обязательных требований в соответствии с ежегодно утверждаемыми программами профилактики нарушений.

1.2. В целях профилактики нарушений обязательных требований органы муниципального жилищного контроля:

1) обеспечивают размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" перечней нормативных правовых актов или их отдельных частей, содержащих обязательные требования, оценка соблюдения которых является предметом муниципального жилищного контроля, а также текстов соответствующих нормативных правовых актов;

2) осуществляют информирование юридических лиц, индивидуальных предпринимателей по вопросам соблюдения обязательных требований, в том числе посредством разработки и опубликования руководств по соблюдению обязательных требований, проведения семинаров и конференций, разъяснительной работы в средствах массовой информации и иными способами. В случае изменения обязательных требований органы муниципального жилищного контроля подготавливают и распространяют комментарии о содержании новых нормативных правовых актов, устанавливающих обязательные требования, внесенных изменений в действующие акты, сроках и порядке вступления их в действие, а также рекомендации о проведении необходимых организационных, технических мероприятий, направленных на внедрение и обеспечение соблюдения обязательных требований;

3) обеспечивают регулярное (не реже одного раза в год) обобщение практики осуществления в сфере деятельности муниципального жилищного контроля и размещение на официальных сайтах в сети "Интернет" соответствующих обобщений, в том числе с указанием наиболее часто встречающихся случаев нарушений обязательных требований с рекомендациями в отношении мер, которые должны приниматься юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями в целях недопущения таких нарушений;

4) выдают предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с пунктами 1.5, 1.6, 1.7, если иной порядок не установлен федеральным законом.

5) проводят профилактическую работу, в рамках которой юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям разъясняются требования жилищного законодательства;

6) организуют «Горячую линию» по вопросам соблюдения требований жилищного законодательства.

1.3. Федеральным законом, порядком организации и осуществления отдельных видов муниципального контроля может быть предусмотрено осуществление органом муниципального жилищного контроля специальных профилактических мероприятий, направленных на предупреждение причинения вреда, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

1.4. Правительство Российской Федерации вправе определить общие требования к организации и осуществлению органами муниципального жилищного контроля мероприятий по профилактике нарушений обязательных требований.

1.5. При условии, что иное не установлено федеральным законом, при наличии у муниципального жилищного контроля сведений о готовящихся нарушениях или о признаках нарушений обязательных требований, полученных в ходе реализации мероприятий по контролю, осуществляемых без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, либо содержащихся в поступивших обращениях и заявлениях (за исключением обращений и заявлений, авторство которых не подтверждено), информации от органов местного самоуправления, из средств массовой информации в случаях, если отсутствуют подтвержденные данные о том, что нарушение обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, причинило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, безопасности государства, а также привело к возникновению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера либо создало непосредственную угрозу указанных последствий, и если юридическое лицо, индивидуальный предприниматель ранее не привлекались к ответственности за нарушение соответствующих требований, орган муниципального жилищного контроля объявляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагают юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю принять меры

по обеспечению соблюдения обязательных требований, требований, установленных муниципальными правовыми актами, и уведомить об этом в установленный в таком предостережении срок орган муниципального контроля.

1.6. Предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований должно содержать указания на соответствующие обязательные требования, требования, установленные муниципальными правовыми актами, нормативный правовой акт, их предусматривающий, а также информацию о том, какие конкретно действия (бездействие) юридического лица, индивидуального предпринимателя могут привести или приводят к нарушению этих требований.

1.7. Порядок составления и направления предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований, подачи юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем возражений на такое предостережение и их рассмотрения, порядок уведомления об исполнении такого предостережения определяются Правительством Российской Федерации.

1.8. Срок проведения мероприятий, направленных на профилактику нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, не может превышать 20 рабочих дней.

1.9. Результатом выполнения административной процедуры - организация и проведение мероприятий, направленных на профилактику нарушений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями обязательных требований, является выдача предостережений юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям о недопустимости нарушения обязательных требований в соответствии с пунктами 1.5, 1.6, 1.7 настоящего раздела.

2. Организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями.

2.1. К мероприятиям по контролю, при проведении которых не требуется взаимодействие органа муниципального жилищного контроля с юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями (далее - мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями), относятся:

1) наблюдение за соблюдением обязательных требований при размещении информации в сети "Интернет" и средствах массовой информации;

2) наблюдение за соблюдением обязательных требований посредством анализа информации о деятельности либо действиях юридического лица и индивидуального предпринимателя, обязанность по представлению которой (в том числе посредством использования федеральных государственных информационных систем) возложена на такие лица в соответствии с федеральным законом;

3) другие виды и формы мероприятий по контролю, установленные федеральными законами.

2.2. Мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями проводятся уполномоченными должностными лицами управления в пределах своей компетенции на основании заданий на проведение таких мероприятий, утверждаемых начальником управления.

2.3. В соответствии с федеральным законом, мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями могут осуществляться с привлечением органом муниципального контроля муниципальных учреждений, иных организаций.

2.4. Порядок оформления и содержание заданий, указанных в пункте 2.2, и порядок оформления должностными лицами органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля результатов мероприятия по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, в том числе результатов плановых (рейдовых) осмотров, обследований, исследований, измерений, наблюдений, устанавливаются федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющими нормативно-правовое регулирование в соответствующих сферах государственного контроля (надзора), а также уполномоченными органами местного самоуправления.

2.5. Срок проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями не может превышать 20 рабочих дней.

2.6. Результатом выполнения административной процедуры - организация и проведение мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, является подписание акта. В случае выявления при проведении мероприятий по контролю, указанных в пункте 2.1, нарушений обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ивановской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами, должностные лица управления принимают в пределах своей компетенции меры по пресечению таких нарушений, а также направляют в письменной форме начальнику управления мотивированное представление с информацией о выявленных нарушениях для принятия при необходимости решения о назначении внеплановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя по основаниям, указанным в пункте 2 части 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

2.2.6. В случае получения в ходе проведения мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями сведений о готовящихся нарушениях или признаках нарушения обязательных требований, указанных в пунктах 1.5, 1.6, 1.7, орган муниципального жилищного контроля направляют юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

3. Организация и проведение плановых проверок.

3.1. Плановые проверки проводятся на основании разрабатываемых в соответствии с полномочиями ежегодных планов.

В ежегодных планах проведения плановых проверок юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) и индивидуальных предпринимателей указываются следующие сведения:

1) наименования юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений), фамилии, имена, отчества индивидуальных предпринимателей, деятельность которых подлежит плановым проверкам, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности индивидуальными предпринимателями;

2) цель и основание проведения каждой плановой проверки;

3) дата начала и сроки проведения каждой плановой проверки;

4) наименование органа муниципального жилищного контроля, осуществляющего конкретную плановую проверку. При проведении плановой проверки органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля совместно указываются наименования всех участвующих в такой проверке органов.

Основанием для включения плановой проверки в ежегодный план проведения плановых проверок является истечение одного года со дня:

1) начала осуществления юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем деятельности по управлению многоквартирными домами и деятельности по оказанию услуг и (или) выполнению работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах в соответствии с представленным в орган государственного жилищного надзора уведомлением о начале указанной деятельности;

1.1) постановки на учет в муниципальном реестре наемных домов социального использования первого наемного дома социального использования, наймодателем жилых помещений в котором является лицо, деятельность которого подлежит проверке;

2) окончания проведения последней плановой проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

3) установления или изменения нормативов потребления коммунальных ресурсов (коммунальных услуг).

Проект ежегодного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в срок до 1 сентября года, предшествующего году проведения плановых проверок, администрация Ивановского муниципального района (далее - администрация) направляет в Ивановскую межрайонную прокуратуру Ивановской области (далее — прокуратура) для согласования.

Администрация рассматривает предложения прокуратуры об устранении выявленных замечаний и о проведении при возможности в отношении отдельных юридических лиц, индивидуальных предпринимателей совместных плановых проверок и по итогам их рассмотрения направляет в прокуратуру в срок до 1 ноября года, предшествующего году проведения плановых проверок, утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Утвержденный и согласованный в соответствии с действующим законодательством ежегодный план проведения плановых проверок доводится до сведения заинтересованных лиц посредством его размещения на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети "Интернет" либо иным доступным способом.

3.2. Проверка проводится на основании приказа начальника управления, который подготавливается должностным лицом управления по типовой форме, утвержденной приказом Минэкономразвития Российской Федерации от 30.09.2011 N 532 О внесении изменений в Приказ Минэкономразвития России от 30 апреля 2009 г. N 141 "О реализации положений Федерального закона "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» (Приложение №1). Проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в приказе.

В приказе на проведение проверки указываются:

1) наименование органа муниципального жилищного контроля, а также вид (виды) муниципального жилищного контроля;

2) фамилии, имена, отчества, должности должностного лица или должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки, а также привлекаемых к проведению проверки экспертов, представителей экспертных организаций;

3) наименование юридического лица или фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя, проверка которых проводится, места нахождения юридических лиц (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или места фактического осуществления деятельности

индивидуальными предпринимателями;

4) цели, задачи, предмет проверки и срок ее проведения;

5) правовые основания проведения проверки;

5.1) подлежащие проверке обязательные требования и требования, установленные муниципальными правовыми актами, в том числе реквизиты проверочного листа (списка контрольных вопросов), если при проведении плановой проверки должен быть использован проверочный лист (список контрольных вопросов);

6) сроки проведения и перечень мероприятий по контролю, необходимых для достижения целей и задач проведения проверки;

7) перечень административных регламентов по осуществлению муниципального жилищного контроля;

8) перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки;

9) даты начала и окончания проведения проверки;

10) иные сведения, если это предусмотрено типовой формой приказа начальника управления.

Приказ о проведении проверки подписывается начальником управления.

Должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, в день подписания приказа о проведении проверки вносит в приказ о проведении проверки регистрационные данные.

Приказ о проведении проверки регистрируется в журнале регистрации приказов должностным лицом, уполномоченным на ее проведение, путем внесения в журнал даты подписания приказа, его регистрационного номера, сведений о проверяемом лице (наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, фамилия и инициалы гражданина), даты начала и окончания проверки, подписи должностных лиц, уполномоченных на проведение проверки.

Днем издания приказа о проведении плановой проверки является день его подписания начальником управления.

О проведении плановой проверки юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляется органом муниципального жилищного контроля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее проведения посредством направления копии приказа начальника управления о начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в Едином государственном реестре юридических лиц, Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального жилищного контроля или иным доступным способом.

В случае проведения плановой проверки членов саморегулируемой организации орган муниципального жилищного контроля обязан уведомить саморегулируемую организацию в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении плановой проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ивановской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами, должностные лица управления при проведении плановой проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения плановой проверки.

Основанием для начала выполнения административной процедуры проведения плановой проверки является наступление даты и времени проведения проверки, указанных в приказе о проведении плановой проверки.

3.3. Плановая проверка юридического лица, индивидуального предпринимателя проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

3.3.1. Предметом документарной проверки являются сведения, содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя, устанавливающих их организационно-правовую форму, права и обязанности, документы, используемые при осуществлении их деятельности и связанные с исполнением ими обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнением предписаний и постановлений органа муниципального жилищного контроля.

Документарная проверка проводится по месту нахождения управления.

В процессе проведения документарной проверки должностными лицами управления в первую очередь рассматриваются документы юридического лица, акты предыдущих проверок, материалы рассмотрения дел об административных правонарушениях и иные документы о результатах осуществленных в отношении этих юридических лиц, индивидуального предпринимателя муниципального жилищного контроля.

В случае если достоверность сведений, содержащихся в документах, имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля, вызывает обоснованные сомнения либо эти сведения не позволяют оценить исполнение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностное лицо, уполномоченное на проведение проверки, направляет в адрес юридического лица, адрес индивидуального предпринимателя мотивированный запрос с требованием представить иные необходимые для рассмотрения в ходе проведения документарной проверки документы. К запросу прилагается заверенная печатью копия приказа начальника

управления о проведении документарной проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получения мотивированного запроса юридическое лицо, индивидуальный предприниматель обязаны направить в орган муниципального жилищного контроля указанные в запросе документы.

Указанные в запросе документы представляются в виде копий, заверенных печатью (при ее наличии) и соответственно подписью индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя, иного должностного лица юридического лица. Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе представить указанные в запросе документы в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью.

Не допускается требовать нотариального удостоверения копий документов, представляемых в орган муниципального жилищного контроля, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

В случае, если в ходе документарной проверки выявлены ошибки и (или) противоречия в представленных юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем документах либо несоответствие сведений, содержащихся в этих документах, сведениям, содержащимся в имеющихся у управления документах и (или) полученным в ходе осуществления муниципального жилищного контроля, информация об этом направляется юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю с требованием представить в течение десяти рабочих дней необходимые пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, представляющие в управление пояснения относительно выявленных ошибок и (или) противоречий в представленных документах либо относительно несоответствия сведений, вправе представить дополнительно в орган муниципального жилищного контроля документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документарную проверку, обязано рассмотреть представленные руководителем или иным должностным лицом юридического лица, индивидуальным предпринимателем, его уполномоченным представителем пояснения и документы, подтверждающие достоверность ранее представленных документов. В случае, если после рассмотрения представленных пояснений и документов либо при отсутствии пояснений орган муниципального жилищного контроля установит признаки нарушения обязательных требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица управления вправе провести выездную проверку.

При проведении документарной проверки должностные лица управления не вправе требовать у юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения и документы, не относящиеся к предмету документарной проверки, а также сведения и документы, которые могут быть получены этим органом от иных органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля.

3.3.2. Предметом выездной проверки являются содержащиеся в документах юридического лица, индивидуального предпринимателя сведения, а также соответствие их работников, состояние используемых указанными лицами при осуществлении деятельности территорий, зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств, производимые и реализуемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем товары (выполняемая работа, предоставляемые услуги) и принимаемые ими меры по исполнению обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ивановской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка (как плановая, так и внеплановая) проводится по месту нахождения юридического лица, месту осуществления деятельности индивидуального предпринимателя и (или) по месту фактического осуществления их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если при документарной проверке не представляется возможным:

1) удостовериться в полноте и достоверности сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности и иных имеющихся в распоряжении управления документах юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) оценить соответствие деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя обязательным требованиям или требованиям, установленным муниципальными правовыми актами, без проведения соответствующего мероприятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами управления, обязательного ознакомления руководителя или иного должностного лица юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя с приказом начальника управления о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Руководитель, иное должностное лицо или уполномоченный представитель юридического лица, индивидуальный предприниматель, его уполномоченный представитель обязаны предоставить должностным лицам управления, проводящим выездную проверку, возможность ознакомиться с документами, связанными с целями, задачами и предметом выездной проверки, в случае, если выездной проверке не предшествовало проведение документарной проверки, а также обеспечить доступ проводящих выездную проверку должностных

лиц и участвующих в выездной проверке экспертов, представителей экспертных организаций на территорию, в используемые юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем при осуществлении деятельности здания, строения, сооружения, помещения, к используемым юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями оборудованию, подобным объектам, транспортным средствам и перевозимым ими грузам.

Администрация Ивановского муниципального района привлекает к проведению выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя экспертов, экспертные организации, не состоящие в гражданско-правовых и трудовых отношениях с юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, в отношении которых проводится проверка, и не являющиеся аффилированными лицами проверяемых лиц.

При проведении выездной проверки запрещается требовать от юридического лица, индивидуального предпринимателя представления документов и (или) информации, которые были представлены ими в ходе проведения документарной проверки.

В случае, если проведение плановой или внеплановой выездной проверки оказалось невозможным в связи с отсутствием индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, либо в связи с фактическим не осуществлением деятельности юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем, либо в связи с иными действиями (бездействием) индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, руководителя или иного должностного лица юридического лица, повлекшими невозможность проведения проверки, должностные лица управления составляют акт о невозможности проведения соответствующей проверки с указанием причин невозможности ее проведения. В этом случае управление в течение трех месяцев со дня составления акта о невозможности проведения соответствующей проверки вправе принять решение о проведении в отношении таких юридического лица, индивидуального предпринимателя плановой или внеплановой выездной проверки без внесения плановой проверки в ежегодный план плановых проверок и без предварительного уведомления юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3.4. По результатам проверки должностными лицами управления, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах (Приложение № 2).

В акте проверки указываются:

- 1) дата, время и место составления акта проверки;
- 2) наименование органа муниципального контроля;
- 3) дата и номер приказа начальника;

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

5) наименование проверяемого юридического лица или фамилия, имя и отчество индивидуального предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, присутствовавших при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи, а также сведения о внесении в журнал учета проверок записи о проведенной проверке либо о невозможности внесения такой записи в связи с отсутствием у юридического лица, индивидуального предпринимателя указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

К акту проверки прилагаются протоколы отбора образцов продукции, проб обследования объектов окружающей среды и объектов производственной среды, протоколы или заключения проведенных исследований, испытаний и экспертиз, объяснения работников юридического лица, работников индивидуального предпринимателя, на которых возлагается ответственность за нарушение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, предписания об устранении выявленных нарушений и иные связанные с результатами проверки документы или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля. При наличии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального жилищного контроля акт проверки может быть направлен в форме электронного документа, подписанного

усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю. При этом акт, направленный в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт, проверяемому лицу способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа, считается полученным проверяемым лицом.

В случае, если для составления акта проверки необходимо получить заключения по результатам проведенных исследований, испытаний, специальных расследований, экспертиз, акт проверки составляется в срок, не превышающий трех рабочих дней после завершения мероприятий по контролю, и вручается руководителю, иному должностному лицу или уполномоченному представителю юридического лица, индивидуальному предпринимателю, его уполномоченному представителю под расписку либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении и (или) в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью лица, составившего данный акт (при условии согласия проверяемого лица на осуществление взаимодействия в электронной форме в рамках муниципального жилищного контроля), способом, обеспечивающим подтверждение получения указанного документа. При этом уведомление о вручении и (или) иное подтверждение получения указанного документа приобщаются к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

Результаты проверки, содержащие информацию, составляющую государственную, коммерческую, служебную, иную тайну, оформляются с соблюдением требований, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

При наличии у юридического лица, индивидуального предпринимателя журнала учета проверок должностными лицами управления осуществляется в нем запись о проведенной проверке, содержащая сведения о наименовании органа муниципального жилищного контроля, датах начала и окончания проведения проверки, времени ее проведения, правовых основаниях, целях, задачах и предмете проверки, выявленных нарушениях и выданных предписаниях, а также указываются фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводящих проверку, его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте проверки делается соответствующая запись.

Юридическое лицо, индивидуальный предприниматель, в отношении которых проводилась проверка, в случае несогласия с фактами, выводами, предложениями, изложенными в акте проверки, либо с выданным предписанием об устранении выявленных нарушений в течение пятнадцати дней с даты получения акта проверки вправе представить в управление в письменной форме возражения в отношении акта проверки и (или) выданного предписания об устранении выявленных нарушений в целом или его отдельных положений. При этом юридическое лицо, индивидуальный предприниматель вправе приложить к таким возражениям документы, подтверждающие обоснованность таких возражений, или их заверенные копии либо в согласованный срок передать их в орган муниципального жилищного контроля. Указанные документы могут быть направлены в форме электронных документов (пакета электронных документов), подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью проверяемого лица.

3.5. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами, должностные лица управления, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны:

1) выдать предписание юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю об устранении выявленных нарушений с указанием сроков их устранения и (или) о проведении мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью людей, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, государственному или муниципальному имуществу, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также других мероприятий, предусмотренных федеральными законами;

2) принять меры по контролю за устранением выявленных нарушений, их предупреждению, предотвращению возможного причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, обеспечению безопасности государства, предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также меры по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к ответственности.

В случае, если при проведении проверки установлено, что деятельность юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя, эксплуатация ими зданий, строений, сооружений, помещений, оборудования, подобных объектов, транспортных средств,

производимые и реализуемые ими товары (выполняемые работы, предоставляемые услуги) представляют непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера или такой вред причинен, орган муниципального жилищного контроля обязан незамедлительно принять меры по недопущению причинения вреда или прекращению его причинения вплоть до временного запрета деятельности юридического лица, его филиала, представительства, структурного подразделения, индивидуального предпринимателя в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, отзыва продукции, представляющей опасность для жизни, здоровья граждан и для окружающей среды, из оборота и довести до сведения граждан, а также других юридических лиц, индивидуальных предпринимателей любым доступным способом информацию о наличии угрозы причинения вреда и способах его предотвращения.

3.6. Срок проведения каждой из проверок не может превышать 20 рабочих дней.

В отношении одного субъекта малого предпринимательства общий срок проведения плановых выездных проверок не может превышать пятьдесят часов для малого предприятия и пятнадцать часов для микропредприятия в год.

В случае необходимости при проведении проверки получения документов и (или) информации в рамках межведомственного информационного взаимодействия проведение проверки может быть приостановлено начальником управления на срок, необходимый для осуществления межведомственного информационного взаимодействия, но не более чем на десять рабочих дней. Повторное приостановление проведения проверки не допускается.

На период действия срока приостановления проведения проверки приостанавливаются связанные с указанной проверкой действия органа муниципального жилищного контроля на территории, в зданиях, строениях, сооружениях, помещениях, на иных объектах субъекта малого предпринимательства.

В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, испытаний, специальных экспертиз и расследований на основании мотивированных предложений должностных лиц управления, проводящих выездную плановую проверку, срок проведения выездной плановой проверки может быть продлен начальником управления, но не более чем на двадцать рабочих дней, в отношении малых предприятий не более чем на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем на пятнадцать часов.

Срок проведения каждой из проверок в отношении юридического лица, которое осуществляет свою деятельность на территориях нескольких субъектов Российской Федерации, устанавливается отдельно по каждому филиалу, представительству, обособленному структурному подразделению юридического лица, при этом общий срок проведения проверки не может превышать шестьдесят рабочих дней.

3.7. Результатом выполнения административной процедуры - организация и проведение плановой проверки является подписание акта проверки, а при выявлении нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ивановской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами - вручение предписания об устранении выявленных нарушений и принятие мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к предусмотренной действующим законодательством ответственности.

4. Организация и проведение внеплановых проверок

4.1. Предметом внеплановой проверки является соблюдение юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в процессе осуществления деятельности обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ивановской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами, выполнение предписаний органа муниципального жилищного контроля, проведение мероприятий по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, по обеспечению безопасности государства, по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по ликвидации последствий причинения такого вреда.

4.2. Основанием для проведения внеплановой проверки является:

1) истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем ранее выданного предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных в

отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ивановской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами;

2) мотивированное представление должностного лица управления по результатам анализа результатов мероприятий по контролю без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями, рассмотрения или предварительной проверки поступивших в управление обращений и заявлений граждан (далее — заявитель) (Приложение № 5), в том числе индивидуальных предпринимателей, юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, из средств массовой информации о следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также угрозы чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

в) нарушение прав потребителей (в случае обращения в орган, осуществляющий федеральный государственный надзор в области защиты прав потребителей, граждан, права которых нарушены, при условии, что заявитель обращался за защитой (восстановлением) своих нарушенных прав к юридическому лицу, индивидуальному предпринимателю и такое обращение не было рассмотрено либо требования заявителя не были удовлетворены).

Основаниями для проведения внеплановой проверки наряду с основаниями, указанными в настоящем пункте Административного регламента, являются основания, указанные в части 4.2 статьи 20 Жилищного кодекса Российской Федерации.

Обращения и заявления, не позволяющие установить лицо, обратившееся в орган муниципального жилищного контроля, а также обращения и заявления, не содержащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 настоящего пункта, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки. В случае, если изложенная в обращении или заявлении информация может являться основанием для проведения внеплановой проверки, должностные лица управления при наличии у них обоснованных сомнений в авторстве обращения или заявления обязаны принять разумные меры к установлению обратившегося лица. Обращения и заявления, направленные заявителем в форме электронных документов, могут служить основанием для проведения внеплановой проверки только при условии, что они были направлены заявителем с использованием средств информационно-коммуникационных технологий, предусматривающих обязательную авторизацию заявителя в единой системе идентификации и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, информации о фактах, указанных в настоящем пункте, должны учитываться результаты рассмотрения ранее поступивших подобных обращений и заявлений, информации, а также результаты ранее проведенных мероприятий по контролю в отношении соответствующих юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, допустившем нарушение обязательных требований, достаточных данных о нарушении обязательных требований либо о фактах, указанных в настоящем пункте, уполномоченными должностными лицами управления может быть проведена предварительная проверка поступившей информации. В ходе проведения предварительной проверки принимаются меры по запросу дополнительных сведений и материалов (в том числе в устном порядке) у лиц, направивших заявления и обращения, представивших информацию, проводится рассмотрение документов юридического лица, индивидуального предпринимателя, имеющихся в распоряжении органа муниципального жилищного контроля, при необходимости проводятся мероприятия по контролю, осуществляемые без взаимодействия с юридическими лицами, индивидуальными предпринимателями и без возложения на указанных лиц обязанности по представлению информации и исполнению требований органа муниципального жилищного контроля. В рамках предварительной проверки у юридического лица, индивидуального предпринимателя могут быть запрошены пояснения в отношении полученной информации, но представление таких пояснений и иных документов не является обязательным.

По решению начальника управления предварительная проверка, внеплановая проверка прекращаются, если после начала соответствующей проверки выявлена анонимность обращения или заявления, явившихся поводом для ее организации, либо установлены заведомо недостоверные сведения, содержащиеся в обращении или заявлении.

Орган муниципального жилищного контроля вправе обратиться в суд с иском о взыскании с гражданина, в том числе с юридического лица, индивидуального предпринимателя, расходов, понесенных органом

муниципального жилищного контроля в связи с рассмотрением поступивших заявлений, обращений указанных лиц, если в заявлениях, обращениях были указаны заведомо ложные сведения.

4.3. Внеплановая проверка может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в приказе на проведение проверки.

О проведении внеплановой проверки, за исключением внеплановой выездной проверки, основания проведения которой указаны в пункте 4.2. настоящего раздела, юридическое лицо, индивидуальный предприниматель уведомляются органом муниципального жилищного контроля не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, в том числе посредством электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью и направленного по адресу электронной почты юридического лица, индивидуального предпринимателя, если такой адрес содержится соответственно в едином государственном реестре юридических лиц, едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей либо ранее был представлен юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем в орган муниципального жилищного контроля.

Внеплановая проверка проводится в форме документарной проверки и (или) выездной проверки.

Порядок проведения документарной проверки установлен в подпункте 3.3.1 пункта 3.3. настоящего раздела.

Порядок проведения выездной проверки установлен в подпункте 3.3.2 пункта 3.3. настоящего раздела.

4.4. Внеплановая выездная проверка юридических лиц, индивидуальных предпринимателей может быть проведена по основаниям, указанным в подпунктах «а» и «б» пункта 2 статьи 10 Федерального закона от 26.12.2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», должностными лицами управления после согласования с органом прокуратуры по месту осуществления деятельности таких юридических лиц, индивидуальных предпринимателей.

Типовая форма заявления о согласовании органом муниципального жилищного контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя устанавливается уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

Порядок согласования органом муниципального жилищного контроля с органом прокуратуры проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя, а также утверждение органа прокуратуры для согласования проведения внеплановой выездной проверки устанавливается приказом Генерального прокурора Российской Федерации.

В день подписания приказа начальника управления о проведении внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя в целях согласования ее проведения орган муниципального жилищного контроля представляют либо направляют почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган прокуратуры по месту осуществления деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки. К этому заявлению прилагаются копия приказа начальника управления о проведении внеплановой выездной проверки и документы, которые содержат сведения, послужившие основанием ее проведения.

Заявление о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемые к нему документы рассматриваются органом прокуратуры в день их поступления в целях оценки законности проведения внеплановой выездной проверки.

По результатам рассмотрения заявления о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя и прилагаемых к нему документов не позднее чем в течение рабочего дня, следующего за днем их поступления, прокурором или его заместителем принимается решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения.

Основаниями для отказа в согласовании проведения внеплановой выездной проверки являются:

1) отсутствие документов, прилагаемых к заявлению о согласовании проведения внеплановой выездной проверки юридического лица, индивидуального предпринимателя;

2) отсутствие оснований для проведения внеплановой выездной проверки в соответствии с требованиями пункта 4.2. настоящего раздела;

3) несоблюдение требований, установленных Федеральным законом от 26.12.2008 года N 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», к оформлению решения органа муниципального жилищного контроля о проведении внеплановой выездной проверки;

4) осуществление проведения внеплановой выездной проверки, противоречащей федеральным законам, нормативным правовым актам Президента Российской Федерации, нормативным правовым актам Правительства Российской Федерации;

5) несоответствие предмета внеплановой выездной проверки полномочиям органа муниципального жилищного контроля;

6) проверка соблюдения одних и тех же обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в отношении одного юридического лица или одного индивидуального предпринимателя несколькими органами муниципального жилищного контроля.

Если основанием для проведения внеплановой выездной проверки является причинение вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, обнаружение нарушений обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, в момент совершения таких нарушений в связи с необходимостью принятия неотложных мер орган муниципального жилищного контроля вправе приступить к проведению внеплановой выездной проверки незамедлительно с извещением органов прокуратуры о проведении мероприятий по контролю посредством направления документов в органы прокуратуры в течение двадцати четырех часов. В этом случае прокурор или его заместитель принимает решение о согласовании проведения внеплановой выездной проверки в день поступления соответствующих документов.

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки либо об отказе в согласовании ее проведения оформляется в письменной форме в двух экземплярах, один из которых в день принятия решения представляется либо направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью, в орган муниципального жилищного контроля.

В случае, если требуется незамедлительное проведение внеплановой выездной проверки, копия решения о согласовании проведения внеплановой выездной проверки направляется органом прокуратуры в орган муниципального жилищного контроля с использованием информационно-телекоммуникационной сети.

Решение прокурора или его заместителя о согласовании проведения внеплановой выездной проверки или об отказе в согласовании ее проведения может быть обжаловано вышестоящему прокурору или в суд.

4.5. В случае, если в результате деятельности юридического лица, индивидуального предпринимателя причинен или причиняется вред жизни, здоровью граждан, вред животным, растениям, окружающей среде, объектам культурного наследия (памятникам истории и культуры) народов Российской Федерации, музейным предметам и музейным коллекциям, включенным в состав Музейного фонда Российской Федерации, особо ценным, в том числе уникальным, документам Архивного фонда Российской Федерации, документам, имеющим особое историческое, научное, культурное значение, входящим в состав национального библиотечного фонда, безопасности государства, а также возникли или могут возникнуть чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, предварительное уведомление юридических лиц, индивидуальных предпринимателей о начале проведения внеплановой выездной проверки не требуется.

В случае проведения внеплановой выездной проверки членов саморегулируемой организации должностные лица управления обязаны уведомить саморегулируемую организацию о проведении внеплановой выездной проверки в целях обеспечения возможности участия или присутствия ее представителя при проведении внеплановой выездной проверки.

В случае выявления нарушений членами саморегулируемой организации обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ивановской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами, должностные лица управления при проведении внеплановой выездной проверки таких членов саморегулируемой организации обязаны сообщить в саморегулируемую организацию о выявленных нарушениях в течение пяти рабочих дней со дня окончания проведения внеплановой выездной проверки.

В случае, если основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ивановской области в сфере жилищных отношений, предметом такой проверки может являться только исполнение выданного органом муниципального жилищного контроля предписания.

4.6. По результатам проверки должностными лицами управления, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах.

Порядок составления акта установлен пунктом 3.4. настоящего раздела.

В случае, если для проведения внеплановой выездной проверки требуется согласование ее проведения с органом прокуратуры, копия акта проверки направляется в орган прокуратуры, которым принято решение о согласовании проведения проверки, в течение пяти рабочих дней со дня составления акта проверки.

4.7. В случае выявления при проведении проверки нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем обязательных требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ивановской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами, должностные лица управления, проводившие проверку, в пределах полномочий, предусмотренных законодательством Российской Федерации, обязаны принять меры, установленные пунктом 3.5. настоящего раздела.

4.8. Срок проведения внеплановых проверок установлен пунктом 3.6. настоящего раздела.

4.9. Результатом выполнения административной процедуры - организация и проведение внеплановой проверки, является подписание акта проверки, а при выявлении нарушений юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ивановской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами - вручение предписания об устранении выявленных нарушений и принятие мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к предусмотренной действующим законодательством ответственности.

4.10. Внеплановая выездная проверка в отношении гражданина проводится по месту жительства проверяемого лица.

Предметом внеплановой выездной проверки в отношении гражданина является соблюдение гражданином обязательных требований жилищного законодательства и требований, установленных муниципальными правовыми актами, исполнение предписаний, выданных должностным лицом, уполномоченным на проведение проверки по муниципальному жилищному контролю.

Основаниями для проведения внеплановой проверки соблюдения гражданином обязательных требований являются:

1) поступление в органы муниципального жилищного контроля обращений и заявлений граждан, в том числе индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, информации от органов государственной власти, органов местного самоуправления, средств массовой информации о фактах нарушения гражданами обязательных требований (Приложение № 3);

2) истечение срока исполнения гражданином ранее выданного органом муниципального жилищного контроля предписания об устранении выявленных нарушений обязательных требований.

Внеплановая проверка в отношении гражданина может проводиться только должностным лицом или должностными лицами, которые указаны в приказе на проведение проверки.

О времени и месте проведения внеплановой выездной проверки гражданин уведомляется управлением не менее чем за двадцать четыре часа до начала ее проведения любым доступным способом, позволяющим установить факт и время уведомления.

Внеплановая выездная проверка в отношении физического лица начинается с предъявления служебного удостоверения должностными лицами управления, обязательного ознакомления гражданина с приказом начальника управления о назначении выездной проверки и с полномочиями проводящих выездную проверку лиц, а также с целями, задачами, основаниями проведения выездной проверки, видами и объемом мероприятий по контролю, составом экспертов, представителями экспертных организаций, привлекаемых к выездной проверке, со сроками и с условиями ее проведения.

Отсутствие при проведении внеплановой выездной проверки гражданина, уведомленного надлежащим образом о дате, месте и времени проведения проверки, не служит причиной для переноса даты проведения выездной проверки или ее не проведения.

По результатам проверки должностными лицами управления, проводящими проверку, составляется акт по установленной форме в двух экземплярах (Приложение № 3).

В акте проверки указываются:

1) дата, время и место составления акта проверки;

2) наименование органа муниципального контроля;

3) дата и номер приказа начальника управления;

4) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;

5) фамилия, имя и отчество гражданина, в отношении которого проводится проверка, или члена семьи гражданина, присутствовавшего при проведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место проведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки гражданина или члена семьи, присутствовавшего при проведении проверки, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;

9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку.

Акт проверки оформляется непосредственно после ее завершения в двух экземплярах, один из которых с копиями приложений вручается гражданину, в отношении которого проводится проверка, или члену семьи гражданина, присутствовавшего при проведении проверки, под расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия гражданина, в отношении которого проводится проверка, или члена семьи гражданина, присутствовавшего при проведении проверки, а также в случае отказа проверяемого лица дать расписку об ознакомлении либо об отказе в ознакомлении с актом проверки акт направляется заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении, которое приобщается к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле органа муниципального жилищного контроля.

Срок проведения внеплановой выездной проверки в отношении физического лица не может превышать 20 рабочих дней.

Результатом выполнения административной процедуры организация и проведение внеплановой проверки является подписание акта проверки, а при выявлении нарушений гражданином требований, установленных в отношении муниципального жилищного фонда федеральными законами и законами Ивановской области в сфере жилищных отношений, а также муниципальными правовыми актами - вручение предписания об устранении выявленных нарушений и принятие мер по привлечению лиц, допустивших выявленные нарушения, к предусмотренной действующим законодательством ответственности.

5. Обследование муниципального жилищного фонда.

5.1. Основанием проведения обследования муниципального жилищного фонда является поступление в управление обращений и заявлений граждан (Приложение № 5).

Обследование проводится по месту жительства обратившегося лица должностными лицами управления.

О времени и месте проведения обследования гражданин уведомляется управлением не менее чем за двадцать четыре часа до начала его проведения любым доступным способом, позволяющим установить факт и время уведомления.

По результатам обследования должностными лицами управления, проводящими обследование, составляется акт обследования муниципального жилищного фонда (Приложение № 4).

В акте обследования указываются:

- 1) дата, время и место составления акта обследования;
- 2) наименование органа муниципального контроля;
- 3) фамилии, имена, отчества и должности должностного лица или должностных лиц, проводивших проверку;
- 4) фамилия, имя и отчество заявителя, и присутствовавших при проведении обследования лиц;
- 5) сведения о результатах обследования;
- 8) сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом проверки заявителя, присутствовавшего при проведении обследования, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи;
- 9) подписи должностного лица или должностных лиц, проводивших обследование.

Срок проведения обследования один рабочий день.

Результатом выполнения административной процедуры обследования муниципального жилищного фонда является подписание акта проверки, направление заявителю письменного мотивированного ответа с результатами проведенного обследования.

III. Порядок обжалования действий (бездействия) должностного лица

3.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое Главой района либо уполномоченным им сотрудником администрации, подается в орган, принимающий решение, в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма (Приложение № 6).

Жалоба на решения, принятые руководителем органа, предоставляющего муниципальную функцию, рассматриваются непосредственно руководителем органа, предоставляющего муниципальную функцию.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, исполняющего муниципальную функцию, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

3.2. Жалоба к Главе Ивановского муниципального района, заместителю, курирующему работу либо уполномоченному им сотруднику администрации, может быть осуществлена:

- в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46;
- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи: 30-03-96.

3.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое Главой Ивановского муниципального района либо уполномоченным им сотрудником администрации при исполнении муниципальной функции, в том числе в следующих случаях:

- 1) нарушение срока регистрации запроса заявителя об исполнении муниципальной функции;
- 2) нарушение срока исполнения муниципальной функции;
- 3) требование у заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для исполнения муниципальной функции;
- 4) отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Административным регламентом для исполнения муниципальной функции, у заявителя;
- 5) отказ в исполнении муниципальной функции, если основания отказа не предусмотрены настоящим Административным регламентом;
- 6) затребование с заявителя при исполнении муниципальной функции платы, не предусмотренной настоящим Административным регламентом;
- 7) отказ органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

3.4. Жалоба должна содержать:

1) наименование органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются;

2) фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства заявителя – физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения заявителя – юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего;

4) доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо копии.

3.5. Жалоба, поступившая в орган, исполняющий муниципальную функцию, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, исполняющего муниципальную функцию, должностного лица органа, исполняющего муниципальную функцию, в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

3.6. По результатам рассмотрения жалобы орган, исполняющий муниципальную функцию, принимает одно из следующих решений:

1) удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, исполняющим муниципальную функцию, опечаток и ошибок в выданных в результате исполнения муниципальной функции документах, возврата заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также в иных формах;

2) отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее рабочего дня, следующего за днем принятия решения, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

3.7. В случае установления в ходе или по результатам рассмотрения жалобы признаков административного правонарушения или преступления должностное лицо обязано незамедлительно направить имеющиеся материалы в органы прокуратуры.

Приложение № 1
к административному
регламенту исполнения
муниципальной функции
«Осуществление муниципального
жилищного контроля на
территории Ивановского
муниципального района»

(Типовая форма)

(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального жилищного контроля)

РАСПОРЯЖЕНИЕ (ПРИКАЗ)
органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении

_____ проверки
(плановой/внеплановой, документарной/выездной)
юридического лица, индивидуального предпринимателя

от " __ " _____ г. N _____

1. Провести проверку в отношении _____

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

2. Место нахождения: _____

(юридического лица (их филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений) или место жительства индивидуального предпринимателя и место(а) фактического осуществления им деятельности)

3. Назначить лицом(ми), уполномоченным(ми) на проведение проверки: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), уполномоченного(ых) на проведение проверки)

4. Привлечь к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций следующих лиц: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

5. Установить, что:
настоящая проверка проводится с целью: _____

При установлении целей проводимой проверки указывается следующая информация:

а) в случае проведения плановой проверки:

- ссылка на утвержденный ежегодный план проведения плановых проверок;

б) в случае проведения внеплановой выездной проверки:

- реквизиты ранее выданного проверяемому лицу предписания об устранении выявленного нарушения, срок для исполнения которого истек;

- реквизиты обращений и заявлений граждан, юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, поступивших в органы государственного контроля (надзора), органы муниципального контроля;

- реквизиты приказа (распоряжения) руководителя органа государственного контроля (надзора), изданного в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации;

- реквизиты требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов и реквизиты прилагаемых к требованию материалов и обращений;

в) в случае проведения внеплановой выездной проверки, которая подлежит согласованию органами прокуратуры, но в целях принятия неотложных мер должна быть проведена незамедлительно в связи с причинением вреда либо нарушением проверяемых требований, если такое причинение вреда либо нарушение требований обнаружено непосредственно в момент его совершения:

- реквизиты прилагаемой копии документа (рапорта, докладной записки и другие), представленного должностным лицом, обнаружившим нарушение;

задачами настоящей проверки являются: _____

6. Предметом настоящей проверки является (отметить нужное):

соблюдение обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами;

соответствие сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям;

выполнение предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля;

проведение мероприятий:

по предотвращению причинения вреда жизни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, окружающей среде;

по предупреждению возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

по обеспечению безопасности государства;

по ликвидации последствий причинения такого вреда.

7. Срок проведения проверки: _____

К проведению проверки приступить

с "___" _____ 20__ г.

Проверку окончить не позднее

"___" _____ 20__ г.

8. Правовые основания проведения проверки: _____

(ссылка на положение нормативного правового акта, в соответствии с которым осуществляется проверка;
ссылка на положения (нормативных) правовых актов, устанавливающих требования,
которые являются предметом проверки)

9. В процессе проверки провести следующие мероприятия по контролю, необходимые для достижения целей и задач проведения проверки: _____

10. Перечень административных регламентов по осуществлению государственного контроля (надзора), осуществлению муниципального контроля (при их наличии): _____

(с указанием наименований, номеров и дат их принятия)

11. Перечень документов, представление которых юридическим лицом, индивидуальным предпринимателем необходимо для достижения целей и задач проведения проверки: _____

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя
органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля,
издавшего распоряжение или приказ о проведении проверки)

(подпись, заверенная печатью)

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность
должностного лица, непосредственно подготовившего проект распоряжения
(приказа), контактный телефон, электронный адрес (при наличии).

Приложение № 2
к административному
регламенту исполнения
муниципальной функции
«Осуществление муниципального
жилищного контроля на
территории Ивановского
муниципального района»

(Типовая форма)

(наименование органа государственного контроля (надзора)
или органа муниципального жилищного контроля)

(место составления акта)

"__" _____ 20__ г.
(дата составления акта)

(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора),
органом муниципального контроля юридического лица,
индивидуального предпринимателя
N _____

По адресу/адресам: _____
(место проведения проверки)

На основании: _____

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена _____ проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __
"__" __ 20__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин. Продолжительность __

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств,
обособленных структурных подразделений юридического лица или
при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя
по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: _____
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: _____

(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы):

(заполняется при проведении выездной проверки)

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность должностного лица (должностных лиц),
проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций
указываются фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), должности экспертов и/или наименования
экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа
по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица
(должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного
представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой
организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации),
присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными
правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных
видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных)
правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов
муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено _____

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых
органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, внесена (заполняется при
проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) _____ подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального
предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): _____

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

"__" _____ 20__ г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение № 3
к административному
регламенту исполнения
муниципальной функции
«Осуществление муниципального
жилищного контроля на
территории Ивановского
муниципального района»

АКТ ПРОВЕРКИ
соблюдения гражданами обязательных требований,
установленных в отношении муниципального жилищного фонда

№ _____

По адресу/адресам: _____
(место проведения проверки)

На основании: _____

(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))
была проведена проверка в отношении: _____

(ФИО гражданина)

Дата и время проведения проверки:

«__» _____ 201__ г. с __ час. __ мин. до __ час. __ мин.

С копией распоряжения о проведении проверки ознакомлен(ы)

(ФИО, подпись, дата, время)

Лицо(а), проводившее проверку: _____

(ФИО, должность лица, проводившего проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются ФИО, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали: _____

(ФИО гражданина, в отношении которого проводилась проверка, иных лиц)

В ходе проведения проверки выявлено: _____

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

Прилагаемые к акту документы: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(ФИО гражданина)

« ____ » _____ 201__ г.

(дата)

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____

(подпись уполномоченного должностного лица, проводившего проверку)

Приложение 4
к административному
регламенту исполнения
муниципальной функции
«Осуществление муниципального
жилищного контроля на
территории Ивановского
муниципального района»

АКТ

обследования муниципального жилищного фонда

№ _____

(место составления акта)

« ____ » _____ 201__ г.
(дата составления акта)

По адресу/адресам: _____

(место проведения проверки)

было проведено обследование муниципального жилищного фонда

Лицо(а), проводившее обследование: _____

(ФИО, должность лица, проводившего обследование; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются ФИО, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении обследования присутствовали: _____

В ходе обследования установлено: _____

Подписи лиц, проводивших проверку: _____

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

(ФИО гражданина)
« ____ » _____ 201__ г. _____
(дата) (подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки: _____
(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)

Приложение 5
к административному
регламенту исполнения
муниципальной функции
«Осуществление муниципального
жилищного контроля на
территории Ивановского
муниципального района»

Главе Ивановского муниципального района

От (ФИО) _____

адрес: _____
конт.тел. _____

Заявление

Подпись лица, подавшего заявление:

« ____ » _____ 20 ____ г.
(дата)

(подпись заявителя)

(расшифровка подписи заявителя)

Приложение 6
к административному
регламенту исполнения
муниципальной функции
«Осуществление муниципального
жилищного контроля на
территории Ивановского
муниципального района»

Главе Ивановского муниципального района

От (ФИО) _____

адрес: _____
конт.тел. _____

ЖАЛОБА НА ДЕЙСТВИЕ (БЕЗДЕЙСТВИЕ)
АДМИНИСТРАЦИИ ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ИЛИ ДОЛЖНОСТНОГО ЛИЦА

Исх. от _____ N ____

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица _____

* Местонахождение юридического лица, физического лица _____

(фактический адрес)

Телефон: _____
Адрес электронной почты: _____
Код учета: ИНН _____
* Ф.И.О. руководителя юридического лица _____

* на действия (бездействия):

_____ (наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)

* существо жалобы:

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации

М.П. (подпись руководителя юридического лица, физического лица)

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» апреля 2018 г.

№ 505

г. Иваново

**О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе
для строительства наружного газопровода для газификации жилого дома,
расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031001:57
по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Никульское, д. 20**

Руководствуясь статьями 41.2, 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии с пунктом 5 Постановления Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 №402 «Об утверждении правил выполнения инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, перечня видов инженерных изысканий, необходимых для подготовки документации по планировке территории, и о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 №20», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Коляновского сельского поселения, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 22.02.2018 № 372, на основании обращения АО «Газпром газораспределение Иваново» от 20.03.2018 администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства наружного газопровода для газификации жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031001:57 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Никульское, д. 20.
2. Утвердить задание на выполнение инженерных изысканий (прилагается на трех листах).
3. Рекомендовать АО «Газпром газораспределение Иваново»:
 - 3.1. Приступить к работе по подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
 - 3.2. Обеспечить подготовку проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 20 сентября 2018 года.

3.3. Представить разработанные материалы проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в администрацию Ивановского муниципального района на проверку соответствия документам территориального планирования Коляновского сельского поселения.

3.4. Устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения проекта планировки территории с проектом межевания в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в течение 30 календарных дней с момента получения их от администрации Ивановского муниципального района.

4. Управлению координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района (Орлова А.Н.):

4.1. Организовать проведение публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания в его составе, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в соответствии с порядком о проведении публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе, утвержденным решением Ивановского районного Совета от 02.11.2006 № 158.

4.2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение трех дней.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

6. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» апреля 2018 г.

№ 506

г. Иваново

**О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства
объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома на земельном участке
с кадастровым номером 37:05:031501:867, расположенном по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, 42**

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031501:867, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, 42, состоявшихся 30.03.2018, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Щербаковой О.А. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031501:867, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, 42, категории «Земли населенных пунктов», с разрешенным использованием «Для ведения личного подсобного хозяйства», площадью 850 кв.м:

- сократить минимальный отступ с северо-восточной границы земельного участка до красной линии улицы с 5,0 метров до 2,5 метров.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» апреля 2018 г.

№ 507

г. Иваново

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031641:504 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Жуково, д. 97А

В соответствии со ст. 40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, постановлением администрации Ивановского муниципального района от 31.12.2014 № 2360 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства», на основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031641:504 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Жуково, д. 97А, состоявшихся 16.03.2018, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить Шумарину А.В. разрешение на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031641:504 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Жуково, д. 97А, категории «Земли населённых пунктов», с разрешенным использованием «Для индивидуальной жилой застройки», площадью 826 кв.м:

- уменьшить минимальный отступ с северной стороны земельного участка до границы красной линии улицы с 5 метров до 3 метров.

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «16» апреля 2018 г.

№ 510

г. Иваново

Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории для строительства линейного объекта – наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Андреево, д. 57

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Коляновского сельского поселения, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 22.02.2018 № 372, на основании заключения о результатах публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории для строительства линейного объекта – наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Андреево, д.

57, состоявшихся 05.04.2018, администрация Ивановского муниципального района

ПО С Т А Н О В Л Я Е Т:

1. Утвердить проект планировки территории с проектом межевания территории для строительства линейного объекта – наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Андреево, д. 57.
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение 7 дней.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

ООО «МагистральПроект»



ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ
ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА - НАРУЖНОГО ГАЗОПРОВОДА
ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
ПО АДРЕСУ: ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, Д. АНДРЕЕВО, Д. 57

Заказчик: ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Договор № 9-07/17 от 13 июля 2017 г.

ТОМ 1.1

Основная (утверждаемая) часть
проекта планировки территории

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Лебедева

Н.А. Лебедева

г. Иваново

2017 г.

Содержание тома 1.1

Обозначение	Наименование	Примечание (стр.)
9-07/17-ППТ.СП	Состав проекта	3
9-07/17-ППТ	Справка о соблюдении действующих норм и правил	4
9-07/17-ППТ.ГЧ	Раздел 1 «Проект планировки территории. Графическая часть»	5
9-07/17-ППТ.ГЧ	Чертеж границ зоны планируемого размещения линейного объекта М 1:500	6
9-07/17-ППТ	Раздел 2 «Положение о размещении линейного объекта»	7
9-07/17-ППТ.ПЗ	Пояснительная записка	8

СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1.1	9-07/17-ППТ	Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории	
1.2		Материалы по обоснованию проекта планировки территории	
2	9-07/17-ПМТ	Проект межевания территории	

						9-07/17-ППТ.СП		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата			
ТИП		Лебедева			10.17	Состав проекта	Стадия	Лист
							ППТ	1
							ООО «МагистральПроект»	
							г. Иваново	
								

СПРАВКА

о соблюдении действующих норм и правил

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории.

Главный инженер проекта



Н.А. Лебедева

Раздел 1
«Проект планировки территории. Графическая часть»

Раздел 2
«Положение о размещении линейного объекта»

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Введение

Подготовка документации по планировке территории осуществляется в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том числе выделения элементов планировочной структуры, установления границ земельных участков, предназначенных для строительства и реконструкции линейных объектов, установления границ зон планируемого размещения линейных объектов.

Задачи проекта:

- определение зоны планируемого размещения линейного объекта в соответствии с документами территориального планирования муниципального образования;
- определение границ формируемых земельных участков для предоставления под строительство планируемого к размещению линейного объекта;
- разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории планируемого к размещению линейного объекта;
- обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.

Исходно-разрешительная документация

Документация по планировке территории линейного объекта – наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Андреево, д. 57, разработана на основании:

1. Постановления главы Ивановского муниципального района от 27.06.2017 г. № 1185 о подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории.
2. Задания на разработку проекта планировки территории с проектом межевания территории.
3. Технических условий № 20-000982 от 04.04.2017 г. на строительство наружного газопровода, выданных филиалом ОАО «Газпром газораспределение Иваново».
4. Топографической съемки М 1:500.
5. Кадастрового плана территории (кадастровый квартал 37:05:030502).

Основная нормативно-правовая и методическая база

Документация разработана и составлена с учетом следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017);
- Постановление Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ивановской области» (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п);
- Схема территориального планирования Ивановской области, утвержденная Постановлением Правительства Ивановской области от 09.09.2009 N 255-п (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 12.12.2012 N 524-п);
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области» (в ред. от 07.07.2017 N 53-ОЗ);
- Схема территориального планирования Ивановского муниципального района Ивановской области, утвержденная решением Совета Ивановского муниципального района от 25.11.2010 N 110;

						9-07/17-ППТ.ПЗ			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата				
Выполнил	Климачева		10.17	Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории			Стадия	Лист	Листов
Проверил	Лебедева		10.17				ППТ	1	7
Рук. гр.	Климачева		10.17				ООО «МагистральПроект» г. Иваново		
Н. контр.	Климачева		10.17						
ГИП	Лебедева		10.17						



- Генеральный план Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, утвержденный решением Совета Коляновского сельского поселения от 23.06.2011 № 102 (с изменениями от 26.05.2017 № 244);
 - Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, утвержденные решением Совета Коляновского сельского поселения от 28.06.2013 № 216 (с изменениями от 29.06.2017 № 257);
 - СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
 - Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
 - РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
 - СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
 - СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;
 - СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
 - СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;
 - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция)
- и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муниципального района Ивановской области, Коляновского сельского поселения.

Положение о размещении линейного объекта

Сведения о линейном объекте и его краткая характеристика

Сведения об определении уровня (значения) линейного объекта.

Проектируемый линейный объект – наружный газопровод для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Андреево, д. 57 относится к уровню линейного объекта местного значения.

Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемого для размещения линейного объекта.

Планируемая территория, предназначенная для размещения линейного объекта – наружного газопровода низкого давления, располагается по адресу: Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Андреево, д. 57. Проектируемая территория расположена в северной части д. Андреево, частично ограничена существующей малоэтажной застройкой.

Существующая улично-дорожная сеть решена местными грунтовыми и щебеночными дорогами и проездами, имеет выход на автомобильную дорогу межмуниципального значения Лебяжий Луг-Андреево.

Планируемая территория расположена в границах кадастрового квартала 37:05:030502.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области планируемая территория располагается на территории общего пользования в зоне транспортных коридоров.

В соответствии с Техническими условиями проектом предусмотрено строительство сети газораспределения низкого давления для газификации жилого дома с максимальным часовым расходом газа 5,0 м³/ч. В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью Q=8148 ккал/м³. Источником газоснабжения природным газом является существующий газопровод низкого давления Pp=0,0015 МПа Ø 90x5.2 мм (ПЭ 80 SDR17.6 ГАЗ), проложенный в районе дома № 59 д. Андреево Ивановской области.

Проектом предусмотрено присоединение проектируемого газопровода к существующему.

						9-07/17-ППТ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		2

Длина проектируемой трассы от точки врезки до выхода из земли перед ограждением земельного участка составляет 77,8 м. Отключающее устройство предусмотрено в надземном исполнении. Диаметр проектируемого газопровода Ø 90x5.2 мм выбран на основании гидравлического расчета.

Проектируемый газопровод предусмотрен на сварке из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91, стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17.6 ГАЗ-90x5.2 мм и ПЭ100 SDR17.6 ГАЗ-63x3.6 мм по ГОСТ Р 50838-2009.

Прокладка полиэтиленового газопровода предусмотрена подземной на глубине 1,69 м. с укладкой сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью: «Огнеопасно-Газ» на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода с сигнальным медным проводом сечением 2,5 мм², закрепляемого на ПЭ трубе с выводом концов под ковер (КИП1, КИП2).

Материал труб принят полиэтилен марки ПЭ100 SDR-17.6 с коэффициентом запаса прочности более 4.0. В проекте заложены полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838-2009 с минимальной длительной прочностью MRS = 10 МПа, трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75*. Срок службы полиэтиленовых труб – 50 лет, стальных труб – 40 лет с момента начала эксплуатации. Противокоррозионная изоляция подземного стального газопровода типа «весьма усиленная» согласно ГОСТ 9.602-2005 выполнена в заводских условиях, изоляция сварных стыков выполнена из полимерно-битумной ленты.

Границы полосы отвода для размещения линейного объекта определены производством работ по строительству наружного газопровода низкого давления. В полосу отвода входит вся зона производства работ, включая стоянки строительных механизмов при производстве строительно-монтажных работ и отвалы грунта, в том числе растительного. Ширина полосы отвода назначена, исходя из конфигурации трассы, ширины разрабатываемой траншеи, отвалов грунта, расположения существующих зданий и сооружений, и принята от 4,0 до 6,8 м.

Площадь полосы отвода для размещения линейного объекта – 445,0 м².

Устройство объездов, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, перекладка инженерных коммуникаций не предусмотрены. Проезд строительной техники будет осуществляться по существующей улично-дорожной сети д. Андреево.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта размещение объектов жилого, производственного, общественно-делового и социального назначения не предусмотрено.

Сведения о размещении линейного объекта на осваиваемой территории

Сведения о размерах земельных участков, предоставленных для размещения линейного объекта (полоса отвода).

Границы отвода земель для размещения линейного объекта – наружного газопровода низкого давления, запроектированы в соответствии с нормативными документами:

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
- Свод правил по сооружению линейной части газопроводов: СП 103-34-96 «Подготовка строительной полосы», СП 104-34-96 «Производство земляных работ».

Планируемая территория расположена в границах кадастрового квартала 37:05:030502.

Площадь полосы отвода для размещения линейного объекта – 445,0 м².

Таблица 1. Ведомость занимаемых земель

№ п/п	Наименование	Площадь, кв.м.	Примечание
1	Земельный участок, занимаемый на время производства работ по строительству наружного газопровода низкого давления	445	Кадастровый квартал 37:05:030502. Категория земель: земли населенных пунктов
Итого:		445	

						9-07/17-ППТ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		3

Таблица 2 Координаты характерных точек границ зоны планируемого размещения линейного объекта (полосы отвода). Координат красных линий

Координаты точек		
№ точки	X	Y
1	295590,56	216889,58
2	295602,31	216924,03
3	295614,89	216962,76
4	295607,63	216965,11
5	295606,41	216961,30
6	295608,46	216960,63
7	295597,12	216925,74
8	295584,60	216891,61

Для размещения линейного объекта на период строительства отводятся земли Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области. Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям земельных участков не проводятся.

Порядок установления охранных зон газопроводов, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016).

Для трасс наружных газопроводов охранный зона устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Площадь охранной зоны проектируемого газопровода низкого давления – 322 м².

Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) линейный объект.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий.

Размещение линейного объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий не предусматривается.

Согласно письму Управления Росприроднадзора по Ивановской области № 03-18/3710 от 08.08.2017 г. особо охраняемые природные территории федерального значения в районе размещения линейного объекта отсутствуют.

Согласно письму Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области № 2469-041/01-15 от 08.08.2017 г. особо охраняемые природные территории регионального значения в районе размещения линейного объекта отсутствуют.

Согласно письму главы Ивановского муниципального района № 5495 от 30.08.2017 г. особо охраняемые природные территории местного значения в районе размещения линейного объекта отсутствуют.

Согласно заключению № ИВА 000434 отдела геологии и лицензирования по Ивановской, Владимирской и Костромской областям № 12 ИВА-13/217 от 01.09.2017 г. запасы полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки отсутствуют.

Вышеуказанные письма представлены в Томе 1.2.

						9-07/17-ППТ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		4

Принципиальные мероприятия, необходимые для освоения территории

Мероприятия по внесению изменений в документы территориального планирования и Правила землепользования и застройки.

На основании разработанной документации по планировке территории линейного объекта – наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Андреево, д. 57 внесение изменений в Правила землепользования и застройки и Генеральный план Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области не предусмотрено.

Мероприятия по защите сохраняемых объектов капитального строительства (здание, строение, сооружение, объекты, строительство которых не завершено), существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории, а также объектов капитального строительства, планируемых к строительству в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории, от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейных объектов.

Мероприятия по защите объектов капитального строительства (существующих, строящихся, планируемых к строительству) в связи с размещением линейного объекта не предусматриваются.

Затрат, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей не предусмотрено.

Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия от возможного негативного воздействия в связи с размещением линейного объекта.

Согласно письму Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия № 3387-01-13 от 13.10.2017 г. объекты культурного наследия в районе размещения линейного объекта отсутствуют. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не предусматриваются. Сведений об объектах археологического наследия на планируемой территории нет. Мероприятия по сохранению объектов археологического наследия не предусматриваются.

Мероприятия по охране окружающей среды.

Охрана окружающей среды в зоне строительства линейного объекта должна осуществляться в соответствии с действующими нормативными правовыми актами по вопросам охраны окружающей природной среды и рациональному использованию природных ресурсов.

Работа строительных машин и механизмов должна быть отрегулирована на минимально допустимый выброс выхлопных газов и шума. Все строительно-монтажные работы производятся последовательно, и не должны совпадать по времени. В связи с этим выброс загрязняющих веществ в атмосферу будет носить кратковременный характер и не окажет вредного воздействия на атмосферный воздух. Территория строительства должна предохраняться от попадания в нее горюче-смазочных материалов. Выполнение работ должно вестись с соблюдением чистоты территории строительства, санитарно-бытовые помещения должны быть оборудованы средствами биологической очистки или сбором бытовых отходов в непроницаемую металлическую емкость с регулярной последующей ее очисткой и обеззараживанием. Все виды отходов, образующихся в процессе строительства, собираются в закрытые металлические контейнеры и вывозятся лицензированной организацией на свалку ТБО. При соблюдении норм и правил сбора и хранения отходов, а также своевременном удалении отходов с территории строительства отрицательное воздействие на окружающую среду будет минимально снижено.

При организации строительства вблизи зеленых насаждений работа строительных машин и механизмов должна обеспечить сохранность существующих зеленых насаждений. Приведение земель, отведенных на период строительства, в состояние пригодное для дальнейшего использования производится по окончании строительства и предусматривает восстановление плодородного слоя в соответствии с проектом рекультивации земель.

Строительство и эксплуатация проектируемого линейного объекта не окажет неблагоприятного воздействия на сложившийся состав флоры и фауны.

Мониторинг в период строительства линейного объекта заключается в контроле за уровнем загрязненности атмосферного воздуха и почвенного покрова. Контроль экологически безопасного ведения работ, проведения природоохранных мероприятий должна осуществлять строительная организация.

						9-07/17-ППТ.ПЗ	Лист
							5
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Мероприятия по защите территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, в том числе по обеспечению пожарной безопасности и гражданской обороне.

На проектируемом линейном объекте – наружный газопровод низкого давления, не предполагается использование, производство, переработка, хранение или уничтожение аварийно-химически опасных и радиоактивных веществ и материалов.

Чрезвычайная ситуация (ЧС) – обстановка на определенной территории, сложившаяся в результате аварии, опасного природного явления, катастрофы, стихийного или иного бедствия, которые могут повлечь или повлекли за собой человеческие жертвы, ущерб здоровью людей или окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

Возможными источниками чрезвычайных ситуаций техногенного и природного характера для проектируемого объекта могут являться:

- авария на сети газоснабжения;
- отклонения климатических условий от ординарных (сильные морозы, снежные заносы, паводки, ураганные ветры, смерчи и пр.) могут повлечь аварии на проектируемом объекте.

Авария – опасное техногенное происшествие, создающее на объекте, определенной территории или акватории угрозу жизни и здоровью людей и приводящее к разрушению зданий, сооружений, оборудования и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса, а также к нанесению ущерба, окружающей природной среде.

На проектируемой территории транспортируется и используется потенциально опасное (взрывопожароопасное) вещество – газ природный. Под опасным веществом подразумевается одорированный горючий природный газ по ГОСТ 5542-87, предназначенный в качестве сырья и топлива для промышленного и коммунально-бытового использования.

Природный газ:

- бесцветный газ, легче воздуха, нерастворим в воде;
- взрыво- и пожароопасен, легко воспламеняется от искр и пламени, может взрываться от нагревания, искр и пламени;
- пары образуют с воздухом взрывоопасные смеси, которые могут распространяться далеко от мест утечки.

Газопровод представляет определенную опасность, так как при разрушении газопровода возможно образование газовоздушного облака с последующим взрывом и воспламенением. Газовоздушное облако объема, достаточного для причинения значительного ущерба, может образоваться только при мгновенном разрушении газопровода. Наиболее опасными участками проектируемого газопровода (с точки зрения влияния возможной аварии на население и персонал) являются надземные его участки (места установки задвижек). При разрушении подземного трубопровода объемы максимально возможных выбросов значительно ниже.

Сценарий гипотетической аварии на газопроводе предусматривает полное разрушение трубопровода и выброс газа. Также наиболее опасным на газопроводе является утечка газа через поврежденные трубы. Как наиболее опасный вариант аварии рассматривается разрушение трубопровода на полное сечение. Зоны загазованности образуются по направлению истечения струи газа из отверстия при разрушении трубопровода на полное сечение вдоль оси газопровода. Размер зоны загазованности зависит от параметров газопровода (диаметр и давление газа).

Возможной причиной аварийной разгерметизации трубопровода могут быть:

- повышение давления выше расчетного;
- физический износ;
- внешняя и внутренняя коррозия;
- механические повреждения и т.д.

Сценарий развития аварийных ситуаций при разгерметизации может быть следующим:

- истечение из отверстия в трубопроводе;
- взрывоопасный продукт выбрасывается в окружающую среду.

При разрушении подземного трубопровода и отключающих устройств на нем объемы максимально возможных выбросов значительно ниже.

						9-07/17-ППТ.ПЗ	Лист
							6
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

В целях исключения разгерметизации газопровода и предупреждения аварийных выбросов опасных веществ в окружающую среду, предусматриваются следующие мероприятия:

- транспорт газа осуществляется по герметизированной системе, которая исключает выбросы вредных веществ в атмосферу;
- прокладка газопровода подземная;
- газопровод (выход из земли) выполнен из стальных труб;
- арматура принята стальная на давление, превышающее рабочее давление в газопроводе;
- защита газопровода и арматуры от коррозии;
- периодический осмотр трассы газопровода.

Решения, направленные на предупреждение развития аварий и локализацию выбросов (сбросов) опасных веществ: постоянный технический надзор за газопроводом и сооружениями на нем осуществляет специальная газовая служба, для определения наличия и уровня концентрации газа в воздухе применяются шахтные интерферометры (ШИ-5), газовый анализ воздуха проводят с помощью газоанализатора, респираторов.

Гражданская оборона – система мероприятий по подготовке к защите и по защите населения, материальных и культурных ценностей на территории Российской Федерации от опасностей, возникающих при проведении военных действий или вследствие этих действий. В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 19.09.1998 г. № 1115 «О порядке отнесения организаций к категориям по гражданской обороне» и по показателям, введенным в действие приказом МЧС России № 013 от 23.03.99 г. «О введении в действие Показателей для отнесения организации к категориям по ГО», проектируемый объект является не категоризованным по ГО объектом.

Пожарная безопасность – это состояние объекта, при котором исключается возможность пожара, а в случае его возникновения предотвращается воздействие на людей опасных факторов пожара и обеспечивается защита материальных ценностей. Пожарная безопасность линейного объекта обеспечивается системами предотвращения пожара и противопожарной защиты, в том числе организационно-техническими мероприятиями в соответствии с Федеральным Законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (последняя редакция), СП 112.13330.2012 «Пожарная безопасность зданий и сооружений», Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 N 390 (ред. от 18.08.2016, с изм. от 17.10.2016) «О противопожарном режиме» (вместе с «Правилами противопожарного режима в Российской Федерации»).

Сведения о соответствии разработанной документации требованиям законодательства о градостроительной деятельности

Документация по планировке территории линейного объекта выполнена на основании документов территориального планирования, правил землепользования и застройки в соответствии с требованиями технических регламентов, нормативов градостроительного проектирования, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территории.

Главный инженер проекта



Н.А. Лебедева

						9-07/17-ППТ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		7



ООО «МагистральПроект»

ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ПЛАНИРОВКЕ ТЕРРИТОРИИ

**ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ С ПРОЕКТОМ
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА - НАРУЖНОГО ГАЗОПРОВОДА
ДЛЯ ГАЗИФИКАЦИИ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
ПО АДРЕСУ: ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ,
ИВАНОВСКИЙ РАЙОН, Д. АНДРЕЕВО, Д. 57**

Заказчик: ОАО «Газпром газораспределение Иваново»

Договор № 9-07/17 от 13 июля 2017 г.

ТОМ 1.2

**Материалы по обоснованию
проекта планировки территории**

Генеральный директор

Главный инженер проекта



Н.А. Лебедева

Н.А. Лебедева

г. Иваново

2017 г.

Содержание тома 1.2


Обозначение	Наименование	Примечание (стр.)
9-07/17-ППТ.СП	Состав проекта	3
9-07/17-ППТ.ГЧ	Раздел 3 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Графическая часть»	4
9-07/17-ППТ.ГЧ	Схема расположения элемента планировочной структуры. Схема использования территории в период подготовки проекта планировки территории М 1:4000	5
9-07/17-ППТ.ГЧ	Схема организации улично-дорожной сети и схема движения транспорта М 1:4000	6
9-07/17-ППТ.ГЧ	Схема границ зон с особыми условиями использования территорий М 1:500	7
9-07/17-ППТ.ГЧ	Схема конструктивных и планировочных решений М 1:500	8
9-07/17-ППТ.ПЗ	Раздел 4 «Материалы по обоснованию проекта планировки территории. Пояснительная записка»	9
9-07/17-ППТ.ПЗ	Пояснительная записка	10
9-07/17-ППТ.ТЧ	Приложения	18
9-07/17-ППТ.ТЧ	Постановление главы Ивановского муниципального района от 27.06.2017 г. № 1185 о подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории	19
9-07/17-ППТ.ТЧ	Задание на разработку проекта планировки территории с проектом межевания территории	21
9-07/17-ППТ.ТЧ	Приложение №1 к заданию. Ситуационная схема М 1:5000	29
9-07/17-ППТ.ТЧ	Технические условия № 20-000982 от 04.04.2017 г. на строительство наружного газопровода, выданные филиалом ОАО «Газпром газораспределение Иваново»	30
9-07/17-ППТ.ТЧ	Письмо Управления Росприроднадзора по Ивановской области о наличии особо охраняемых природных территорий федерального значения № 03-18/3710 от 08.08.2017 г.	32
9-07/17-ППТ.ТЧ	Письмо Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области о наличии особо охраняемых природных территорий регионального значения № 2469-041/01-15 от 08.08.2017 г.	33
9-07/17-ППТ.ТЧ	Письмо главы Ивановского муниципального района о наличии особо охраняемых природных территорий местного значения и источников хозяйственно-питьевого водоснабжения № 5495 от 30.08.2017 г.	34
9-07/17-ППТ.ТЧ	Письмо о предоставлении информации Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия № 3387-01-13 от 13.10.2017 г.	35
9-07/17-ППТ.ТЧ	Заключение № ИВА 000434 об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки № 12 ИВА-13/217 от 01.09.2017 г.	36


СОСТАВ ПРОЕКТА

Номер тома	Обозначение	Наименование	Примечание
1.1	9-07/17-ППТ	Основная (утверждаемая) часть проекта планировки территории	
1.2		Материалы по обоснованию проекта планировки территории	
2	9-07/17-ПМТ	Проект межевания территории	

						9-07/17-ППТ.СП			
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Состав проекта	Стадия	Лист	Листов
ГИП		Лебедева			10.17		ППТ	1	1
							ООО «МагистральПроект» г. Иваново 		

Раздел 3
«Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Графическая часть»





Условные обозначения:

- граница населенного пункта д. Андреево
- граница кадастрового квартала 37:05:030502
- номер кадастрового квартала
- границы и кадастровые номера земельных участков, внесенных в ЕГРН
- здания, сооружения, объекты незавершенного строительства, сведения о которых внесены в ЕГРН
- проектируемый наружный газопровод низкого давления
- красные линии (границы территориальных зон д. Андреево Коляновского СП)
- красные линии - граница территории, предназначенной для размещения линейного объекта (газопровода низкого давления)

Имя, № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №

Основные технико-экономические показатели

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Полоса отвода на период строительства линейного объекта	м ²	445,0
2	Протяженность проектируемой трассы в плане	м	77,8
3	Газопровод низкого давления: — трубы ПЭ100 SDR17.6 ГАЗ-90х5.2 мм ГОСТ Р 50838-2009 — трубы ПЭ100 SDR17.6 ГАЗ-63х3.6 мм ГОСТ Р 50838-2009 — труба стальная электросварная Ø 57х3.5 мм ГОСТ 10704-91 — труба стальная электросварная Ø 32х3.2 мм ГОСТ 3262-75*	м м м м м	74,6 3,2 2,5 2,0
4	Оборудование объекта: — кран П162/п Ø 32 в наземном исполнении — изолирующее соединение ИС-32 — заглушка стальная Ø 32	шт шт шт	1 1 1
5	Охранный зона линейного объекта	м ²	322,0

9-07/17-ПТТ.ГЧ			
Проект планировки территории с проектом межевания территории для строительства линейного объекта - наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Андреево, д. 57			
Изм.	Лист	№ док.	Дата
Выполнил	Климанова	10.17	10.17
Проверил	Чернушкин	10.17	10.17
Рук. пр.	Климанова	10.17	10.17
Н. контр.	Климанова	10.17	10.17
ГИП	Лебедева	10.17	10.17
Материалы по обоснованию проекта планировки территории		Статья	Лист
ПТТ		4	4
ООО "МагистральПроект" г. Иваново			

Раздел 4
***«Материалы по обоснованию проекта планировки территории.
Пояснительная записка»***

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Исходные данные и условия для подготовки проекта планировки территории линейного объекта

Документация по планировке территории линейного объекта – наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Андреево, д. 57, разработана на основании:

1. Постановления главы Ивановского муниципального района от 27.06.2017 г. № 1185 о подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории.
2. Задания на разработку проекта планировки территории с проектом межевания территории.
3. Технических условий № 20-000982 от 04.04.2017 г. на строительство наружного газопровода, выданных филиалом ОАО «Газпром газораспределение Иваново».
4. Топографической съемки М 1:500.
5. Кадастрового плана территории (кадастровый квартал 37:05:030502).

Основная нормативно-правовая и методическая база

Документация разработана и составлена с учетом следующих нормативных документов:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017);
- Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017);
- Постановление Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ивановской области» (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п);
- Схема территориального планирования Ивановской области, утвержденная Постановлением Правительства Ивановской области от 09.09.2009 N 255-п (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 12.12.2012 N 524-п);
- Закон Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области» (в ред. от 07.07.2017 N 53-ОЗ);
- Схема территориального планирования Ивановского муниципального района Ивановской области, утвержденная решением Совета Ивановского муниципального района от 25.11.2010 N 110;
- Генеральный план Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, утвержденный решением Совета Коляновского сельского поселения от 23.06.2011 № 102 (с изменениями от 26.05.2017 № 244);
- Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, утвержденные решением Совета Коляновского сельского поселения от 28.06.2013 № 216 (с изменениями от 29.06.2017 № 257);
- СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
- РДС 30-201-98 «Инструкция о порядке проектирования и установления красных линий в городах и других поселениях Российской Федерации»;
- СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»;

						9-07/17-ППТ.ПЗ		
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Материалы по обоснованию проекта планировки территории		
Выполнил	Климачева				10.17			
Проверил	Лебедева				10.17			
Рук. гр.	Климачева				10.17			
Н. контр.	Климачева				10.17			
ГИП	Лебедева				10.17			
						Стадия	Лист	Листов
						ППТ	1	8
						ООО «МагистральПроект» г. Иваново		
								

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;
 - СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»;
 - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция)
- и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муниципального района Ивановской области, Коляновского сельского поселения.

Обоснование положений по размещению линейного объекта

Обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению

Характеристика трассы линейного объекта, района его строительства, описание полосы отвода. Наименование, основные характеристики (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, грузонапряженность, интенсивность движения) и назначение планируемого для размещения линейного объекта.

Планируемая территория, предназначенная для размещения линейного объекта – наружного газопровода низкого давления, располагается по адресу: Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Андреево, д. 57. Проектируемая территория расположена в северной части д. Андреево, частично ограничена существующей малоэтажной застройкой.

Существующая улично-дорожная сеть решена местными грунтовыми и щебеночными дорогами и проездами, имеет выход на автомобильную дорогу межмуниципального значения Лебяжий Луг-Андреево.

Планируемая территория расположена в границах кадастрового квартала 37:05:030502.

В соответствии с Правилами землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области планируемая территория располагается на территории общего пользования в зоне транспортных коридоров.

В соответствии с Техническими условиями проектом предусмотрено строительство сети газораспределения низкого давления для газификации жилого дома с максимальным часовым расходом газа 5,0 м³/ч. В качестве топлива используется природный газ с теплотворной способностью Q=8148 ккал/м³. Источником газоснабжения природным газом является существующий газопровод низкого давления Pp=0,0015 МПа Ø 90x5.2 мм (ПЭ 80 SDR17.6 ГАЗ), проложенный в районе дома № 59 д. Андреево Ивановской области.

Проектом предусмотрено присоединение проектируемого газопровода к существующему.

Длина проектируемой трассы от точки врезки до выхода из земли перед ограждением земельного участка составляет 77,8 м. Отключающее устройство предусмотрено в надземном исполнении. Диаметр проектируемого газопровода Ø 90x5.2 мм выбран на основании гидравлического расчета.

Проектируемый газопровод предусмотрен на сварке из труб стальных электросварных по ГОСТ 10704-91, стальных водогазопроводных труб по ГОСТ 3262-75* и полиэтиленовых труб ПЭ100 SDR17.6 ГАЗ-90x5.2 мм и ПЭ100 SDR17.6 ГАЗ-63x3.6 мм по ГОСТ Р 50838-2009.

Прокладка полиэтиленового газопровода предусмотрена подземной на глубине 1,69 м. с укладкой сигнальной ленты желтого цвета шириной не менее 0,2 м с несмываемой надписью: «Огнеопасно-Газ» на расстоянии 0,2 м от верха присыпанного полиэтиленового газопровода с сигнальным медным проводом сечением 2,5 мм², закрепляемого на ПЭ трубе с выводом концов под ковер (КИП1, КИП2).

Материал труб принят полиэтилен марки ПЭ100 SDR-17.6 с коэффициентом запаса прочности более 4.0. В проекте заложены полиэтиленовые трубы по ГОСТ Р 50838-2009 с минимальной длительной прочностью MRS = 10 МПа, трубы стальные электросварные по ГОСТ 10704-91, ГОСТ 3262-75*. Срок службы полиэтиленовых труб – 50 лет, стальных труб – 40 лет с момента начала эксплуатации. Противокоррозионная изоляция подземного стального газопровода типа «весьма усиленная» согласно ГОСТ 9.602-2005 выполнена в заводских условиях, изоляция сварных стыков выполнена из полимерно-битумной ленты.

						9-07/17-ППТ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		2

Границы полосы отвода для размещения линейного объекта определены производством работ по строительству наружного газопровода низкого давления. В полосу отвода входит вся зона производства работ, включая стоянки строительных механизмов при производстве строительно-монтажных работ и отвалы грунта, в том числе растительного. Ширина полосы отвода назначена, исходя из конфигурации трассы, ширины разрабатываемой траншеи, отвалов грунта, расположения существующих зданий и сооружений, и принята от 4,0 до 6,8 м.

Площадь полосы отвода для размещения линейного объекта – 445,0 м².

Устройство объездов, площадок складирования материалов и изделий, полигонов сборки конструкций, перекладка инженерных коммуникаций не предусмотрены. Проезд строительной техники будет осуществляться по существующей улично-дорожной сети д. Андреево.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта размещение объектов жилого, производственного, общественно-делового и социального назначения не предусмотрено.

Мероприятия по защите объектов капитального строительства (существующих, строящихся планируемых к строительству) в связи с размещением линейного объекта не предусматриваются.

Затрат, связанных со сносом зданий и сооружений, переселением людей не предусмотрено.

Обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории

Описание природно-климатических условий территории, в отношении которой разрабатывается проект планировки территории.

По климатическим условиям проектируемая территория принадлежит к умеренному широтному поясу средней полосы России, в соответствии с СП 131.13330.2012 относится к климатическому району II-B.

В таблицах 1 и 2 приведены климатические параметры теплого и холодного периодов года для Ивановской области в соответствии с данными СП 131.13330.2012.

Таблица 1. Климатические параметры теплого периода года

№ п/п	Наименование показателей	Величина
1	Барометрическое давление, гПа	995
2	Температура воздуха, °С обеспеченностью 0,95	20,9
3	Температура воздуха, °С обеспеченностью 0,98	25,1
4	Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца, °С	23,3
5	Абсолютная максимальная температура воздуха, °С	38
6	Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее теплого месяца, °С	11,1
7	Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца, %	72
8	Средняя месячная относительн. влажность воздуха наиболее теплого месяца в 15 ч. (%)	56
9	Количество осадков за апрель-октябрь, мм	437
10	Суточный максимум осадков, мм	78
11	Преобладающее направление ветра за июнь-август	3
12	Минимальная из средних скоростей ветра по румбам за июль, м/с	2,8

Таблица 2. Климатические параметры холодного периода года

№ п/п	Наименование показателей	Величина
1	Температура воздуха наиболее холодных суток, °С, обеспеченностью	0,98
2		0,92
3	Температура воздуха наиболее холодной пятидневки, °С, обеспеченностью	0,98
4		0,92
5	Температура воздуха, °С обеспеченностью	0,94

						9-07/17-ППТ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		3

6	Абсолютная минимальная температура воздуха, °C			-45
7	Среднесуточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца, °C			7,1
8	Продолжительность (сут) и средняя температура воздуха (°C) периода со средней суточной температурой воздуха	≤ 0°C	продолжительность	152
9			средняя температура	-7,4
10		≤ 8°C	продолжительность	219
11			средняя температура	-3,9
12		≤ 10°C	продолжительность	236
13			средняя температура	-2,9
14	Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца, %			85
15	Среднемесячная относит. влажность воздуха наиболее холодного месяца в 15 ч, %			84
16	Количество осадков за ноябрь-март, мм			209
17	Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль			Ю
18	Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь, м/с			4,9
19	Средняя скорость ветра, за период со среднесуточной температурой воздуха ≤ 8°C, м/с			4,2

Зима продолжительная, умеренно морозная со значительным снежным покровом. Самый холодный месяц года – январь со среднемесячной температурой –11,9°С. Период со среднесуточной температурой ниже –5°С длится около 4-х месяцев. Вторжение арктических воздушных масс вызывают похолодания до –25-30°С. Абсолютный минимум температуры –45°С.

Лето относительно короткое, умеренно теплое и влажное. Самый теплый месяц года – июль, со средней месячной температурой +17,6°С. В июне – августе в дневные часы температура воздуха может подниматься до +28-29°С, а в особо теплые годы – до +30-35°С. Абсолютный максимум температуры +38°С.

Характерные температуры воздуха для Ивановской области в соответствии с данными СП 131.13330.2012 приведены в таблице 3.

Таблица 3. Средняя месячная и годовая температура воздуха (°С)

Месяц	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	Год
Температура	-11,9	-10,9	-5,1	4,1	11,4	15,8	17,6	15,8	10,1	3,5	-3,1	-8,1	3,3

Рельеф

Рельеф участка проектирования ровный, искусственно спланированный, без заметного уклона в каком-либо направлении, что затрудняет поверхностный сток. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 117.80 до 118.10 м. Перепад высот составляет 0,3 м. Тип рельефа – техногенный.

Инженерно-геологические условия

В геологическом строении участка проектирования принимают участие следующие возрастные и генетические комплексы четвертичных отложений:

Современные техногенные отложения – thIV

ИГЭ-1. Насыпной грунт: песок, преимущественно мелкий. Отсыпан сухим способом, слежавшийся – общий срок отсыпки более 5 лет. Вскрытая мощность – 0,3 м.

Верхнечетвертичные аллювиально-озерные отложения 1-ой надпойменной террасы – al(1t)III

ИГЭ-2. Песок коричневый, мелкий, средней плотности, с включением мелкого редкого гравия, влажный. Вскрытая мощность – 3,7 м.

Гидрогеологические условия

Грунтовые воды до глубины бурения 4,0 м не вскрыты, и их появление в толще мелких песков не предвидится.

						9-07/17-ППТ.ПЗ	Лист
							4
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Сведения о категории земель, на которых располагается (будет располагаться) линейный объект.

Категория земель – земли населенных пунктов.

Сведения о размещении линейного объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного, водного фондов, землях особо охраняемых природных территорий.

Размещение линейного объекта и его инфраструктуры на землях сельскохозяйственного назначения, лесного фонда, землях особо охраняемых природных территорий не предусматривается.

Согласно письму Управления Росприроднадзора по Ивановской области № 03-18/3710 от 08.08.2017 г. особо охраняемые природные территории федерального значения в районе размещения линейного объекта отсутствуют.

Согласно письму Департамента природных ресурсов и экологии Ивановской области № 2469-041/01-15 от 08.08.2017 г. особо охраняемые природные территории регионального значения в районе размещения линейного объекта отсутствуют.

Согласно письму главы Ивановского муниципального района № 5495 от 30.08.2017 г. особо охраняемые природные территории местного значения в районе размещения линейного объекта отсутствуют.

Согласно заключению № ИВА 000434 отдела геологии и лицензирования по Ивановской, Владимирской и Костромской областям № 12 ИВА-13/217 от 01.09.2017 г. запасы полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей застройки отсутствуют.

Обоснование определения границ зоны планируемого размещения линейного объекта.

Границы отвода земель для размещения линейного объекта – наружного газопровода низкого давления, запроектированы в соответствии с нормативными документами:

- Постановление Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016) «Об утверждении Правил охраны газораспределительных сетей»;
- СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы»;
- Свод правил по сооружению линейной части газопроводов: СП 103-34-96 «Подготовка строительной полосы», СП 104-34-96 «Производство земляных работ».

Планируемая территория расположена в границах кадастрового квартала 37:05:030502.

Площадь полосы отвода для размещения линейного объекта – 445,0 м².

Таблица 4. Ведомость занимаемых земель

№ п/п	Наименование	Площадь, кв.м.	Примечание
1	Земельный участок, занимаемый на время производства работ по строительству наружного газопровода низкого давления	445	Кадастровый квартал 37:05:030502. Категория земель: земли населенных пунктов
Итого:		445	

Для размещения линейного объекта на период строительства отводятся земли Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области. Мероприятия по изъятию земельных участков и возмещению убытков правообладателям земельных участков не проводятся.

Порядок установления охранных зон газопроводов, а также особые условия использования земельных участков, расположенных в пределах охранных зон, определяются Правилами охраны газораспределительных сетей, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 20.11.2000 N 878 (ред. от 17.05.2016).

Для трасс наружных газопроводов охранный зона устанавливается в виде территории, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 2 метров с каждой стороны газопровода.

Площадь охранной зоны проектируемого газопровода низкого давления – 322 м².

						9-07/17-ППТ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		5

Сведения о резервируемых земельных участках, в пределах территории проектирования, обеспечивающих размещение предусмотренных проектом линейных объектов, необходимых для государственных и муниципальных нужд.

Резервирование земельных участков не предусматривается.

Перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, перечень инженерных коммуникаций, подлежащих переустройству.

На своем протяжении проектируемая трасса линейного объекта проходит вдоль грунтовой дороги, пересечения отсутствуют.

Инженерные коммуникации, подлежащие переустройству, отсутствуют. При обнаружении на месте производства работ подземных коммуникаций и сооружений, не указанных в проекте, строительно-монтажная организация должна своевременно поставить в известность об этом заинтересованные организации и вызвать их представителей.

Пересечение границ зоны планируемого размещения линейного объекта (объектов) с сохраняемыми объектами капитального строительства (здание, строение, сооружение, объект, строительство которого не завершено), существующими и строящимися на момент подготовки проекта планировки территории.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта существующих и строящихся на момент подготовки проекта планировки территории объектов капитального строительства не выявлено.

Пересечение границ зоны планируемого размещения линейного объекта (объектов) с объектами капитального строительства, строительство которых запланировано в соответствии с ранее утвержденной документацией по планировке территории.

В границах зоны планируемого размещения линейного объекта размещение объектов капитального строительства жилого, производственного, общественно-делового, социального и иного назначения не предусмотрено.

Обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

Обоснование необходимости размещения линейного объекта и его инфраструктуры на территориях, зонах объектов культурного наследия, зонах с особыми условиями использования территорий.

Согласно Градостроительному кодексу Российской Федерации (Статья 1, п. 4), зоны с особыми условиями использования территорий – охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – объекты культурного наследия), водоохранные зоны, зоны затопления, подтопления, зоны санитарной охраны источников питьевого и хозяйственно-бытового водоснабжения, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Согласно письму Комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия № 3387-01-13 от 13.10.2017 г. объекты культурного наследия в районе размещения линейного объекта отсутствуют. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия не предусматриваются. Сведений об объектах археологического наследия на планируемой территории нет. Мероприятия по сохранению объектов археологического наследия не предусматриваются.

Зонами с особыми условиями использования на территории размещения линейного объекта также являются:

- охранные зоны газопроводов (существующие и проектируемая);
- охранный зона воздушной линии электропередач до 1кВ.

Охранные зоны устанавливаются во избежание повреждения инженерных сетей и сооружений. Режим использования земельных участков, расположенных в границах охранных зон инженерных сетей, регламентируется соответствующими нормативными документами.

						9-07/17-ППТ.ПЗ	Лист
Изм.	Колуч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		6

Охранная зона газопровода – территория с особыми условиями использования, устанавливаемая вдоль трасс газопроводов и вокруг других объектов газораспределительной сети в целях обеспечения нормальных условий ее эксплуатации и исключения возможности ее повреждения. На земельные участки, входящие в охранные зоны газораспределительных сетей, в целях предупреждения их повреждения или нарушения условий их нормальной эксплуатации налагаются ограничения (обременения), которыми запрещается:

- а) строить объекты жилищно-гражданского и производственного назначения;
- б) сносить и реконструировать мосты, коллекторы, автомобильные и железные дороги с расположенными на них газораспределительными сетями без предварительного выноса этих газопроводов по согласованию с эксплуатационными организациями;
- в) разрушать берегоукрепительные сооружения, водопропускные устройства, земляные и иные сооружения, предохраняющие газораспределительные сети от разрушений;
- г) перемещать, повреждать, засыпать и уничтожать опознавательные знаки, контрольно-измерительные пункты и другие устройства газораспределительных сетей;
- д) устраивать свалки и склады, разливать растворы кислот, солей, щелочей и других химически активных веществ;
- е) огораживать и перегораживать охранные зоны, препятствовать доступу персонала эксплуатационных организаций к газораспределительным сетям, проведению обслуживания и устранению повреждений газораспределительных сетей;
- ж) разводить огонь и размещать источники огня;
- з) рыть погребов, копать и обрабатывать почву сельскохозяйственными и мелиоративными орудиями и механизмами на глубину более 0,3 метра;
- и) открывать калитки и двери газорегуляторных пунктов, станций катодной и дренажной защиты, люки подземных колодцев, включать или отключать электроснабжение средств связи, освещения и систем телемеханики;
- к) набрасывать, приставлять и привязывать к опорам и надземным газопроводам, ограждениям и зданиям газораспределительных сетей посторонние предметы, лестницы, влезать на них;
- л) самовольно подключаться к газораспределительным сетям.

Вертикальная планировка и инженерная подготовка территории

Проявлений неблагоприятных физико-геологических процессов на планируемой территории и вблизи нее не наблюдается. Инженерная подготовка территории заключается в снятии растительного слоя грунта перед производством основных работ по строительству наружного газопровода. Проектом планировки не предусматриваются мероприятия по вертикальной планировке территории.

Иные вопросы планировки территории

Основные технико-экономические показатели проекта планировки

Таблица 5

№ п/п	Наименование	Ед. изм.	Количество
1	Полоса отвода на период строительства линейного объекта	м ²	445,0
2	Протяженность проектируемой трассы в плане	м	77,8
3	Газопровод низкого давления: – трубы ПЭ100 SDR17.6 ГАЗ-90х5.2 мм ГОСТ Р 50838-2009 – трубы ПЭ100 SDR17.6 ГАЗ-63х3.6 мм ГОСТ Р 50838-2009 – труба стальная электросварная Ø 89х3.5 мм ГОСТ 10704-91 – труба стальная электросварная Ø 32х3.2 мм ГОСТ 3262-75*	м м м м	74,6 3,2 2,5 2,0
4	Оборудование объекта: – кран 11Б27п Ø 32 в надземном исполнении – изолирующее соединение ИС-32 – заглушка стальная Ø 32	шт шт	1 1
5	Охранная зона линейного объекта	м ²	322,0

						9-07/17-ППТ.ПЗ	Лист
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		7

**Обоснование предложений для внесения изменений и дополнений в документы
территориального планирования и Правила землепользования и застройки**

На основании разработанной документации по планировке территории линейного объекта – наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Андреево, д. 57, внесение изменений в Правила землепользования и застройки и Генеральный план Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области не предусмотрено.

						9-07/17-ППТ.ПЗ	Лист
							8
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подпись	Дата		

Приложения



КОПИЯ

**Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

_____ 2017 г.

№ _____

г. Иваново

**О подготовке проекта планировки территории
с проектом межевания территории для строительства
линейного объекта – наружного газопровода для газификации
индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область,
Ивановский район, д. Андреево, д. 57**

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Генеральным планом Коляновского сельского поселения, утвержденным решением Совета Коляновского сельского поселения от 23.06.2011 № 102, на основании обращения ОАО «Газпром газораспределение Иваново» от 09.06.2017, администрация Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Подготовить проект планировки территории с проектом межевания территории для строительства линейного объекта – наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Андреево, д. 57 (далее по тексту – Проект).
2. Рекомендовать ОАО «Газпром газораспределение Иваново»:
 - 2.1. Приступить к работе по подготовке Проекта.
 - 2.2. Обеспечить подготовку Проекта в срок до 01 декабря 2017 года.
 - 2.3. Представить разработанный Проект в администрацию Ивановского муниципального района на проверку соответствия документам территориального планирования Коляновского сельского поселения.
 - 2.4. Устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения Проекта, в течение 30 календарных дней.
3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет в течение трех дней.



Д. М. Оганесян

КОПИЯ

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

5. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского
муниципального района



С.В. Низов

(дата)	УТВЕРЖДАЮ: (должность) (фамилия и инициалы) (подпись)

ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ

**проекта планировки территории с проектом межевания территории
для строительства линейного объекта - наружного газопровода
для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область,
Ивановский район, д. Андреево, д. 57**

№ п/п	Перечень основных требований	Содержание требований
1	2	3
1	Основание для разработки документации	Постановление главы Ивановского муниципального района от 27.06.2017 г. № 1185 о подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории
2	Цель разработки и задачи проекта	1. Цель – обеспечение процесса архитектурно-строительного проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию планируемого к размещению линейного объекта. 2. Задачи: • определение зоны планируемого размещения линейного объекта в соответствии с документами территориального планирования муниципального района; • определение границ формируемых земельных участков для предоставления под строительство планируемого к размещению линейного объекта; • разработка проекта зоны с особыми условиями использования территории планируемого к размещению линейного объекта; • обеспечение публичности и открытости градостроительных решений.
3	Базовая градостроительная документация	1. Генеральный план Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, утвержденный решением Совета Коляновского сельского поселения от 23.06.2011 № 102 (с изменениями от 26.05.2017 № 244). 2. Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, утвержденные решением Совета Коляновского сельского поселения от 28.06.2013 № 216 (с изменениями от 29.06.2017 № 257). Работы по подготовке документации по планировке территории ранее не выполнялись.

4	Описание проектируемой территории с указанием ее наименования и основных характеристик	<i>Наименование элемента планировочной структуры:</i> Проектируемая территория, предназначенная для размещения линейного объекта по адресу: Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Андреево. <i>Вид планируемого к размещению линейного объекта –</i> наружный газопровод низкого давления. <i>Ориентировочная площадь для разработки проекта планировки территории – 300 м².</i> <i>Маршрут прохождения трассы планируемого к размещению линейного объекта –</i> указан в Приложении №1 к Заданию.
5	Нормативная правовая и методическая база	• Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 N 190-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 30.09.2017); • Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 N 136-ФЗ (ред. от 29.07.2017) (с изм. и доп., вступ. в силу с 11.08.2017); • Постановление Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ивановской области» (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 15.05.2013 N 167-п); • Схема территориального планирования Ивановской области, утвержденная Постановлением Правительства Ивановской области от 09.09.2009 N 255-п (в ред. Постановления Правительства Ивановской области от 12.12.2012 N 524-п); • Закон Ивановской области от 14.07.2008 N 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области» (в ред. от 07.07.2017 N 53-ОЗ); • Схема территориального планирования Ивановского муниципального района Ивановской области, утвержденная решением Совета Ивановского муниципального района от 25.11.2010 N 110; • Генеральный план Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, утвержденный решением Совета Коляновского сельского поселения от 23.06.2011 № 102 (с изменениями от 26.05.2017 № 244); • Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области, утвержденные решением Совета Коляновского сельского поселения от 28.06.2013 № 216 (с изменениями от 29.06.2017 № 257); • СП 42.13330.2016 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»; • СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»; • СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения»; • СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства»;

		• СП 11-112-2001 «Порядок разработки и состав раздела "Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны. Мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций" градостроительной документации для территорий городских и сельских поселений, других муниципальных образований»; • Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция) и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Ивановского муниципального района Ивановской области, Коляновского сельского поселения
6	Основные требования к составу и содержанию документации	В состав работ по подготовке документации по планировке территории входят: I. Проект планировки территории. II. Проект межевания территории в составе проекта планировки. I. Проект планировки территории. Проект планировки территории состоит из основной части, которая подлежит утверждению, и материалов по ее обоснованию. ОСНОВНАЯ (УТВЕРЖДАЕМАЯ) ЧАСТЬ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Основная часть проекта планировки территории включает в себя графическую и текстовую части. 1. Материалы основной (утверждаемой) части проекта планировки территории в графической части должны содержать: 1. Чертеж красных линий в масштабе М 1:500-1:5000, на котором отображаются: – границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; – действующие и проектируемые красные линии, подлежащие отмене красные линии; – координаты концевых, поворотных точек с ведомостью координат; – осевые линии улиц и дорог, внутриквартальных проездов общего пользования; – номера кадастровых кварталов. 2. Чертеж границ зон планируемого размещения линейных объектов в масштабе М 1:500-1:5000, на котором отображаются: – границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; – границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; – границы зон с особыми условиями использования территорий, подлежащие установлению в связи с размещением линейных объектов;



		– дороги, улицы, проезды, объекты транспортной инфраструктуры; – объекты инженерной инфраструктуры, границы планировочных ограничений от объектов инженерной инфраструктуры. На всех чертежах отображаются – красные линии; границы элементов планировочной структуры (градостроительных комплексов, кварталов, микрорайонов, иных элементов); номера кварталов; наименования существующих улиц, обозначение проектируемых улиц; границы проектируемой территории; границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований (муниципального района, сельского поселения, городского округа) и населенного пункта, на территории которых осуществляется проектирование. 2. Материалы основной (утверждаемой) части проекта планировки территории в текстовой части должны содержать: положения о размещении линейных объектов федерального, регионального или местного значения, включающие сведения о зонах размещения линейных объектов и их видах, красных линиях; о градостроительных регламентах, установленных правилами землепользования и застройки. МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ ТЕРРИТОРИИ Материалы по обоснованию проекта планировки включают графические материалы и пояснительную записку. Графическая часть выполняется на топографической подоснове в масштабе М 1:500 - 1:5000. 1. Материалы по обоснованию проекта планировки территории в графической части должны содержать: 1. Схему расположения элемента планировочной структуры в масштабе М 1:2000-М 1:10000, на которой отображаются – границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка схемы расположения элементов планировочной структуры, в пределах границ субъекта (субъектов) Российской Федерации; – границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; – зоны различного функционального назначения в соответствии с документами территориального планирования; – основные планировочные и транспортно-коммуникационные связи. 2. Схему использования территории в период подготовки проекта планировки в масштабе М 1:500-1:5000, на котором отображаются: – границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; – границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов

		линейных объектов; – действующие и проектируемые красные линии, подлежащие отмене красные линии; – существующая застройка с характеристикой зданий и сооружений по назначению, этажности и капитальности; – границы земельных участков по формам собственности, в том числе выделенных под проектирование; – существующая улично-дорожная сеть с указанием типов покрытия проезжих частей; – существующие транспортные сооружения, сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры. 3. Схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта в масштабе М 1:500-1:5000, на которой отображаются: – границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; – границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; – улицы и дороги с указанием их категории, класса; – осевые линии дорог, улиц и проездов; – основные пути пешеходного движения, пешеходные переходы на одном и разных уровнях; – основные параметры улиц, проездов и пешеходных зон; – хозяйственные проезды и скотопрогоны; – объекты транспортной инфраструктуры, в том числе эстакады, путепроводы, мосты, тоннели, пешеходные переходы; – остановочные пункты всех видов общественного транспорта; – сооружения и устройства для хранения и обслуживания транспортных средств (в том числе подземные); – организация движения транспорта с обозначением мест расположения пешеходных переходов, светофоров; – направления движения наземного общественного пассажирского транспорта. 4. Схему вертикальной планировки территории, инженерной подготовки и инженерной защиты территории в масштабе М 1:500-1:5000, на которой отображаются: – границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; – существующие и директивные (проектные) отметки поверхности по осям трасс автомобильных и железных дорог, проезжих частей в местах пересечения улиц и проездов и в местах перелома продольного профиля; – проектные продольные уклоны, направление продольного уклона, расстояние между точками, ограничивающими участок с продольным уклоном; – горизонталы, отображающие проектный рельеф в виде параллельных линий;

		– поперечные профили автомобильных и железных дорог, улично-дорожной сети в масштабе 1:100 - 1:200. Ширина автомобильной дороги и функциональных элементов поперечного профиля приводится с точностью до 0,01 метра. Асимметричные поперечные профили сопровождаются пояснительной надписью для ориентации профиля относительно плана. 5. Схему границ территорий объектов культурного наследия (при необходимости), на которой отображаются: объекты и границы территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации; границы территории вновь выявленных объектов культурного наследия. <i>При небольшом количестве объектов культурного наследия схема может быть совмещена со схемой использования территории в период подготовки проекта планировки.</i> 6. Схему границ зон с особыми условиями использования территории в масштабе М 1:500-1:5000, на которой отображаются: – границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; – границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; – границы охранных, санитарно-защитных, водоохранных зон, зон санитарной охраны источников водоснабжения, зон охраны памятников истории и культуры, особо охраняемых природных территорий, границы иных зон с особыми условиями использования территории, месторождения полезных ископаемых. <i>При небольшом количестве зон с особыми условиями использования территории схема может быть совмещена со схемой использования территории в период подготовки проекта планировки.</i> 7. Схему конструктивных и планировочных решений в масштабе М 1:500 - 1:5000, на которой отображаются: – границы территории, в отношении которой осуществляется подготовка проекта планировки; – границы зон планируемого размещения линейных объектов, устанавливаемые в соответствии с нормами отвода земельных участков для конкретных видов линейных объектов; – ось планируемого линейного объекта с нанесением пикетажа и (или) километровых отметок; – конструктивные и планировочные решения, планируемые в отношении линейного объекта и (или) объектов капитального строительства, входящих в состав линейного объекта, в объеме, достаточном для определения зоны планируемого размещения линейного объекта.

		На всех чертежах отображаются – красные линии; границы элементов планировочной структуры (градостроительных комплексов, кварталов, микрорайонов, иных элементов); номера кварталов; наименования существующих улиц, обозначение проектируемых улиц; границы проектируемой территории; границы и (или) фрагменты границ муниципальных образований (муниципального района, сельского поселения, городского округа) и населенного пункта, на территории которых осуществляется проектирование. 2. Пояснительная записка обосновывающей части проекта планировки в текстовой части должна содержать: • обоснование параметров линейного объекта, планируемого к размещению (категория, протяженность, проектная мощность, пропускная способность, основные параметры продольного, поперечного профиля и др.); • обоснование размещения линейного объекта на планируемой территории; • сведения о пересечении трассы линейного объекта с естественными и искусственными препятствиями: с автомобильными и железными дорогами, водотоками, сетями инженерно-технического обеспечения; • обоснование размещения линейного объекта с учетом особых условий использования территорий и мероприятий по сохранению объектов культурного наследия. II. Проект межевания территории. Проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории на топографической подоснове в масштабе М 1:500 - 1:5000, на которых отображаются: – красные линии, утвержденные в составе проекта планировки территории; – линии отступа от красных линий в целях определения места допустимого размещения зданий, строений, сооружений; – границы образуемых и изменяемых земельных участков на кадастровом плане территории, условные номера образуемых земельных участков; – границы территорий объектов культурного наследия; – границы зон с особыми условиями использования территорий; – границы зон действия публичных сервитутов. Для размещения линейных объектов транспортной инфраструктуры федерального значения, регионального значения или местного значения, проект межевания территории включает в себя чертежи межевания территории, на которых отображаются границы существующих и (или) подлежащих образованию земельных участков, в том числе предполагаемых к изъятию для государственных или муниципальных нужд, для размещения таких объектов. В проекте межевания территории также должны быть указаны: 1) площадь образуемых и изменяемых земельных участков и их частей;

		2) образуемые земельные участки, которые после образования будут относиться к территориям общего пользования или имуществу общего пользования; 3) вид разрешенного использования образуемых земельных участков в соответствии с проектом планировки территории в случаях, предусмотренных Градостроительным кодексом РФ.
7	Проектные материалы, передаваемые Заказчику	По окончании работ Подрядчик передает Заказчику I. Проект планировки территории. II. Проект межевания территории в составе проекта планировки. 1) Результаты работ предоставляются в 2-х (двух) экземплярах в сброшюрованном виде, а также в 1 (одном) экземпляре в электронном виде: – текстовая часть в формате Adobe Reader (*.pdf) и (или) JPEG-рисунок; – графическая часть в формате Adobe Reader (*.pdf). 2) Письменное мнение Администрации Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области о согласовании документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в оригинале.
8	Согласование документации	Согласование документации по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) регламентируется статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
9	Особые требования	Подрядчик обязуется: – подготовить документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в бумажном и электронном виде для проведения публичных слушаний, в соответствии со статьей 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации; – при необходимости откорректировать документацию по планировке территории (проект планировки территории с проектом межевания территории) в соответствии с поступившими замечаниями, предложениями и рекомендациями в процессе проведения публичных слушаний.



Условные обозначения:

- - граница д. Андреево
- - проектируемый газопровод
- - улицы в жилой застройке

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №



ОАО «ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ»

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ГАЗПРОМ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИВАНОВО»

(ОАО «Газпром газораспределение Иваново»)

ФИЛИАЛ В ИВАНОВСКОМ РАЙОНЕ

Ул. Садовая, д. 19-а, д. Колыново, Ивановский муниципальный район,
Ивановская область, Российская Федерация, 153009
Тел.: +7 (4932) 23-44-83, факс: +7 (4932) 23-44-83
www.ivobigaz.ru, E-mail: ivanovomrg@ivobigaz.ru
ОКПО 03267296, ОГРН 1023700530611, ИНН 3730006498, КПП 371102001

Приложение № 2

к Договору о подключении (технологическом
присоединении) объекта капитального строительства к сети
газораспределения

№ 20П-0903 от 10 апреля 2014 г.

Технические условия № 20-000982

Исполнитель: ОАО «Газпром газораспределение
Иваново», 153020, г. Иваново, Окуловой ул., д. 59

Заявитель: Кузнецова Юлия Юрьевна

Адрес: г. Иваново, ул. Лежневская, дом № 122-Б, кв. 67

Технические условия выданы для строительства наружного газопровода и газификации индивидуального жилого дома, с установкой газового оборудования: теплогенератор (котел - колонка) - 1 шт., газовая плита (варочная поверхность) 4-х конфорочная - 1 шт., счетчик - 1 шт.,

по адресу: Ивановский р-н, д. Андреево, дом № 57, кадастровый № земельного участка: 37:05:030502:55;

место присоединения:

1-я очередь строительства (от места присоединения до границы земельного участка Заявителя): существующий распределительный подземный полистиленовый газопровод природного газа низкого давления Ø90x5,2мм (ПЭ 80 SDR17,6) у дома №59 в д. Андреево, P_{раб}=0,0015МПа;

2-я очередь строительства (сеть газопотребления Заявителя): проектируемый газопровод природного газа 1-ой очереди строительства. Точку подключения на границе земельного участка уточнить после разработки и проведения экспертизы проекта 1-й очереди строительства (при необходимости).

Пуск газа 2-й очереди строительства будет произведен после ввода в эксплуатацию 1-й очереди строительства.

Максимальная нагрузка: 12,2 тыс. м³/год; 5 нм³/час.

Наименование ГРС: ГРС Иваново-1.

Сроки подключения (технологического присоединения): в соответствии с договором о подключении.

Инженерно-технические требования:

1. Проекты должны быть зарегистрированы (согласованы) в филиале ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе и Службе защиты от коррозии.

2. Предусмотренные проектами технические устройства должны пройти обязательную сертификацию и иметь техническую документацию, а трубы – сертификаты заводов-изготовителей.

3. В проектах максимально предусмотреть подземную прокладку газопроводов и использование полистиленовых труб в соответствии с требованиями п. 5.2.4. СП 62.13330.2011. Для определения местонахождения газопровода приборным методом выполнить требования СП 42-103-2003.

4. До разработки проектов получить технические условия в службе защиты от коррозии (при необходимости).

5. Исполнителю предусмотреть установку отключающего устройства на границе земельного участка заявителя.

6. Заявителю предусмотреть установку узла учета расхода газа в соответствии с действующим законодательством.

7. Заявителю проект сети газопотребления согласовать с отделом метрологии ООО «Газпром межрегионгаз Иваново» (для всех категорий потребителей, кроме многоквартирных и индивидуальных жилых домов). В случае установки в многоквартирном доме общего узла учета расхода газа проект также необходимо согласовать с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново».

Дополнительные требования:

1. До начала строительства (при необходимости) заключить Договоры на ведение авторского надзора и строительного контроля (технический надзор).

2. Заявителю до ввода объекта в эксплуатацию:

- заключить со специализированной организацией договоры на техническое обслуживание газопровода и газового оборудования;

- назначить ответственного за безопасную эксплуатацию объекта газоснабжения (для юридических лиц);

- заключить договор на поставку газа с ООО «Газпром межрегионгаз Иваново».

Срок действия технических условий подключения: 2.



При проектировании головных ПРГ; ПРГ к потребителям с расчетным расходом газа свыше 1000 м³/ч; ПРГ к потребителям, имеющим особые режимы газоснабжения (объекты с непрерывным технологическим процессом, объекты Минобороны и т.п.); ПРГ питающих кольцевые сети низкого давления (закольцованные по выходам); ПРГ расположенных в удаленных населенных пунктах рекомендуется предусматривать установку систем телеметрии на базе контроллеров АКТЕЛ. В качестве газорегуляторного оборудования ПРГ рекомендуется предусматривать оборудование производства ООО ПКФ «Экс-форма».

Основание для выдачи: заявление №20-007445 от 23.03.2017.

Начальник ПТО

О.О. Горникова

04.04.2017 г.
Исполнитель: Шелехова Н.О.
(4932) 23-43-01





ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

УПРАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
(РОСПРИРОДНАДЗОРА)
ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
(Управление Росприроднадзора по Ивановской области)

ул. Дзержинского, д.8, г. Иваново, 153025
тел.(4932) 42-02-64 факс (4932) 32-74-72
E-mail: rpn37@rpn.gov.ru
www.37.rpn.gov.ru

Генеральному директору ООО
«МагистральПроект»
Н.А. Лебедевой

пр. Строителей, д. 94, г. Иваново, 153040,

«08» августа 2017 г. № 03-18/ 37/0
на № 245 от 01.08.2017


О предоставлении информации о наличии
территорий ООПТ федерального значения

Управление Росприроднадзора по Ивановской области на Ваш запрос сообщает, что в районе проектируемых объектов «Строительство наружного газопровода для газификации жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Андреево, д. 10 – 1-я очередь строительства» и «Строительство наружного газопровода для газификации жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Андреево, д. 57 – 1-я очередь строительства» в настоящее время особо охраняемые природные территории федерального значения отсутствуют.

Руководитель Управления

М.С. Левин

исп. Холмогорова И.В.
тел. 32-65-67



**ДЕПАРТАМЕНТ
ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
И ЭКОЛОГИИ
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

153003, г. Иваново, ул. Строительная, д. 5, оф. 504

E-mail: dpr@gov37.ivanovo.ru

тел. 32-56-00, тел./факс 41-38-71

ООО «МагистральПроект»

пр. Строителей, д. 94, г. Иваново, 153040

08 авг. 2017 № ~~исх~~-2469-04/01-15
На № 246 от 01.08.2017

Ответ на запрос

На Ваш запрос Департамент природных ресурсов и экологии Ивановской области в рамках своей компетенции сообщает, что в районе расположения объектов «Строительство наружного газопровода для газификации жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Андреево, д. 10. 1-я очередь строительства» и «Строительство наружного газопровода для газификации жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Андреево, д. 57. 1-я очередь строительства» согласно представленной схеме отсутствуют особо охраняемые природные территории регионального значения.

**Первый заместитель
начальника Департамента**

Д.В. Горелов

М.Ю. Савельев

(4932) 41-54-53, saveliev_my@gov37.ivanovo.ru



**Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Ивановского муниципального района**

153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46

тел./факс 30-03-96

«30» 08 2017г.
на № 247 от «01» 08 2017 г.

№ 5495

Генеральному Директору
ООО «МагистральПроект»
Лебедевой Н.А.

153040, г. Иваново,
пр. Строителей, д. 94

Уважаемая Надежда Александровна!

В ответ на Ваш запрос о предоставлении сведений для разработки проектной документации, администрация Ивановского муниципального района сообщает следующее.

В соответствии с Генеральным планом Коляновского сельского поселения, утвержденным решением Совета Коляновского сельского поселения от 23.06.2011 № 102, в действующей редакции, по адресам:

- Ивановская область, Ивановский район, д. Андреево, д. 10;
- Ивановская область, Ивановский район, д. Андреево, д. 57 особо охраняемые природные территории местного значения и источники хозяйственно-питьевого водоснабжения (подземные, поверхностные) отсутствуют.

Дополнительно сообщаем, что действующий Генеральный план Коляновского сельского поселения размещен в Федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП).

Глава Ивановского
муниципального района

С.В. Низов



**КОМИТЕТ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ГОСУДАРСТВЕННОЙ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ
КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ**

153022, г. Иваново,
ул. Велижская, 8

тел./факс: (4932) 23-53-17
e-mail: nasledie@gov37.ivanovo.ru

13.10.2017 Исх. № 3387-01-12

На № 310 от 04.10.2017

**Общество с ограниченной
ответственностью
«МагистральПроект»**

Иваново, Строителей пр., 94

**Извещение об отсутствии информации
об объекте культурного наследия**

Комитет Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия на основании запроса от 04.10.2017, поступившего в работу 04.10.2017, сообщает об отсутствии у объектов, расположенных по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Андреево, 10, 57, статуса памятника истории и культуры, выявленного объекта культурного наследия.

Дополнительно информируем, что предоставление информации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Ивановской области, является государственной услугой и оказывается на основании Административного регламента комитета Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия по предоставлению государственной услуги «Предоставление информации об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры), расположенных на территории Ивановской области» (далее — Административный регламент). В соответствии с пунктом 2.3. Административного регламента результатом данной государственной услуги является выписка из реестра или извещение об отсутствии информации об объекте культурного наследия.

При организации и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, в том числе по строительству новых и реконструкции существующих капитальных зданий и сооружений, инфраструктурных объектов, связанных со строительством подземных инженерных коммуникаций (сетей) и сооружений, строительством дорог и разработкой грунта необходимо учитывать требования Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках) истории и культуры народов Российской Федерации».

**Временно исполняющий обязанности
председателя комитета**

А.С. Рожкова



ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
(Роснедра)

ДЕПАРТАМЕНТ ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ
ПО ЦЕНТРАЛЬНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ ОКРУГУ
(Центрнедра)

Отдел геологии и лицензирования
по Ивановской, Владимирской и Костромской областям

ул. Арсения, 24, г. Иваново, 153012
Тел./факс (4932) 32-80-22
E-mail: ivnedra37@mail.ru

Генеральному директору
ООО «МагистральПроект»
ИНН 3702691516
Н.А. Лебедевой

153040, г. Иваново,
пр.Строителей, д.94

на № 01.09.2014 250 № ИВА-13/214 от 01.08.2017 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № ИВА 000434

об отсутствии полезных ископаемых в недрах под участком предстоящей
застройки

Составлено по запросу ООО «МагистральПроект»
(наименование организации, получающей заключение)

В границах участка предстоящей застройки, расположенной по адресу:
Ивановская область, Ивановский муниципальный район, д. Андреево, д.57
(название административного района, области)

с внешними контурами участка предстоящей застройки и географическими координатами его угловых точек (Приложение) 1, 2, 3, 4
(обозначение угловых точек площади застройки)

запасы полезных ископаемых, учтенные территориальными и Государственными балансами полезных ископаемых - отсутствуют.

Срок действия заключения 1 год.

Начальник Отдела



А.В. Мачульский

Условные обозначения:


- граница д. Андреево
- проектируемый газопровод низкого давления
- улицы в жилой застройке



- точки угловых пунктов
и границы участка

Ситуационная схема
М 1:5 000

ИВАНОВ НЕДРА
КОПИЯ ВЕРНА
М.В. Андреев
"01" ноября 2017 г.



№ географической точки	Координаты	
	с. ш.	в. д.
т1	56.911926 °N 56°54'54.716"=56°54'42.9" N	41.004616 °E 41°0'277"=41°0'16.6" E 56.911926, 41.004616
т2	56.912144 °N 56°54'54.729"=56°54'43.7" N	41.005782 °E 41°0'347"=41°0'20.8" E 56.912144, 41.005782
т3	56.912082 °N 56°54'54.725"=56°54'43.5" N	41.005819 °E 41°0'349"=41°0'20.9" E 56.912082, 41.005819
т4	56.911892 °N 56°54'54.714"=56°54'42.8" N	41.004637 °E 41°0'278"=41°0'16.7" E 56.911892, 41.004637

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «02» апреля 2018 г.

№ 38

г. Иваново

**О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта - наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома по адресу:
Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, ул. Набережная, д. 14**

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Ивановского районного Совета от 02.11.2006 № 158, Генеральным планом Богородского сельского поселения, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 329, на основании обращения АО «Газпром газораспределение Иваново»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 25.05.2018 в 11.00 часов публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта - наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, ул. Набережная, д. 14 (далее по тексту – Проект).

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет № 4 здания администрации Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Определить местом ознакомления с Проектом кабинет № 19 здания администрации Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

4. Утвердить состав организационного комитета (далее по тексту – Оргкомитет) в целях проведения публичных слушаний:

Председатель Оргкомитета:

Орлова А.Н. – начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

Заместитель председателя Оргкомитета:

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

Члены Оргкомитета:

Громаковский М.С. – глава Богородского сельского поселения;

Мирскова Е.Н. – заместитель начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

специалист отдела архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

специалист правового управления администрации Ивановского муниципального района.

5. Оргкомитету:

5.1. Организовать и провести публичные слушания;

5.2. Обеспечить соблюдение требований законодательства, правовых актов Ивановского муниципального района по организации и проведению публичных слушаний;

5.3. Обеспечить информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;

5.4. Обеспечить своевременную подготовку, опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.

6. Предложения и замечания, выносимые на публичные слушания, а также заявки на участие в собрании могут быть представлены в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 5, с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, наименования и ОГРН юридического лица, адреса проживания/нахождения, сути предложения, подписи (расшифровки), даты в срок до 25.05.2018.

7. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в течение трех дней с момента подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «02» апреля 2018 г.

№ 42

г. Иваново

О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:020618:397 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово

Руководствуясь статьями 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Ивановского районного Совета от 02.11.2006 № 158, Генеральным планом Богородского сельского поселения, утвержденным решением Совета Ивановского муниципального района от 08.12.2017 № 329, на основании обращения АО «Газпром газораспределение Иваново»

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить на 10.05.2018 в 11:00 часов публичные слушания по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:020618:397 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово (далее по тексту – Проект).

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет № 4 здания администрации Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Определить местом ознакомления с Проектом кабинет № 19 здания администрации Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

4. Утвердить состав организационного комитета (далее по тексту – Оргкомитет) в целях проведения публичных слушаний:

Председатель Оргкомитета:

Орлова А.Н. – начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

Заместитель председателя Оргкомитета:

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

Члены Оргкомитета:

Громаковский М.С. – глава Богородского сельского поселения;

Мирскова Е.Н. – заместитель начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

специалист отдела архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

специалист правового управления администрации Ивановского муниципального района.

5. Оргкомитету:

5.1. Организовать и провести публичные слушания;

5.2. Обеспечить соблюдение требований законодательства, правовых актов Ивановского муниципального района по организации и проведению публичных слушаний;

5.3. Обеспечить информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний;

5.4. Обеспечить своевременную подготовку, опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.

6. Предложения и замечания, выносимые на публичные слушания, а также заявки на участие в собрании могут быть представлены в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 5, с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, наименования и ОГРН юридического лица, адреса проживания/нахождения, сути предложения, подписи (расшифровки), даты в срок до 10.05.2018.

7. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в течение трех дней с момента подписания.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

9. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» апреля 2018 г.

№ 43

г. Иваново

**О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план
Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района**

В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Ивановского районного Совета от 02.11.2006 № 158,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 15.06.2018 в 14.00 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения.

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет № 4 здания администрации Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Определить местом нахождения документации для ознакомления кабинет № 3 здания администрации Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

4. Утвердить состав организационного комитета (далее по тексту – Оргкомитет) в целях проведения публичных слушаний:

Председатель Оргкомитета:

Орлова А.Н. – начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

Заместитель председателя Оргкомитета:

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

Члены Оргкомитета:

Мысов А.В. – глава Коляновского сельского поселения;

Мирскова Е.Н. – заместитель начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

Аминева С.С. – заместитель начальника отдела архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

специалист правового управления администрации Ивановского муниципального района;

специалист отдела архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района.

5. Оргкомитету:

5.1. Организовать и провести публичные слушания.

5.2. Обеспечить соблюдение требований законодательства, правовых актов Ивановского муниципального района по организации и проведению публичных слушаний.

5.3. Обеспечить информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний.

5.4. Обеспечить своевременную подготовку, опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.

6. Предложения и замечания, выносимые на публичные слушания, а также заявки на участие в собрании могут быть представлены в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 5, с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, наименования и ОГРН юридического лица, адреса проживания/нахождения, сути предложения, подписи (расшифровки) и даты, в срок до 15.06.2018.

7. Опубликовать настоящее постановление и проект внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

ООО УНИСТРОЙ

**ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОЛЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ**

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2018 год

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОЛЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

ПОЛОЖЕНИЕ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2018 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	
2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.....	
2.1 Цели территориального планирования	
2.2 Задачи территориального планирования	
2.2.1 Пространственное развитие	
2.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий	
2.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры	
2.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий	
2.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры	
2.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры	
2.2.7 Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана	
2.2.8 Сохранение исторического и культурного наследия	
2.2.9 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	
3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ	
3.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры	
3.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства	
3.2.1 Жилые зоны	
3.2.2 Зоны общественного центра	
3.2.3 Производственные зоны	
3.2.4 Рекреационные зоны	
3.2.5 Зона транспортной инфраструктуры	
3.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры	
3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства	
3.3.1 Размещение объектов жилищной сферы	
3.3.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы	
3.3.3 Развитие и размещение объектов производственной сферы	
3.3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры	
3.3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры	
3.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов	
3.4.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха	
3.4.2 Мероприятия по охране водных объектов	
3.4.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв	
3.4.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод	
3.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий	
3.5.1 Мероприятия по озеленению территорий	
3.5.2 Мероприятия по санитарной очистке территории	
3.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	
3.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера	
3.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера	

1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящее Положение о территориальном планировании Коляновского сельского поселения (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Ивановской области в качестве текстовой части генерального плана Коляновского сельского поселения, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

Территориальное планирование Коляновского сельского поселения (далее также – поселение, сельское поселение, муниципальное образование) осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Основные задачи генерального плана поселения:

- 1) выявление проблем градостроительного развития территории поселения;
- 2) определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;
- 3) создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

Генеральный план поселения устанавливает:

- 1) функциональное зонирование территории поселения;
- 2) характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;
- 3) направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;
- 4) характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до конца 2038 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

Реализация генерального плана поселения осуществляется в границах муниципального образования на основании плана реализации генерального плана, разрабатываемого в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и утверждаемого главой поселения в течение трех месяцев со дня утверждения генерального плана.

План реализации генерального плана поселения является основанием для разработки и принятия муниципальных целевых градостроительных и иных программ развития поселения.

2 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

2.1 Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

- обеспечения устойчивого развития поселения;
- формирования благоприятной среды жизнедеятельности;
- развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;
- формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

2.2 Задачи территориального планирования

2.2.1 Пространственное развитие

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жизнедеятельности человека и условий для устойчивого развития поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

- обеспечение экологически устойчивого развития территории путем создания условий для сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории, выполнения территорией средоохраняющих, экологовоспроизводящих функций;
- увеличение инвестиционной привлекательности поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения;
- создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сфере образования и здравоохранения;
- усовершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;
- создание условий для разнообразных видов отдыха, занятия спортом.

Коляновское сельское поселение граничит с г. Иваново, расположено на юге от границ города. Три населенных пункта д. Коляново, д. Бухарово и д. Игнатово структурно представляют единое целое с близлежащими городскими территориями.

Пространственная структура сельского поселения включает двадцать восемь населенных пунктов, расположенных в разных частях поселения. Транспортная структура поселения состоит из автодорог местного, областного и федерального значения. По территории поселения с севера на юг проходит участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа (далее – «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга»»). В северной части сельского поселения расположен аэропорт Иваново (Южный).

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав:

- совершенствование пространственной структуры территории;
- регенерация и развитие жилых территорий;
- развитие зон общественных центров и объектов социальной инфраструктуры;
- реорганизация и развитие производственных территорий.

Генеральным планом определены способы решения обозначенных задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

К задачам пространственного развития поселения относятся:

- изменение границ населенных пунктов, так как существует дефицит свободных территорий для дальнейшего развития;
- переход развития поселения к структурной, функциональной и средовой реорганизации и обустройству территории;
- сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;
- структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

2.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

- развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;
- развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным

требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

- увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;
- формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

2.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

- упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры;
- организация деловых зон (общественных подцентров), включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;
- формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

2.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

- упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;
- определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов;
- определение новых территорий для производственных территорий, подлежащих выносу с учётом санитарно-защитных зон до жилой застройки.

2.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

- создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;
- повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и его отдельных элементов.

2.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных коммунальных услуг, за счет:

- создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;
- развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

2.2.7 Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:

- обеспечение контроля за реализацией генерального плана поселения;
- разработка муниципальных правовых актов в области градостроительных и земельно-имущественных отношений;
- внедрение в практику предоставления земельных участков из состава земель муниципальной собственности на территории поселения для целей строительства и целей, не связанных со строительством, процедуры торгов (конкурсов, аукционов).

2.2.8 Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:

- обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;
- обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории;
- установление режима использования территории объекта культурного наследия.

2.2.9 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

- разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;
- снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки мероприятий.

3 ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

3.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральным планом установлено функциональное зонирование территории поселения.

В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функциональные зоны:

- садоводства и огородничества;
- транспортной инфраструктуры;
- сельскохозяйственного использования;
- производственного и коммунально-складского назначения;
- инженерной инфраструктуры;
- рекреационная зона;
- общественно-деловая зона;
- военных объектов и режимных территорий;
- природных территорий;
- акваторий;

В границах населённых пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

- индивидуальной жилой застройки;
- малоэтажной жилой застройки;
- среднеэтажной жилой застройки;
- многоэтажной жилой застройки;
- садоводства и огородничества;
- общественно-деловая зона;
- сельскохозяйственного использования;
- производственного и коммунально-складского назначения;
- инженерной инфраструктуры;
- транспортной инфраструктуры;
- специального назначения;
- рекреационная зона;
- природных территорий;
- акваторий.

3.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

3.2.1 Жилые зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с целью создания комфортной среды жизнедеятельности:

д. Коляново

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

д. Андреево

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

д. Бабенки

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

д. Бухарово

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

- небольшое развитие индивидуальной жилой застройки в северной части населённого пункта;
- развитие жилого района с многоэтажной жилой застройкой в северной части населённого пункта.

д. Востра

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

д. Вотола

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

д. Голяково

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

д. Горшково

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

д. Горенцово

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

д. Дегтярево

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

– развитие жилого района с индивидуальной жилой застройкой в юго-западном направлении северной территории населенного пункта;

– развитие индивидуальной жилой застройки в северо-западном направлении северной территории населенного пункта;

– развитие жилого района с индивидуальной застройкой южной территории населенного пункта.

д. Жуково

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

– развитие жилого района с индивидуальной застройкой в северной части населенного пункта на границе с д. Коляново.

д. Завражново

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

д. Запольново

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

д. Зеленый Городок

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

д. Игнатово

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

– развитие жилого района со малоэтажной жилой застройкой в северной части населенного пункта, севернее СНТ «Игнатовский»

– развитие жилого района с многоэтажной жилой застройкой в южной части населенного пункта.

д. Круглово

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

– развитие нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в северо-западной части населенного пункта.

д. Крутово

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

д. Купалищи

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой;

– развитие нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в юго-восточной части населенного пункта.

д. Лебяжий Луг

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

– развитие нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в северо-западной части населенного пункта.

д. Ломы

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

– развитие нового жилого района с индивидуальной застройкой в северо-восточной части населенного пункта;

– развитие жилой зоны в северной части населенного пункта;

– развитие жилой зоны в южной части населенного пункта.

д. Лысново

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

– реорганизация жилой застройки в санитарно-защитной зоне от магистрального трубопровода в южной части.

д. Лупаново

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

д. Никульское

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;
– развитие индивидуальной жилой застройки в северо-западной части вдоль региональной дороги в направлении д. Бабенки.

с. Панеево

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;
– реорганизация жилой застройки в санитарно-защитной зоне от магистрального трубопровода в северной части;
– развитие жилого района с индивидуальной жилой застройкой в южной части населенного пункта.

д. Пещеры

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

д. Полуниха

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;
– реорганизация жилой застройки в санитарно-защитной зоне от магистрального трубопровода в северной части;
– развитие нового жилого района с индивидуальной жилой застройкой в западной части населенного пункта.

д. Сверчково

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

д. Сменово

– регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в кварталах со сложившейся застройкой.

3.2.2 Зоны общественного центра

На территории сельского поселения проектом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Коляновское сельское поселение

– развитие общественно-деловой зоны по ул. Загородной при подъезде к аэропорту;
– формирование общественно-деловой застройки вдоль улиц, на пересечении ул. Загородной и автодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга»;
– развитие общественно-деловой зоны для объектов культурно-досугового назначения и сервиса вдоль автодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» (в районе д. Крутово, южнее д. Жуково, южнее д. Востра).

д. Коляново

– развитие существующего образовательного центра (строительство библиотеки по ул. Школьной);
– развитие образовательного центра по ул. Школьной на месте ветхих зданий;
– формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в центральной части д. Коляново южнее ул. Садовая;
– организация буферной зоны - общественного подцентра в производственной зоне по ул. Загородная, в западной части населенного пункта;
– формирование общественно-деловой зоны по ул. Загородная на пересечении с автодорогой «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга»;
– формирование общественного подцентра для объектов сервиса, торговли вдоль автодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга».

д. Игнатово

– формирование общественного подцентра в развивающемся жилом районе в северной части населенного пункта;
– размещение спортивно-развлекательного и торгового центра в южной части населенного пункта при подъезде к аэропорту.
– увеличение общественно-деловой зоны в юго-западной части населенного пункта.

д. Бухарово

– развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов торговли по ул. Никольской.

д. Жуково

– формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов торговли вдоль автодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» в северо-восточной части населенного пункта;

– формирование общественного подцентра в северной части населенного пункта на границе с д. Коляново.

д. Лебяжий Луг

– формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в центральной части населенного пункта.

д. Никульское

– развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов торговли вдоль автодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга»;

– формирование общественного подцентра с объектами спортивно-торгового назначения в северо-западной части населенного пункта.

д. Востра

– развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения вдоль автодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга».

д. Дегтярево

– развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения при въезде в населенный пункт;

– формирование нового общественного подцентра с размещением объектов торгового назначения вдоль основной улицы;

– формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения южной территории населенного пункта.

д. Пещеры

– формирование общественно-деловой зоны в юго-восточной части населенного пункта.

с. Панеево

– развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в центральной части села;

– формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в южной части населенного пункта.

д. Лысново

– формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов торгового назначения в западной части населенного пункта.

д. Крутово

– формирование общественного центра при въезде в населенный пункт;

– развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в южной части, вдоль автодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга».

д. Ломы

– развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в центральной части;

– формирование нового общественного центра в северо-восточной части в районе новой жилой застройки.

д. Зеленый городок

– формирование общественного центра в центральной части населенного пункта.

д. Полуниха

– формирование нового общественного центра в центральной части.

В деревнях Андреево, Бабенки, Лупаново, Сменово, Вотола, Горенцово, Голяково, Завражново, Круглово, Купалици, Запольново, Горшково, Сверчково мероприятия по формированию общественно-деловых зон проектом не предусматривались.

3.2.3 Производственные зоны

Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

Коляновское сельское поселение

Генеральным планом на территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, установлены: зона производственного и коммунально-складского назначения, зона животноводства, зона сельскохозяйственного производства. Предложена реконструкция территорий: завода по разливу минеральной воды (западнее д. Горенцово); четырех пилорам (севернее и западнее с. Панеево, западнее д. Крутово и восточнее д. Лысново); КФХ севернее д. Бабенки; свинофермы и овощехранилища ИГСХА Учхоза на юго-западе д. Востра, а также проектом предусмотрена реконструкция цеха по производству железобетонных колец рядом с центральной частью д. Коляново. Предложено: размещение площадки под цех по выпуску гипсцементных блоков севернее д. Лысново, вынос которого из д. Лысново предусмотрен генпланом; размещение площадки под пилораму, реконструируемую восточнее д. Лысново; размещение зоны

животноводства южнее территории аэропорта. Предусмотрено развитие производственной зоны западнее границ д. Игнатово, где предложено разместить производственные базы.

Генеральным планом на территории сельского поселения предусмотрены зоны объектов инженерной инфраструктуры ВОС (в районе Зеленого Городка, севернее д. Бухарово, в районе д. Крутово и д. Купалищи) и КОС восточнее д. Крутово.

д. Коляново

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения. Уточнена территория под склады и швейное производство по ул. Загородная.

д. Игнатово.

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения в северной части населенного пункта под расширение складской территории с учетом выделенного земельного участка.

д. Дегтярево

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения в западной части населенного пункта под строительство цеха по переработке молока, вынос которого из северной части населенного пункта предусмотрен генпланом и размещение складской территории для развития производственной зоны.

Предусмотрена зона инженерной инфраструктуры - ВОС в южной части населенного пункта.

д. Вотола

Генеральным планом предложена реконструкция существующего недействующего КФХ.

В населенных пунктах д. Бухарово, д. Жуково, д. Никульское, д. Востра, д. Бабенки, д. Андреево, д. Круглово, д. Лебяжий Луг, д. Лупаново, д. Сменово, д. Завражново, д. Запольново, с. Панеево, д. Крутово, д. Купалищи, д. Ломы, д. Зеленый Городок, д. Голяково, д. Горшково, д. Горенцово, д. Лысново, д. Пещеры, д. Полуниха, д. Сверчково генеральным планом не предусмотрено развитие производственных зон.

В д. Лебяжий Луг предусмотрен КОС. В с. Панеево для существующего кладбища не предусмотрено развитие.

3.2.4 Рекреационные зоны

Генеральным планом на территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов, установлена рекреационная зона на территории формирующегося многофункционального общественного центра по ул. Загородная при въезде в аэропорт. Сохранены учреждения отдыха и туризма: действующие детские лагеря, санаторий, профилакторий. Предложены к реконструкции под спортивно-оздоровительные лагеря разрушенный детский лагерь и недействующая военная база в районе д. Никульское.

В рекреационной зоне в населенных пунктах генеральным планом предлагается благоустройство территорий:

д. Коляново

- проектируемого бульвара в центральной части населенного пункта
- парковой зоны в проектируемой южной части населенного пункта у пруда
- проектируемый бульвара у многофункционального общественного здания, планируемого к застройке по ул. Загородная

д. Игнатово

- бульвара по ул. Загородная при въезде в аэропорт

д. Бухарово

- вокруг пруда в западной части населенного пункта

д. Жуково

- бульвара вдоль главной существующей улицы
- территория с благоустройством и водоемом северной части в новой формирующейся жилой зоне;
- парк в северо-западной части в санитарно-защитной зоне гаражей около новой формирующейся жилой зоны

д. Лебяжий Луг

- парковой зоны у проектируемого клуба

д. Полуниха

- рекреационной зоны в центре деревни у пруда
- прибрежных зон

д. Крутово

- у проектируемого общественного подцентра при въезде в населенный пункт

д. Востра

- рекреационной зоны у формирующегося общественного центра вдоль автодороги «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга»
- прибрежных зон

д. Дегтярево

- бульвара, переходящего в сквер у прудов в центральной части населенного пункта;

– рекреационных зон в юго-западной части населенного пункта в зоне новой жилой застройки на территориях, смежных со школой и спортивной площадкой

с. Панеево

- у памятника истории в центре села;
- у прудов в центральной части села;
- в северной части населенного пункта в зоне перспективной жилой застройки

д. Запольново

- бульвара в центральной части населенного пункта

д. Ломы

- территория специализированного оздоровительного центра;
- парковой зоны в южной части населенного пункта у оздоровительного центра
- рекреационных территорий в северо-восточной части населенного пункта в зоне новой жилой застройки на территориях, смежных с общественным подцентром

д. Зеленый Городок

- рекреационной зоны в центре населенного пункта

В деревнях Андреево, Бабенки, Вотола, Голяково, Горенцово, Горшково, Завражново, Никульское, Купалищи, Круглово, Лупаново, Лысново, Пещеры, Сменово, Сверчково формирование рекреационных зон не предусмотрено. Предусмотрено обустройство прибрежных территорий, озеленение улиц, устройство прогулочных связей и площадок для отдыха.

3.2.5 Зона транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры муниципального образования Колянское сельское поселение с целью повышению качества обслуживания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Колянское сельское поселение

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- железных дорог;
- автомобильных дорог Iб категории;
- автомобильных дорог Ib категории;
- автомобильных дорог II категории;
- автомобильных дорог IV категории;
- автомобильных дорог V категории;
- железнодорожного вокзала;
- автозаправочных станций;
- станций технического обслуживания;
- автомоек;
- площадок отдыха;
- гаражей индивидуального транспорта.

д. Андреево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог V категории;
- улиц в жилой застройке второстепенных;
- проездов.

д. Бабенки

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог V категории;
- улиц в жилой застройке второстепенных;
- проездов.

д. Бухарово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог IV категории;
- улиц в жилой застройке основных;
- улиц в жилой застройке второстепенных;
- проездов;
- станций технического обслуживания.

д. Востра

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог V категории;
- улиц в жилой застройке второстепенных;
- проездов.

д. Вотола

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Голяково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Горенцово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Горшково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов.

д. Дегтярево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог IV категории;

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке основных;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов.

д. Жуково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке основных;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов;

– в южной части населенного пункта выделена зона под объект транспортной инфраструктуры.

д. Завражново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Запольново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Зеленый Городок

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог IV и V категорий;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов.

д. Игнатово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог IV и V категорий;

– главных улиц;

– улиц в жилой застройке основных;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов;

д. Коляново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог IV и V категорий;

– главных улиц;

– улиц в жилой застройке основных;

– улиц в жилой застройке второстепенных;

– проездов;

– станций технического обслуживания.

д. Круглово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Крутово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

– автомобильных дорог V категории;

– улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Купалищи

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог V категории;
- улиц в жилой застройке основных;
- улиц в жилой застройке второстепенных;
- проездов.

д. Лебяжий Луг

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог V категории;
- улиц в жилой застройке основных;
- улиц в жилой застройке второстепенных;
- проездов;
- гаражей индивидуального транспорта.

д. Ломы

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог IV категории;
- улиц в жилой застройке основных;
- улиц в жилой застройке второстепенных;
- проездов.

д. Лупаново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог V категории.

д. Лысново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- главных улиц;
- улиц в жилой застройке второстепенных;
- проездов.

д. Никульское

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог V категории;
- улиц в жилой застройке основных;
- улиц в жилой застройке второстепенных.

с. Панеево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог V категории;
- улиц в жилой застройке основных;
- улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Пещеры

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог V категории;
- улиц в жилой застройке второстепенных;
- проездов.

д. Полуниха

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог V категории;
- улиц в жилой застройке основных;
- улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Сверчково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог V категории;
- улиц в жилой застройке второстепенных.

д. Сменово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

- автомобильных дорог V категории;
- улиц в жилой застройке второстепенных.

3.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение благоприятных условий жизнедеятельности человека, на ограничение негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду на территории населенных пунктов по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия предусмотрены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории населенных пунктов, входящих в состав поселения, запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газораспределения и связи.

Коляновское СП

На территории Коляновского сельского поселения запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

- понизительные подстанции ПС 35/10 кВ;
- скважина;
- водонапорная башня;
- водозаборные и водопроводные очистные сооружения;
- канализационные очистные сооружения;
- котельная;
- компрессорная станция;
- газораспределительная станция.

3.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

3.3.1 Размещение объектов жилищной сферы

Показатель проектной обеспеченности населения определен, исходя из условия предоставления каждой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 35 кв.м на человека.

В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки. Проектные территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

д. Коляново

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
- малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
- среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей);

д. Востра, д. Дегтярево, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Лебяжий Луг

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
- малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

д. Игнатово

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
- малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
- многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей).

д. Бухарово

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
- многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей).

д. Андреево, д. Бабенки, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Круглово, д. Купалищи, д. Ломы, д. Лысново, д. Никульское,

с. Панеево, д. Пещеры, д. Полуниха, д. Сверчково, д. Сменово.

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

Плотности населения на территории проектируемой жилой застройки постоянного проживания должны иметь средние значения не ниже следующих:

- д. Андреево – 10 чел./га;
- д. Бабенки – 9 чел./га;
- д. Бухарово – 23 чел./га;
- д. Востра – 19 чел./га;
- д. Вотола – 10 чел./га;
- д. Голяково – 3 чел./га;
- д. Горенцово – 4 чел./га;
- д. Горшково – 5 чел./га;
- д. Дегтярево – 9 чел./га;
- д. Жуково – 20 чел./га;
- д. Завражново - 2 чел./га;
- д. Запольново – 5 чел./га;
- д. Зеленый Городок – 26 чел./га;
- д. Игнатово – 19 чел./га;
- д. Коляново – 27 чел./га;
- д. Круглово – 6 чел./га;
- д. Крутово – 20 чел./га;
- д. Купалищи – 4 чел./га;
- д. Лебяжий Луг - 109 чел./га;
- д. Ломы - 11 чел./га;
- д. Лысново -12 чел./га;
- д. Никульское – 8 чел./га;

- с. Панеево – 7 чел./га;
- д. Пещеры – 5 чел./га;
- д. Полуниха – 11 чел./га;
- д. Сверчково – 3 чел./га;
- д. Сменово – 3 чел./га.

В д. Никульское в зоне общественно-делового назначения предусмотрено частично размещение жилищного фонда.

Проектом выделены территории перспективного развития индивидуального жилищного строительства:

- д. Полуниха – 5,7 га;
- д. Дегтярево – 7,0 га.
- д. Жуково – 2,4 га.

В качестве территорий первоочередного освоения определены жилые зоны:

- д. Дегтярево – 23,4 га;
- д. Жуково – 4,2 га;
- д. Бухарово – 0,7 га;
- д. Зеленый Городок – 0,3 га;
- д. Игнатово – 14,5 га;
- д. Коляново – 8,3 га;
- д. Ломы – 76,3 га;
- д. Никульское – 15,4 га;
- с. Панеево – 7,9 га;
- д. Полуниха – 51,8 га.

3.3.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы

д. Коляново

Первоочередное освоение

- бассейн на 200 кв.м зеркала воды;
- детский сад на 50 мест (с учетом потребности д. Жуково, д. Бухарово);
- клуб на 660 мест (с учетом потребности д. Бухарово, д. Игнатово, д. Жуково);
- сельская администрация;
- оптовый магазин;
- офисно-складские помещения;

Расчетный срок

- Муниципальный центр дополнительного образования детей Ивановского района на 70 мест;
- 3 спортивные площадки суммарной площадью 0,6 га;
- библиотека на 33,6 тыс. единиц хранения;
- ветеринарная лечебница;
- отделение сбербанка на 4 операционных места;
- аптека 110 кв. м общей площади;
- 2 офисных здания;
- административно-офисный центр;
- магазин строительных материалов.

д. Андреево

- магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Бухарово

– 3 спортивные площадки суммарной мощностью 0,7 га (потребность в спортивных залах покрывается за счет спортивного зала в д. Коляново)

- административное здание;
- фитнес-центр.

д. Востра

Первоочередное освоение

- клуб на 80 мест (с учетом д. Бабенки и д. Никульское);
- магазин на 50 кв.м торговой площади;

Расчетный срок

- спортивная площадка 0,1 га.

д. Дегтярево

Первоочередное освоение

- 2 детских сада по 20 мест каждый (с учетом д. Круглово);
- спортивная площадка;

Расчетный срок

- спортивная площадка (суммарная мощность двух площадок 0,6 га);
- школа на 75 учащихся;
- 3 магазина торговой площадью 65, 75 и 80 кв.м;

- пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест.

д. Жуково

- спортивная площадка мощностью 0,3 га;
- магазин с аптечным пунктом на 120 кв.м торговой площади.

д. Запольново

- магазин на 15 кв.м торговой площади

д. Зеленый городок

Первоочередное освоение

- магазин на 50 кв. м торговой площади;

Расчетный срок

- спортивная площадка 0,1 га.

д. Игнатово

Первоочередное освоение

- детский сад на 30 мест;
- спортивно-развлекательный комплекс со спортивной площадкой 0,6 га;

Расчетный срок

- детский сад на 60 мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Жуково, д. Бухарово);
- пункт бытового обслуживания на 24 рабочих места с прачечной на 200 кг белья в смену и баней на 55 помывочных мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Бухарово, д. Жуково);
- пожарное депо на 3 автомобиля;
- офисное здание;
- гостиничный комплекс.

д. Купалищи

- магазин на 20 кв.м торговой площади.

д. Круглово

- магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Крутово

- спортивная площадка 0,2 га;
- клуб на 65 мест;
- магазин на 85 кв.м торговой площади;
- кафе.

д. Лебяжий луг

Первоочередное освоение

- 2 спортивные площадки суммарной мощностью 0,4 га;

Расчетный срок

- клуб на 85 мест;
- магазин на 120 кв.м торговой площади;
- детский сад на 15 мест.

д. Ломы

Первоочередное освоение

- детский сад 200 мест;
- общеобразовательная школа на 400 учащихся;
- спортивная площадка 0,9 га;
- клуб на 200 мест со спортивным залом на 100 кв. м площади пола (с учетом д. Зеленый Городок);
- магазин на 450 кв.м торговой площади.

д. Лысново

- магазин на 70 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка 0,2 га.

д. Никульское

Первоочередное освоение

- 2 магазина по 30 кв.м торговой площади (с учетом потребности в д. Бабенки);
- спортивная площадка 0,1 га.

с. Панеево

Первоочередное освоение

- детский сад 15 мест (с учетом потребности д. Лысново);
- магазин 40 кв. м торговой площади;

Расчетный срок

- спортивная площадка 0,2 га;
- клуб на 80 мест с библиотекой 1,3 тыс. ед. хранения (с учетом потребности д. Лысново);

д. Пешеры

Первоочередное освоение

- магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Полуниха

Первоочередное освоение

- магазин на 50 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка 0,2 га;

Расчетный срок

- спортивная площадка 1,0 га;
- детский сад на 50 мест;
- 2 магазина по 150 кв.м торговой площади;
- аптека 20 кв. м общей площади;
- клуб на 270 мест.

вне проектируемых границ населенных пунктов

- торгово-распределительный центр торговой площадью 83 тыс. кв.м;
- административное здание;
- бизнес комплекс-центр.

3.3.3 Развитие и размещение объектов производственной сферы

К размещению на территории сельского поселения запланированы следующие объекты:

д. Горенцово

- цех разлива минеральной воды;

д. Дегтярево

- цех по переработке молока;
- складская территория;

д. Коляново

- складская территория;

вне проектируемых границ населенных пунктов

- свиноводческое хозяйство менее 100 голов.

К реконструкции предусмотрены следующие объекты:

- в д. Игнатово территория склада с целью увеличения площади зоны;
- в д. Вотола территория недействующего крестьянско-фермерского хозяйства с целью восстановления функционального значения и разделения зоны по видам деятельности – растениеводство и животноводство;
- вне проектируемых границ населенных пунктов: территория крестьянско-фермерского хозяйства вблизи д. Бабенки с целью разделения зоны по видам деятельности – растениеводство и животноводство;
- вне проектируемых границ населенных пунктов: территория ИГСХА Учхоз 2 отделение (овощехранилище и свиноферма) вблизи д. Востра с целью разделения зоны по видам деятельности – животноводство и коммунально-складское назначение;
- вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи д. Крутово с целью увеличения площади зоны;
- вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи д. Лысново с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения;
- вне проектируемых границ населенных пунктов: территория завода розлива минеральной воды вблизи д. Горенцово с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения;
- вне проектируемых границ населенных пунктов: территория недействующей пилорамы вблизи с. Панеево с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения;
- вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи с. Панеево с целью увеличения площади зоны;
- вне проектируемых границ населенных пунктов: территория цеха железобетонных изделий вблизи д. Коляново с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения.

3.3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры**3.3.4.1 Внешний транспорт****Автомобильный транспорт**

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Ивановской области, на территории Коляновского сельского поселения в восточном направлении от автомобильной дороги общего пользования федерального значения «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» планируется строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области с целью вывода транзитных потоков из г. Иваново, протяженность участка дороги в пределах Коляновского сельского поселения составит 5,7 км. Присоединение этой автомобильной дороги к автомобильной дороге общего пользования федерального значения «Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» предусмотрено между деревнями Востра и Крутово.

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено:

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данные дороги

обеспечивают круглогодичный подъезд к населенным пунктам Коляновского сельского поселения. Общая протяженность дорог в пределах сельского поселения составляет 13,355 км (расчетный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Коляновского сельского поселения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

– строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данные дороги обеспечивают круглогодичный проезд в границах населенных пунктов Коляновского сельского поселения. Общая протяженность составляет 28,92 км (расчетный срок).

Воздушный транспорт

Учитывая планируемую потребность в соответствующих перевозках, воздушный транспорт сохраняется.

3.3.4.2 Улично-дорожная сеть

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. Ширина проезжей части главных улиц принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных – 6-7 м, улиц в жилой застройке второстепенных и проездов – 6 м. Дорожные одежды всех населенных пунктов Коляновского сельского поселения предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-1,5 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Учитывая прохождение отдельных участков внешних автомобильных дорог через жилую застройку населенных пунктов, предусмотрено их включение в улично-дорожную сеть и реконструкция по нормам улиц соответствующих категорий. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

№ п п	Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
1	д. Андреево	Общая протяженность /общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,5 / 9040 1,2 / 7100 0,3 / 1940
2	д. Бабенки	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	2,0 (1,5) / 11970 1,9 (1,4) / 11410 0,1 (0,1) / 560
3	д. Бухарово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	7,5 (1,8) / 44660 1,7 (1,7) / 10230 5,7 (0,1) / 34020 0,1 / 410
4	д. Востра	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,2 (0,4) / 7360 0,9 (0,4) / 5600 0,3 / 1760
5	д. Вотола	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,3 / 1780 0,3 / 1780
6	д. Голяково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,6 / 3420 0,6 / 3420
7	д. Горенцово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,3 / 1640 0,3 / 1640

№ п п	Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
8	д. Горшково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	0,4 / 2710 0,3 / 1980 0,1 / 730
9	д. Дегтярёво	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	18,0 (8,0) / 109040 4,3 (4,3) / 26370 11,2 (3,1) / 67440 2,5 (0,6) / 15230
10	д. Жуково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	3,3 / 19630 1,1 / 6420 1,9 / 11300 0,3 / 1910
11	д. Завражново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,2 / 1470 0,2 / 1470
12	д. Запольново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,5 / 3160 0,5 / 3160
13	д. Зеленый Городок	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2	0,9 / 5080 0,8 / 4760 0,1 / 320
14	д. Игнатово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	8,7 (4,3) / 53140 0,7 (0,7) / 4860 2,9 (2,9) / 17170 3,9 (0,4) / 23680 1,2 (0,3) / 7430
15	д. Коляново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	11,7 (5,8) / 71130 1,0 (1,0) / 7080 3,8 (3,8) / 22700 4,4 (0,1) / 26320 2,5 (0,9) / 15030
16	д. Круглово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	1,1 / 6820 1,1 / 6820
17	д. Крутово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	1,6 / 9710 1,6 / 9710
18	д. Купалищи	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	2,4 (1,0) / 13990 1,0 (1,0) / 5780 1,0 / 5800 0,4 / 2410

№ п п	Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
19	д. Лебяжий Луг	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,3 (0,7) / 8030 0,4 (0,4) / 2280 0,3 / 2000 0,6 (0,3) / 3750
20	д. Ломы	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	13,2 (9,6) / 81960 2,7 (2,7) / 18900 9,7 (6,7) / 58200 0,8 (0,2) / 4860
21	д. Лысново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	0,8 (0,4) / 5510 0,4 (0,4) / 3060 0,3 / 2000 0,1 / 450
22	д. Никульское	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	1,5 (0,8) / 9210 0,8 (0,8) / 4770 0,7 / 4440
23	с. Панеево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	6,7 (3,0) / 41120 1,3 (1,3) / 8670 5,4 (1,7) / 32450
24	д. Пещеры	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2	1,0 (0,4) / 6230 0,8 (0,4) / 5000 0,2 / 1230
25	д. Полуниха	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	3,1 (1,3) / 18490 0,6 (0,6) / 3770 2,5 (0,7) / 14720
26	д. Сверчково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	0,5 / 2940 0,5 / 2940
27	д. Сменово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	0,9 / 5350 0,9 / 5350

Примечание - В скобках указана протяженность улиц, строительство и реконструкция которых намечены на 1 очередь.

3.3.4.3 Объекты транспортного обслуживания

Коляновское сельское поселение

В целях дальнейшего развития, согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (утверждена Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2013 г. № 384-р) предусмотрена реконструкция международного аэропорта Иваново (Южный). Данное мероприятие планируется выполнить в течение расчетного срока.

Для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

– строительство 2 АЗС, мощностью 4 топливо-раздаточные колонки каждая, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (расчетный срок);

– строительство 3 СТО, общей мощностью 9 постов (расчетный срок); размещение 2 станций предусмотрено на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области, третья станция размещается возле южной границы д. Востра;

– строительство 1 автомойки, мощностью 2 поста, возле южной границы д. Востра (расчетный срок);

– строительство 2 площадок отдыха на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (расчетный срок).

Для обеспечения поселения объектами транспортного обслуживания, генеральным планом предлагается:

– строительство стационарного поста ГИБДД вместо ликвидируемого (расчетный срок); размещение объекта предусмотрено возле южной границы д. Востра;

– строительство гаражного кооператива, вместимостью 30 машино-мест, возле южной границы д. Востра (расчетный срок).

д. Бухарово

На территории населенного пункта предлагается строительство 1 СТО, общей мощностью 2 поста (расчетный срок).

д. Дегтярево

На территории населенного пункта предлагается строительство гаражного кооператива вместимостью 40 машино-мест (расчетный срок).

д. Зеленый Городок

На территории населенного пункта предлагается строительство гаражного кооператива вместимостью 20 машино-мест (расчетный срок).

д. Коляново

На территории населенного пункта предлагается строительство 1 СТО, мощностью 5 постов (расчетный срок).

д. Лебяжий Луг

На территории населенного пункта предлагается строительство 70 гаражей (расчетный срок).

3.3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р с изменениями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 2325-р) на территории Коляновского сельского поселения планируется строительство линии электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 220 кВ «ВЛ 220 кВ Иваново – Заря».

Согласно схеме территориального планирования Российской Федерации в области трубопроводного транспорта (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2015 № 816-р с изменениями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 31.01.2017 № 166-р) на территории Коляновского сельского поселения планируется строительство магистрального нефтепродуктопровода «Проект «Север», реконструкция магистрального нефтепровода «Сургут – Полоцк».

На территории Коляновского сельского поселения планируется строительство объекта «Газопровод межпоселковый от ГРС Круглово Ивановского района до ГРС Лежнево Лежневского района Ивановской области (закольцовка)».

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.

3.3.5.1 Водоснабжение

д. Коляново

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 6,2 км.

На расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Бабенки

Водоснабжение д. Бабенки предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Никульское в объеме 2,2 м3/сут.

д. Бухарово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

– гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- строительство куста водозаборных скважин производительностью 1260 м³/сут;
- водопроводных очистных сооружений производительностью 1210 м³/сут;
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 6,5 км.

На расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Востра

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,6 км.

На расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Вотола

Водоснабжение д. Вотола предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 0,95 м³/сут.

д. Голяково

Водоснабжение д. Голяково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объеме 1,15 м³/сут.

д. Горенцово

Водоснабжение д. Горенцово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 1,05 м³/сут.

д. Горшково

Водоснабжение д. Горшково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объеме м³/сут.

д. Дегтярево

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;
- строительство куста водозаборных скважин производительностью 275 м³/сут;
- водопроводных очистных сооружений производительностью 265 м³/сут;
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 8,9 км.

На расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю;
- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протяженностью 1,5 км.

д. Жуково

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,2 км.

На расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Завражново

Водоснабжение д. Завражново предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 0,4 м³/сут.

д. Запольново

Водоснабжение д. Запольново предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 2,25 м³/сут.

д. Зеленый Городок

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;
- строительство куста водозаборных скважин производительностью 50 м³/сут;
- водопроводных очистных сооружений производительностью 45 м³/сут;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

На расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Игнатово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, общей протяженностью 2,8 км.

На расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Никульское

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км.

На расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Крутово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

– гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

– строительство куста водозаборных скважин производительностью 375 м3/сут;

– водопроводных очистных сооружений производительностью 360 м3/сут;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 4,5 км.

На расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Купалищи

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

– гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

– строительство куста водозаборных скважин производительностью 125 м3/сут;

– водопроводных очистных сооружений производительностью 120 м3/сут;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 2,4 км.

На расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Круглово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

На расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Лебяжий Луг

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140-160 мм, общей протяженностью 3,3 км.

На расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Ломы

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протяженностью 10,0 км.

На расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Лупаново

В связи с отсутствием водопотребителей в д. Лупаново объем хозяйственно-питьевого водопотребления равен 0 м³/сут.

д. Лысново

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,3 км.

На расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

с. Панеево

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

На первую очередь:

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-125 мм, общей протяженностью 3,2 км.

На расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Пещеры

Водоснабжение д. Пещеры предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 4,6 м³/сут..

д. Сменово

Водоснабжение д. Сменово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Дегтярево.

д. Андреево

Водоснабжение д. Андреево предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Лебяжий Луг в объеме 4,25 м³/сут.

д. Полуниха

Водоснабжение д. Полуниха предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объеме 7,6 м³/сут.

д. Сверчково

Водоснабжение д. Сверчково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 0,8 м³/сут.

3.3.5.2 Водоотведение

д. Игнатово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:

- строительство КНС, мощностью 250 м³/сут;
- строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-350 мм, общей протяженностью 1,6 км.

– На расчетный срок:

- по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Коляново

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:

- строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-350 мм, общей протяженностью 5,0 км.

– На расчетный срок:

- по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Бухарово

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:

- строительство КНС, мощностью 700 м³/сут;
- строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-250 мм, общей протяженностью 0,9 км.
- На расчетный срок:
- по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Жуково

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:

- строительство КНС, мощностью 800 м³/сут;
- строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-450 мм, общей протяженностью 4,5 км.
- На расчетный срок:
- по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Лебяжий Луг

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:

- строительство КНС, мощностью 100 м³/сут;
- строительство КОС, мощностью 1000 м³/сут;
- строительство напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей протяженностью 1 км;
- поэтапная реконструкция существующих сетей общей протяженностью 0,9 км.

д. Ломы

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

На первую очередь:

- строительство КОС, мощностью 600 м³/сут;
- строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-350 мм, общей протяженностью 10,0 км.
- На расчетный срок:
- по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Бабенки, д. Востра, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево,

д. Полуниха, д. Сверчково

– Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Бабенки, д. Востра, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево, д. Полуниха и д. Сверчково, на расчетный срок предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

– Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

– Для обеспечения децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз хозяйственно-фекальных стоков произвести на КОС.

3.3.5.3 Теплоснабжение

д. Коляново

Для обеспечения теплоснабжением потребителей в южной части д. Коляново, в границах первоочередного освоения и на расчетный срок, необходимо выполнить:

- строительство котельной, мощностью 4 Гкал/час, вид топлива – природный газ;
- строительство тепловых сетей - 0,7 км.

3.3.5.4 Электроснабжение

По реконструкции и развитию системы электроснабжения Коляновского сельского поселения предусмотрены следующие мероприятия:

- строительство 4-х трансформаторных подстанций для электроснабжения водоочистных сооружений;
- строительство воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью 5,3 км.

По реконструкции и развитию системы электроснабжения населенных пунктов Коляновского сельского поселения, на первую очередь строительства, предусмотрены следующие мероприятия:

д. Коляново

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство двух трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА и 1х160 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;
- реконструкция одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ;

д. Бабенки

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

д. Востра

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство двух трансформаторных подстанции ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА и 1х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,5 км;

д. Дегтярево

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для проектного объекта водоснабжения;
- строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА и 1х100 кВА, для потребителей проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 1,2 км;

д. Жуково

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 (6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км;

д. Игнатово

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км;

д. Купалищи

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

д. Лебяжий Луг

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство двух трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА и 1х250 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

д. Ломы

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство пяти трансформаторных подстанций ТП 10 (6)/0,4 кВ, различной мощностью (определяется проектами планировки проектируемых кварталов), для потребителей проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,7 км;

с. Панеево

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,8 км;

д. Пещеры

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью по трассе 0,1 км;

д. Крутово

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью по трассе 0,1 км;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 1,5 км.

д. Никульское

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью по трассе 0,1 км;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью 1,5 км.

д. Сверчково

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяженностью по трассе 0,5 км.

Система электроснабжения населенных пунктов д. Полуниха, д. Андреево, д. Сменово, д. Лысново, д. Лупаново, д. Круглово, д. Запольново, д. Завражново, д. Горшково, д. Горенцово, д. Голяково, д. Вотола, д. Бухарово д. Зеленый Городок сохраняется без изменений.

3.3.5.5 Газоснабжение**Сельское поселение**

Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 9,8 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.
- прокладка газопровода низкого давления (0,005 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 20,2 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

д. Коляново

Для развития газораспределительной системы д. Коляново на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,7 км.

д. Бабенки

Для развития газораспределительной системы в д. Бабенки на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км.

На расчетный срок в д. Бабенки мероприятия не предусмотрены.

д. Бухарово

Для развития газораспределительной системы в д. Бухарово на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,4 км.

Для развития газораспределительной системы в д. Бухарово на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км.

д. Востра, д. Жуково, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Полуниха, д. Андреево, д. Лебяжий Луг, д. Круглово

Генеральным планом мероприятия по развитию системы газоснабжения не предусмотрены

д. Голяково

На первую очередь в д. Голяково мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Голяково на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,2 км.

д. Горенцово

Для развития газораспределительной системы в д. Горенцово на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км.
- строительство ГРП мощностью 20 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Горенцово мероприятия не предусмотрены.

д. Горшково

Для развития газораспределительной системы в д. Горшково на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,02 км.
- строительство ГРП мощностью 30 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Горшково мероприятия не предусмотрены.

д. Дегтярево

Для развития газораспределительной системы в д. Дегтярево на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 3,4 км;
- прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км;

- строительство ГРП мощностью 800 м. куб/час.

Для развития газораспределительной системы в д. Дегтярево на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 4,5 км.

д. Запольново

Для развития газораспределительной системы в д. Запольново на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км;
- строительство ГРП мощностью 50 м. куб/час.

На расчетный срок в д. Запольново мероприятия не предусмотрены.

д. Игнатово

На первую очередь в д. Игнатово мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Игнатово на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,5 км;
- строительство ГРП мощностью 850 м. куб/час.

д. Никульское

На первую очередь в д. Никульское мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы д. Никульское на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км.

д. Купалищи.

На первую очередь в д. Купалищи мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Купалищи на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,2 км.

д. Ломы

Для развития газораспределительной системы проектируемых планировочных кварталов в д. Ломы на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода высокого давления от ГРС «Иваново-1» в д. Круглово протяженностью 10 км, низкого давления протяженностью 9,0 км.

Для создания газораспределительной системы д. Ломы на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,3 км.

д. Лысново

На первую очередь в д. Лысново мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы д. Лысново на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,7 км.

с. Панеево

На первую очередь в с. Панеево мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы с. Панеево на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км.

д. Пещеры

Газоснабжение д. Пещеры предусматривается от существующего межпоселкового газопровода высокого давления на д. Горенцово. Для создания газораспределительной системы д. Пещеры на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 63 мм, общей протяженностью 2,0 км;
- строительство ГРП мощностью 100 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Пещеры мероприятия не предусмотрены.

д. Сменово, д. Сверчково

Создание газораспределительной системы не предусматривается.

3.3.5.6 Связь и информатизация

Для развития системы связи Коляновского сельского поселения на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- реконструкция АТС в д. Ломы, с. Панеево, д. Зеленый Городок, и д. Дегтярево, связанная с заменой оборудования;
- прокладка межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) общей протяженностью 16,8 км.

3.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов**3.4.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха**

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;
- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
- перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):
- перенос цеха по выпуску гипсоцементных блоков, расположенного вблизи д. Лысново (СЗЗ 300 м);
- ликвидация копильного цеха (СЗЗ 300 м) в д. Лебяжий Луг, в санитарно-защитную зону которого попадает жилая застройка;
- реконструкция цеха по производству железобетонных колец (СЗЗ 300 м) расположенного в д. Коляново
- территория цеха реконструируется в складскую территорию (СЗЗ 50 м);
- вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры;
- установление и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:

- создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;
- усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;
- упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и застройкой;
- организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

3.4.2 Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения;
- расчистка прибрежных территорий рек;
- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;
- строительство канализационных очистных сооружений;
- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;
- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
- строительство очистных сооружений поверхностного стока;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа.

3.4.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;
- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
- проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;
- усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользователей.

3.4.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, подземных вод

Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране подземных вод, недр и минерально-сырьевых ресурсов:

- реконструкция и строительство новых инженерных сетей водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения;
- строительство канализационных очистных сооружений;
- тампонаж бездействующих скважин пресных подземных вод;
- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.
- усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;
- организация контроля уровня загрязнения и грунтовых вод.

3.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

3.5.1 Мероприятия по озеленению территорий

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

- создание системы зеленых насаждений;
- сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;
- восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;
- проектирование примыкающих полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;
- целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;
- посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;
- организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон;
- организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.

Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Система зеленых насаждений населенных пунктов должна в себя включать:

- участки озеленения общего пользования;
- участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);
- участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В соответствии с НПП Ивановской области для озеленения участков объектов, посещаемых маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Согласно НПП Ивановской области показатель площади озелененных территорий общего пользования на территории населенного пункта должен быть не менее 12 м² на человека.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах населенного пункта должен быть не менее 25% согласно с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и НПП Ивановской области.

3.5.2 Мероприятия по санитарной очистке территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

- организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на проектируемый скотомогильник в сельском поселении Балахонковском;
- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон ООО "Тополь";

- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;
- внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
- организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;
- организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО, уличного, садово-паркового смета, строительного мусора и некоторых видов твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасных отходов, класс которых устанавливается экспериментальными методами на существующий полигон ТБО ООО "Тополь" в Чернореченском сельском поселении.

3.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

3.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

- обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочных станций;
- оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;
- контроль за состоянием емкостей с нефтепродуктами на АЗС замена поврежденного коррозией оборудования;
- применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;
- строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;
- обеспечение соблюдения режима использования территории охранных зон и санитарных разрывов от магистральных газопроводов высокого давления, нефтепроводов, нефтепродуктопровода, компрессорной станции, газораспределительной станции;
- формирование аварийных подразделений обеспеченных соответствующими машинами и механизмами, мощными средствами пожаротушения;
- обеспечение минимальных расстояний от газопровода высокого давления до зданий и сооружений.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

- планово-предупредительные ремонты оборудования;
- замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;
- устанавливается дополнительная запорная арматура.

На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторных пунктов) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

- применением герметичного производственного оборудования;
- соблюдением норм технологического режима;
- контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

- защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;
- усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;
- наличие резервного электроснабжения;
- замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;
- обучение и повышение квалификации работников предприятий;
- создание аварийного запаса материалов.

На автомобильных дорогах рекомендуется провести следующие мероприятия:

- улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;
- устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;
- комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).
- укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;
- регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

– очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории населенных пунктов чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 года защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

- применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;
- устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;
- устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
- применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;
- применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;
- устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;
- применение первичных средств пожаротушения;
- организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

3.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Из природных стихийных бедствий наиболее вероятными являются: пожары, карстовые провалы, оползни, обвалы, повышение уровня грунтовых вод, метеорологические природные опасности (шквалы, ураганы, градобития, смерчи, катастрофические ливни, грозы, метели, снегопады, высокая пожароопасность).

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин и определение, на его основе, конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

- устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;
- приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;
- организации системы связи и оповещения;
- строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;
- снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;
- проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;
- создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающихся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

- профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;
- ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;
- обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:


– внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;


– наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.





ООО «УНИСТРОЙ»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОЛЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КОЛЯНОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

**ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ
В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

МАТЕРИАЛЫ ПО ОБОСНОВАНИЮ

Заказчик: Корюкин Н.А.

Исполнитель: ООО «УНИСТРОЙ»

Генеральный директор _____ Л.Н. Жуков

Руководитель проекта _____ А.А. Малышев

Главный инженер проекта _____ П.И. Иванов

Архитектор _____ А.И. Курский

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА	
1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА.....	
1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки.....	
1.2 Общие сведения.....	
1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения.....	
1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения	
1.3.2 Инженерно-геологические условия.....	
1.3.3 Геологическое строение и рельеф	
1.3.4 Гидрогеологические условия.....	
1.3.5 Гидрографическая характеристика	
1.3.6 Растительный и почвенный покров	
1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы.....	
1.4 ТРУДОВЫЕ РЕСУРСЫ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ	
1.5 ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА	
1.6 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.....	
1.7 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА.....	
1.8 ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА	
1.8.1 Внешний транспорт	
1.8.2 Улично-дорожная сеть и городской транспорт	
1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры.....	
1.9 КОММУНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ	
1.9.1 Водоснабжение	
1.9.2 Водоотведение	
1.9.3 Теплоснабжение.....	
1.9.4 Электроснабжение.....	
1.9.5 Газоснабжение.....	
1.9.6 Связь и информатизация	
1.10 ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ ТЕРРИТОРИИ	
1.10.1 Атмосферный воздух.....	
1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды	
1.10.3 Почвенный покров	
1.10.4 Особо охраняемые природные территории.....	
1.11 ОХРАНА ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ	
1.11.1 Объекты культурного наследия.....	
1.11.2 Зоны охраны	
2 ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ.....	
2.1 Архитектурно-планировочная организация территории.....	
2.2 ЖИЛИЩНАЯ СФЕРА.....	
2.3 СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА.....	
2.4 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СФЕРА.....	
2.5 ТРАНСПОРТНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ	
2.5.1 Внешний транспорт	
2.5.2 Улично-дорожная сеть	
2.5.3 Объекты транспортного обслуживания	
2.6 ИНЖЕНЕРНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОДГОТОВКЕ ТЕРРИТОРИЙ	
2.7 ИНЖЕНЕРНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ТЕРРИТОРИИ	
2.7.1 Водоснабжение	
2.7.2 Водоотведение	
2.7.3 Теплоснабжение.....	
2.7.4 Электроснабжение.....	
2.7.5 Газоснабжение.....	
2.7.6 Связь и информатизация	
2.8 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ	
2.8.1 Зоны с особыми условиями использования	

2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов	
2.8.3 Водоохранные зоны водных объектов	
2.8.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения	
2.8.5 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры	
2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха	
2.8.7 Мероприятия по охране водной среды	
2.8.8 Мероприятия по охране почвенного покрова	
2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории	
2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	
2.10 Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности	
2.11 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов	

3 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

4 ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.....

5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА.....

5.1 Территория сельского поселения	
5.2 Территория населенного пункта с. Панеево	
5.3 Территория населенного пункта д. Андреево	
5.4 Территория населенного пункта д. Бабенки	
5.5 Территория населенного пункта д. Бухарово	
5.6 Территория населенного пункта д. Востра	
5.7 Территория населенного пункта д. Вотола	
5.8 Территория населенного пункта д. Голяково	
5.9 Территория населенного пункта д. Горенцово	
5.10 Территория населенного пункта д. Горшково	
5.11 Территория населенного пункта д. Дегтярево	
5.12 Территория населенного пункта д. Жуково	
5.13 Территория населенного пункта д. Завражново	
5.14 Территория населенного пункта д. Запольново	
5.15 Территория населенного пункта д. Зеленый Городок	
5.16 Территория населенного пункта д. Игнатово	
5.17 Территория населенного пункта д. Коляново	
5.18 Территория населенного пункта д. Крутлово	
5.19 Территория населенного пункта д. Крутово	
5.20 Территория населенного пункта д. Купалищи	
5.21 Территория населенного пункта д. Лебяжий Луг	
5.22 Территория населенного пункта д. Ломы	
5.23 Территория населенного пункта д. Лупаново	
5.24 Территория населенного пункта д. Лысново	
5.25 Территория населенного пункта д. Никульское	
5.26 Территория населенного пункта д. Пещеры	
5.27 Территория населенного пункта д. Сменово	
5.28 Территория населенного пункта д. Полуниха	
5.29 Территория населенного пункта д. Сверчково	

Состав графической части проекта

№	Наименование листа
1	Карта планируемого размещения объектов местного значения сельского поселения М 1:5000
2	Карта границ населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения М 1:5000
3	Карта функциональных зон сельского поселения М 1:25000
4	Материалы по обоснованию генерального плана М 1:5000
5	Схема границ территорий, подверженных риску возникновения ЧС природного и техногенного характера М 1:25000

ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план Коляновского сельского поселения утвержден решением Совета Коляновского сельского поселения от 23 июня 2011 года № 102.

Внесение изменений в генеральный план выполнено в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

- 1) Градостроительный кодекс Российской Федерации;
- 2) Земельный кодекс Российской Федерации;
- 3) Водный кодекс Российской Федерации;
- 4) Лесной кодекс Российской Федерации;
- 5) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- 6) Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;
- 7) Федеральный закон от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
- 8) Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;
- 9) СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;
- 10) СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
- 11) СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;
- 12) Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе»;
- 13) Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;
- 14) Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ивановской области»;
- 15) Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих муниципальных образований»;
- 16) Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области»;
- 17) Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области»;
- 18) Закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области»;
- 19) Постановление Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;
- 20) Постановление Правительства Ивановской области от 25.06.2009 № 174-п «Об утверждении критериев отнесения автомобильных дорог общего пользования к автомобильным дорогам общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области»;
- 21) Положение о порядке подготовки и утверждения генерального плана Коляновского сельского поселения и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, утвержденное решением Совета Коляновского сельского поселения от 24.10.2012 № 185, с изменениями, утвержденными решением Совета Коляновского сельского поселения от 28.06.2013 № 215.

Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы – корректировка границы населенных пунктов д. Дегтярево, д. Лебяжий Луг, д. Вотолы, д. Крутово.

Проект внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения подготовлен в соответствии с пунктом 16 статьи 3 «Положения о порядке подготовки и утверждения генерального плана Коляновского сельского поселения и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план», утвержденного решением Совета Коляновского сельского поселения от 24.10.2012 № 185, с изменениями, утвержденными решением Совета Коляновского сельского поселения от 28.06.2013 № 215.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Дегтярево земельного участка категории «земли сельскохозяйственного использования» с кадастровым номером 37:05:031612:105 площадью 0,2812 га для размещения цеха по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Лебяжий Луг земельного участка категории «земли сельскохозяйственного использования» с кадастровым номером 37:05:031645:1 площадью 6,4975 га для целей индивидуального жилищного строительства.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Вотолы земельного участка категории «земли сельскохозяйственного использования» с кадастровым номером 37:05:031070:475 площадью 3,6784 га для целей индивидуального жилищного строительства.

Проектом предусматривается включение в границу населенного пункта д. Крутово земельных участков категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с кадастровым номером 37:05:031064:63 площадью 2,2661 га и с кадастровым номером 37:05:031064:62 площадью 0,9652 га для размещения торгового центра.

Проект внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения содержит внесение изменений:

- в положение о территориальном планировании,
- в материалы по обоснованию генерального плана,
- в графическую часть генерального плана.

1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки

Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе» образовано в составе территории муниципального образования Ивановский муниципальный район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Коляновское сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

Генеральный план Коляновского сельского поселения утвержден решением Совета Коляновского сельского поселения от 23.06.2011 № 102.

Вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства, регулируются Правилами землепользования и застройки Коляновского сельского поселения, утвержденными решением Совета Коляновского сельского поселения от 28.06.2013 № 216.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью его развития и создания благоприятной среды жизнедеятельности населения являются:

- подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;
- подготовка и утверждения проектов планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

1.2 Общие сведения

Муниципальное образование Коляновское сельское поселение расположено в южной части Ивановского муниципального района Ивановской области. Административным центром сельского поселения является д. Коляново. На севере Коляновское сельское поселение граничит с городским округом г. Иваново, на северо-западе – с Чернореченским сельским поселением, в западной и южной частях – с Лежневским муниципальным районом и в восточной части – с Богдановским сельским поселением.

Транспортная структура поселения состоит из автомобильных дорог общего пользования местного, межмуниципального, регионального и федерального значения. По территории поселения с севера на юг проходит участок автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва – Владимир – Нижний Новгород – Казань – Уфа. В северной части поселения расположен аэропорт Иваново (Южный). Ближайшая железнодорожная станция находится в городе Иваново.

По территории сельского поселения проходят магистральные газопроводы высокого давления федерального значения (МГВД) «Горький–Череповец», МГВД «Починки–Ярославль», магистральный нефтепровод (МН) «Горький–Ярославль», МН «Сургут–Полоцк» и нефтепродуктопровод «Кстово–Ярославль–Кириши–Приморск».

Пространственная структура Коляновского сельского поселения представляет собой двадцать восемь населенных пунктов: д. Коляново, д. Бабенки, д. Бухарово, д. Востра, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Игнатово, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево, д. Полуниха, д. Сверчково.

На начало 2017 года численность населения Коляновского сельского поселения составляла 5601 человек.

1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения

Климат сельского поселения Коляновского умеренно-континентальный. Основными климатообразующими факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне – 267 час. На продолжительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровождается большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0° в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны приносят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха составляет $+3,3^{\circ}\text{C}$. Январь самый холодный месяц со среднемесячной температурой $-11,6^{\circ}\text{C}$, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой $+18,5^{\circ}\text{C}$. Экстремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны -46°C и $+38^{\circ}\text{C}$. Сумма среднесуточных температур выше 10°C составляет 2039°.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середины марта.

Влажность воздуха и осадки.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может достигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.

На территории сельского поселения Коляновское в течение года преобладает ветер южного и юго-западного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже (рисунок 1).




Рисунок 1 Направление и повторяемость ветров

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с метелью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.

1.3.2 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как ограниченно-благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Строительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, соответственно.

Северная часть сельского поселения Коляновское (д. Игнатово, д. Коляново, д. Жуково, д. Бухарово) попадает в зону подтопления.

Активность проявления экзогенных геологических процессов средняя (активность проявления процессов 5-25 % от общего их количества).

К территориям, неблагоприятным для строительства, относятся крутые склоны речных долин с уклонами поверхности более 20 %, овраги, поймы мелких рек и водотоков, территории, затопляемые при наивысшем уровне воды 1% обеспеченности (территории сельского поселения вдоль канала д. Крутово, д. Голяково, д. Ломы, д. Купалищи, д. Бабенки, д. Востра, д. Никульское).

На остальной территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства: участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли).

Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см²; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см², песков- плывунов –до 1,0 кгс/см².

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, расположенные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки поверхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности может быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см²; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 – 2,5 кгс/см².

1.3.3 Геологическое строение и рельеф

Территория Коляновского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Коляновского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и аллювиальные отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечникового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнородные, часто с прослоями гравия, супесей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.

Аллювиальные отложения – в основном, пески разнородные, с прослоями и линзами гравия, глин, суглинков, супесей.

1.3.4 Гидрогеологические условия

Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна.

Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам.

В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным отложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов).

Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевого. Водообильность горизонтов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности.

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и образуют на большей части территории поселения единый напорный водоносный комплекс.

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхне-нижнемосковского и московско-днепровского возраста.

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40 м, чаще от 10 до 25 м. Глубина залегания от 2-3 до 46-69 м, чаще от 12 до 35 м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих пород, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9 л/сек, чаще составляют 0,5-1,5 л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевого, пресные. Минерализация составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7 мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным содержанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для водоснабжения населенных пунктов Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приурочены к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мергелям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водообильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л.

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности эксплуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснабжения не имеют ввиду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод.

Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизованного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в котором представлены разнородными песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглинков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

1.3.5 Гидрографическая характеристика

Гидрография сельского поселения представлена р. Востра, р. Страданка, ручьями и прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозяйственного и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней. В конце мая, начале июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать.

1.3.6 Растительный и почвенный покров

Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% приходится на долю трав.

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полыньники.

Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни белойочной, ромашника и тимьянника.

Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водоемов и болот.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.

Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках - это преимущественно оподзоленные черноземы.

Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.

Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы.

Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.

Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после сильных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечисленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность, структура довольно сильно распылена, поэтому почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому следствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илстые частицы, содержат максимальное количество органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наибольшим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промоины, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дождей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепенное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и другие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка ползающих овражно-балочных и стокорегулирующих лесонасаждений.

1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы

На территории сельского поселения Коляновское минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования прогноза численности использованы следующие данные:

– численность населения сельского поселения Коляновское за период с 2012 по 2017 год;

– материалы стратегии социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2020 года;

– материалы пояснительной записки к предварительному прогнозу социально-экономического развития Ивановского муниципального района на 2015 год и на период до 2017 года;

– данные инвестиционного паспорта Ивановского муниципального района по состоянию на 2017 год.

На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров развития, а так же при учете емкости проектных территорий для размещения жилья был сделан прогноз численности населения по половому и возрастному составу на период до 2037 года. В качестве базового периода был установлен 2017 год.

В состав сельского поселения Коляновское (далее по тексту – сельское поселение) входит 28 населенных пунктов: д. Коляново, д. Андреево, д. Бабенки, д. Бухарово, д. Востра, д. Вотолы, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д.

Игнатово, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Полуниха, д. Сменово, д. Сверчково.

На начало 2017 года в поселении проживало 5,601 тыс. человек (Рисунок 2).




Рисунок 2 Динамика изменения численности населения

За период с 2012 года по 2017 год численность населения Коляновского сельского поселения увеличилась на 0,707 тыс. чел. или на 14 %.

Плотность населения в границах сельского поселения на 2012 год – 46 чел./кв.км, на 2017 год – 53 чел./кв.км.

В период 2013 – 2017 гг. в поселении наблюдались положительные значения естественного движения населения. Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период приведены ниже (Таблица 1)

Таблица 1 Естественное и механическое движение в 2013 - 2017 годах, человек

Показатель	2013 г.	2014 г.	2015 г.	2016 г.	2017 г.
Число родившихся за год	65	57	52	71	57
Число умерших за год	56	48	67	77	46
Естественная динамика численности	+9	+9	-15	-6	+11
Число прибывших за год	234	323	312	370	332
Число выбывших за год	155	183	142	169	223
Механическая динамика численности	+79	+140	+170	+201	+109

Основные показатели, характеризующие сложившуюся демографическую ситуацию в поселении на 2017 год, имеют вид:

- коэффициент рождаемости 10,2 родившихся на 1000 жителей;
- коэффициент смертности 8,2 умерших на 1000 жителей;
- коэффициент естественной прибыли 2,0 человека на 1000 жителей;
- коэффициент миграционного прироста 19,5 человека на 1000 жителей.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при сохранении показателей механического движения населения на уровне 2017 года и предположении об увеличении коэффициента рождаемости (вследствие реализации программ, направленных на улучшение демографической ситуации) имеются предпосылки для увеличения численности населения.

Фактическая численность населения на 2017 года и проектная численность с учетом градостроительной емкости проектируемой территории населенных пунктов на 2037 год по населенным пунктам представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Численность населения сельского поселения на 2015 г. и 2037 г.

Наименование населенного пункта	2017 г.	2037 г.
д. Коляново	1332	1345
д. Бабенки	40	44
д. Бухарово	569	930
д. Востра	236	246
д. Вотола	4	19
д. Голяково	14	23

Наименование населенного пункта	2017 г.	2037 г.
д. Горенцово	17	21
д. Горшково	12	27
д. Дегтярево	311	812
д. Жуково	347	388
д. Завражново	0	8
д. Запольново	21	45
д. Зеленый Городок	119	165
д. Игнатово	657	804
д. Никульское	76	192
д. Крутово	345	345
д. Купалищи	38	58
д. Круглово	150	193
д. Лебяжий Луг	380	470
д. Ломы	97	1235
д. Лупаново	0	0
д. Лысново	218	187
с. Панеево	207	221
д. Пещеры	17	33
д. Сменово	33	32
д. Андреево	7	27
д. Полуниха	39	1152
д. Сверчково	0	0
Итого:	5601	9022

Очевидно, что к концу расчетного срока за счет градостроительной ёмкости проектируемых жилых территорий возможно увеличение численности населения в сельском поселении до 9 тыс. человек. Рост численности населения относительно 2017 года составит 158 %. Плотность населения в границах сельского поселения изменится до 85 чел./кв.км.

1.5 Жилищная сфера

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

По состоянию на 2017 год общая площадь жилищного фонда Коляновского сельского поселения составила 164 тыс. кв.м (по данным Федеральной службы государственной статистики).

Далее комплексная оценка жилищного фонда проведена на основе данных обобщенной информационной базы проекта.

Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 188,0 тыс. кв.м общей площади. При численности наличного населения в количестве 5,3 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по сельскому поселению составила 35 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения выше установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации почти в 2 раза (18 кв. м общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

д. Коляново

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
- малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
- среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей);

д. Востра, д. Дегтярево, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Лебяжий Луг

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
- малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

д. Игнатово

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
- малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
- многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей).

д. Бухарово

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
- многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей).

д. Андреево, д. Бабенки, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Круглово, д. Купалищи, д. Ломы, д. Лысново, д. Никульское, с. Панеево, д. Пещеры, д. Полуниха, д. Сверчково, д. Сменово

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей).

Плотность наличного населения в границах жилых территорий постоянного проживания составляла:

- д. Андреево - 9 чел./га;
- д. Бабенки – 6 чел./га;
- д. Бухарово – 24 чел./га;
- д. Востра – 20 чел./га;
- д. Вотола – 7 чел./га;
- д. Голяково – 3 чел./га;
- д. Горенцово – 3 чел./га;
- д. Горшково – 3 чел./га;
- д. Дегтярево - 17 чел./га;
- д. Жуково – 17 чел./га;
- д. Завражново - 2 чел./га;
- д. Запольново – 5 чел./га;
- д. Зеленый Городок - 26 чел./га;
- д. Игнатово – 22 чел./га;
- д. Коляново – 30 чел./га;
- д. Круглово – 4 чел./га;
- д. Крутово – 16 чел./га;
- д. Купалищи – 4 чел./га;
- д. Лебяжий Луг - 77 чел./га;
- д. Ломы – 7 чел./га;
- д. Лупаново - 7 чел./га;
- д. Лысново – 12 чел./га;
- д. Никульское – 9 чел./га;
- с. Панеево - 9 чел./га;
- д. Пещеры – 4 чел./га;
- д. Полуниха -5 чел./га;
- д. Сверчково – 0 чел./га;
- д. Сменово – 2 чел./га.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями не допускается. К объектам, требующим градостроительных ограничений и накрывающих своей санитарно-защитной зоной (далее по тексту – СЗЗ) жилые территории, относятся:

- д. Андреево – магистральный газопровод высокого давления, шумовая зона аэропорта;
- д. Бабенки – понизительная подстанция;
- д. Бухарово – автомобильная дорога, автомобильная мойка, автозаправочная станция и станция технического обслуживания;
- д. Востра – станция технического обслуживания, автомобильная дорога, свиноферма ИГСХА Учхоз 2 отделение, овощехранилище;
- д. Голяково – магистральный газопровод высокого давления;
- д. Дегтярево - цех по переработке молока, ферма;
- д. Жуково - шумовая зона аэропорта, автомобильная дорога, гаражи индивидуального транспорта;
- д. Завражново - магистральный газопровод высокого давления;
- д. Зеленый Городок – канализационные очистные сооружения;
- д. Игнатово - производственная база, территория логистического центра, склады, станция технического обслуживания;

- д. Коляново - гаражи индивидуального транспорта, автомобильная мойка, автозаправочная станция, станция технического обслуживания, коммунально-складская территория, котельная, пилорама, цех по производству фурнитуры, цех по производству железобетонных колец, автомобильная дорога;
- д. Крутово - автомобильная дорога, пилорама, автозаправочная станция;
- д. Лебяжий Луг - копильный цех, шумовая зона аэропорта, столярный цех, производство обуви, племенной завод;
- д. Лысново - цех по выпуску гипсоцементных блоков, пилорама, нефтепровод;
- д. Никульское - автомобильная дорога;
- с. Панеево - ферма (разведение кроликов), пилорама, нефтепровод, магистральный газопровод высокого давления;
- д. Пещеры - крестьянско-фермерское хозяйство (с содержанием животных);
- д. Полуниха - магистральный газопровод высокого давления;
- д. Сверчково - магистральный газопровод высокого давления;
- д. Сменово - магистральный газопровод высокого давления.

На территориях с градостроительными ограничениями размещено 19% жилых территорий постоянного проживания сельского поселения, в том числе:

- д. Андреево - 52%;
- д. Бабенки - 6%;
- д. Востра - 39%;
- д. Дегтярево - 2%;
- д. Жуково - 95%;
- д. Завражново - 1%;
- д. Зеленый Городок - 11%;
- д. Игнатово - 6%;
- д. Коляново - 24%;
- д. Крутово - 15%;
- д. Лебяжий Луг - 100%;
- д. Лысново - 58%;
- д. Никульское - 15%;
- с. Панеево - 22%;
- д. Пещеры - 4%;
- д. Полуниха - 16%;
- д. Сверчково - 97%.

В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:

- средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки постоянного проживания составляет 16 чел./га;
- территория жилой застройки населенных пунктов представлена индивидуальной, среднеэтажной, малоэтажной жилой застройкой и застройкой сезонного проживания;
- объём жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 19% от общей площади жилых зон сельского поселения постоянного проживания, также на территории с градостроительными ограничениями частично попадает застройка сезонного проживания;
- средняя жилищная обеспеченность населения в сельском поселении выше нормативного значения на 94 % или на 17 кв.м/чел.

1.6 Социальная сфера

Социальная инфраструктура – совокупность необходимых для нормальной жизнедеятельности населения материальных объектов (зданий, сооружений), а также различных городских инженерных сооружений и коммуникаций населенного пункта (территории), а так же предприятий, учреждений и организаций, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения сельского поселения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам, представленным в таблице (Таблица 3).

Таблица 3 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

Наименование	Норматив	Источник
Учреждения образования		
Детские дошкольные учреждения	50% - 65% детей дошкольного возраста	Нормативы градостроительного проектирования Ивановской области (далее по тексту - НГП)
Школьные учреждения	100% детей школьного возраста	НГП
Внешкольные учреждения	10% общего числа школьников	НГП
Физкультурно-спортивные сооружения		
Спортивные залы общего пользования	540 кв.м общей площади пола на поселение от 2 до 5 тыс. чел. 60-80 кв.м общей площади пола на 1 тыс. чел.	НГП
Спортивно-тренажерный зал повседневного обслуживания	70-80 кв.м общей площади на 1 тыс. чел.	НГП
Территория плоскостных спортивных сооружений	0,7-0,9 га на 1 тыс. чел.	НГП
Бассейны	20-25 кв. м зеркала воды	НГП
Учреждения культуры и искусства		
Клубные учреждения	до 300 мест – 0,2-1 тыс. чел. 300-230 мест – 1-3 тыс. чел. 230-190 мест – 3-5 тыс. чел. 190-140 мест – 5-10 тыс. чел.	НГП
Библиотечные учреждения	6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс. чел. 5-6 тыс. ед.хранения – 3-5 тыс. чел. 4,5-5 тыс. ед.хранения – 5-10 тыс. чел.	НГП
Торговля		
Магазины	300 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел.	НГП
Торговые центры	300 кв.м торговой площади на 1 тыс.чел.	НГП
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания		
Предприятия бытового обслуживания	7 рабочих мест на 1 тыс. чел.	РНГП
Аптечные учреждения (III – VIII групп)	14 кв.м общей площади на 1 тыс. чел.	НГП
Банно-оздоровительные комплексы	7 помывочных мест на 1 тыс. чел.	НГП
Прачечные (предприятия по стирке белья, прачечные самообслуживания, мини-прачечные)	60 кг белья в смену на 1 тыс. чел.	НГП
Пожарные депо	0,4 пожарных автомобиля на 1 тыс. чел.	НГП
Административно-деловые и хозяйственные учреждения		
Отделения, филиалы банка	0,5 операционных мест на 1 тыс.чел.	НГП
Отделения связи	1 объект на 0,5-6 тыс. чел.	НГП

Социальная сфера поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, а также предприятиями, оказывающими услуги бытового обслуживания населения.

На территории сельского поселения имеются следующие объекты обслуживания населения:

д. Коляново

– детский сад на 51 место (фактическая загруженность объекта 180%).
– Коляновская средняя школа на 1251 учащегося (фактическая загруженность объекта 60%). При школе размещено футбольное поле, баскетбольная площадка, а также 2 спортивных зала единовременной пропускной способностью 35 человек каждый;

- муниципальный центр дополнительного образования детей Ивановского района, Коляновский культурно-досуговый центр на 200 мест. При центре размещен спортивный зал пропускной способностью 30 человек;
- библиотека на 13,5 тыс. единиц хранения.
- отделение врача общей практики;
- филиал ФГУС «Центр гигиены и эпидемиологии в Ивановской области» в г. Кохма, Ивановском и Лежневском районах;
- ГУ Ивановской области «Ивановская районная станция по борьбе с болезнями животных».
- станция по защите растений;
- 5 автосалонов;
- 4 мини-магазина;
- магазин на 320 кв.м торговой площади на ул. Школьная;
- магазин «Ваш дом и ваш сад» на ул. Рябиновая;
- ярмарка ООО «Продовольственный рынок Ивановского района»;
- оптовая продовольственная база ООО «Продсервис»;
- гостиница «Спутник» с рестораном «Европейский»;
- ресторан «Рандеву» на ул. Садовая;
- охранное предприятие «Берёзка»;
- администрация Коляновского сельского поселения;
- опорный пункт полиции на ул. Загородная, д. 9;
- административное здание филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново»;
- Ивановский районный филиал ФГУ «Госсеминаспекция по Ивановской области».

д. Бухарово

- ОБУЗ «Родильный дом № 4»;
- строящееся административное здание;
- магазин (не работает).

д. Игнатово

- магазин на ул. Деревенская.

д. Жуково

- 2 кафе;
- автодром.

д. Лебяжий Луг

- фельдшерско-акушерский пункт;
- магазин.

д. Востра

- 2 кафе.

д. Никульское

- строящееся кафе.

д. Дегтярево

- сельский клуб на 100 мест;
- фельдшерско-акушерский пункт;
- магазин.

д. Ломы

- почта;
- магазин.

с. Панеево

- дом культуры на 100 мест. В здании дома культуры размещена библиотека на 5,8 тыс. единиц хранения;
- фельдшерско-акушерский пункт;
- церковь;
- магазин;
- почта;
- муниципальное сельское кладбище и бюро ритуальных услуг ООО «Зевс».

На территории деревень Бабенки, Круглово, Лупаново, Сменово, Сверчково, Вотола, Пещеры, Горенцово, Запольново, Завражново, Лысново, Горшково, Голяково, Купалищи, Зеленый Городок, Полуниха, Андреево объекты обслуживания не размещены.

На территории сельского поселения расположены:

- профилакторий (у границ д. Бухарово);
- база филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» (у границ д. Коляново);
- магазин «Цветы», оптовые базы и контора (у границ д. Коляново);
- офис и автосалон «Вольво» (у границ д. Коляново);
- ресторан «Каспий» (у границ д. Коляново);
- магазин ООО «Метро Кеш энд Керри» (у границ д. Игнатово);
- автомагазин в районе «старого аэропорта»;

- магазин в районе д. Крутово;
- гостиница на 10 мест с рестораном (южнее д. Игнатово);
- кафе «Тюбетейка» (южнее границ д. Жуково);
- санаторий «Зелёный городок» (у границ д. Ломы);
- круглосуточный стационар областного бюджетного учреждения здравоохранения «Ивановский областной клинический центр медицинской реабилитации» (в 1 км южнее д. Ломы, д. 2);
- детский лагерь «Ломы» (южнее д. Ломы);
- детский лагерь ООО «Мы и дети» (у границ д. Никульское);
- военно-спортивная база (у границ д. Никульское);
- текстильный торговый центр «ТекстильМакс» (у границ д. Крутово);
- воинская часть;
- база кинопроката (у границ д. Жуково);
- туристическая база (у границ д. Полуниха).

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в таблицах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек (Таблица 4). Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен только расчет потребности объектов торговли (Таблица 5).

Таблица 4 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на 2015 г. (численность населения д. Коляново - 1,3 тыс. чел., д. Бухарово – 0,6 тыс. чел, д. Востра – 0,2 тыс. чел., д. Десярево – 0,3 тыс. чел., д. Жуково – 0,3 тыс. чел., д. Зеленый Городок – 0,1 тыс. чел, д. Игнатово – 0,7 тыс. чел., д. Крутово – 0,3 тыс. чел., д. Круглово – 0,2 тыс. чел., д. Лебяжий Луг – 0,4 тыс. чел., д. Лысново – 0,2 тыс. чел., с. Панеево – 0,2 тыс. чел.)

№	Наименование	д. Коляново			д. Бухарово			д. Востра			д. Дегтярево			д. Жуково			д. Игнатово		
		Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)			
Учреждения образования																			
1	Детские дошкольные учреждения, место	51	26	25	0	12	-12	0	6	-6	0	5	-	0	7	0	13	-13	
2	Школьные учреждения**, учащиеся	1251	366	885	ПОДВОЗ в Коляновс-кую СОШ	51	-	ПОДВОЗ в Коляновс-кую СОШ	22	-	ПОДВОЗ в Коляновс-кую СОШ	28	-	0	32	КОЛЯНОВС-КУЮ СОШ	60	-	
3	Внешкольные учреждения**, место	30	37	-7	0	5	-	0	2	-	0	3	-	0	3	0	6	-	
Физкультурно-спортивные сооружения																			
4	Бассейны*, кв.м зеркала воды	0	109	-109	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Спортивные залы общего пользования*, кв.м площади пола	738	540	198	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

№	Наименование	д. Коляново			д. Бухарово			д. Востра			д. Дебрярево			д. Жуково			д. Игнагово		
		Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)
6	Плоскостные спортивные сооружения*, га	0,3	0,8	-0,5	0	0,3	-0,3	0	0,1	-0,1	0	0,2	-0,2	0	0,2	-0,2	0	0,4	-0,4
Учреждения культуры и искусства																			
7	Клубные учреждения, место	200	256	-56	0	131	-131	0	56	-56	100	60	40	0	80	-80	0	151	-151
8	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	13,5	25,0	-11,5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Торговля																			
9	Торговые центры*, кв.м торговой площади	0	1586	-1586	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Магазины, кв. м торговой площади	600	400	200	0	171	-171	0	71	-71	25	93	-68	0	104	-104	25	197	-172
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																			
11	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	9	-9	0	4	-4	0	2	-2	0	2	-2	0	2	-2	0	5	-5
12	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	0	74	-74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование	д. Коляново			д. Бухарово			д. Востра			д. Дебрярево			д. Жуково			д. Игнаво		
		Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)
13	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	0	37	-37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Прачечные*, кг белья в смену	0	317	-317	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Пожарные депо*, автомобилей	0	1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-деловые и хозяйственные учреждения																			
16	Отделения, филиалы банка*, операционное место	0	3	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Отделения связи*, объект	1		0	-		-	-		-	-		-	-		-	-		-
18	Администрация сельского поселения*, объект																		

Продолжение таблицы

№	Наименование	д. Зеленый Городок			д. Круглово			д. Лебяжий Луг			д. Лысново			с. Панеево		
		Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)

№	Наименование	д. Зеленый Городок			д. Круглово			д. Крутово			д. Лебяжий Луг			д. Лысново			с. Панеево		
		Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «+» - «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «+» - «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «+» - «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «+» - «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «+» - «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «+» - «-» - дефицит)
Учреждения образования																			
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	2	-2	0	4	-4	0	5	-	0	7	-7	0	4	-	0	3	-
2	Школьные учреждения**, учащиеся	ПОДВОЗ в Коляновс-кую СОШ	10	-	ПОДВОЗ в Коляновс-кую СОШ	16	-	ПОДВОЗ в Коляновс-кую СОШ	25	-25	ПОДВОЗ в Коляновс-кую СОШ	33	-	ПОДВОЗ в Коляновс-кую СОШ	17	-17	ПОДВОЗ в Коляновс-кую СОШ	16	-
3	Внешкольные учреждения**, место	0	1	-	0	2	-	0	2	-	0	3	-	0	2	-	0	2	-
Физкультурно-спортивные сооружения																			
4	Бассейны*, кв.м зеркала воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Спортивные залы общего пользования*, кв.м площади пола	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Плоскостные спортивные сооружения*, га	0	0,1	-0,1	0	0,1	-0,1	0	0,2	-0,2	0	0,3	-0,3	0	0,1	-0,1	0	0,1	-0,1
Учреждения культуры и искусства																			
7	Клубные учреждения, место	0	27	-27	0	32	-32	0	83	-83	0	85	-85	0	43	-43	100	41	59
8	Библиотечные учреждения*,	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,8	1,2	4,6

№	Наименование	д. Зеленый Городок			д. Круглово			д. Лебяжий Луг			д. Лысново			с. Панеево		
		Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)
	тыс.ед. хранения															
Торговля																
9	Торговые центры*, кв.м торговой площади	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Магазины, кв. м торговой площади	0	36	-36	0	45	-45	0	104	-104	25	114	-89	0	56	-56
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																
11	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	1	-1	0	1	-1	0	0	2	-2	0	3	-3	0	-1
12	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Прачечные*, кг белья в смену	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Пожарные депо*, автомобилей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-деловые и хозяйственные учреждения																
16	Отделения, филиалы банка*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№	Наименование	д. Зеленый Городок			д. Круглово			д. Лебяжий Луг			д. Лысново			с. Панеево		
		Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - изгишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - изгишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - изгишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - изгишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» - изгишек, «-» - дефицит)
	операционное место															
1	Отделения связи*, объект	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	0
1	Администрация сельского поселения*, объект	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Примечание. При расчете, объекты расположенные вблизи границ населенного пункта, отнесены к объектам населенного пункта.

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - с учетом схемы подвоза

*** - не учтен объект районного значения.

Таблица 5 Расчет потребности населения в объектах торговли на 2015 г.

Наименование населенного пункта	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
д. Бабенки	0	12	-12
д. Вотола	0	1	-1
д. Голяково	0	4	-4
д. Горенцово	0	5	-5
д. Горшково	0	3	-3
д. Запольново	0	6	-6
д. Никульское	0	23	-23
д. Купалищи	0	12	-12
д. Ломы	25	28	-3
д. Лупаново	0	5	-5
д. Пещеры	0	10	-10
д. Сменово	0	2	-2
д. Андреево	0	12	-12
д. Полуниха	0	12	-12

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах в социальной сфере:

Дефицит мощностей:

д. Коляново

- спортивные площадки (при условии использования спортивных площадок при школе, дефицит составляет 0,5 га);
- клубы (дефицит - 56 мест);
- библиотеки (дефицит – 11,5 тыс. единиц хранения).

д. Востра

- магазины (дефицит - 46 кв.м торговой площади).

д. Дегтярево

- магазины (дефицит - 68 кв.м торговой площади).

д. Лебяжий Луг

- магазины (дефицит - 89 кв.м торговой площади).

с. Панесово

- магазины (дефицит - 37 кв.м торговой площади).

Отсутствие объектов (отражены объекты со значимым уровнем расчетной потребности):

д. Коляново

- аптеки (потребность – 74 кв.м общей площади);
- бассейны (потребность – 109 кв. м зеркала воды);
- торговые центры (потребность – 1586 кв. м торговой площади);
- предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 9 рабочих мест);
- банно-оздоровительные комплексы (потребность – 37 помывочных мест);
- прачечные (потребность – 317 кг белья в смену);
- отделения сберегательного банка (потребность - 3 операционных места);
- пожарные депо (потребность – 1 объект на 2 автомобиля).

д. Бухарово

- детские дошкольные учреждения (потребность - 12 мест);
- школы (потребность - 51 учащихся);
- плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,3 га);
- предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 4 рабочих места);
- клубы (потребность - 131 место).

д. Востра

- клубы (потребность - 56 мест);
- предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочее место);
- плоскостные спортивные сооружения (потребность 0,1 га).

д. Игнатово

- детские дошкольные учреждения (потребность - 13 мест);
- плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,4 га);

- клубы (потребность - 151 мест);
- предприятия бытового обслуживания (потребность - 5 рабочих места).

д. Дегтярево

- плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,2 га);
- предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочих места);

д. Жуково

- детские дошкольные учреждения (потребность - 7 мест);
- школы (потребность - 32 учащихся);
- плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,2 га);
- клубы (потребность - 80 мест);
- предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочих места);
- магазины (потребность - 104 кв.м торговой площади).

д. Крутово

- школы (потребность - 31 учащихся);
- плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,2 га);
- клубы (потребность - 83 места);
- магазины (потребность - 104 кв.м торговой площади);
- предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 2 рабочих места).

д. Лебяжий Луг

- детские дошкольные учреждения (потребность - 7 мест);
- плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,3 га);
- предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 3 рабочих места).
- клубы (потребность - 85 мест).

д. Зеленый Городок

- плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,1 га);
- клубы (потребность - 27 мест);
- магазины (потребность - 36 кв.м торговой площади).

д. Никульское

- магазины (потребность – 23 кв.м торговой площади).

д. Купалищи

- магазины (потребность - 12 кв.м торговой площади).

д. Круглово

- магазины (потребность - 45 кв.м торговой площади).

д. Лысново

- школы (потребность - 17 учащихся);
- плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,1 га);
- клубы (потребность - 43 места);
- предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 1 рабочее место);
- магазины (потребность – 56 кв.м торговой площади).

с. Панеево

- плоскостные спортивные сооружения (потребность - 0,1 га);
- предприятия бытового обслуживания населения (потребность - 1 рабочее место).

д. Бабенки

- магазины (потребность – 12 кв.м торговой площади).

д. Ломы

- магазины (потребность – 28 кв.м торговой площади).

Неудовлетворительное состояние зданий:

- дом культуры с библиотекой в с. Панеево (износ 100%);
- детский сад, муниципальный центр дополнительного образования детей Ивановского района, сельский дом культуры, ГУ Ивановской области «Ивановская районная станция по борьбе с болезнями животных» в д. Коляново (все перечисленные здания изношены на 100%);

- библиотека в д. Коляново (износ 70%);
- сельский клуб в д. Дегтярево (износ 90%).

Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по своему назначению:

- кафе в д. Коляново;
- магазин в д. Ломы.

Разрушенное здание:

- лагерь детского отдыха на территории сельского поселения вне границ населенных пунктов.

1.7 Производственная сфера

Географическое положение и приближенность к г. Иваново объясняет тяготение трудовых ресурсов в город и в то же время наличие в сельском поселении производств ориентированных на потребности города.

В схеме территориального планирования Ивановского муниципального района, согласно проведенной оценке на 2008 год, у 7 населенных пунктов определен уровень малого градостроительного развития (д. Коляново,

д. Бухарово, д. Дегтярево, д. Жуково, д. Игнатово, д. Крутово, д. Лебяжий Луг), у 6 населенных пунктов – слабого градостроительного развития (д. Востра, д. Зеленый Городок, д. Никульское, д. Ломы, с. Панеево, д. Лысново), для остальных населенных пунктов определен уровень – без градостроительного развития.

Производственная сфера поселения представлена различными отраслями: сельским хозяйством, деревообработкой, пищевой и легкой промышленностью, производством окон и фурнитуры, производством стройматериалов, а так же овощебазами и складами.

Отрасль сельского хозяйства представлена 7 фермами: у д. Пещеры (молочная ферма), у с. Панеево (гуси, утки), у д. Дегтярево (кролики и козы), у д. Бабенки (молочная ферма), у д. Лебяжий Луг (племенной завод), у д. Крутово (молочно-товарная ферма), южнее д. Жуково (овцы).

Пищевая промышленность представлена цехом по розливу минеральной воды (у д. Горенцово), цехом по розливу минеральной воды (в д. Дегтярево, ул. Кленовая, 1), цех по переработке молока (в д. Дегтярево), цех по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий (в районе д. Дегтярево), копильный цех и цех по розливу минеральной воды (в д. Лебяжий Луг).

Обработку древесины осуществляют 4 пилорамы (у с. Панеево, д. Лысново, д. Коляново) и столярный цех (д. Лебяжий Луг).

Промышленность по производству стройматериалов представлена цехом по выпуску гипсоцементных блоков в д. Лысново и цехом железобетонных изделий и металлобазой у границ д. Коляново.

Легкая промышленность представлена швейным цехом в районе «старого аэропорта» и строящимся швейным цехом в д. Коляново.

Предприятие по производству окон и цех по производству фурнитуры размещены в районе «старого аэропорта».

Складские территории размещены: у д. Востра (овощехранилище), в д. Игнатово, в д. Коляново, у д. Жуково (база кинопроката), у д. Коляново.

На территории сельского поселения выделены ряд участков для размещения новых производственных мощностей, в частности: в д. Игнатово выделены территории под строительство логистического центра, производственной базы и складского комплекса, в д. Коляново – выделены земельные участки под размещение складских и производственных территорий.

Территории сельскохозяйственного назначения занимают 30% площади сельского поселения, территории промышленного и коммунально-складского назначения – 0,5%.

Таким образом, можно отметить достаточно высокий уровень развития производственной сферы поселения связанный с непосредственной близостью города, как крупного потребителя производимой продукции.

1.8 Транспортная инфраструктура

1.8.1 Внешний транспорт

Коляновское сельское поселение расположено в южной части Ивановского муниципального района, на границе с городским округом г. Иваново. Поселение включает в себя 28 населенных пунктов, с административным центром в д. Коляново. В настоящее время на территории поселения действуют автомобильный и воздушный транспорт.

Автомобильный транспорт

Через территорию Коляновского сельского поселения от его южной границы до южной границы городского округа Иваново, проходит действующая автомобильная дорога общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва–Владимир–Нижний Новгород–Казань–Уфа (далее – Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга»). Участок этой дороги в границах поселения относится к II категории и имеет дорожную одежду капитального типа, его протяженность в границах поселения составляет 11,7 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Ивановской области, утвержденным распоряжением Правительства Ивановской области от 02.07.2008 № 222-рп, с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Ивановской области от 02.07.2015 № 159-рп, на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 18,22 км:

– автомобильная дорога общего пользования регионального значения Автомобильная дорога в аэропорт относится к II категории, имеет дорожную одежду капитального типа, ее протяженность составляет 2,84 км;

– автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Злобиха–Михалево (д. Крутово–с. Панеево) относится к IV категории, имеет дорожную одежду переходного типа, протяженность составляет 2,89 км;

– автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Лебяжий Луг–Андреево относится к IV категории, имеет дорожную одежду переходного типа, протяженность составляет 3,55 км;

– автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Ломы–Зеленый Городок–Голяково относится к IV категории, имеет дорожную одежду капитального и переходного типов, протяженность составляет 6,24 км;

– в том числе автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Подъездная дорога к детскому оздоровительному санаторию «Малышок» относится к V категории, имеет дорожную одежду капитального и переходного типов, протяженность составляет 0,37 км;

– автомобильная дорога общего пользования межмуниципального значения Никульское–Дегтярево относится к IV категории, имеет дорожную одежду капитального типа, ее протяженность составляет 2,70 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района от 23.09.2013 № 1502 на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 13,355 км:

– автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Панеево–д. Горенцово относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,595 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Дегтярёво–д. Лупаново относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 1,910 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Панеево–д. Запольново относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,915 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Запольново–д. Завражново относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,940 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Панеево–д. Сменово относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 1,270 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения Подъезд к д. Купалищи (от рег. трассы М7) относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 1,350 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения д. Голяково–д. Горшково относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,835 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения Подъезд к д. Зелёный городок (от дороги на д. Ломы) относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 1,150 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения с. Панеево–д. Вотола– д. Пещеры относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 3,080 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения Участок дороги д. Дегтярёво–коллективные сады относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,450 км;

– автомобильная дорога общего пользования местного значения Подъезд к д. Лебяжий Луг (от рег. трассы М7) относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,860 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Коляновского сельского поселения, утвержденным постановлением главы администрации Коляновского сельского поселения от 30.09.2010 № 271, с изменениями, внесенными постановлением администрации Коляновского сельского поселения от 02.07.2013 № 59, на территории сельского поселения в границах населенных пунктов расположены следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения V категории общей протяженностью 28,920 км:

- д. Пещеры, протяженность составляет 0,800 км;
- д. Горенцово, протяженность составляет 0,500 км;
- д. Запольново, протяженность составляет 1,000 км;
- д. Завражново, протяженность составляет 0,190 км;
- д. Сменово, протяженность составляет 0,400 км;
- д. Вотола, протяженность составляет 0,200 км;
- д. Дегтярево, протяженность составляет 1,800 км;
- д. Круглово, протяженность составляет 1,100 км;
- д. Игнатово, протяженность составляет 2,500 км;
- д. Коляново, протяженность составляет 3,000 км;
- д. Лупаново, протяженность составляет 0,230 км;
- д. Бухарово, протяженность составляет 3,000 км;
- д. Лысново, протяженность составляет 0,800 км;
- д. Крутово, протяженность составляет 0,800 км;
- д. Бабенки, протяженность составляет 0,600 км;
- д. Жуково, протяженность составляет 2,500 км;
- д. Голяково, протяженность составляет 0,600 км;
- д. Горшково, протяженность составляет 0,300 км;

- д. Андреево, протяженность составляет 0,800 км;
- д. Купалищи, протяженность составляет 1,000 км;
- д. Ломы, протяженность составляет 1,500 км;
- с. Панеево, протяженность составляет 1,600 км;
- д. Лебяжий Луг, протяженность составляет 0,800 км;
- д. Никульское, протяженность составляет 1,000 км;
- д. Зеленый Городок, протяженность составляет 0,700 км;
- д. Полуниха, протяженность составляет 0,800 км;
- д. Сверчково, протяженность составляет 0,200 км;
- д. Востра, протяженность составляет 0,200 км.

В местах перехода через водные препятствия на автомобильных дорогах имеются 2 моста: на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» и на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Ломы–Зеленый Городок–Голяково.

Воздушный транспорт

На сегодняшний день воздушные перевозки в Колянском сельском поселении и в Ивановской области в целом осуществляются через аэропорт международного значения Иваново (Южный), расположенный в северной части поселения.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основными проблемами в сфере внешнего транспорта Коляновского сельского поселения являются:

- недостаточное соответствие международного аэропорта Иваново (Южный) современным требованиям в области воздушных пассажирских перевозок;
- отсутствие подъезда по автомобильным дорогам с твердым покрытием к ряду населенных пунктов, а так же ко многим объектам сельскохозяйственного назначения, объектам инженерной и транспортной инфраструктур и т.д.

1.8.2 Улично-дорожная сеть и городской транспорт

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Основные показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Коляновского сельского поселения представлены ниже (Таблица 6)

Таблица 6 Основные показатели существующей улично-дорожной сети

№ п/п	Населенный пункт	Протяженность улиц / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/м2			
		Капитальный	Переходный	Низший	Всего
1	д. Андреево	- / -	- / -	0,8 / 2960	0,8 / 2960
2	д. Бабенки	- / -	- / -	0,6 / 2220	0,6 / 2220
3	д. Бухарово	1,0 / 5100	- / -	2,0 / 8400	3,0 / 13500
4	д. Востра	- / -	0,2 / 830	- / -	0,2 / 830
5	д. Вотола	- / -	- / -	0,2 / 1310	0,2 / 640
6	д. Голяково	- / -	- / -	0,6 / 3020	0,6 / 3020
7	д. Горенцово	- / -	- / -	0,5 / 2080	0,5 / 2080
8	д. Горшково	- / -	- / -	0,3 / 1100	0,3 / 1100
9	д. Дегтярёво	- / -	0,8 / 3320	1,0 / 3990	1,8 / 7310
10	д. Жуково	0,9 / 3740	- / -	2,0 / 6150	2,5 / 9890
11	д. Завражново	- / -	- / -	0,19 / 500	0,19 / 500
12	д. Запольново	- / -	- / -	1,0 / 3450	1,0 / 3450
13	д. Зеленый Городок	0,7 / 2900	- / -	- / -	0,7 / 2900
14	д. Игнатово	1,7 / 6050	0,8 / 3840	- / -	2,5 / 9890
15	д. Коляново	3,0 / 12000	- / -	- / -	3,0 / 12000
16	д. Круглово	- / -	0,6 / 3230	0,5 / 2080	1,1 / 5310
17	д. Крутово	- / -	0,8 / 3600	- / -	0,8 / 3600
18	д. Купалищи	- / -	- / -	1,0 / 4400	1,0 / 4400
19	д. Лебяжий Луг	- / -	- / -	0,8 / 4160	0,8 / 4160
20	д. Ломы	0,1 / 590	0,3 / 1960	0,2 / 900	1,5 / 3450
21	д. Лупаново	- / -	- / -	0,23 / 910	0,23 / 910
22	д. Лысново	0,8 / 4300	- / -	- / -	0,8 / 4300
23	д. Никульское	- / -	- / -	0,1 / 4570	1,0 / 4570
24	с. Панеево	0,8 / 4720	0,8 / 4200	- / -	1,6 / 8920
25	д. Пещеры	- / -	0,2 / 830	0,6 / 2300	0,8 / 3130

№ п/п	Населенный пункт	Протяженность улиц / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/м2			
		Капитальный	Переходный	Низший	Всего
26	д. Полуниха	- / -	- / -	0,8 / 3150	0,8 / 3150
27	д. Сверчково	- / -	- / -	0,2 / 790	0,2 / 790
28	д. Сменово	- / -	- / -	0,4 / 1560	0,4 / 1560

В местах перехода через водные препятствия имеются 4 действующих пешеходных моста, в том числе: д. Ломы - 3 сооружения, д. Купалищи - 1 сооружение.

Анализ состояния существующей улично-дорожной сети

На сегодняшний день выявлены следующие недостатки улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Коляновского сельского поселения:

- отсутствие на большей части улиц дорожных одежд капитального типа;
- отсутствие тротуаров на улицах.

1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры

Коляновское сельское поселение

В северной части поселения, возле южной границы д. Игнатово расположен действующий аэропорт международного значения Иваново (Южный).

Из объектов дорожного сервиса на территории поселения имеются:

– 5 автозаправочных станций (далее по тексту - АЗС), общей мощностью 15 топливо-раздаточных колонок, которые расположены на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга»;

– станция технического обслуживания (далее по тексту – СТО) в районе «старого аэропорта» мощностью 2 поста;

– 2 автомойки, общей мощностью 4 поста расположены в районе д. Коляново и южнее д. Жуково;

– 1 стоянка автотранспорта, объект расположен южнее д. Жуково.

Помимо вышеперечисленных объектов на территории поселения имеются:

– 5 действующих гаражных кооперативов, общей вместимостью 3116 машино-мест; 2 кооператива расположены вдоль восточной границы территории аэропорта, 3 кооператива - восточнее д. Бухарово;

– 5 действующих остановочных павильонов общественного транспорта; 4 объекта расположены на автомобильной дороге общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» (возле д. Востра и д. Крутово), 1 объект - на территории аэропорта.

д. Бухарово

На территории населенного пункта имеются следующие объекты транспортного обслуживания:

– АЗС мощностью 4 топливо-раздаточные колонки;

– 2 автомойки общей мощностью 4 поста;

– СТО и автомойка мощностью 2 поста.

д. Игнатово

На территории населенного пункта имеется 1 СТО мощностью 2 поста.

д. Коляново

На территории населенного пункта имеются следующие объекты транспортного обслуживания:

– СТО мощностью 2 поста;

– 3 гаражных кооператива общей вместимостью 380 машино-мест;

– 1 остановочный павильон общественного транспорта.

Размещение части гаражей не соответствует требованиям действующих санитарных норм (п.5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (далее по тексту – СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200)), так как существующая жилая застройка расположена в их санитарно-защитной зоне.

д. Лебяжий Луг

На территории населенного пункта имеется действующий гаражный кооператив, вместимостью 50 машино-мест.

с. Панеево

На территории населенного пункта имеется действующий остановочный павильон общественного транспорта.

д. Андреево, д. Бабенки, д. Востра, д. Вотолы, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярёво, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Круглово, д. Крутово, д. Купалищи, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, д. Никульское, д. Пещеры, д. Полуниха, д. Сверчково, д. Сменово

В настоящее время на территории данных населенных пунктов объекты транспортного обслуживания отсутствуют.

Анализ современной обеспеченности объектами транспортного обслуживания

По состоянию на 2015 г. общая численность жителей в населенных пунктах, входящих в состав Коляновского сельского поселения составляла 5286 человек. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 250 автомобилям на 1000 жителей. В соответствии с этими данными общее

количество легковых автомобилей в поселении было порядка 1322 единиц. Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в Нормативах градостроительного проектирования Ивановской области (далее по тексту - НГП):

- согласно п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;
- согласно п. 3.5.179 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;
- согласно п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований НГП и наличия объектов дорожного сервиса видно, что в настоящее время поселение полностью обеспечено объектами дорожного сервиса.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями и с учетом численности населения, проживающего в малоэтажной застройке (д. Востра - 85 чел., д. Дегтярёво - 63 чел., д. Зеленый Городок - 45 чел., д. Коляново - 413 чел., д. Крутово - 21 чел., д. Лебяжий Луг - 353 чел.), потребность в гаражах составляет: д. Востра - 20 машино-мест, д. Дегтярёво - 15 чел., д. Зеленый Городок - 10 машино-мест, д. Коляново - 93 машино-места, д. Крутово - 5 машино-мест, д. Лебяжий Луг - 80 машино-мест. Хранение легкового автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, осуществляется на территории приусадебных участков. Исходя из наличия и потребности мест постоянного хранения индивидуального автотранспорта, можно сделать вывод, что в настоящее время в д. Востра, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово и д. Лебяжий Луг спрос на гаражи не удовлетворен.

1.9 Коммунальное обслуживание

1.9.1 Водоснабжение

Коляновское сельское поселение

Источником водоснабжения населенных пунктов входящих в состав Коляновского сельского поселения являются подземные воды.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории д. Лебяжий Луг, д. Дегтярево и д. Зеленый Городок система водоснабжения централизованная, на территории д. Игнатово, д. Коляново, с. Панеево и д. Ломы система водоснабжения комбинированная (централизованная и децентрализованная), в остальных деревнях децентрализованная система водоснабжения.

д. Игнатово

Система водоснабжения населенного пункта Игнатово комбинированная (централизованная и децентрализованная). Источником водоснабжения являются подземные воды.

Населенный пункт имеет общую систему водоснабжения с деревней Коляново, источник питания системы водоснабжения расположен в центральной части д. Коляново. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды, производительностью 71 куб.м/сут и водоподъемного оборудования.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть кольцевая, общей протяженностью 8,02 км. Часть водопроводной сети проложена из труб диаметром 200 мм.

При децентрализованной системе, водоснабжение осуществляется от водоразборных колонок, водокачек и индивидуальных колодцев.

На территории рыбокомбината расположена водонапорная башня, не участвующая в централизованной системе водоснабжения.

В северо-западной части за границей населенного пункта расположен водозабор, состоящий из скважины для забора воды и водонапорной башни,

В западной части за границей населенного пункта расположены скважина для забора воды и водонапорная башня.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Коляново

Система водоснабжения населенного пункта Коляново комбинированная (централизованная и децентрализованная). Источником водоснабжения являются подземные воды.

Централизованная система водоснабжения охватывает только застройку в северной части населенного пункта. Питание водопроводной сети осуществляется от водозаборной скважины производительностью 71 м.куб/сут, расположенной в центральной части населенного пункта.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, выполненная из труб диаметром 150-600 мм, общей протяженностью 4,77 км.

Водоснабжение большей части населенного пункта осуществляется по децентрализованной системе. Источниками водоснабжения являются водоразборные колонки, водокачки, индивидуальные колодцы.

В центральной части населенного пункта, вблизи пилорамы расположен водозабор, состоящий из водонапорной башни и двух скважин, производительностью 78 м.куб/сут каждая.

В восточной части населенного пункта расположена скважина для забора воды.

В южной части за границей населенного пункта расположена насосная станция, две водонапорные башни и две скважины для забора воды, производительностью 71 м.куб/сут каждая.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает большую часть территории;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Лебяжий Луг

Система водоснабжения населенного пункта Лебяжий Луг централизованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Питание водопроводной сети осуществляется от трех водозаборных скважин, расположенных в западной части за границей населенного пункта. Производительностью одной из трех скважин составляет 216 м.куб/сут.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 1,62 км.

В границах населенного пункта расположены две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Дегтярево

Система водоснабжения населенного пункта Дегтярево централизованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Питание водопроводной сети осуществляется от водозаборной скважины, расположенной в западной части населенного пункта.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 2,44 км.

В западной части населенного пункта расположен пожарный резервуар, в южной части расположена водонапорная башня.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Зеленый Городок

Система водоснабжения населенного пункта Зеленый Городок централизованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Питание водопроводной сети осуществляется от двух водозаборных скважин, расположенных в южной части населенного пункта.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 0,8 км.

В центральной части населенного пункта расположен резервуар чистой воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Ломы

Система водоснабжения населенного пункта Ломы комбинированная (централизованная и децентрализованная). Источником водоснабжения являются подземные воды.

Централизованная система водоснабжения охватывает только индивидуальную жилую застройку в центральной части населенного пункта. Питание водопроводной сети осуществляется от водозаборного узла, расположенного в восточной части за границей населенного пункта. Водозаборный узел состоит из скважины для забора воды и двух водонапорных скважин.

На водозаборном узле водоочистные установки отсутствуют. Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Водопроводная сеть тупиковая, общей протяженностью 0,78 км.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования и водопроводных сетей резко снижает надёжность системы водоснабжения.

с. Панеево

Система водоснабжения населенного пункта Панеево децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

На территории населенного пункта расположен участок водопроводной сети, общей протяженностью 0,8 км.

В северной части за границей населенного пункта расположены водонапорная башня, и две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

– вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

– большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Бухарово

Система водоснабжения населенного пункта Бухарово децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В центральной части населенного пункта расположена скважина для забора воды.

В южной части населенного пункта расположены две водонапорные башни, и две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

– децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;

– источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Жуково

Система водоснабжения населенного пункта Жуково децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В восточной части за границей населенного пункта расположены четыре скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Круглово

Система водоснабжения населенного пункта Круглово децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Бабенки

Система водоснабжения населенного пункта Бабенки децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Никульское

Система водоснабжения населенного пункта Никульское децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Востра

Система водоснабжения населенного пункта Востра децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачек и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Андреево

Система водоснабжения населенного пункта Андреево децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Полуниха

Система водоснабжения населенного пункта Полуниха децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Крутово

Система водоснабжения населенного пункта Крутово децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В западной части населенного пункта расположены две скважины для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Лысново

Система водоснабжения населенного пункта Лысново децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачки и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода.

Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В центральной части населенного пункта расположена водонапорная башня и скважина для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Сменово

Система водоснабжения населенного пункта Сменово децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Лупаново

Система водоснабжения населенного пункта Лупаново децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Сверчково

Система водоснабжения населенного пункта Сверчково децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;

- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Пещеры

Система водоснабжения населенного пункта Пещеры децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Вотола

Система водоснабжения населенного пункта Вотола децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Горенцово

Система водоснабжения населенного пункта Горенцово децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачки и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В северной части за границей населенного пункта расположена водонапорная башня и скважина для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Запольново

Система водоснабжения населенного пункта Запольново децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от водокачки и индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В центральной части населенного пункта расположена водонапорная башня и скважина для забора воды.

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Купалищи

Система водоснабжения населенного пункта Купалищи децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Завражново

Система водоснабжения населенного пункта Завражново децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Горшково

Система водоснабжения населенного пункта Горшково децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

д. Голяково

Система водоснабжения населенного пункта Голяково децентрализованная. Источником водоснабжения являются подземные воды.

Водоразбор населением осуществляется от индивидуальных колодцев.

Вода по своему составу не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Анализируя современное состояние системы водоснабжения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоснабжения охватывает всю территорию населенного пункта;
- источником водоснабжения являются подземные воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;
- вода не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 и СанПиН 2.1.4.1074-01;
- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоснабжения.

1.9.2 Водоотведение

Коляновское сп

На территории Коляновского сельского поселения комбинированная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения представлена только в деревне Игнатово и деревне Коляново. На остальной территории сельского поселения децентрализованная система водоотведения.

На территории сельского поселения расположены два канализационных очистных сооружения, на территории деревни Лебяжий Луг и вблизи деревни Зеленый Городок.

Сброс сточных вод осуществляется в канализационную насосную станцию (КНС), выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на канализационные очистные сооружения (КОС).

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- большая часть территории сельского поселения обслуживается по децентрализованной системе водоотведения;
- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;
- большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоотведения.

д. Игнатово

Система водоотведения населенного пункта Игнатово комбинированная (централизованная и децентрализованная).

Населенный пункт имеет общую систему водоотведения с деревней Коляново.

При централизованной системе водоотведения сбор сточных вод осуществляется самотечными коллекторами, с последующей их транспортировкой в КНС, расположенной в западной части деревни Коляново. От КНС сточные воды вывозятся ассенизаторскими машинами на КОС, расположенные в южной части деревни Лебяжий Луг, производительностью 200 куб.м/сут. После очистки сточные воды сбрасываются на рельеф.

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 5,3 км. Часть сети проложена из труб диаметром 100 мм.

При децентрализованной системе водоотведения сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- централизованная система водоотведения охватывает только западную часть населенного пункта;
- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;
- большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоотведения.

д. Коляново

Система водоотведения населенного пункта Коляново комбинированная (централизованная и децентрализованная).

Населенный пункт имеет общую систему водоотведения с деревней Игнатово.

При централизованной системе водоотведения сбор сточных вод осуществляется самотечными коллекторами, с последующей их транспортировкой в КНС, расположенной в западной части населенного пункта. От КНС сточные воды вывозятся ассенизаторскими машинами на КОС, расположенные в южной части деревни Лебяжий Луг, производительностью 200 куб.м/сут. После очистки сточные воды сбрасываются на рельеф.

Общая протяженность сетей водоотведения составляет 3,8 км. Напорный коллектор проложена из труб диаметром 200 мм.

При децентрализованной системе водоотведения сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- централизованная система водоотведения охватывает только западную часть населенного пункта;
- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;
- большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоотведения.

д. Лебяжий Луг

Система водоотведения населенного пункта Лебяжий Луг децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС, расположенные в южной части населенного пункта, производительностью 200 куб.м/сут.

На территории населенного пункта расположены канализационные сети общей протяженностью 0,9 км.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;
- большой износ оборудования и канализационных сетей резко снижает надёжность системы водоотведения.

д. Дятерево

Система водоотведения населенного пункта Дятерево децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Зеленый Городок

Система водоотведения населенного пункта Зеленый Городок децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС, расположенные в северной части за границами населенного пункта.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды;
- большой износ оборудования резко снижает надёжность системы водоотведения.

д. Ломы

Система водоотведения населенного пункта Ломы децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

с. Панеево

Система водоотведения населенного пункта Панеево децентрализованная.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Бухарово**

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Жуково**

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Круглово

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Бабенки**

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Никульское**

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Востра

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Андреево**

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Полуниха

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Крутово

Система водоотведения населенного пункта Крутово децентрализованная.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Лысново**

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Сменово**

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Лупаново**

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Сверчково**

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- ### д. Пещеры

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Вотола**

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Горенцово**

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Запольново**

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- д. Купалищи

Система водоотведения населенного пункта Купалищи децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Завражново

Система водоотведения населенного пункта Завражново децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Горшково

Система водоотведения населенного пункта Горшково децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

д. Голяково

Система водоотведения населенного пункта Голяково децентрализованная.

Сбор сточных вод осуществляется в выгребы, септики и надворные уборные с последующим вывозом ассенизаторскими машинами на КОС.

Анализируя современное состояние системы водоотведения, установлено следующее:

- децентрализованная система водоотведения охватывает всю территорию населенного пункта;
- сброс сточных вод на рельеф негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

1.9.3 Теплоснабжение

д. Коляново

Система теплоснабжения в населенном пункте д. Коляново децентрализованная от индивидуальных котлов и печек, топливом является природный газ.

Теплоснабжения потребителей в южной части д. Коляново осуществляется от котельной, вид топлива – природный газ; температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 °С.

д. Бухарово

Система теплоснабжения в населенном пункте д. Бухарово децентрализованная от индивидуальных котлов и печек, топливом является природный газ.

Теплоснабжения родильного дома осуществляется от мини ТЭЦ, вид топлива – природный газ.

д. Лебяжий Луг

Система теплоснабжения в населенном пункте д. Лебяжий Луг децентрализованная от индивидуальных котлов и печек, топливом является природный газ.

Теплоснабжения животноводческой фермы ПО «Ивановское по племяработе» осуществляется от котельной, вид топлива – природный газ.

д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Голяково, д. Горенцово, д. Бабенки, д. Востра, д. Андреево, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Никульское, с. Панеево, д. Полуниха, д. Ломы, д. Игнатово

Система теплоснабжения в населенных пунктах д. д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Голяково, д. Горенцово, д. Бабенки, д. Востра, д. Андреево, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Никульское, с. Панеево, д. Полуниха, д. Ломы, д. Игнатово децентрализованная. Потребители обеспечиваются отоплением и горячей водой от индивидуальных газовых котлов и газовых водонагревателей.

д. Вотола, д. Завражново, д. Лупаново, д. Горшково, д. Запольново, д. Пещеры, д. Сменово,

д. Сверчково

Система теплоснабжения в населенных пунктах д. Вотола, д. Завражново, д. Лупаново, д. Горшково, д. Запольново, д. Пещеры, д. Сменово, д. Сверчково децентрализованная от индивидуальных котлов и от печек на дровах и угле.

Анализируя существующие системы теплоснабжения, выявлено, что они оптимальны для данных населенных пунктов.

1.9.4 Электроснабжение

Коляновское сельское поселение

Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в Костромской области.

Система электроснабжения Коляновского сельского поселения является централизованной и подключена к электрическим сетям «Ивановского РЭС» по линиям электропередачи напряжением 10 (6) кВ.

Основными источниками электроснабжения Коляновского сельского поселения являются понижительные подстанции (далее – ПС) ПС-110/35/10 кВ «Ивановская-6», мощностью 2х63 МВА, расположенная в городском

округе Иваново, ПС-110/6 кВ «Кохма», мощностью 1х15+1х16 МВА, расположенная в городском округе Кохма, а также ПС-35/6 кВ «Жуково», мощностью 1х2,5 МВА, и ПС-35/10 кВ «Дегтярево», мощностью 2х2,5МВА, расположенные в Коляновском сельском поселении. В границах Коляновского сельского поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110, 35 кВ, по которым осуществляется транзит электрической энергии.

Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется по линиям 10 (6) кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) различных мощностей, обслуживающие объекты сельскохозяйственного назначения.

Сети электроснабжения напряжением 110, 35 и 10 кВ выполнены воздушными линиями на металлических и железобетонных опорах.

Общая протяженность линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:

ЛЭП 110 кВ – 8,4 км;

ЛЭП 35 кВ – 17,8 км;

ЛЭП 10 кВ – 59,3 км.

Населённые пункты Коляновского с.п.

Система электроснабжения населенных пунктов Коляновского сельского поселения централизованная. Электроснабжение осуществляется от понизительных подстанций ПС-110/35/10 кВ «Ивановская-6», мощностью 2х63 МВА, расположенная в городском округе Иваново, ПС-110/6 кВ «Кохма», мощностью 1х15+1х16 МВА, расположенная в городском округе Кохма, а также ПС-35/6 кВ «Жуково», мощностью 1х2,5 МВА, и ПС-35/10 кВ «Дегтярево», мощностью 2х2,5МВА, расположенные в Коляновском сельском поселении.

От ПС по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10(6) кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции (далее – ТП) класса 10(6)/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов.

Мощность подстанций варьируется от 10 до 400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10(6) кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Состояние линий электропередачи 10(6) кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения населенных пунктов выполнена в основном по магистральной схеме подключения, от понизительной подстанции до конечных точек сети.

Таблица 7 Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов

№ п/п	Населенный пункт	Опорный источник электроснабжения	Обслуживающие трансформаторные подстанции, кВА	Линии электропередачи 110; 35 кВ, км	Линии электропередачи 10 кВ, км
1	д. Коляново	ПС «Ивановская-6»	9 КТП6/н,-	0,4; 0,5	3,5
2	д. Бабенки	ПС «Дегтярево»	-	-	1,1
3	д. Бухарово	ПС «Жуково»	5 КТП6/н,-	-; 0,4	1,6
4	д. Востра	ПС «Кохма»	-	-; 0,05	-
5	д. Вотола	ПС «Кохма»	КТП-565, 1х10	-	0,6
6	д. Голяково	ПС «Кохма»	КТП6/н,-	-	0,04
7	д. Горенцово	ПС «Кохма»	КТП-292, 1х160	-	0,2
8	д. Горшково	ПС «Кохма»	КТП-298, 1х100	-	-
9	д. Дегтярево	ПС «Дегтярево»	КТП-651, 1х100 КТП6/н,-	-	0,9
10	д. Жуково	ПС «Жуково»	2 КТП6/н,-	-	0,6
11	д. Завражново	ПС «Кохма»	КТП-681, 1х40	-	-
12	д. Запольново	ПС «Кохма»	КТП6/н,-	-	0,5
13	д. Зеленый Городок	ПС «Кохма»	КТП6/н,-	-	-
14	д. Игнатово	ПС «Ивановская-6» ПС «Жуково»	КТП-669, 1х160 КТП-665, 2х250 КТП-242, 1х160 КТП-240, 1х100 3 КТП6/н,-	-	4,8
15	д. Никульское	ПС «Кохма»	2 КТП6/н,-	-	0,5
16	д. Крутово	ПС «Кохма»	КТП6/н,-	-	1,4
17	д. Купалищи	ПС «Кохма»	КТП6/н,-	-	1,2
18	д. Круглово	ПС «Дегтярево»	КТП6/н,-	-	0,08

№ п/п	Населенный пункт	Опорный источник электроснабжения	Обслуживающие трансформаторные подстанции, кВА	Линии электропередачи 110; 35 кВ, км	Линии электропередачи 10 кВ, км
19	д. Лебяжий Луг	ПС «Жуково»	КТП6/н,-	-	0,1
20	д. Ломы	ПС «Кохма»	4 КТП6/н,-	-	2,0
21	д. Лупаново	ПС «Дегтярево»	-	-	-
22	д. Лысново	ПС «Кохма»	2 КТП6/н,-	-	0,6
23	с. Панеево	ПС «Кохма»	4 КТП6/н,-	-	1,8
24	д. Пещеры	ПС «Кохма»	КТП-295, 1х100	-	0,5
25	д. Сменово	ПС «Кохма»	КТП-294, 1х10	-	-
26	д. Андреево	ПС «Жуково»	КТП6/н,-	-	-
27	д. Полуниха	ПС «Жуково»	КТП-676, 1х100	-	-
28	д. Сверчково	ПС «Кохма»	-	-	-

Вывод: Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Коляновского сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов, установлено:

При существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10/0,4 кВ максимальные часовые загрузки к 2029 г. превысят максимально допустимые. Электрооборудование подстанций имеет высокий износ, степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов.

Рекомендуется рассмотреть вопрос технического перевооружения оборудования, использующего класс напряжения 6 кВ, с переходом на класс напряжения 10 кВ.

Эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10(6) кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 10(6) кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учётом выявленных недостатков электроснабжения Коляновского сельского поселения, необходимо на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надёжность системы.

1.9.5 Газоснабжение

Газоснабжение Коляновского сельского поселения осуществляется от газораспределительной станции (ГРС) "Иваново-1", расположенной севернее села Круглово и сетей газораспределения г. Иваново. ГРС питается от магистрального газопровода высокого давления (МГВД) "Горький–Череповец" диаметром 720 мм, проходящего по территории сельского поселения.

По территории сельского поселения также проходит МГВД "Починки–Ярославль" диаметром 1420 и 720 мм, магистральный нефтепровод (МН) "Горький–Ярославль" диаметром 1420 мм, МН "Сургут–Полоцк" диаметром 1420 мм и нефтепродуктопровод "Кстово–Ярославль–Кириши–Приморск" диаметром 530 мм.

На территории сельского поселения планируется к строительству МГВД "Починки–Грязовец" диаметром 1420 мм.

Централизованным газоснабжением обеспечены потребители д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Лебяжий Луг, д. Горшково, д. Горенцово, д. Голяково, д. Андреево, д. Бухарово, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово, с. Панеево, д. Полуниха, д. Коляново, д. Ломы, д. Бабенки, д. Востра, д. Никульское, д. Игнатово. Газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки, а также используется в качестве топлива для котельных.

Подача газа производится от стальных газопроводов высокого и среднего давления, проходящего по территории сельского поселения.

Газопроводы транспортируют природный газ, прокладка выполнена подземно.

По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

Газопроводы подают газ газорегуляторным пунктам (ГРП), которые автоматически понижают и поддерживают постоянное давление газа в сетях независимо от интенсивности потребления.

По числу ступеней давления, применяемых в газовых сетях, система газораспределения 3-х ступенчатая:

- от ГРС запитываются газопроводы высокого давления (0,6 МПа), подводящие газ к газорегуляторным пунктам и котельным;

- от ГРП запитываются сети среднего (0,3 МПа) и низкого давления (0,005 МПа), подводящие газ к потребителям жилой застройки.

Материал газопроводов – сталь, полиэтилен, прокладка выполнена подземно, надземно.

Газоснабжение в населенных пунктах: д. Вотолы, д. Лупаново, д. Завражново, д. Запольново, д. Пещеры, д. Сменово, д. Сверчково для бытовых нужд осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

1.9.6 Связь и информатизация

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Коляновского сельского поселения (СП) оказывает Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком», предоставляющий потребителям сельского поселения весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе:

– услуги телефонной связи, включая междугороднюю и международную;

– услуги беспроводной телефонной связи и интернет стандарта IMT MC-450.

Данный стандарт позволяет предоставлять услуги телефонии, как в стационарном, так и в сотовом варианте, интернет со скоростью передачи данных до 156 Мб.

В услуги местной телефонной связи так же входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов.

В настоящее время Коляновское сельское поселение телефонизировано от автоматических телефонных станций (АТС) общей номерной емкостью 300 номеров, установленных в д.Ломы, д.Панеево, д.Зеленый Городок, и д.Дегтярево. А так же от сетей связи г.Иваново. Связь между АТС осуществляется по кабельным линиям связи.

На территории СП установлено десять таксофонов универсальной услуги связи в д. Капалищи, д. Никульское, д. Лебяжий Луг, д. Бабенки.

Антенно-мачтовые сооружения установлены в двух населенных пунктах: д. Крутово – 2 объекта, д. Панеево – 1 объект, д. Жуково – 1 объект. А так же на территории поселения находятся радиомаяки аэропорта «Иваново-Южный».

Эфирное телевизионное и радиовещание в Коляновском сельском поселении осуществляется филиалом ФГУП «РТРС» «Ивановский ОРТПЦ» г. Иваново. Филиал обеспечивает вещание 8 телевизионных и 10 радиовещательных программ.

Охват населения общегосударственными программами составляет:

- ОРТ - 100 %;
- РТР - 98,4 %;
- Культура - 91,3 %;
- НТВ - 80 %.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мобильной связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон».

На территории населенных пунктов Коляновского СП проводное радиовещание отсутствует.

В перспективе необходима модернизация существующих АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи.

1.10 Экологическое состояние территории

1.10.1 Атмосферный воздух

На территории сельского поселения не организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, нет статистической информации отражающей экологическое состояние воздушного бассейна. Для анализа существующего положения используются данные Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Ивановской области в 2010 г.» (далее Доклад).

По данным Доклада на протяжении периода с 2007 по 2009 год наметилась тенденция постепенного уменьшения объёмов выбросов от стационарных источников, т.е. от промышленных предприятий. Это обусловлено все большим применением промышленными предприятиями технологий, позволяющих снизить объёмы выбросов, а также постепенным переводом многих котельных на более «чистые» виды топлива, т.е. с угля и мазута на газ. С другой стороны, доля выбросов автотранспорта за последние годы несколько увеличилась, что обусловлено ростом автопарка.

На фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сельского поселения оказывают влияние предприятия, расположенные в соседних муниципальных образованиях: Ивановский филиал ОАО «ТГК 6» (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) в г. Иваново, и ОАО «Техуглерод и резина» в Новоталицком сельском поселении, выброс от которых составляет более 50 % всех выбросов от стационарных источников по Ивановской области.

На территории сельского поселения расположен ряд промышленных предприятий, влияющих на экологическую обстановку. Такими предприятиями являются копильный цех, цех по выпуску гипсоцементных блоков, деревообрабатывающие предприятия, животноводческие фермы и др. Предприятия являются основным стационарным источником загрязнения окружающей среды. Для уменьшения значений выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на предприятиях ведется постоянная работа по решению задач снижения негативного воздействия производств на окружающую среду. Используются такие методы как:

– модернизация систем очистки газа, постоянный контроль за состоянием атмосферного воздуха в селитебной зоне, контроль и регулировка автомобильных двигателей на токсичность и дымность отработанных газов,

– перевод технологических процессов на использование более чистого экологического топлива.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения является автотранспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а)пирен. Остроту этой проблемы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, их очень мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Коляновское представлены ниже (Таблица 8).

**Таблица 8 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов
на территории сельского поселения Коляновское**

№ п/п	Назначение объекта	Нормативный размер СЗЗ, м
	Коляновское с.п.	
1	Компрессорная станция "Иваново"	700
2	Газораспределительная станция "Иваново-1" (Круглово)	300
3	Цех по выпуску гипсоцементных блоков, пилорама*	300
4	Цех по производству железобетонных колец*	300
5	Столярный цех, производство обуви, племенной завод*	100
6	Цех по производству фурнитуры	50
7	Пилорама*	100
8	Автозаправочная станция*	100
9	Автомойка*	50
10	Станция технического обслуживания*	50
11	Шиномонтаж	50
12	Цех по выпечке хлеба ЧП Корюкин А.В.	50
13	Гаражи индивидуального транспорта*	50
14	Ферма	50
15	Крестьянско-фермерское хозяйство рук. Мальцев Ю. (с содержанием животных)*	50
16	Молочно-товарная ферма	50
17	Овощехранилище	50
18	Свиноферма ИГСХА Учхоз 2 отд.*	50
19	Служебные и складские помещения	50
20	Ферма (кролики)	50
21	Стоянка индивидуального транспорта	35
	д. Бухарово	
22	Автомойка	50
23	Станция технического обслуживания	50
	д. Лебяжий Луг	
24	Коптильный цех*	300
25	Гаражи индивидуального транспорта	15
	д. Коляново	
26	Швейный цех, склады, производство окон	100,50
27	Станция технического обслуживания	50
28	Производственный склад	50
29	Коммунально-складская территория*	50
30	Гаражи индивидуального транспорта*	15, 50
	с. Панеево	
31	Сельское кладбище	50
	д. Игнатово	
32	Станция технического обслуживания*	50
33	Склады*	50
34	Производственная база, территория логистического центра*	50, 100
	д. Дегтярёво	
35	Цех по переработке молока*	50

* Объект, в санитарно-защитной зоне которого расположено жилье.

В настоящее время большая часть жилой застройки расположена в санитарно-защитной зоне, что противоречит требованиям СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Некоторая часть жилой застройки, располагается в санитарно-защитных зонах объектов транспортной инфраструктуры.

1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды

Поверхностные воды.

Основными источниками загрязнения водных объектов являются ливневые стоки с промышленных и жилых территорий, это связано с использованием устаревших очистных сооружений на предприятиях, а также их отсутствием; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды; загрязнение через подземные воды, атмосферу, земельные ресурсы.

В настоящее время на территории населенных пунктов сельского поселения не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод. Сброс сточных

поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Подземные воды.

Для водоснабжения используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхне-среднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

1.10.3 Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со строительными работами, разработкой карьеров песка и песчано-гравийной смеси, прокладки коммуникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо внедрение новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным биоценозам.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории населенных пунктов.

Анализ процессов деградации почв показывает качественное расширение факторов, лимитирующих плодородие черноземов. Сейчас перечень этих факторов включает в себя водную и ветровую эрозии почв, быстрое истощение запасов питательных элементов без внесения удобрений, декарбонизация и минерализация гумуса старопашотных земель, а также все более широкое распространение загрязнения и утомления почв.

Значительных масштабов на территории сельского поселения достигла водная и ветровая эрозия почв.

1.10.4 Особо охраняемые природные территории

Отношения в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения в целях сохранения в Ивановской области природно-ресурсного потенциала, туристско-рекреационных ресурсов, ландшафтного и биологического разнообразия и развития экологического просвещения и воспитания населения регулирует закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях в Ивановской области».

На территории Коляновского сельского поселения расположен памятник природы регионального значения «Зеленая зона санатория «Зеленый городок» (решения малого Совета Ивановского областного Совета народных депутатов от 14.07.1993 № 147 и № 148).

1.11 Охрана историко-культурного наследия

1.11.1 Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории Коляновского сельского поселения и Ивановского муниципального района в целом, на основе которого могут развиваться туристская и рекреационная деятельность, и, в то же время, территории объектов культурного наследия и их зоны охраны выступают ограничениями для градостроительного освоения территории.

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости охраняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объектов культурного наследия по земельному кодексу РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

В настоящее время, по данным Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области, на территории сельского поселения Коляновское расположен 2 объекта культурного наследия:

Объекты культурного наследия

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия	Адрес объекта	Категория охраны	Общая видовая принадлежность
1	Церковь Иоанна Богослова	с. Панеево Коляновское с.п.	Выявленный объект культурного наследия	Архитектура
2	Поселение Панеево	Восточная окраина с. Панеево Коляновское с.п.	Выявленный объект культурного наследия	Археология

1.11.2 Зоны охраны

В соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73 ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» для памятников истории и культуры необходима организация зон охраны объектов культурного наследия - специально выделенных территорий, предназначенных для обеспечения сохранности памятников и их среды, выявления их историко-художественной ценности и целесообразного использования. Зоны охраны устанавливаются вокруг недвижимых памятников истории и культуры, которыми могут быть: архитектурные ансамбли и градостроительные комплексы - исторические центры населенных пунктов, кварталы, площади, улицы, системы или элементы планировки и застройки; отдельно стоящие здания и сооружения, произведения садово-паркового и ландшафтного искусства, памятные места, связанные с историческими событиями, памятники археологии, произведения монументального искусства.

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Систему зон охраны как отдельно стоящих памятников, так и градостроительных комплексов составляют: охранный зона памятника, зона регулирования застройки, зона охраняемого ландшафта.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

Для выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории Коляновского сельского поселения проекты охранных зон в настоящее время не разработаны.

При проектировании и проведении земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ необходимо учитывать нормы Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

2 ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1 Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-планировочные решения территории Коляновского сельского поселения приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного состояния территории поселения и населённых пунктов, входящих в его состав, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития поселения, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застройки (река Востра, река Страданка, мелкие ручьи и каналы, пруды, лесной фонд и территории сельскохозяйственного назначения);

- наличие производственных территорий, имеющих санитарно-защитные зоны;

- наличие магистральных трубопроводов, имеющих санитарно-защитные зоны;

- существующие транспортные связи;

- сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;

- наличие ветхих общественных зданий, подлежащих сносу;

- недостаточное транспортное и инженерное обеспечение населённых пунктов;

- экономическая база развития сельского поселения.

Содержание архитектурно-планировочного решения определяется несколькими позициями:

- совершенствование улично-дорожной сети с целью упорядочения и благоустройства жилой застройки;

- упорядочение сложившихся общественных центров, наполнение объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;

- полное инженерное обеспечение населённых пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;

- благоустройство территорий населённых пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом природного каркаса территории.

Коляновское сельское поселение

В границах поселения за пределами границ населённых пунктов установлены следующие функциональные зоны:

- транспортной инфраструктуры

- сельскохозяйственного использования

- производственного и коммунально-складского назначения

- инженерной инфраструктуры

- садоводства и огородничества

- общественно-деловая

- рекреационная

- военных объектов и режимных территорий

- природных территорий

- акваторий

Планировочную структуру муниципального образования формирует сложившаяся структура территорий и существующий природный каркас. Деревни Коляново, Игнатово, Бухарово практически являются пригородными территориями на юге г. Иваново, что определяет направление развития северных территорий поселения и их функциональную наполненность. С севера на юг центральная часть муниципального образования является автомобильным транзитным коридором, связывающим г. Иваново с г. Владимир и далее г. Москвой. Прохождение такого значения дороги во многом определяет развитие прилегающей территории. Расположение на территории поселения аэропорта г. Иваново (Южный) оказывает важное влияние на развитие прилегающей территории и ее функциональное наполнение.

Прохождение через территорию муниципального образования на западе, юге и востоке магистральных трубопроводов неизменно определяет направление функционального зонирования и развитие территорий населённых пунктов, расположенных в санитарно-защитной зоне от трубопроводов.

Пересечение всей территории мелкими реками, ручьями, каналами и прудами влияет на структурный каркас формирования границ населённых пунктов и территорий для садовых товариществ.

На территории сельского поселения, вне границ населённых пунктов, генеральным планом предусмотрены общественно-деловые зоны. Проектом предложено: развитие общественно-деловой зоны по ул. Загородной при подъезде к аэропорту; формирование общественно-деловой застройки вдоль улиц на перекрестке ул. Загородная и ул. Лежневская; развитие объектов культурно-досугового назначения и сервиса вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» (в районе д. Крутово, южнее д. Жуково, южнее д. Востра). На территории сельского поселения определены зоны для развития садовых товариществ.

Сохранены учреждения отдыха и туризма: действующие детские лагеря, санаторий, профилакторий.

Предложен к реконструкции под спортивно-оздоровительный лагерь разрушенный детский лагерь.

На территории сельского поселения предложена реконструкция: территории завода по разливу минеральной воды (западнее д. Горенцово); четырех пилорам (севернее и западнее с. Панеево, западнее д. Крутово и восточнее д. Лысново); территории КФХ севернее д. Бабенки и территории свинофермы и овощехранилища ИГСХА Учхоза (на юго-западе д. Востра); цеха по производству железобетонных колец (рядом с центральной частью д. Коляново).

Проектом предусмотрено развитие производственной зоны западнее границ д. Игнатово, где предложено разместить производственные базы.

Размещение зоны животноводства проектом предложено южнее территории аэропорта.

На территории сельского поселения предусмотрены зоны инженерной инфраструктуры водоочистные сооружения (далее ВОС) юго-восточнее д. Зеленый Городок, севернее д. Бухарово, около южной границы д. Крутово и к юго-востоку от д. Купалищи и канализационные очистные сооружения (далее КОС) восточнее д. Крутово и в восточной части д. Ломы.

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

- индивидуальной жилой застройки
- малоэтажной жилой застройки
- среднеэтажной жилой застройки
- многоэтажной жилой застройки
- садоводства и огородничества
- общественно-деловая
- сельскохозяйственного использования
- производственного и коммунально-складского назначения
- инженерной инфраструктуры
- транспортной инфраструктуры
- специального назначения
- рекреационная зона
- природных территорий
- акваторий.

д. Коляново

Деревня Коляново структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией г. Иваново и связана с ней улично-дорожной сетью. Граница населенного пункта состоит из нескольких территорий, разделенных ул. Загородной и ул. Лежневской. Расчетная численность населения д. Коляново составляет 1345 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети.

Транспортный каркас формируется основными улицами Школьная, Садовая, Загородная, Рябиновая, Газовиков. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Территория населенного пункта разделена автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга», для сохранения жилой застройки вдоль дороги требуются защитные мероприятия: строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль транспортной магистрали. Проектом не предусмотрено развитие жилых зон вдоль магистрали. Проектом предложено развитие индивидуальной жилой застройки южнее ул. Рябиновая.

В каждой из разделённых территорий д. Коляново есть общественный центр. Развитие и усиление функций существующего образовательного центра генпланом предложено за счёт строительства библиотеки и образовательного центра на месте ветхих зданий по ул. Школьная. Проектом предусмотрено формирование общественного торгово-делового и досугового центра в центральной части д. Коляново южнее ул. Садовая, где размещены детский сад, клуб, офисные здания, объекты торговли. Формируется общественный центр, расположенный по ул. Загородная в западной части населенного пункта, где генпланом предложено усиление общественно-деловой функции за счет строительства пождепо и бани. Предусмотрено формирование торгово-общественной зоны для объектов сервиса вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга».

К рекреационной зоне в д. Коляново генеральным планом отнесены территории: бульвар в центральной части, парковая зона в проектируемой южной части населенного пункта у пруда, бульвар у планируемого к застройке многофункционального общественного здания по ул. Загородная, бульвар по ул. Школьная.

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения. Проектом предусмотрено упорядочение территории по ул. Загородная в западной части населенного пункта под склады и швейное производство.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Андреево

Деревня Андреево расположена в восточной части сельского поселения в живописном месте реки Страданка и лесного массива. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Андреево составляет 27 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация жилой застройки.

Проектом предложено формирование общественно-деловой зоны в центральной части деревни и благоустройство территории у прудов по основной улице населенного пункта.

Развитие производственных зон не предусмотрено.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Бабенки

Деревня Бабенки расположена в центральной части сельского поселения вдоль дороги регионального значения вблизи с д. Востра и д. Никульское. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения д. Бабенки составляет 44 человека.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. Развитие жилой застройки ограничено существующими инженерными сетями и ручьем. В сложившейся жилой застройке проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки.

Генпланом не предусмотрено формирование общественно-деловой зоны, т.к. размещение объектов культурно-досугового и торгового назначения с учетом д. Бабенки предусмотрено в д. Востра и д. Никульское.

Развитие производственных и рекреационных зон не предусмотрено.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Бухарово

Деревня Бухарово структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией г. Иваново и д. Коляново и связана с ними улично-дорожной сетью. Расчетная численность населения д. Бухарово составляет 930 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Транспортный каркас формируется основными улицами Александровская, Никольская, Петровская, Ильинская. В кварталах существующей жилой застройки проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение жилой застройки. Планируется развитие жилого района с размещением многоэтажной и индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части населенного пункта.

Генпланом предусмотрено развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов административного назначения и торговли по ул. Никольской. К рекреационной зоне в д. Бухарово отнесено благоустройство территории у пруда в западной части населенного пункта. Генеральным планом не предложено развитие производственных зон.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Востра

Деревня Востра расположена в центральной части сельского поселения. В целом имеет регулярную планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Востра составляет 246 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки.

Территория населенного пункта расположена вдоль дороги федерального значения, для сохранения жилой застройки, расположенной вдоль дороги, требуются защитные мероприятия – строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов). Генпланом предусмотрено для существующей застройки развитие общественного торгово-досугового центра за счет строительства клуба и магазина.

Проектом предусмотрена организация бульвара вдоль общественно-деловой зоны.

Генеральным планом не предусмотрено развитие производственных зон.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Вотола

Деревня Вотола расположена в юго-западной части сельского поселения рядом с деревней Пещеры на берегу ручья. Структурный каркас формирует единственная улица населенного пункта. Расчетная численность населения д. Вотола составляет 19 человек.

Сложившаяся жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями предусмотрена регенерация жилой застройки. Развитие жилых зон проектом не предложено. Генпланом предусмотрена реконструкция недействующего КФХ с разделением территории на зону животноводства и сельскохозяйственного использования.

Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельного участка категории «земли сельскохозяйственного использования» с кадастровым номером 37:05:031070:475 площадью 3,6784 га для целей индивидуального жилищного строительства.

Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 12,2 га.

д. Голяково

Деревня Голяково расположена в южной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Голяково составляет 23 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Горенцово

Деревня Горенцово расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Горенцово составляет 21 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Горшково

Деревня Горенцово расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Горшково составляет 27 человек.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Дегтярево

Деревня Дегтярево расположена в западной части сельского поселения. Граница населенного пункта состоит из двух территорий (северной, южной), расположенных на расстоянии друг от друга. Северная территория граничит с д. Круглово и имеет общую улично-дорожную сеть. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения д. Дегтярево составляет 812 человек.

Существующая жилая зона состоит из индивидуальной и малоэтажной жилой застройки и формируется вдоль основной улицы, являющейся продолжением автомобильной дороги межмуниципального значения, связывающей населенный пункт с автомобильной дорогой общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». Проектными решениями предусмотрено упорядочение существующей застройки с развитием жилой зоны в юго-западном направлении северной территории населенного пункта. Генпланом предусмотрено резервирование территории под развитие жилой зоны за расчетный срок в северо-западном направлении северной территории населенного пункта. Развитие общественно-деловой зоны северной территории д. Дегтярево предусмотрено реконструкцией клуба, магазина, детского сада. Предусмотрено благоустройство территории в существующей центральной части населенного пункта.

Генпланом предложено развитие нового жилого района комплексной индивидуальной застройки южной территории д. Дегтярево с формированием общественно-деловой и рекреационной зон. В районе комплексной застройки предусмотрено строительство школы, детского сада, магазина, пункта бытового обслуживания, спортивных площадок.

Генпланом предусмотрено размещение территории ВОС в районе жилой застройки в границах населенного пункта.

Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельного участка категории «земли сельскохозяйственного использования» с кадастровым номером 37:05:031612:105 площадью 0,2812 га для размещения цеха по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий.

Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 151,5 га.

д. Жуково

Деревня Жуково на севере граничит с деревней Коляново и связана с ней улично-дорожной сетью. В целом имеет свободную планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Жуково составляет 388 человек.

Транспортный каркас формируется улицами, отходящими от автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». Территория населенного пункта расположена вдоль дороги федерального значения, для сохранения жилой застройки требуются защитные мероприятия: строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль транспортной магистрали.

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. Развитие индивидуальной жилой застройки предложено в северо-западной части д. Жуково на границе с д. Коляново.

Генпланом предусмотрено строительство объектов торговли вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» в северо-

восточной части населенного пункта и формирование в северной части населенного пункта на границе с д. Коляново общественного подцентра.

К рекреационной зоне в д. Жуково отнесен бульвар вдоль главной существующей улицы и рекреационная зона с благоустройством и водоемом северной части в новой формирующейся жилой зоне.

Генеральным планом не предложено развитие производственных зон.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Завражново

Деревня Завражново расположена в юго-западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Завражново составляет 8 человек.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Запольново

Деревня Запольново расположена в южной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Запольново составляет 45 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Зеленый Городок

Деревня Зеленый Городок расположена в южной части сельского поселения среди лесного массива. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру существующих жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Зеленый Городок составляет 165 человек.

Проектом не предложено развитие жилых зон. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной и малоэтажной жилой застройки.

Генпланом предусмотрено развитие общественно-деловой зоны в центральной части населенного пункта за счет строительства магазина с благоустройством территории.

Развитие производственных зон не предусмотрено.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Игнатово

Деревня Игнатово структурно представляет единое целое с близлежащей городской территорией г. Иваново в северной части и граничит с территорией аэропорта в южной части. Граница населенного пункта состоит из двух территорий, разделенных подъездной автодорогой к аэропорту. Расчетная численность населения д. Игнатово составляет 804 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Транспортный каркас формируется основными улицами – Центральная, Дачная, Тополиная, Деревенская. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Планируется развитие малоэтажной жилой застройки в северной части населенного пункта и многоэтажной жилой застройки в южной части населенного пункта.

Генпланом предложено размещение спортивно-развлекательного и торгового центра в южной части населенного пункта при подъезде к аэропорту. Формирование общественного подцентра в развивающемся жилом районе в северной части населенного пункта.

К рекреационной зоне в д. Игнатово генеральным планом отнесен бульвар при въезде в аэропорт.

Генеральным планом установлена зона производственного и коммунально-складского назначения в северной части населенного пункта под расширение складской территории с учетом выделенного земельного участка.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Круглово

Деревня Круглово расположена в северо-западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Круглово составляет 193 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры. Планируется развитие жилой зоны в западном направлении.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Крутово

Деревня Крутово расположена в центральной части сельского поселения. Граница населенного пункта состоит из пяти территорий, разделенных автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Крутово составляет 345 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной и малоэтажной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. Территория населенного пункта расположена вдоль магистрали, поэтому для сохранения жилой застройки, расположенной вдоль нее, требуются защитные мероприятия: строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль транспортной магистрали с учетом территорий жилых зон. В сложившейся жилой застройке проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки.

Генпланом предусмотрено для существующей застройки развитие общественно-торгового центра при въезде в населенный пункт за счет строительства клуба, магазина с благоустройством территории. Предложено развитие зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового и торгового назначения в южной части вдоль автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга».

Развитие производственных зон не предусмотрено.

Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельных участков категории «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения» с кадастровым номером 37:05:031064:63 площадью 2,2661 га и с кадастровым номером 37:05:031064:62 площадью 0,9652 га для размещения торгового центра.

Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 55,7 га.

д. Купалищи

Деревня Купалищи расположена в центральной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Купалищи составляет 58 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Лебяжий Луг

Деревня Лебяжий Луг расположена в северо-восточной части сельского поселения в окружении садоводческих товариществ. В западной части граничит с территорией производственного объединения "Ивановское по племработе". В целом имеет регулярную планировочную структуру сложившихся жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Лебяжий Луг составляет 370 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной, малоэтажной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки.

Генпланом для существующей жилой застройки предусмотрено формирование зоны общественно-делового назначения с размещением объектов культурно-досугового, торгового назначения в центральной части населенного пункта. К строительству предложены клуб, магазин, детский сад. К рекреационной зоне отнесена парковая зона у проектируемого клуба.

Генеральным планом не предусмотрено развитие производственных зон.

Проектом предусмотрено изменение границы населенного пункта за счет включения земельного участка категории «земли сельскохозяйственного использования» с кадастровым номером 37:05:031645:1 площадью 6,4975 га для целей индивидуального жилищного строительства.

Площадь населенного пункта в проектных границах составляет 37,9 га.

д. Ломы

Деревня Ломы расположена в юго-восточной части сельского поселения в живописном месте реки Востра и лесного массива по соседству с территориями санатория и оздоровительного лагеря. На севере деревня Ломы граничит с деревней Купалищи, а в южной части – с деревней Голяково. В целом населенный пункт имеет свободную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Ломы составляет 1235 человек.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. Деревня имеет хорошие внешние автомобильные связи с соседними населенными пунктами и с автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к г. Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга». На территории деревни расположен специализированный оздоровительный лагерь. Проектом предусмотрена организация рекреационной зоны и зоны общественно-делового назначения на подъезде к лагерю.

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Развитие жилой зоны с индивидуальной жилой застройкой предусмотрено в северо-восточной части населенного пункта, с организацией рекреационной зоны и зоны общественно-делового назначения, где предложены к строительству клуб, магазин, детский сад, спортивная площадка и в южной части населенного пункта.

Развитие производственных зон на территории населенного пункта не предусмотрено.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Лупаново

Деревня Лупаново расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Лупаново составляет 0 человек.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Лысново

Деревня Лысново расположена в юго-западной части сельского поселения. В целом деревня имеет свободную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения д. Лысново составляет 187 человек.

Проектом не предложено развитие жилых зон. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. Жилая зона ограничена в юго-западной части населенного пункта санитарно-защитной зоной от проходящего по поселению магистрального трубопровода.

Проектом предложено сформировать общественно-деловую зону для существующей застройки в западной части населенного пункта, в направлении села Панеево.

Существующую территорию цеха по выпуску гипсоцементных блоков в восточной части деревни предложено реконструировать в общественно-деловую зону из-за вредности данного производства вблизи существующей жилой зоны.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Никульское

Деревня Никульское расположена в центральной части сельского поселения. Граница населенного пункта состоит из трех территорий, разделенных дорогами федерального и муниципального значения. Одна из территорий населенного пункта граничит с д. Востра. В целом деревня имеет свободную планировочную структуру существующих жилых кварталов. Расчетная численность населения д. Никульское составляет 192 человека.

Жилая зона состоит из жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Территория населенного пункта расположена вдоль магистрали, поэтому для сохранения жилой застройки, расположенной вдоль нее, требуются защитные мероприятия: строительство шумозащитных искусственных сооружений (экранов) вдоль транспортной магистрали с учетом территорий жилых зон. В сложившейся жилой застройке проектными решениями предусмотрена регенерация, по возможности уплотнение и упорядочение индивидуальной жилой застройки. Развитие индивидуальной жилой застройки предложено в северо-западной части д. Никульское вдоль межмуниципальной дороги в направлении д. Бабенки.

Для существующей застройки генпланом предусмотрено развитие общественно-торгового центра. Для новой жилой застройки в северо-западной части населенного пункта предложено формирование общественного подцентра с объектами спортивно-торгового назначения.

Развитие производственных и рекреационных зон не предусмотрено.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

с. Панеево

Село Панеево расположено в юго-западной части сельского поселения. В целом село имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения с. Панеево составляет 221 человек.

Существующая жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах сложившейся улично-дорожной сети. Проектными решениями предусмотрена регенерация кварталов существующей жилой застройки. Развитие жилых зон на территории населенного пункта ограничено проходящими с двух сторон магистральными трубопроводами. Генпланом предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки в южной части села.

Проектом предложено: формирование зоны общественно-делового назначения в южной части села для строительства магазина и детского сада; развитие существующего общественного центра в центральной части населенного пункта в районе церкви с благоустройством территории, клуба и спортивной площадки.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Пещеры

Деревня Пещеры расположена в юго-западной части сельского поселения в красивых окрестностях у пруда. Структурный каркас формирует единственная улица населенного пункта. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру существующей жилой застройки. Расчетная численность населения д. Пещеры составляет 33 человека.

Сложившаяся жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями предусмотрена регенерация жилой застройки. Проектом определено развитие жилых зон в юго-восточном направлении в существующих границах населенного пункта с выделением общественно-деловой зоны для объектов торговли.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Полуниха

Деревня Полуниха расположена в восточной части сельского поселения в живописном месте реки Страданка и лесного массива. Граница населенного пункта состоит из двух территорий, расположенных на расстоянии друг от друга - деревня и урочище. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Полуниха составляет 152 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация жилой застройки. Развитие жилых зон ограничено в восточной части рекой Страданка и в северной части – санитарно-защитной зоной от магистральных трубопроводов. Поэтому развитие жилой зоны в расчетный срок предусмотрено в юго-западном направлении и развитие жилой зоны за расчетный срок - в южном направлении населенного пункта.

Проектом предложено формирование общественно-деловой зоны в центральной части деревни и благоустройство территории у прудов по основной улице населенного пункта.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Сменово

Деревня Сменово расположена в западной части сельского поселения. В целом деревня имеет регулярную планировочную структуру сложившейся жилой застройки. Расчетная численность населения деревни Сменово составляет 32 человека.

Жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки в границах существующей улично-дорожной сети. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предложено упорядочение улично-дорожной сети, регенерация, уплотнение существующей жилой застройки, решение вопросов инженерной инфраструктуры.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

д. Сверчково

Деревня Сверчково расположена в западной части сельского поселения. Это недавно образованный населенный пункт, который только начинает свое развитие. Расчетная численность населения д. Сверчково составляет 0 человек.

Сложившаяся жилая зона состоит из индивидуальной жилой застройки. Проектными решениями предусмотрена регенерация существующей жилой застройки.

Проектом сохранены существующие границы населенного пункта.

2.2 Жилищная сфера

Проектный показатель обеспеченности жильем населения определен исходя из условия предоставления каждой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 30 кв. м на человека.

В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки. Проектные территории жилой застройки представлены тремя типами застройки:

д. Коляново

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
- малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
- среднеэтажная жилая застройка (4-8 этажей);

д. Игнатово

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
- малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);
- многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей);

д. Бухарово

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
- многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей);

д. Востра, д. Дегтярево, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Лебяжий Луг

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);
- малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

д. Бабенки, д. Вотолы, д. Голяково, д. Горенцево, д. Горшково, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Никульское, д. Купалищи, д. Круглово, д. Ломы, д. Лысново, с. Панеево,**д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево, д. Полуниха, д. Сверчково**

- индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей).

С целью соответствия ёмкости жилых территорий и проектной численности населения показатели плотности населения на территории проектируемой жилой застройки постоянного проживания должны иметь средние значения не ниже следующих:

- д. Андреево – 10 чел./га;
- д. Бабенки – 9 чел./га;
- д. Бухарово – 23 чел./га;
- д. Востра – 19 чел./га;
- д. Вотола – 10 чел./га;
- д. Голяково – 3 чел./га;
- д. Горенцово – 4 чел./га;
- д. Горшково – 5 чел./га;
- д. Дегтярево – 9 чел./га;
- д. Жуково – 20 чел./га;
- д. Завражново – 2 чел./га;
- д. Запольново – 5 чел./га;
- д. Зеленый Городок – 26 чел./га;
- д. Игнатово – 19 чел./га;
- д. Коляново – 27 чел./га;
- д. Круглово – 6 чел./га;
- д. Крутово – 20 чел./га;
- д. Купалищи – 4 чел./га;
- д. Лебяжий Луг – 109 чел./га;
- д. Ломы – 11 чел./га;
- д. Лысново – 12 чел./га;
- д. Никульское – 8/ чел./га;
- с. Панеево – 7 чел./га;
- д. Пещеры – 5 чел./га;
- д. Полуниха – 11 чел./га;
- д. Сверчково – 3 чел./га;
- д. Сменово – 3 чел./га.

В качестве территорий первоочередного освоения определены жилые зоны:

- д. Бухарово – 0,7 га;
- д. Дегтярево – 23,4 га;
- д. Жуково – 7,7 га;
- д. Игнатово – 14,3 га;
- д. Крутово – 1,2 га;
- д. Круглово – 4,5 га;
- д. Лебяжий Луг – 7,8 га;
- д. Ломы – 76,0 га;
- д. Никульское – 15,4 га;
- с. Панеево – 7,9 га;
- д. Полуниха – 52,8 га.

2.3 Социальная сфера

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на прогнозируемое постоянное население на расчетный срок приведен в таблицах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек (таблица 9). Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен только расчет потребности объектов торговли (таблица 10).

Таблица 9 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на 2037 г. (численность населения д. Коляново - 1,3 тыс. чел., д. Бухарово – 0,9 тыс. чел., д. Востра – 0,2 тыс. чел., д. Дегтярево – 0,8 тыс. чел., д. Жуково – 0,4 тыс. чел., д. Зеленый Городок – 0,2 тыс. чел., Игнатово – 0,8 тыс. чел., д. Крутово – 0,3 тыс. чел., д. Кругловое – 0,2 тыс. чел., д. Лебяжий Луг – 0,5 тыс. чел., д. Лысново – 0,2 тыс. чел., с. Панеево – 0,2 тыс. чел., д. Никульское – 0,2 тыс. чел., д. Полуниха – 1,2 тыс. чел., д. Ломы – 1,2 тыс. чел.)

№ п/п	Наименование	д. Коляново			д. Бухарово			д. Востра			д. Дегтярево			д. Жуково		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - дефицит)
Учреждения образования																
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	43	-43	0	30	-30	0	4	-4	0	26	-26	0	13	-13
2	Школьные учреждения**, учащиеся	1251	510	741	подвоз в Коляновс- кую СОШ	84	-	подвоз в Коляновс- кую СОШ	22	-	подвоз в Коляновс- кую СОШ	73	-73	подвоз в Коляновс- кую СОШ	35	-
3	Внешкольные учреждения**, место	0	51	-51	0	8	-	0	2	-	0	7	-	0	3	-
Физкультурно-спортивные сооружения																
4	Бассейны*, кв.м зеркала воды	0	200	-200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Спортивные залы, кв.м площади пола	288	183	105	0	121	-121	0	30	-30	0	106	-106	0	50	-50
6	Плоскостные спортивные сооружения, га	0,3	0,9	-0,6	0	0,7	-0,7	0	0,2	-0,2	0	0,6	-0,6	0	0,3	-0,3
Учреждения культуры и искусства																
7	Клубные учреждения, место	0	255	-255	0	177	-177	0	47	-47	100	154	-54	0	74	-74
8	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	0	33,6	-33,6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Торговля																
9	Торговые центры*, кв.м торговой площади	0	2377	-2377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наименование	д. Коляново			д. Бухарово			д. Востра			д. Дегтярево			д. Жуково		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)
10	Магазины, кв. м торговой площади	590	404	186	280	279	1	25	74	-49	25	244	-219	0	116	-116
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																
11	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	9	-9	0	7	-7	0	2	-2	0	6	-6	0	3	-3
12	Банно- оздоровительные комплексы*, помывочных мест	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Прачечные*, кг белья в смену	0	475	-475	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	0	111	-111	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Пожарные депо*, автомобилей	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-деловые и хозяйственные учреждения																
16	Отделения, филиалы банка*, операционное место	0	4	-4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Отделения связи*, объект	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Администрация сельского поселения*, объект	0	1	-1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Продолжение таблицы

№ п/п	Наимено- вание	д. Зеленый Городок			д. Игнатово			д. Крутово			д. Лебяжий Луг			д. Лычново		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - дефицит)
Учреждения образования																
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	5	-5	0	25	-25	0	11	-11	0	15	-15	0	6	-6
2	Школьные учреждения* , учащиеся	подвоз в Колянов- скую СОШ	15	-	подвоз в Колянов- скую СОШ	72	-	подвоз в Колянов- скую СОШ	31	-	подвоз в Колянов- скую СОШ	42	-	подвоз в Колянов- скую СОШ	17	-
3	Внешколь- ные учреждения* , место	0	1	-	0	7	-	0	3	-	0	4	-	0	2	-
Физкультурно-спортивные сооружения																
4	Бассейны*, кв.м зеркала воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Спортивные залы, кв.м площади пола	0	21	-21	0	105	-105	0	36	-36	0	51	-51	0	24	24
6	Плоскост- ные спортивные сооружения, га	0	0,1	-0,1	0	0,6	-0,6	0	0,2	-0,2	0	0,4	-0,4	0	0,1	-0,1
Учреждения культуры и искусства																
7	Клубные учреждения, место	0	31	-31	0	153	-153	0	66	-66	0	80	-80	0	36	-36
8	Библиотеч- ные	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

№ п/п	Наимено- вание	д. Зеленый Городок			д. Игнатово			д. Крутово			д. Лебяжий Луг			д. Лысеново		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)
	учрежде- ния*, тыс.ед. хранения															
Торговля																
9	Торговые центры*, кв.м торговой площади		-			-			-			-			-	
10	Магазины, кв. м торговой площади	0	50	-50	245	241	4	0	104	-104	25	141	-116	0	56	-56
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																
11	Предприятия бытового обслужива- ния, рабочее место	0	1	-1	0	6	-6	0	2	-2	0	3	-3	0	1	-1
12	Банно- оздорови- тельные комплексы*, помывочных мест		-		0	55	-55		-			-			-	
13	Прачечные*, кг белья в смену		-		0	475	-475		-			-			-	
14	Аптечные учрежде- ния*, кв.м общей площади		-			-			-			-			-	
15	Пожарные		-		0	3	-3		-			-			-	

№ п/п	Наимено- вание	д. Зеленый Городок			д. Игнатово			д. Крутово			д. Лебяжий Луг			д. Лычново		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - излишек, «-» - дефицит)
	депо*, автомобилей															
Административно-деловые и хозяйственные учреждения																
16	Отделения, филиалы банка*, операцион- ное место	-			-			-			-			-		
17	Отделения связи*, объект	-			-			-			-			-		
18	Админи- страция сельского поселения*, объект	-			-			-			-			-		

Окончание таблицы

№ п/п	Наименование	с. Панеево			д. Никульское				д. Полуниха			д. Ломы			д. Круглово		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - дефицит)	
Учреждения образования																	
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	5	-5	0	25	-25	0	41	-41	0	12	-12	0	6	-6	
2	Школьные учреждения**, учащиеся	подвоз в Колянов- скую СОШ	15	-	подвоз в Колянов- скую СОШ	72	-	подвоз в Колянов- скую СОШ	310	-	подвоз в Колянов- скую СОШ	33	-	подвоз в Колянов- скую СОШ	17	-	
3	Внешкольные учреждения**, место	0	1	-	0	7	-	0	31	-	0	3	-	0	2	-	
Физкультурно-спортивные сооружения																	
4	Бассейны*, кв.м зеркала воды	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
5	Спортивные залы, кв.м площади пола	0	21	-21	0	105	-105	0	116	-116	0	48	-48	0	24	24	
6	Плоскостные спортивные сооружения, га	0	0,1	-0,1	0	0,6	-0,6	0	1,2	-1,2	0	0,3	-0,3	0	0,1	-0,1	
Учреждения культуры и искусства																	
7	Клубные учреждения, место	0	31	-31	0	153	-153	0	266	-266	0	70	-70	0	36	-36	
8	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Торговля																	
9	Торговые центры*, кв.м торговой площади	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

№ п/п	Наименование	с. Панеево			д. Никульское			д. Полуниха			д. Ломы			д. Круглово		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» - «-» - излишек, «-» - дефицит)
10	Магазины, кв. м торговой площади	0	50	-50	245	241	4	0	346	-346	25	111	-86	0	56	-56
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																
11	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	1	-1	0	6	-6	0	8	-8	0	3	-3	0	1	-1
12	Банно- оздоровительные комплексы*, помывочных мест	-	-	-	0	55	-55	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Прачечные*, кг белья в смену	-	-	-	0	475	-475	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Аптечные учреждения*, кв.м общей площади	-	-	-	-	-	-	0	16	-16	-	-	-	-	-	-
15	Пожарные депо*, автомобилей	-	-	-	0	3	-3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Административно-деловые и хозяйственные учреждения																
16	Отделения, филиалы банка*, операционное место	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Отделения связи*, объект	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Администрация сельского поселения*, объект	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Таблица 10 Расчет потребности населения в объектах торговли на 2037 г.

Наименование населенного пункта	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
д. Вотола	0	6	-6
д. Голяково	0	7	-7
д. Горенцово	0	6	-6
д. Горшково	0	8	-8
д. Завражново	0	2	-2
д. Запольново	0	14	-14
д. Бабенки	0	13	-13
д. Купалищи	0	17	-17
д. Сменово	0	9	-9
д. Андреево	0	26	-26
д. Лупаново	0	0	0
д. Пещеры	0	28	-28
д. Сверчково	0	5	-5

К сносу по причине неудовлетворительного технического состояния зданий предложены следующие объекты:

- с. Панеево здание дома культуры на 100 мест с библиотекой на 5,8 тыс. ед. хранения (износ 100%);
- д. Дегтярёво – здание АТС (износ 90%);
- д. Коляново – ГУ Ивановской области «Ивановская районная станция по борьбе с болезнями животных» (износ 100%); муниципальный центр дополнительного образования детей Ивановского района с СДК на 200 мест (износ 100%), детский сад на 51 место (износ 100%); библиотека на 13,5 тыс. ед. хранения (износ 70%).

К реконструкции предусмотрены следующие объекты:

Первоочередное освоение:

- д. Дегтярёво – сельский клуб на мест (износ 90%) с целью восстановления технического состояния здания и увеличения мощности до 155 мест;

Расчетный срок

- д. Ломы – недействующий магазин с целью восстановления функционального значения мощностью 15 кв.м торговой площади;
- д. Коляново – спортивный зал пропускной способностью 30 (износ соответственно 50%);
- на территории вне проектируемых границ населенных пунктов – разрушенный детский лагерь отдыха с перепрофилированием в спортивно-оздоровительный лагерь.

К размещению предложены следующие объекты (с учетом сноса ветхих объектов, потребности на расчетный срок и по заданию на проектирование):

д. Коляново

Первоочередное освоение

- бассейн на 200 кв.м зеркала воды;
- детский сад на 50 мест (с учетом потребности д. Жуково, д. Бухарово);
- клуб на 660 мест (с учетом потребности д. Бухарово, д. Игнатово, д. Жуково);
- сельская администрация;
- оптовый магазин;
- офисно-складские помещения;
- Расчетный срок

- Муниципальный центр дополнительного образования детей Ивановского района на 70 мест;
- 3 спортивные площадки суммарной площадью 0,6 га;
- библиотека на 33,6 тыс. единиц хранения;
- ветеринарная лечебница;
- отделение сбербанка на 4 операционных места;
- аптека 110 кв. м общей площади;
- 2 офисных здания;
- административно-офисный центр;
- магазин строительных материалов.

д. Бухарово

- 3 спортивные площадки суммарной мощностью 0,7 га (потребность в спортивных залах покрывается за счет спортивного зала в д. Коляново)

- административное здание;
- фитнес-центр.

д. Жуково

- спортивная площадка мощностью 0,3 га;
- магазин с аптечным пунктом на 120 кв.м торговой площади.

д. Игнатово

Первоочередное освоение

- детский сад на 30 мест;
- спортивно-развлекательный комплекс со спортивной площадкой 0,6 га;

Расчетный срок

- детский сад на 60 мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Жуково, д. Бухарово);
- пункт бытового обслуживания на 24 рабочих места с прачечной на 200 кг белья в смену и баней на 55 помывочных мест (с учетом потребности д. Коляново, д. Бухарово, д. Жуково);
- пожарное депо на 3 автомобиля;
- офисное здание
- гостиничный комплекс.

д. Лебяжий луг

Первоочередное освоение

- 2 спортивные площадки суммарной мощностью 0,4 га;

Расчетный срок

- клуб на 85 мест;
- магазин на 120 кв.м торговой площади;
- детский сад на 15 мест.

д. Андреево

- магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Востра

Первоочередное освоение

- клуб на 80 мест (с учетом д. Бабенки и д. Никульское);
- магазин на 50 кв.м торговой площади;

Расчетный срок

- спортивная площадка 0,1 га.

д. Дегтярево

Первоочередное освоение

- 2 детских сада по 20 мест каждый (с учетом д. Круглово);
- спортивная площадка;

Расчетный срок

- спортивная площадка (суммарная мощность двух площадок 0,6 га);
- школа на 75 учащихся;
- 3 магазина торговой площадью 65, 75 и 80 кв.м;
- пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест.

с. Панеево

Первоочередное освоение

- детский сад 15 мест (с учетом потребности д. Лысново);
- магазин 40 кв. м торговой площади;

Расчетный срок

- спортивная площадка 0,2 га;
- клуб на 80 мест с библиотекой 1,3 тыс. ед. хранения (с учетом потребности д. Лысново);

д. Пешеры

Первоочередное освоение

- магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Зеленый городок

Первоочередное освоение

- магазин на 50 кв. м торговой площади;

Расчетный срок

- спортивная площадка 0,1 га.

д. Лысново

- магазин на 70 кв.м торговой площади;
- спортивная площадка 0,2 га.

д. Купалищи

- магазин на 20 кв.м торговой площади.

д. Круглово

- магазин на 30 кв.м торговой площади.

д. Запольново

- магазин на 15 кв.м торговой площади.

д. Полуниха

Первоочередное освоение

- магазин на 50 кв.м торговой площади;
 - спортивная площадка 0,2 га;
- Расчетный срок
- спортивная площадка 1,0 га;
 - детский сад на 50 мест;
 - 2 магазина по 150 кв.м торговой площади;
 - аптека 20 кв. м общей площади;
 - клуб на 270 мест.

д. Крутово

- спортивная площадка 0,2 га;
- клуб на 65 мест;
- магазин на 85 кв.м торговой площади;
- кафе.

д. Никульское

Первоочередное освоение

- 2 магазина по 30 кв.м торговой площади (с учетом потребности в д. Бабенки);
- спортивная площадка 0,1 га.

д. Ломы

Первоочередное освоение

- детский сад на 200 мест;
- общеобразовательная школа на 400 учащихся;
- спортивная площадка 0,9 га;
- клуб на 200 мест со спортивным залом на 100 кв. м площади пола (с учетом д. Зеленый Городок);
- магазин на 450 кв.м торговой площади.

вне проектируемых границ населенных пунктов

- торгово-распределительный центр торговой площадью 83 тыс. кв.м;
- административное здание;
- бизнес комплекс-центр.

2.4 Производственная сфера

К реконструкции предусмотрены следующие объекты:

- в д. Игнатово территория склада с целью увеличения площади зоны;
- в д. Вотолы территория недействующего крестьянско-фермерского хозяйства с целью восстановления функционального значения и разделения зоны по видам деятельности – растениеводство и животноводство;
- вне проектируемых границ населенных пунктов: территория крестьянско-фермерского хозяйства вблизи д. Бабенки с целью разделения зоны по видам деятельности – растениеводство и животноводство;
- вне проектируемых границ населенных пунктов: территория ИГСХА Учхоз 2 отделение (овощехранилище и свиноферма) вблизи д. Востра с целью разделения зоны по видам деятельности – животноводство и коммунально-складское назначение;
- вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи д. Лысново с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения;
- вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи с. Панеево с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения;
- вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи с. Панеево с целью увеличения площади зоны;
- вне проектируемых границ населенных пунктов: территория пилорамы вблизи д. Коляново с целью с целью перепрофилирования в территорию транспортной инфраструктуры для размещения станции технического обслуживания автомобилей;
- вне проектируемых границ населенных пунктов: территория цеха железобетонных изделий вблизи д. Коляново с целью с целью перепрофилирования в территорию коммунально-складского назначения.

К размещению на территории сельского поселения запланированы следующие объекты:

д. Дегтярево

- цех по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий;

д. Игнатово

- складская территория;

д. Коляново

- швейный цех;
- складские территории.

2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

2.5.1 Внешний транспорт

Автомобильный транспорт

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Ивановской области, на территории Коляновского сельского поселения в восточном направлении от автомобильной дороги общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» планируется строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области с целью вывода транзитных потоков из г. Иваново, протяженность участка дороги в пределах Коляновского сельского поселения составит 5,7 км. Присоединение этой автомобильной дороги к автомобильной дороге общего пользования федерального значения Подъезд к городу Иваново от автомобильной дороги М-7 «Волга» предусмотрено между деревнями Востра и Крутово.

В соответствии с предложениями, обозначенными в Схеме территориального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено:

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данные дороги обеспечивают круглогодичный подъезд к населенным пунктам Коляновского сельского поселения. Общая протяженность дорог в пределах сельского поселения составляет 13,355 км (расчетный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Коляновского сельского поселения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- строительство и реконструкция автомобильных дорог общего пользования местного значения V категории с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием. Данные дороги обеспечивают круглогодичный проезд в границах населенных пунктов Коляновского сельского поселения. Общая протяженность составляет 28,92 км (расчетный срок).

Воздушный транспорт

Учитывая планируемую потребность в соответствующих перевозках, воздушный транспорт сохраняется.

2.5.2 Улично-дорожная сеть

При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Коляновского сельского поселения, были выявлены недостатки, для устранения которых, с учетом проектируемой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с п. 3.5.42 НГП введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке основные;
- улицы в жилой застройке второстепенные;
- проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 67 НПП ширина проезжей части главных улиц принята равной 7 м, улиц в жилой застройке основных - 6-7 м, улиц в жилой застройке второстепенных и проездов - 6 м. Дорожные одежды всех населенных пунктов Коляновского сельского поселения предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0-1,5 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Учитывая прохождение отдельных участков внешних автомобильных дорог через жилую застройку населенных пунктов, предусмотрено их включение в улично-дорожную сеть и реконструкция по нормам улиц соответствующих категорий. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети

№ п/п	Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
1	д. Андреево	Общая протяженность /общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,5 / 9040 1,2 / 7100 0,3 / 1940
2	д. Бабенки	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	2,0 (1,5) / 11970 1,9 (1,4) / 11410 0,1 (0,1) / 560
3	д. Бухарово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	7,5 (1,8) / 44660 1,7 (1,7) / 10230 5,7 (0,1) / 34020 0,1 / 410
4	д. Востра	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,2 (0,4) / 7360 0,9 (0,4) / 5600 0,3 / 1760
5	д. Вотола	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,3 / 1780 0,3 / 1780
6	д. Голяково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,6 / 3420 0,6 / 3420
7	д. Горенцово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,5 / 3000 0,5 / 3000
8	д. Горшково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	0,4 / 2710 0,3 / 1980 0,1 / 730
9	д. Дегтярёво	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	18,0 (8,0) / 109040 4,3 (4,3) / 26370 11,2 (3,1) / 67440 2,5 (0,6) / 15230
10	д. Жуково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	3,3 / 19630 1,1 / 6420 1,9 / 11300 0,3 / 1910
11	д. Завражново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям:	км / м2	0,2 / 1470

№ п/п	Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
		- улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	0,2 / 1470
12	д. Запольново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	1,0 / 6000
13	д. Зеленый Городок	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2	0,9 / 5080 0,8 / 4760 0,1 / 320
14	д. Игнатово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	8,7 (4,3) / 53140 0,7 (0,7) / 4860 2,9 (2,9) / 17170 3,9 (0,4) / 23680 1,2 (0,3) / 7430
15	д. Коляново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	11,7 (5,8) / 71130 1,0 (1,0) / 7080 3,8 (3,8) / 22700 4,4 (0,1) / 26320 2,5 (0,9) / 15030
16	д. Круглово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	1,1 / 6820
17	д. Крутово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	1,6 / 9710
18	д. Купалищи	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	2,4 (1,0) / 13990 1,0 (1,0) / 5780 1,0 / 5800 0,4 / 2410
19	д. Лебяжий Луг	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,3 (0,7) / 8030 0,4 (0,4) / 2280 0,3 / 2000 0,6 (0,3) / 3750
20	д. Ломы	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	13,2 (9,6) / 81960 2,7 (2,7) / 18900 9,7 (6,7) / 58200 0,8 (0,2) / 4860
21	д. Лысново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - главные улицы - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	0,8 (0,4) / 5510 0,4 (0,4) / 3060 0,3 / 2000 0,1 / 450
22	д. Лупаново	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2	0,3 / 1800
23	д. Никульское	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	1,5 (0,8) / 9210 0,8 (0,8) / 4770 0,7 / 4440
24	с. Панеево	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	6,7 (3,0) / 41120 1,3 (1,3) / 8670 5,4 (1,7) / 32450

№ п/п	Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
25	д. Пещеры	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	км / м2 км / м2 км / м2	1,0 (0,4) / 6230 0,8 (0,4) / 5000 0,2 / 1230
26	д. Полуниха	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2 км / м2	3,1 (1,3) / 18490 0,6 (0,6) / 3770 2,5 (0,7) / 14720
27	д. Сверчково	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,5 / 2940 0,5 / 2940
28	д. Сменово	Общая протяженность / общая площадь покрытия, в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	км / м2 км / м2	0,9 / 5350 0,9 / 5350

Примечание. В скобках указана протяженность улиц, строительство и реконструкция которых намечены на 1 очередь.

Пешеходные мосты в д. Ломы и д. Купалищи сохраняются.

Согласно требованиям НГП для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения должны обеспечиваться следующие мероприятия:

– п. 3.5.160. Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается органами местного самоуправления.

– п. 3.5.169. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам.

– п. 7.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м. При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м. Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике.

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий предусмотренных СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе:

– п. 3.1. В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации.

– п.4.12. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов и других МГН из расчета не менее 5% общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей.

2.5.3 Объекты транспортного обслуживания

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Коляновском сельском поселении определена исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок и проектной численности жителей. Расчетная обеспеченность населения легковыми автомобилями согласно п. 3.5.43 НГП принята равной 350 автомобилям на 1000 жителей. При этом общее расчетное количество легковых автомобилей равно 28077 ед. (численность населения на расчетный срок - 8022 человек).

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в НГП:

– согласно п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

– согласно п. 3.5.179 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

– согласно п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Коляновское сельское поселение

В целях дальнейшего развития, согласно Схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.03.2013 № 3844-р, предусмотрена реконструкция международного аэропорта Иваново (Южный). Данное мероприятие планируется выполнить в течение расчетного срока.

В соответствии с расчетным количеством автомобилей, требованиями НГП и с учетом планируемого развития территории поселения, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение 5 действующих АЗС общей мощностью 15 топливно-раздаточных колонок;
- строительство 2 АЗС, мощностью 4 топливно-раздаточные колонки каждая, на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (расчетный срок);
- сохранение действующей СТО мощностью 2 поста в районе «старого аэропорта»;
- строительство 3 СТО, общей мощностью 9 постов (расчетный срок); размещение двух станций предусмотрено на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области, третья станция размещается возле южной границы д. Востра;
- реконструкция недействующей пилорамы под размещение СТО мощностью 2 поста;
- сохранение 2 действующих автомоек общей мощностью 4 поста;
- строительство 1 автомойки мощностью 2 поста возле южной границы д. Востра (расчетный срок);
- строительство 2 площадок отдыха на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (расчетный срок).

Для обеспечения поселения объектами транспортного обслуживания, с учетом планируемого развития территории поселения, генеральным планом предлагается:

- сохранение 5 действующих гаражных кооперативов, общей вместимостью 3116 машино-мест; 2 кооператива расположены вдоль восточной границы территории аэропорта, 3 кооператива - восточнее д. Бухарово;
- строительство гаражного кооператива, вместимостью 30 машино-мест, возле южной границы д. Востра (расчетный срок);
- сохранение стоянки наземного индивидуального транспорта, вместимостью 280 машино-мест, расположенной возле южной границы д. Жуково;
- сохранение 4 и реконструкция 1 остановочного павильона общественного транспорта (расчетный срок).

д. Бухарово

В соответствии с расчетным количеством автомобилей, требованиями НГП и с учетом планируемого развития территории населенного пункта, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- сохранение действующей АЗС мощностью 4 топливно-раздаточные колонки;
- сохранение 2 автомоек общей мощностью 4 поста;
- сохранение СТО мощностью 2 поста.

д. Востра

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (85 человек), потребность в местах постоянного хранения личного автотранспорта составляет 27 машино-мест. Для удовлетворения этой потребности на территории поселения, возле южной границы деревни предложено строительство гаражного кооператива вместимостью 30 машино-мест (расчетный срок).

д. Дегтярево

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (63 человека), потребность в местах постоянного хранения личного автотранспорта составляет 20 машино-мест. Для удовлетворения этой потребности на территории деревни предлагается строительство гаражного кооператива вместимостью 40 машино-мест (расчетный срок).

д. Зеленый Городок

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (45 человек), потребность в местах постоянного хранения личного автотранспорта составляет 15 машино-мест. Для удовлетворения этой потребности на территории деревни предлагается строительство гаражного кооператива вместимостью 20 машино-мест (расчетный срок).

д. Коляново

В соответствии с расчетным количеством автомобилей, требованиями НГП и с учетом планируемого развития территории населенного пункта, для обеспечения поселения объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- строительство 1 СТО, мощностью 5 постов (расчетный срок).

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (503 человек), потребность в местах постоянного хранения личного автотранспорта составляет 159 машино-мест. Для удовлетворения этой потребности предложено сохранение 2 гаражных кооперативов, общей вместимостью 396 машино-мест, расположенных на территории поселения вдоль восточной границы территории аэропорта.

В связи с тем, что размещение части гаражей кооператива, расположенного в южной части деревни, не соответствует требованиям действующих санитарных норм (п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов", далее по тексту - СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200), предусмотрена их ликвидация. Вместимость гаражного кооператива после реконструкции составит 170 машино-мест.

Два действующих гаражных кооператива, расположенных в восточной части деревни, сохраняются. Остановочный павильон общественного транспорта так же сохраняется.

д. Лебяжий Луг

В соответствии с требованиями НГП, расчетной обеспеченностью населения легковыми автомобилями и с учетом проектной численности населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (353 человека), потребность в местах постоянного хранения личного автотранспорта составляет 112 машино-мест. Для удовлетворения этой потребности на территории деревни предлагается:

- сохранение 50 действующих гаражей;
- строительство 70 гаражей (расчетный срок).

с. Панеево

Остановочный павильон общественного транспорта сохраняется.

д. Андреево, д. Бабенки, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Круглово, д. Крутово, д. Купалищи, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, д. Никульское, д. Пещеры, д. Полуниха, с. Панеево, д. Сверчково, д. Сменово

Размещение объектов транспортного обслуживания в данных населенных пунктах не предусмотрено.

Хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на территории приусадебных участков.

2.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

Отвод поверхностного стока с территории населенных пунктов предлагается осуществлять посредством дождевой канализации открытого типа. Для сбора и отведения сточных вод предлагается использовать систему открытых лотков, укладываемых вдоль проезжих частей улиц. Сброс дождевых вод предлагается производить в водотоки, находящиеся на территории поселения (реки Востра, Страданка, ручьи, а также каналы, соединяемые с данными реками), так как территория населенных пунктов имеет общий уклон местности в их сторону. Перед выпусками необходимо предусмотреть устройство очистных сооружений. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации после проведения соответствующих инженерно-технических изысканий.

2.7 Инженерное оборудование территории

В целях дальнейшего развития, согласно Схеме территориального планирования Российской Федерации в области энергетики (утверждена Распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.08.2016 № 1634-р с изменениями, утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 01.11.2016 № 2325-р) на территории Коляновского сельского поселения планируется строительство линии электропередачи с проектным номинальным классом напряжения 220 кВ «ВЛ 220 кВ Иваново – Заря».

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.

2.7.1 Водоснабжение

Система водоснабжения Коляновского сельского поселения принята с учетом его развития на расчетный срок. Все расчеты выполнены с учетом норм градостроительного проектирования Ивановской области на конец расчетного периода.

Источником водоснабжения являются подземные воды.

Централизованная система водоснабжения предусмотрена в следующих населенных пунктах: д. Коляново, д. Бабенки, д. Бухарово, д. Востра, д. Дегтярево, д. Жуково, д. Зеленый Городок, д. Игнатово, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, д. Лысново, с. Панеево.

В остальных населённых пунктах входящих в состав сельского поселения предусмотрено привозное водоснабжение с ближайших водоразборных станций.

Качество холодной воды, подаваемой потребителю на хозяйственно-питьевые нужды, должно соответствовать требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования. Контроль качества».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с п.2.1. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

При расчете общего водопотребления населенного пункта, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии с примечанием к таблице 1 п.4 СНиП 2.04.02-84* - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно в размере 20% суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

В связи с отсутствием данных о площадях по видам благоустройства, в соответствии с примечанием 1 таблицы 3 СНиП 2.04.02-84* - удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято 50 л/сут с учетом климатических условий, мощности источника водоснабжения, степени благоустройства населенного пункта. Количество поливок принято 1 раз в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности $K_{сут.мах}=1,2$.

Нормы удельного среднесуточного водопотребления и расходы воды на хозяйственно-питьевые нужды населения Коляновского сельского поселения приведены ниже (Таблица 12).

Таблица 12 Расчет объемов водопотребления

№ п/п	Наименование водопотребителей	Население, чел		Норма водопот- ребления, л/сут. чел.	Количество потребляемой воды, м3/сут.	
		Сущ.	Расчетный срок		Qсут.ср	Qсут.max
д. Коляново						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	1345	230	263,35	316,02
2	Расход воды на полив территории	-	1345	50	57,25	68,7
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	52,67	63,2
Итого по населенному пункту д. Коляново:					373,27	447,92
д. Бабенки						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Никульское в объёме 2,2 м3/сут.						
д. Бухарово						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	930	160	148,80	178,56
2	Расход воды на полив территории	-	930	50	46,50	55,80
3	неучтенные расходы, 15%	-	-	-	22,32	26,78
Итого по населенному пункту д. Бухарово:					217,62	261,14
д. Востра						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	246	160	20,16	24,19
2	Расход воды на полив территории	-	246	50	6,30	7,56
3	неучтенные расходы, 15%	-	-	-	3,02	3,63
Итого по населенному пункту д. Востра:					29,48	35,38
д. Вотола						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,95 м3/сут.						
д. Голяково						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 1,15 м3/сут.						
д. Горенцово						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 1,05 м3/сут.						
д. Горшково						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 1,35 м3/сут.						
д. Дегтярево						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	812	160	129,92	155,90

№ п/п	Наименование водопотребителей	Население, чел		Норма водопот- ребления, л/сут. чел.	Количество потребляемой воды, м3/сут.	
		Сущ.	Расчетный срок		Qсут.ср	Qсут.max
	водонагревателями					
2	Расход воды на полив территории	-	812	50	40,60	48,72
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	25,98	31,18
Итого по населенному пункту д. Дегтярево:					196,50	235,80
д. Жуково						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	388	160	62,08	74,5
2	Расход воды на полив территории	-	388	50	19,4	23,28
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	12,42	14,9
Итого по населенному пункту д. Жуково:					93,9	112,68
д. Завражново						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 0,4 м3/сут.						
д. Запольново						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 2,25 м3/сут.						
д. Зеленый Городок						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	165	160	26,40	31,68
2	Расход воды на полив территории	-	165	50	8,25	9,90
3	неучтенные расходы, 10%	-	-	-	2,64	3,17
Итого по населенному пункту д. Зеленый Городок:					37,29	44,75
д. Игнатово						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	804	160	128,64	154,37
2	Расход воды на полив территории	-	804	50	40,20	48,24
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	25,73	30,87
Итого по населенному пункту д. Игнатово:					194,57	233,48
д. Никульское						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	192	160	30,72	36,86
2	Расход воды на полив территории	-	192	50	9,6	11,52
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	6,14	7,37
Итого по населенному пункту д. Никульское:					46,46	55,75
д. Крутово						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	345	160	44,00	52,80

№ п/п	Наименование водопотребителей	Население, чел		Норма водопот- ребления, л/сут. чел.	Количество потребляемой воды, м3/сут.	
		Сущ.	Расчетный срок		Qсут.ср	Qсут.max
2	Расход воды на полив территории	-	345	50	13,75	16,50
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	8,80	10,56
Итого по населенному пункту д. Крутово:					66,55	79,86
д. Купалищи						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	58	160	9,28	11,14
2	Расход воды на полив территории	-	58	50	2,90	3,48
3	неучтенные расходы, 10%	-	-	-	0,93	1,11
Итого по населенному пункту д. Купалищи:					13,11	15,73
д. Круглово						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	193	160	14,88	17,86
2	Расход воды на полив территории	-	193	50	4,65	5,58
3	неучтенные расходы, 10%	-	-	-	1,49	1,79
Итого по населенному пункту д. Круглово:					21,02	25,23
д. Лебяжий Луг						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	470	230	108,10	129,72
2	Расход воды на полив территории	-	470	50	23,50	28,20
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	21,62	25,94
Итого по населенному пункту д. Лебяжий Луг:					153,22	183,86
д. Ломы						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	1235	160	254,72	305,66
2	Расход воды на полив территории	-	1235	50	79,60	95,52
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	50,94	61,13
Итого по населенному пункту д. Ломы:					385,26	462,31
д. Лупаново						
Объем хозяйственно-питьевого водопотребления 0 м3/сут						
д. Лысново						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	187	160	29,92	35,9
2	Расход воды на полив территории	-	187	50	9,35	11,22
3	неучтенные расходы, 15%	-	-	-	4,49	5,39
Итого по населенному пункту д. Лысново:					43,76	52,51
с. Пансеево						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	349	160	55,84	67,01

№ п/п	Наименование водопотребителей	Население, чел		Норма водопот- ребления, л/сут. чел.	Количество потребляемой воды, м3/сут.	
		Сущ.	Расчетный срок		Qсут.ср	Qсут.max
	водонагревателями					
2	Расход воды на полив территории	-	349	50	17,45	20,94
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	11,17	13,40
Итого по населенному пункту с. Панеево:					84,46	101,35
д. Полуниха						
1	Застройка зданиями, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией с ванными и местными водонагревателями	-	1152	230	264,96	317,95
2	Расход воды на полив территории	-	1152	50	57,60	69,12
3	неучтенные расходы, 20%	-	-	-	52,99	63,41
Итого по населенному пункту д. Полуниха:					375,55	450,48
д. Пещеры						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 4,6 м3/сут.						
д. Сменово						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 1,6 м3/сут.						
д. Андреево						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Лебяжий Луг в объеме 4,25 м3/сут.						
д. Сверчково						
Привозное водоснабжение с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 0,8 м3/сут.						
ИТОГО ПО КОЛЯНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ						2818,77

Расположение проектных водозаборных сооружений необходимо подтвердить результатами инженерных изысканий при рабочем проектировании. Диаметры водопроводных сетей уточнить при рабочем проектировании.

На территории населенных пунктов сельского поселения, необходимо установить пожарные гидранты и водоразборные колонки. Пожарные гидранты предусмотреть вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м, но не более 2,5 м от края проезжей части и не менее 5 м от стен и фундаментов объектов капитального строительства.

На первом этапе обеспечить индивидуальными вводами водопровода общественные здания, водоснабжение населения предусмотреть от водоразборных колонок. На расчетный период обеспечить индивидуальным вводом водопровода каждого потребителя.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

д. Коляново

В д. Коляново предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонируанием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 6,2 км. Сети подключены к проектируемым водоводам, проходящим по территории д. Бухарово. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 6,2 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Бабенки

Водоснабжение д. Бабенки предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Никульское в объеме 2,2 м3/сут.

д. Бухарово

В д. Бухарово предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Для д. Бухарово на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных северо-восточнее д. Коляново.

Производительность куста скважин - 1260 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 1210 м3/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Игнатово, д. Коляново, д. Жуково, д. Бухарово, д. Лебяжий Луг и д. Андреево.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 6,5 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

– строительство куста водозаборных скважин производительностью 1260 м3/сут;

– водопроводных очистных сооружений производительностью 1210 м3/сут;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 6,5 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Востра

В д. Востра предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,6 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,6 км.

на расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Вотола

Водоснабжение д. Вотола предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 0,95 м³/сут.

д. Голяково

Водоснабжение д. Голяково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объеме 1,15 м³/сут.

д. Горенцово

Водоснабжение д. Горенцово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 1,05 м³/сут.

д. Горшково

Водоснабжение д. Горшково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объеме 1,35 м³/сут.

д. Дегтярево

На часть территории д. Дегтярево разработан проект ЗАО "Надир" г. Орёл 2009 г. 27/02-10 МО Ал. "Основной чертеж (Генеральный план) застройки микрорайона" Ново-Коляново" в д. Дегтярево, Коляновского СП, Ивановского района Ивановской области".

Согласно ранее разработанного (Генерального плана) в центре территории было предусмотрено строительство локального водозабора с зоной санитарной охраны в 50 метров. При размещении объектов не учтены реальные размеры сооружений и их площадок, а соответственно неверно отображены санитарно-охранные зоны.

При рассмотрении территории Коляновского сельского поселения в целом было предложено выполнить строительство водозабора и водопроводных очистных сооружений на свободной от застройки территории, что позволит свободно развиваться населённому пункту.

В д. Дегтярево предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 10,4 км.

Для д. Дегтярево на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных в северо-восточной части д. Дегтярево.

Производительность куста скважин - 275 м³/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 265 м³/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Лупаново, д. Круглово и Дегтярево.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- строительство куста водозаборных скважин производительностью 275 м³/сут;

- водопроводных очистных сооружений производительностью 265 м³/сут;

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-200 мм, общей протяженностью 8,9 км.

на расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю;

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протяженностью 1,5 км.

д. Жуково

В д. Жуково предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических нужд населения.

В д. Жуково необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,2 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 3,2 км.

на расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Завражново

Водоснабжение д. Завражново предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 0,4 м3/сут.

д. Запольново

Водоснабжение д. Запольново предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 2,25 м3/сут.

д. Зеленый Городок

Для д. Зеленый Городок на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных юго-восточнее д. Зеленый Городок.

Производительность куста скважин - 50 м3/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 45 м3/сут на площадке водозаборных сооружений.

Необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км. На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Существующие объекты водоснабжения предусмотрено использовать для технических нужд населения.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- строительство куста водозаборных скважин производительностью 50 м3/сут;

- водопроводных очистных сооружений производительностью 45 м3/сут;

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

на расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Игнатово

В д. Игнатово предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

Предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, общей протяженностью 2,8 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, общей протяженностью 2,8 км.

на расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Никульское

В д. Никульское необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км.

на расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Крутово

Для д. Крутово на первую очередь предусмотрено восточнее существующего водозабора строительство куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных юго-восточнее населенного пункта.

Производительность куста скважин - 375 м³/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 360 м³/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления с. Панеево, д. Вотолы, д. Завражново, д. Лысново, д. Бабенки,

д. Востра, д. Горенцово, д. Запольново, д. Крутово, д. Никульское, д. Пещеры, д. Сменово и д. Сверчково.

В д. Крутово необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 4,5 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

- строительство куста водозаборных скважин производительностью 375 м³/сут;

- водопроводных очистных сооружений производительностью 360 м³/сут;

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-225 мм, общей протяженностью 4,8 км.

на расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Купалищи

Для д. Купалищи на первую очередь предусмотрено строительство куста водозаборных скважин и водопроводных очистных сооружений (ВОС), размещенных юго-восточнее населенного пункта.

Производительность куста скважин - 125 м³/сут, с учетом собственных нужд водопроводной очистной станции – 4% от объема водопотребления. Для получения воды питьевого качества предусмотреть установку ВОС, производительностью 120 м³/сут на площадке водозаборных сооружений. Производительность куста скважин и ВОС рассчитано с учетом водопотребления д. Купалищи, д. Горшково, д. Голяково и д. Ломы.

В д. Купалищи необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 2,4 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– гидрогеологическую разведку с последующим утверждением эксплуатационных запасов подземных вод для целей водоснабжения;

– строительство куста водозаборных скважин производительностью 125 м³/сут;

– водопроводных очистных сооружений производительностью 120 м³/сут;

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 2,4 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Круглово

В д. Круглово необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Лебяжий Луг

В д. Лебяжий предусмотрено существующие объекты водоснабжения, не входящие в централизованную проектную систему водоснабжения, перевести для технических нужд населения или в резерв. При высоком износе или отсутствии целесообразности дальнейшего использования водозаборных сооружений необходимо выполнить их ликвидацию с последующим демонтажем или тампонированием.

В д. Лебяжий Луг необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требований СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 140-160 мм, общей протяженностью 3,3 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

– строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140-160 мм, общей протяженностью 3,3 км.

на расчетный срок:

– выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Ломы

В д. Ломы предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических нужд населения.

В д. Ломы необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протяженностью 10,0 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, общей протяженностью 4,5 км.

на расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Лупаново

В с. Лупаново отсутствуют водопотребители, в д. Лупаново объем хозяйственно-питьевого водопотребления равен 0 м³/сут.

д. Лысново

В д. Лысново предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических нужд населения.

Необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,3 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,3 км.

на расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

с. Панеево

В с. Панеево предусмотрено существующие объекты водоснабжения, использовать для технических нужд населения.

В с. Панеево необходимо предусмотреть мероприятия для пожаротушения, согласно требованиям СНиП 2.04.02-84*.

Проектируемая водопроводная сеть – кольцевая из полиэтиленовых труб диаметром 110-125 мм, общей протяженностью 3,2 км.

На первую очередь строительства население обеспечивается необходимым количеством воды посредством водоразборных гидрант колонок, в пределах расчетного срока необходимо обеспечить индивидуальными вводами водопровода каждого потребителя.

Все диаметры и материал трубопроводов, а так же мощности объектов водоснабжения необходимо уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство магистральной кольцевой водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 110-125 мм, общей протяженностью 5,2 км.

на расчетный срок:

- выполнить индивидуальный ввод водопровода каждому потребителю.

д. Пещеры

Водоснабжение д. Пещеры предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объеме 4,6 м³/сут.

д. Сменово

Водоснабжение д. Сменово предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Дегтярево в объеме 1,6 м³/сут.

д. Андреево

Водоснабжение д. Андреево предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Лебяжий Луг в объеме 4,25 м³/сут.

д. Полуниха

Водоснабжение д. Полуниха предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно д. Ломы в объёме 7,6 м³/сут.

д. Сверчково

Водоснабжение д. Сверчково предусмотрено осуществлять по средствам привозной воды с ближайшего водоразборного пункта, предположительно с. Панеево в объёме 0,8 м³/сут.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению на территории сельского поселения:

- проектируемые магистральные сети водоснабжения, общей протяженностью 58,5 км;
- проектируемый куст артезианских скважин и ВОС – 5 объектов.

2.7.2 Водоотведение

В Колянском сельском поселении на расчетный срок принята комбинированная система водоотведения. Комбинированная (централизованная и децентрализованная) система водоотведения принята в д. Жуково, д. Лебяжий Луг, д. Бухарово, д. Коляново и д. Игнатово. В остальных населенных пунктах сельского поселения децентрализованная система водоотведения. Все расчеты выполнены с учетом норм градостроительного проектирования Ивановской области на конец расчетного периода.

При централизованной схеме водоотведения на первую очередь необходимо обеспечить канализование общественной застройки (больницы, школы, детские сады, административно-хозяйственные здания), а на последующих очередях - канализование жилых зданий и производственных предприятий.

При децентрализованной схеме отвода хозяйственно-фекальных сточных вод с территории общественной и жилой застройки, необходимо оборудовать септиками заводского изготовления. Емкости септических камер должны обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Подключение зданий к септикам выполнить через смотровые колодцы. Выпуски выполнить из полиэтиленовых труб диаметром не менее 110 мм. Вывоз стоков из септиков выполнять специализированными машинами со сливом на площадке проектируемых канализационных очистных сооружений (КОС).

Основные преимущества данной системы водоотведения заключаются в устойчивой работе при неблагоприятных внешних факторах: перебои электроснабжения, длительные перерывы в поступлении сточных вод, пиковые поступления загрязнений, простоте и безопасности обслуживания септика (осуществляется с поверхности земли), возможность строительства септика в любых грунтовых условиях, в том числе при высоком уровне грунтовых вод.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод д. Жуково, д. Лебяжий Луг, д. Андреево, д. Бухарово, д. Полуниха, д. Коляново и д. Игнатово осуществляется на проектируемые КОС, размещенные в юго-восточной части д. Лебяжий Луг. Ориентировочная мощность КОС с учётом всех принимаемых стоков составляет 1000 м³/сут.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод д. Купалищи, д. Вотолы, д. Завражново, д. Лупаново, д. Круглово, д. Лысново, д. Горшково, д. Голяково, д. Бабенки, д. Востра, д. Горенцово, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Никульское, д. Пещеры, д. Сменово, д. Дегтярево, д. Сверчково и с. Панеево осуществляется на проектируемые КОС, размещенные в восточнее д. Крутово. Ориентировочная мощность КОС с учётом всех принимаемых стоков составляет 650 м³/сут.

Сброс хозяйственно-бытовых сточных вод в д. Ломы на проектируемые КОС, которые предусматривается разместить на земельном участке с кадастровым номером 37:05:0310656:14. Ориентировочная мощность КОС с учётом всех принимаемых стоков составляет 600 м³/сут.

Объемы сточных вод Колянского сельского поселения приведены ниже (Таблица 13).

Таблица 13 Расчет объемов водоотведения

Наименование населённых пунктов	Объём стоков, м ³ /сут
д. Коляново	2,25
д. Бабенки	34,85
д. Бухарово	185,24
д. Востра	44,23
д. Вотолы	63,36
д. Голяково	12,25
д. Горенцово	19,65
д. Горшково	122,54
д. Дегтярево	140,77
д. Жуково	0
д. Завражново	52,56
д. Запольново	2,25
д. Зеленый Городок	34,85
д. Игнатово	185,24
д. Никульское	44,23

Наименование населённых пунктов	Объём стоков, м3/сут
д. Крутово	63,36
д. Купалищи	12,25
д. Круглово	19,65
д. Лебяжий Луг	122,54
д. Ломы	589,98
д. Лупаново	0
д. Лысново	52,56
с. Панеево	41,29
д. Пещеры	4,6
д. Сменово	1,6
д. Андреево	4,25
д. Полуниха	265,4
д. Сверчково	0,8
ИТОГО ПО КОЛЯНОВСКОМУ СЕЛЬСКОМУ ПОСЕЛЕНИЮ	2340,91

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса очистки сточных вод;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

д. Игнатово

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Игнатово предусмотрена комбинированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС №1) производительностью 200 м3/сут, самотечных и напорных коллекторов, а также последующих КНС. Сброс стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо по средствам установки септиков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Существующую систему водоотведения предусмотрено сохранить, но выполнить демонтаж существующей КНС и напорных коллекторов в связи с нарушением санитарно-защитной зоны. Переключение существующих самотечных сетей предусмотрено в проектируемый самотечный коллектор диаметром 300 мм отводящим стоки до проектируемой КНС. Напорный коллектор идущий от аэропорта предусмотрено подключить к проектируемому самотечному коллектору диаметром 300 мм.

Сточные воды от КНС №1 по двум напорным трубопроводам диаметром 250 мм, транспортируются до проектного самотечного коллектора д. Коляново диаметром 350 мм.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-350 мм, общей протяженностью 1,6 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

- строительство КНС, мощностью 250 м3/сут;

- строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-350 мм, общей протяженностью 1,6 км.

- на расчетный срок:

- по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Коляново

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Коляново предусмотрена комбинированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС №2) производительностью 700 м3/сут расположенной в д. Бухарово, самотечных и напорных коллекторов, а также последующих КНС. Сброс стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо по средствам установки септиков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-350 мм, общей протяженностью 5,0 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

– строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-350 мм, общей протяженностью 5,0 км.

– на расчетный срок:

– по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Бухарово

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Бухарово предусмотрена комбинированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС №2) производительностью 700 м³/сут расположенной в западной части д. Бухарово, самотечных и напорных коллекторов, а также последующих КНС. Сброс стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо по средствам установки септиков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Сточные воды от КНС №2 по двум напорным трубопроводам диаметром 225 мм, транспортируются до проектного самотечного коллектора д. Жуково диаметром 450 мм.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-250 мм, общей протяженностью 0,9 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

– строительство КНС, мощностью 700 м³/сут;

– строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 200-250 мм, общей протяженностью 0,9 км.

– на расчетный срок:

– по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Жуково

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Жуково предусмотрена комбинированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС № 3) производительностью 800 м³/сут расположенной в юго-восточной части д. Жуково, самотечных и напорных коллекторов, а также последующих КНС. Сброс стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо по средствам установки септиков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых септиков, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Сточные воды от КНС №3 по двум напорным трубопроводам диаметром 250 мм, транспортируются до проектного напорного коллектора д. Лебяжий Луг диаметром 250 мм.

Проектом предусмотрено строительство напорных и самотечных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-450 мм, общей протяженностью 4,5 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

– строительство КНС, мощностью 800 м³/сут;

– строительство самотечных и напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250-450 мм, общей протяженностью 4,5 км.

- на расчетный срок;
- по возможности переключить септики на централизованную систему водоотведения.

д. Лебяжий Луг

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Лебяжий Луг предусмотрена комбинированная система водоотведения. Отведение стоков от зданий населенного пункта до КОС, при централизованной системе водоотведения, осуществляется посредством проектируемой канализационной насосной станции (КНС № 4) производительностью 100 м³/сут, самотечных и напорных коллекторов. Отведение стоков от зданий населенного пункта при децентрализованной системе водоотведения осуществляется в септики, с последующим вывозом на КОС или ближайшие сливные сооружения на сетях водоотведения. Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю или групповых, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Данная система водоотведения повысит комфортность среды проживания населения.

Сточные воды от КНС по двум напорным трубопроводам диаметром 250 мм, транспортируются до реконструируемых КОС ориентировочной производительностью 1000 м³/сут расположенных в южной части д. Лебяжий Луг.

Проектом предусмотрено строительство напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 250 мм, общей протяженностью 1,0 км.

– В связи с значительным износом самотечных коллекторов проектом предусмотрено выполнить их поэтапную реконструкцию с заменой на трубопроводы из современных полимерных материалов общей протяженностью 0,8 км.

Диаметры и материал коллекторов, а так же мощности объектов водоотведения уточнить при рабочем проектировании.

Таким образом, для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки необходимо выполнить:

на первую очередь:

- строительство КНС, мощностью 100 м³/сут;
- строительство КОС, мощностью 1000 м³/сут;
- строительство напорных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметрами 110-250 мм, общей протяженностью 1 км;
- поэтапная реконструкция существующих сетей общей протяженностью 0,8 км.

д. Бабенки, д. Востра, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево, д. Полуниха, д. Сверчково

Для сбора и очистки сточных вод с территории д. Бабенки, д. Востра, д. Вотола, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Никульское, д. Крутово, д. Купалищи, д. Круглово, д. Лупаново, д. Лысново, с. Панеево, д. Пещеры, д. Сменово, д. Андреево, д. Полуниха и д. Сверчково, на расчетный срок предусмотрена децентрализованная система водоотведения.

Реализовать децентрализованную систему водоотведения необходимо установкой септиков полной заводской готовности каждому потребителю, а также организацией парка ассенизаторских машин для вывоза сточных вод.

Таким образом, для обеспечения децентрализованной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо обеспечить потребителей септиками полной заводской готовности. Вывоз хозяйственно-фекальных стоков произвести на КОС.

На часть территории д. Дегтярево разработан проект ЗАО "Надир" г. Орёл 2009 г. 27/02-10 МО Ал. "Основной чертеж (Генеральный план) застройки микрорайона" Ново-Коляново" в д. Дегтярево, Коляновского СП, Ивановского района Ивановской области".

Согласно ранее разработанного (Генерального плана) в южной части территории было предусмотрено строительство локальных канализационных очистных сооружений с санитарно-защитной зоной в 100 метров. При размещении объектов не учтены реальные размеры площадок под сооружения, а соответственно неверно отображены санитарно-защитные зоны.

При рассмотрении территории Коляновского сельского поселения в целом было предложено выполнить строительство КОС на свободной от застройки территории и не ограничивающей развитие населённых пунктов. Хозяйственно бытовые сточные воды предусмотрено вывозить на проектируемые канализационные очистные сооружения расположенные восточнее д. Крутово.

2.7.3 Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области, СНиП 23-01-99* «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки».

Климатические данные:

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции – минус 30°C.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 3,9 °C.

Продолжительность отопительного периода - 219 суток.

д. Коляново

Генеральным планом предусматривается система децентрализованного теплоснабжения.

Теплоснабжения потребителей в южной части д. Коляново осуществляется от котельной, мощностью 4 Гкал/час, вид топлива – природный газ; температурный график отпуска тепла с котельной 95/70 °С.

Для потребителей оставшейся части населенного пункта источником теплоснабжения являются индивидуальные газовые котлы.

Теплопотребление жилых, административных и общественных зданий д. Коляново, расположенных в границах первоочередного освоения и на расчётный срок составит 10,1 Гкал/ч (29 863 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки приведены ниже (Таблица 14).

Таблица 14 Расчетные тепловые нагрузки

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
Общественно-деловая застройка	3 760	0,263	0,0658	0,0329	0,362
Жилая застройка	13 125	1,998	0,0000	0,3150	2,313
Всего по котельной:		2,261	0,066	0,348	2,674
Общественно-деловая застройка	25 400	1,777	0,4445	0,2223	2,444
Жилая застройка	28 217	4,294	0,0000	0,6772	4,972
Всего от индивидуальных газовых котлов:		6,072	0,445	0,899	7,416

д. Лебяжий Луг

Генеральным планом предусматривается система децентрализованного теплоснабжения. В качестве источников теплоснабжения являются индивидуальные газовые котлы.

Теплопотребление жилых, административных и общественных зданий д. Лебяжий Луг, расположенных в границах первоочередного освоения и на расчётный срок составит 2,42 Гкал/ч (7 371 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки приведены ниже (Таблица 15).

Таблица 15 Расчетные тепловые нагрузки

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
Общественные здания	1370	0,107	0,0264	0,0120	0,145
Жилые здания	12950	1,971	0,0000	0,3108	2,282

д. Бухарово

Генеральным планом предусматривается система децентрализованного теплоснабжения. В качестве источников теплоснабжения являются индивидуальные газовые котлы.

Теплоснабжения родильного дома осуществляется от мини ТЭЦ, вид топлива – природный газ.

Теплопотребление жилых, административных и общественных зданий д. Бухарово, расположенных в границах первоочередного освоения и на расчётный срок составит 8,78 Гкал/ч (26 721 Гкал/год).

Расчетные тепловые нагрузки приведены ниже (Таблица 16).

Таблица 16 Расчетные тепловые нагрузки

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
Общественные здания	4 789	0,335	0,0838	0,0419	0,461
Жилые здания	47 235	7,189	0,0000	1,1336	8,322

д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Горшково, д. Голяково, д. Бабенки, д. Востра, д. Андреево, д. Горенцово, д. Запольново, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Никульское, д. Пещеры, с. Панеево, д. Полуниха, д. Ломы, д. Игнатово

В населенных пунктах: д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Горшково, д. Голяково, д. Бабенки, д. Востра, д. Андреево, д. Горенцово, д. Запольново, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово, д. Никульское, д. Пещеры, с. Панеево, д. Полуниха, д. Ломы, д. Игнатово теплоснабжение административных и жилых зданий предусматривается от автономных источников теплоснабжения. В связи с развитием газификации в населенных пунктах, автономные источники тепла целесообразней предусматривать работающими на природном газе.

Расчетные тепловые нагрузки по населенным пунктам приведены ниже (Таблица 17).

Таблица 17 Расчетные тепловые нагрузки

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
деревня Купалищи					
Жилая застройка	2030	0,309	0,0000	0,0487	0,358
деревня Круглово					
Жилая застройка	3255	0,495	0,0000	0,0781	0,574

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
деревня Лысново					
Общественно-деловая застройка	900	0,070	0,0173	0,0079	0,096
Жилая застройка	6545	0,996	0,0000	0,1571	1,153
деревня Жуково					
Общественно-деловая застройка	680	0,053	0,0131	0,0060	0,072
Жилая застройка	11604	1,766	0,0000	0,2785	2,045
деревня Горшково					
Жилая застройка	945	0,144	0,0000	0,0227	0,167
деревня Голяково					
Жилая застройка	805	0,123	0,0000	0,0193	0,142
деревня Бабенки					
Жилая застройка	1546	0,235	0,0000	0,0371	0,272
деревня Востра					
Общественно-деловая застройка	1 772	0,124	0,0310	0,0155	0,171
Жилая застройка	4 410	0,671	0,0000	0,1058	0,777
деревня Андреево					
Жилая застройка	2 975	0,453	0,0000	0,0714	0,524
деревня Горенцово					
Жилая застройка	735	0,112	0,0000	0,0176	0,130
деревня Запольново					
Жилая застройка	1 575	0,240	0,0000	0,0378	0,278
деревня Зеленый Городок					
Общественно-деловая застройка	80	0,006	0,0015	0,0007	0,008
Жилая застройка	5 775	0,879	0,0000	0,1386	1,018
деревня Крутово					
Общественно-деловая застройка	2 440	0,171	0,0427	0,0214	0,235
Жилая застройка	9 625	1,465	0,0000	0,2310	1,696
деревня Никульское					
Общественно-деловая застройка	340	0,027	0,0065	0,0030	0,036
Жилая застройка	6 670	1,015	0,0000	0,1601	1,175
деревня Пещеры					
Общественно-деловая застройка	80	0,006	0,0015	0,0007	0,008
Жилая застройка	3 205	0,488	0,0000	0,0769	0,565
деревня Полуниха					
Общественно-деловая застройка	300	0,023	0,0058	0,0026	0,032
Жилая застройка	5 320	0,810	0,0000	0,1277	0,937
деревня Дегтярево					
Общественно-деловая застройка	1 604	0,112	0,0281	0,0140	0,154
Жилая застройка	28 032	4,266	0,0000	0,6728	4,939
деревня Ломы					
Общественно-деловая застройка	6100	0,464	0,1159	0,0541	0,634
Жилая застройка	91375	13,889	0,0000	2,190	16,079
село Панеево					
Общественно-деловая застройка	1 781	0,125	0,0312	0,0156	0,171
Жилая застройка	7 735	1,177	0,0000	0,1856	1,363
деревня Игнатово					
Общественно-деловая застройка	3 580	0,250	0,0627	0,0313	0,344
Жилая застройка	31 596	4,809	0,0000	0,7583	5,567

д. Сменово, д. Сверчково

В населенных пунктах д. Сменово, д. Сверчково теплоснабжение индивидуальной жилой застройки предусматривается от печек на дровах и угле. Расчетные тепловые нагрузки по населенным пунктам приведены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 Расчетные тепловые нагрузки

Наименование здания	Площадь общая здания, м2	Теплопотребление, Гкал/ч			
		Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
деревня Вотола					
Жилая застройка	665	0,101	0,0000	0,0160	0,117
деревня Завражново					
Жилая застройка	280	0,043	0,0000	0,0067	0,049
деревня Сменово					
Жилая застройка	1 330	0,202	0,0000	0,0319	0,234
деревня Сверчково					
Жилая застройка	560	0,085	0,0000	0,0134	0,099

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению на территории поселения на первую очередь и расчётный срок:

- котельная д. Коляново, мощностью 4 Гкал/час;
- тепловые сети - 0,7 км.

2.7.4 Электроснабжение

Коляновское сельское поселение

На расчётный срок система электроснабжения Коляновского сельского поселения сохраняется централизованной.

Передача мощности в населенные пункты сохраняется по линиям 10(6) кВ от ПС 110/35/10 кВ «Ивановская-6», расположенная в городском округе Иваново, ПС 110/6 кВ «Кохма», расположенная в городском округе Кохма, а также ПС 35/6 кВ «Жуково» и ПС 35/10 кВ «Дегтярево», расположенные в Коляновском сельском поселении.

Проектом предусматривается сохранение высоковольтных линий электропередачи 110, 35 и 10(6) кВ, находящихся в границах поселения, а также существующих трансформаторных подстанций номиналом 10 (6) кВ. На территории Коляновского сельского поселения предусматривается строительство 6 трансформаторных подстанций 10 (6) кВ для электроснабжения водоочистных сооружений и котельной. Строительство воздушных линий электропередачи общей протяжённостью 5,3 км, расположенных в границах поселения.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, в соответствии с НГП Ивановской области, проектом предусмотрены следующие мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения населённых пунктов:

д. Коляново

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;
- реконструкция одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 3,5 км, ЛЭП-110,35 кВ – 0,9 км.

д. Бабенки

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 1,1 км, ЛЭП-35 кВ – 0,2 км.

д. Востра

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА и 1х100 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,5 км;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения, общей протяжённостью ЛЭП 35 кВ – 0,1 км.

д. Дегтярево

На часть территории д. Дегтярево разработан проект ЗАО "Надир" г. Орёл 2009 г. 27/02-10 МО Ал. "Основной чертеж (Генеральный план) застройки микрорайона "Ново-Коляново" в д. Дегтярево, Коляновского СП, Ивановского района Ивановской области". Раздел выполнен с учетом данного проекта.

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА для проектного объекта водоснабжения;
- строительство двух трансформаторных подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х250 кВА и 1х100 кВА, для потребителей проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 1,2 км;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 0,9 км.

д. Жуково

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 (6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 0,6 км.

д. Игнатово

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 4,8 км.

д. Купалищи

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 1,2 км.

д. Лебяжий Луг

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х400 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 0,1 км.

д. Ломы

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство пяти трансформаторных подстанций ТП 10 (6)/0,4 кВ, различной мощностью (определяется проектами планировки проектируемых кварталов), для потребителей проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,7 км;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 3,9 км.

с. Панеево

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанций ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,8 км;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 1,8 км.

д. Пещеры

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х160 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;

- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 0,5 км.

д. Крутово

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 1,5 км.

д. Никульское

На первую очередь строительства проектом предусматривается:

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10 (6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА каждая, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;
- сохранение существующих объектов и сетей электроснабжения напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью 1,5 км.

д. Сверчково

- строительство одной трансформаторной подстанции ТП 10(6)/0,4 кВ, мощностью 1х100 кВА, для потребителей существующих и проектируемых планировочных кварталов;
- строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10(6) кВ, общей протяжённостью по трассе 0,5 км.

Система электроснабжения населенных пунктов д. Полуниха, д. Андреево, д. Сменово, д. Лысново, д. Лупаново, д. Круглово, д. Запольново, д. Завражново, д. Горшково, д. Горенцово, д. Голяково, д. Вотола, д. Бухарово д. Зеленый Городок сохраняется без изменений.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10(6) кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций 10(6)/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать также для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку и мощность трансформаторных подстанций, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

Рекомендуется рассмотреть вопрос технического перевооружения оборудования, использующего класс напряжения 6 кВ, с переходом на класс напряжения 10 кВ.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии относятся к III категории, за исключением таких как:

- учебно-образовательные учреждения, здания лечебно-профилактических учреждений, в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий»;
- объекты водоснабжения и водоотведения, такие как ВОС, КОС, КНС, в соответствии с требованием СНиП 2.04.02.84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» и СНиП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения»;
- установки тепловых сетей и котельных, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки», СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах, должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания.

В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две ближайшие однострановые трансформаторные подстанции, подключенные с разных секций шин понизительных подстанций, либо двухтрансформаторные подстанции.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок и общественных зданий».

Электрическая нагрузка по поселению представлена ниже (

Таблица 19).

Таблица 19 Расчет суммарной электрической нагрузки по поселению

№ п/п	Наименование потребителей	Этажность	Общая площадь (кв.м.)	Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.)	Обществ. здания (кВт)	К см	Рр на шинах 0,4 кВ ТП
	д. Коляново						
1	Малозэтажная застройка	2-3	17605	0,0102		0,9	161,61
2	Индивидуальная застройка	1-2	23220	0,02		0,9	417,96
3	Административная застройка	1-3	31144		1401,48	0,6	840,89
4	Пром. Зона		5400		194,40	0,7	136,08
	Итого по населенному пункту:						1394,9
	д. Бабенки						
1	Индивидуальная застройка	1-2	4801	0,02		0,9	86,42
2	Административная застройка	1-3	40		1,80	0,6	1,08
	Итого по населенному пункту:						87,5
	д. Бухарово						
1	Индивидуальная застройка	1-2	48963	0,02		0,9	881,33
2	Административная застройка	1-3	4789		215,51	0,6	129,30
	Итого по населенному пункту:						1010,6
	д. Востра						
1	Малозэтажная застройка	2-3	2975	0,0102		0,9	27,31
2	Индивидуальная застройка	1-2	1435	0,02		0,9	25,83
3	Административная застройка	1-3	1772		79,74	0,6	47,84
	Итого по населенному пункту:						73,7
	д. Вотола						
1	Индивидуальная застройка	1-2	665	0,02		0,9	11,97
2	Пром. Зона		624		22,46	0,7	15,72
	Итого по населенному пункту:						27,7
	д. Голяково						
1	Индивидуальная застройка	1-2	805	0,02		0,9	14,49
	Итого по населенному пункту:						14,5
	д. Горенцово						
1	Индивидуальная застройка	1-2	735	0,02		0,9	13,23
	Итого по населенному пункту:						13,2
	д. Горшково						
1	Индивидуальная застройка	1-2	945	0,02		0,9	17,01
	Итого по населенному пункту:						17,0
	д. Дегтярево						
1	Малозэтажная застройка	2-3	2145	0,0102		0,9	19,69
2	Индивидуальная застройка	1-2	25887	0,02		0,9	465,97
3	Административная застройка	1-3	534		24,03	0,6	14,42
4	Пром. Зона	-	900		32,40	0,7	22,68
	Итого по населенному пункту:						503,0
	д. Жуково						
1	Индивидуальная застройка	1-2	8454	0,02		0,9	152,17
2	Административная застройка	1-3	544		24,48	0,6	14,69
	Итого по населенному пункту:						166,8
	д. Завражново						
1	Индивидуальная застройка	1-2	280	0,02		0,9	5,04
	Итого по населенному пункту:						5,0
	д. Запольново						

№ п/п	Наименование потребителей	Этажность	Общая площадь (кв.м.)	Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.)	Обществ. здания (кВт)	К см	Рр на шинах 0,4 кВ ТП
1	Индивидуальная застройка	1-2	1575	0,02		0,9	28,35
	Итого по населенному пункту:						28,3
	д. Зеленый Городок						
1	Малозэтажная застройка	2-3	1575	0,0102		0,9	14,46
2	Индивидуальная застройка	1-2	4200	0,02		0,9	75,60
3	Административная застройка	1-3	80		3,60	0,6	2,16
	Итого по населенному пункту:						77,7
	д. Игнатово						
1	Индивидуальная застройка	1-2	31596	0,02		0,9	568,73
2	Административная застройка	1-3	4120		185,40	0,6	111,24
3	Пром. Зона	-	17600		633,60	0,7	443,52
	Итого по населенному пункту:						1123,5
	д. Никульское						
1	Индивидуальная застройка	1-2	3255	0,02		0,9	58,59
2	Административная застройка	1-3	280		12,60	0,6	7,56
	Итого по населенному пункту:						66,2
	д. Крутово						
1	Малозэтажная застройка	2-3	735	0,0102		0,9	6,75
2	Индивидуальная застройка	1-2	8890	0,02		0,9	160,02
3	Административная застройка	1-3	2440		109,80	0,6	65,88
	Итого по населенному пункту:						225,9
	д. Купалищи						
1	Индивидуальная застройка	1-2	2030	0,02		0,9	36,54
	Итого по населенному пункту:						36,5
	д. Круглово						
1	Индивидуальная застройка	1-2	3255	0,02		0,9	58,59
	Итого по населенному пункту:						58,6
	д. Лебяжий Луг						
1	Малозэтажная застройка	2-3	12355	0,0102		0,9	113,42
2	Индивидуальная застройка	1-2	595	0,02		0,9	10,71
3	Административная застройка	1-3	1100		49,50	0,6	29,70
4	Пром. Зона	-	240		8,64	0,7	6,05
	Итого по населенному пункту:						160
	д. Ломы						
1	Индивидуальная застройка	1-2	91375	0,02		0,9	1644,75
2	Административная застройка	1-3	6100		274,53	0,6	164,70
	Итого по населенному пункту:						1809,45
	д. Лупаново						
1	Индивидуальная застройка	1-2	480	0,02		0,9	8,64
	Итого по населенному пункту:						8,6
	д. Лысново						
1	Индивидуальная застройка	1-2	8345	0,02		0,9	150,21
2	Административная застройка	1-3	120		5,40	0,6	3,24
	Итого по населенному пункту:						153,5
	с. Панеево						
1	Индивидуальная застройка	1-2	12215	0,02		0,9	219,87
2	Административная застройка	1-3	1780,6		80,13	0,6	48,08
	Итого по населенному пункту:						268
	д. Пешеры						
1	Индивидуальная застройка	1-2	3205	0,02		0,9	57,69
2	Административная застройка	1-3	228,4		10,28	0,6	6,17

№ п/п	Наименование потребителей	Этажность	Общая площадь (кв.м.)	Р уд эл.снабж (КВт/кв.м.)	Обществ. здания (кВт)	К см	Рр на шинах 0,4 кВ ТП
	Итого по населенному пункту:						63,9
	д. Сменово						
1	Индивидуальная застройка	1-2	1120	0,02		0,9	20,16
	Итого по населенному пункту:						20,2
	д. Андреево						
1	Индивидуальная застройка	1-2	2975	0,02		0,9	53,55
	Итого по населенному пункту:						53,6
	д. Полуниха						
1	Индивидуальная застройка	1-2	5320	0,02		0,9	95,76
2	Административная застройка	1-3	441		19,85	0,6	11,91
	Итого по населенному пункту:						107,7
	д. Сверчково						
1	Индивидуальная застройка	1-2	560	0,02		0,9	10,08
	Итого по населенному пункту:						10,0
	Итого по сельскому поселению:						7731,55

Расчетная суммарная электрическая нагрузка по сельскому поселению составляет 7,7 МВА, с учетом потерь при передаче, общая нагрузка составит - 8,8 МВА.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен перечень объектов местного значения, предусмотренных к размещению.

Объекты местного значения уровня сельского поселения:

- трансформаторные подстанции класса ТП 10/0,4 кВ - 24 шт.;
- воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ - 9,9 км.

2.7.5 Газоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НПП Ивановской области.

Генеральным планом в д. Вотола, д. Завражново, д. Сменово, д. Сверчково создание газораспределительной системы не предусматривается. Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным углеводородным газом в баллонах. В соответствии с указом губернатора области от 11 апреля 2005 года №59-УГ "О нормах сжиженного нефтяного газа, отпускаемого населению Ивановской области для коммунально-бытовых нужд" принято 6,67 кг в месяц на одного человека. Месячный расход сжиженного нефтяного газа для населения на расчетный срок составит:

- д. Вотола - 126,73 кг/мес;
- д. Завражново- 53,36 кг/мес;
- д. Сменово – 213,44 кг/мес;
- д. Сверчково-106,72 кг/мес.

Генеральным планом в д. Купалищи, д. Лысново, д. Круглово, д. Жуково, д. Лебяжий Луг, д. Горшково, д. Голяково, д. Андреево, д. Бухарово, д. Дегтярёво, д. Зеленый Городок, д. Крутово, с. Панеево, д. Полуниха, д. Коляново, д. Ломы, д. Игнатово предусматривается сохранение сложившейся системы газораспределения и дальнейшее её развитие.

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на обеспечение бесперебойного функционирования газораспределительной системы и надежного газоснабжения потребителей д. Бабенки, д. Востра, д. Никульское, д. Горенцово, д. Запольново, д. Никульское, д. Пещеры.

Для подачи газа потребителям, необходима установка газораспределительных пунктов (ГРП), строительство газопроводов высокого, среднего и низкого давления. Газораспределительные системы принимаются 1-но, 2-х и 3-х ступенчатые, смешанные.

Использование газа предусматривается:

- для приготовления пищи;
- для теплоснабжения жилых и общественных зданий;
- в качестве топлива для котельных.

Охват централизованным газоснабжением жилой застройки составит на расчетный срок – 100%.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления, согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СП 62.133330.2011 «СНиП 42-01-2002 Газораспределительные системы».

В проекте приняты укрупненные показатели потребления газа, при наличии централизованного горячего водоснабжения 120 м. куб/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м. куб (8000 ккал/м. куб).

Расходы газа на отопление и горячее водоснабжение от индивидуальных газовых котлов определены исходя из расчетов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Для создания газораспределительной системы в сельском поселении на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– прокладка газопровода высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 63 мм и 110 мм, общей протяженностью 11,6 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

– прокладка газопровода низкого давления (0,005 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 20,2 км в границах сельского поселения и населенных пунктов.

Расчет газопотребления д. Коляново представлен ниже (Таблица 20).

Таблица 20 Расчет потребления газа д. Коляново

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	1345	76	137400
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	927	2726000
3	Котельная	-	334	1006875
	Итого:	1345	1337	3870275

На первую очередь в д. Коляново мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы д. Коляново на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,7 км.

Расчет газопотребления д. Бабенки представлен ниже (Таблица 21).

Таблица 21 Расчет потребления газа д. Бабенки

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	44	3	5280
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	34	104250
	Итого:	44	37	109530

Для развития газораспределительной системы в д. Бабенки на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км.

На расчетный срок в д. Бабенки мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Бухарово представлен ниже (Таблица 22).

Таблица 22 Расчет потребления газа д. Бухарово

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	930	62	111600
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	1098	3340125
	Итого:	930	1160	3451725

На первую очередь в д. Бухарово мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Бухарово на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км.

Расчет газопотребления д. Востра представлен ниже (Таблица 23).

Таблица 23 Расчет потребления газа д. Востра

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	246	8	15120
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	119	354750
	Итого:	246	127	369870

Генеральным планом мероприятия в д. Востра не предусмотрены

Расчет газопотребления д. Голяково представлен ниже (Таблица 24).

Таблица 24 Расчет потребления газа д. Голяково

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	23	2	2760
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	18	54250
	Итого:	23	20	57010

На первую очередь в д. Голяково мероприятия не предусмотрены.

Для развития газораспределительной системы в д. Голяково на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,2 км.

Расчет газопотребления д. Горенцово представлен ниже (Таблица 25).

Таблица 25 Расчет потребления газа д. Горенцово

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	21	1,4	2520
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	16	49500
	Итого:	21	17,4	52020

Для развития газораспределительной системы в д. Горенцово на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км.
- строительство ГРП мощностью 20 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Горенцово мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Горшково представлен ниже (Таблица 26).

Таблица 26 Расчет потребления газа д. Горшково

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	27	2	3240
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	21	63750
	Итого:	27	23	66990

Для развития газораспределительной системы в д. Горшково на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,02 км.
- строительство ГРП мощностью 30 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Горшково мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Дегтярево представлен ниже (Таблица 27).

Таблица 27 Расчет потребления газа д. Дегтярево

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	812	54	97440
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	637	1942125
	Итого:	812	691	2039565

Для развития газораспределительной системы в д. Дегтярево на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 3,4 км;
- прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,2 км;
- строительство ГРП мощностью 800 м. куб/час.

Для развития газораспределительной системы в д. Дегтярево на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 4,5 км.

Расчет газопотребления д. Жуково представлен ниже (Таблица 28).

Таблица 28 Расчет потребления газа д. Жуково

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	388	26	46560
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	265	806375
	Итого:	388	291	852935

Генеральным планом мероприятия в д. Жуково не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Запольново представлен ниже (Таблица 29).

Таблица 29 Расчет потребления газа д. Запольново

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	45	3	5400
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	35	106250
	Итого:	45	38	111650

Для развития газораспределительной системы в д. Запольново на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,4 км;
- строительство ГРП мощностью 50 м. куб/час.

На расчетный срок в д. Запольново мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Зеленый Городок представлен ниже (Таблица 30).

Таблица 30 Расчет потребления газа д. Зеленый Городок

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	165	11	19800
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	128	392250
	Итого:	165	139	412050

Генеральным планом мероприятия в д. Зеленый Городок не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Игнатово представлен ниже (Таблица 31).

Таблица 31 Расчет потребления газа д. Игнатово

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	804	54	96480
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	739	2246375
	Итого:	804	793	2342855

На первую очередь в д. Игнатово мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Игнатово на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,5 км;
- строительство ГРП мощностью 850 м. куб/час.

Расчет газопотребления д. Никульское представлен ниже (Таблица 32).

Таблица 32 Расчет потребления газа д. Никульское

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	192	13	23040
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	151	461000
	Итого:	192	164	484040

На первую очередь в д. Никульское мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы д. Никульское на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,8 км.

Расчет газопотребления д. Крутово представлен ниже (Таблица 33).

Таблица 33 Расчет потребления газа д. Крутово

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	345	18	33000
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	241	728125
	Итого:	345	259	761125

Генеральным планом мероприятия в д. Крутово не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Купалищи представлен ниже (Таблица 34).

Таблица 34 Расчет потребления газа д. Купалищи

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	58	4	6960
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	45	136875
	Итого:	58	49	143835

На первую очередь в д. Купалищи мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы в д. Купалищи на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,2 км.

Расчет газопотребления д. Круглово представлен ниже (Таблица 35).

Таблица 35 Расчет потребления газа д. Круглово

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	193	6	11160
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов		72	219625
	Итого:	193	78	230785

Генеральным планом мероприятия в д. Круглово не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Лебяжий Луг представлен ниже (Таблица 36).

Таблица 36 Расчет потребления газа д. Лебяжий Луг

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	470	25	44400
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	303	921375
	Итого:	470	328	965775

Генеральным планом мероприятия в д. Лебяжий Луг не предусмотрены

Расчет газопотребления д. Ломы представлен ниже (Таблица 37).

Таблица 37 Расчет потребления газа д. Ломы

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	1235	107	191040
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	1509	4603540
	Итого:	1235	1616	4794580

Для развития газораспределительной системы в д. Ломы на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода высокого давления протяженностью 10,0 км;
- прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 9,0 км;
- строительство ГРП мощностью 1600 м. куб/час.

Расчет газопотребления д. Лысново представлен ниже (Таблица 38).

Таблица 38 Расчет потребления газа д. Лысново

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	187	12	22440
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	156	473000
	Итого:	187	168	495440

На первую очередь в д. Лысново мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы д. Лысново на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,7 км.

Расчет газопотребления с. Панеево представлен ниже (Таблица 39).

Таблица 39 Расчет потребления газа с. Панеево

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	221	15	26520
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	192	579250
	Итого:	221	207	605770

На первую очередь в с. Панеево мероприятия не предусмотрены.

Для создания газораспределительной системы с. Панеево на расчетный срок строительства генеральным планом предусмотрена прокладка газопровода низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,8 км.

Расчет газопотребления д. Пещеры представлен ниже (Таблица 40).

Таблица 40 Расчет потребления газа д. Пещеры.

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	33	6	11040
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	72	218875
	Итого:	33	78	229915

Газоснабжение д. Пещеры предусматривается от существующего межпоселкового газопровода высокого давления на д. Горенцово. Для создания газораспределительной системы д. Пещеры на первую очередь строительства генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

- прокладка газопровода высокого давления (0,6 МПа) диаметром 63 мм, общей протяженностью 2,0 км;
- строительство ГРП мощностью 100 м. куб/час;

На расчетный срок в д. Пещеры мероприятия не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Андреево представлен ниже (Таблица 41).

Таблица 41 Расчет потребления газа д. Андреево

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	27	6	10200
	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	66	200625
	Итого:	27	72	210825

Генеральным планом мероприятия в д. Андреево не предусмотрены.

Расчет газопотребления д. Полуниха представлен ниже (Таблица 42).

Таблица 42 Расчет потребления газа д. Полуниха

№ п/п	Назначение	Количество проживающих, чел.	Часовой расход газа, м. куб	Годовой расход газа, м. куб
1	Жилая застройка – пищеприготовление	152	10	18240
2	Жилая и общественно-деловая застройка - отопление, вентиляция и ГВС от индивидуальных газовых котлов	-	121	369250
	Итого:	152	131	387490

Генеральным планом мероприятия в д. Полуниха не предусмотрены.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен перечень объектов местного значения уровня муниципального образования, предусмотренных к размещению:

- ГРП мощностью 20 м. куб/час - 1 шт.;
- ГРП мощностью 30 м. куб/час - 1 шт.;
- ГРП мощностью 50 м. куб/час - 1 шт.;
- ГРП мощностью 100 м. куб/час - 1 шт.;
- ГРП мощностью 800 м. куб/час - 1 шт.;
- ГРП мощностью 850 м. куб/час - 1 шт.;
- ГРП мощностью 1600 м. куб/час - 1 шт.;
- газопровод низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 29,2 км;
- газопровод высокого давления второй категории (0,6 МПа) диаметром 63 мм и диаметром 110 мм,

общей протяженностью 21,6 км.

2.7.6 Связь и информатизация

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НПП Ивановской области.

Основные направления развития телекоммуникационного комплекса Коляновского сельского поселения:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;
- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;
- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая "Интернет";
- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;
- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;
- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

Проектом предлагается дальнейшее развитие телефонной сети общего пользования в поселении на основе технологий NGN, при условии сохранения оборудования существующих АТС до их морального и физического устаревания.

Основное отличие сетей на основе технологий NGN от традиционных сетей в том, что вся информация, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие. Это сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг, и непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Сети NGN базируются на интернет технологиях, включающих в себя IP протокол и технологию MPLS.

Преимуществом технологий NGN являются:

- совместимость с международными стандартами;
- предоставление современных высокоскоростных сервисов (VoIP, VPN, VOD, Internet и д.р.);
- высокоскоростные многоточечные соединения (1 Мбит/с — 1 Гбит/с);
- стабильность, надежность и безопасность;
- поддержка традиционных сетевых технологий (ATM, FR, Ethernet и д.р.).

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счёт установки узлов широкополосного доступа.

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования» (к СНиП 2.07.01-89 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»).

Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равным 3, плотность сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Необходимая номерная емкость поселения составит 2777 номера.

Для развития системы связи Коляновского сельского поселения на расчетный срок генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

– реконструкция АТС в д.Ломы, с.Панеево, д.Зеленый Городок, и д.Дегтярево, связанная с заменой оборудования;

– прокладка межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) общей протяженностью 16,8 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения на уровне муниципального района, предусмотренных к размещению:

– АТС - 4 объект;

– ВОЛС общей протяженностью 16,8 км.

2.8 Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

2.8.1 Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;

– водоохранными зонами;

– зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;

– охранными зонами;

– санитарными разрывами.

С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограничения на территории поселения.

2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначена для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и НПП Ивановской области.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов представлены ниже (Таблица 43).

Таблица 43 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от объектов, расположенных на территории Коляновского сельского поселения

№ п/п	Назначение объекта	Размер ограничений, м
Коляновское с. п.		
1	Компрессорная станция "Иваново"	700
2	Газораспределительная станция	300
3	Цех по выпуску гипсоцементных блоков	300
4	Канализационные очистные сооружения	200
5	Автозаправочная станция	100, 50
6	Автомойка	100
7	Швейный цех	100
8	Пилорама	100
9	Столярный цех	100
10	Племенной завод	100
11	Свинарник	100

№ п/п	Назначение объекта	Размер ограничений, м
12	Молочно-товарная ферма	100
13	Предприятие швейного производства	100
14	Станция технического обслуживания	50
15	Складская территория	50
16	Животноводческая ферма	50
17	Выпечка хлеба	50
18	Коровник	50
19	Крестьянско-фермерское хозяйство с содержанием животных	50
20	Овощехранилище	50
21	Гаражи индивидуального транспорта	25, 35, 50
22	Канализационная насосная станция	20, 15
д. Бухарово		
23	Автозаправочная станция	50
24	Автомойка	50
25	Станция технического обслуживания	50
26	Канализационная насосная станция	20
д. Вотолы		
27	Крестьянско-фермерское хозяйство (птицеферма)	100
д. Игнатово		
28	Транспортно-распределительный (логистический) центр со складскими сооружениями, производственная база	100, 50
29	Станция технического обслуживания	50
30	Коммунально-складская территория	50
д. Коляново		
31	Гаражи индивидуального транспорта	25, 15
32	Складская территория	50
33	Станция технического обслуживания	50
д. Лебяжий Луг		
34	Гаражи индивидуального транспорта	25
35	Канализационные очистные сооружения	200
с. Панеево		
36	Сельское кладбище	50
д. Дегтярево		
37	Складская территория	50
38	Цех по переработке молока	50

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

2.8.3 Водоохранные зоны водных объектов

Кроме санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография Коляновского сельского поселения представлена р. Востра, р. Страданка, а также ручьями без названия, прудами и озерами.

В соответствии с Водным кодексом РФ, утвержденным Федеральным Законом от 12.04.2006г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов Коляновского сельского поселения.

В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов на территории сельского поселения, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Для определения границ ВЗ водных объектов, с целью закрепления на местности границ ВЗ и границ ПЗП специальными информационными знаками, рекомендуется разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохраной зоны р. Востра, р. Страданка и других рек и ручьев без названия установлена в размере 50 м.

Прибрежные защитные полосы рек и озер устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий. Ширина прибрежных защитных полос рек и ручьев на территории сельского поселения Коляновское устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;
- складирование отходов размываемых грунтов;
- выпас и организация летних лагерей скота.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно "Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов", утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

В случае строительства и реконструкции мостов, подводных переходов, трубопроводов и других линейных объектов, если такие строительство и реконструкция связаны с изменением дна и берегов поверхностных водных объектов в соответствии со статьей 11 Водного кодекса Российской Федерации требуется приобретение права пользования поверхностными водными объектами или их частями в порядке, утвержденном действующим законодательством.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

2.8.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности.

В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и НПП Ивановской области зоны санитарной охраны источников водоснабжения организуются в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Проект зоны санитарной охраны должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним. Для действующих водопроводов, не имеющих установленных зон санитарной охраны, проект зоны санитарной охраны разрабатывается специально.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Первый пояс зоны санитарной охраны скважин для забора воды устанавливается в размере 50 метров, артезианских скважин 30 метров, в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и НПП Ивановской области.

Граница второго пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами, исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Граница третьего пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами.

Для установления границ второго и третьего пояса ЗСО необходима разработка проекта, определяющего границы поясов на местности и проведение мероприятий предусмотренных СанПиН 2.1.4.1110-02.

Граница первого пояса ЗСО водопроводных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей - не менее 30 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения" и НПП Ивановской области.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО источников питьевого водоснабжения является охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Целью мероприятий на территории ЗСО подземных источников водоснабжения является максимальное снижение микробного и химического загрязнения воды источников водоснабжения, позволяющее при современной технологии обработки обеспечивать получение воды питьевого качества.

Мероприятия по первому поясу ЗСО подземных источников водоснабжения включают:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной;
- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водопроводным сооружениям, проживание людей.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО подземных источников водоснабжения включают:

- выявление, тампонирующее или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;
- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора;
- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промышленных стоков, шламохранилищ и других объектов, обуславливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

Размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно - эпидемиологического заключения центра государственного санитарно - эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля.

2.8.5 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории сельского поселения проходит линии электропередачи 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ устанавливаются в размере 10, 15 и 20 метров соответственно, согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

По территории сельского поселения проходят газораспределительные газопроводы высокого давления.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 7 метров от оси газопровода в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» утвержденными Правительством Российской Федерации от 20 ноября 2000г. № 878, и составляют 10 м.

На территории сельского поселения проходят линии магистрального газопровода высокого давления, нефтепродуктопровода и нефтепровода. Охранные зоны устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов», утвержденными Постановлением Госгортехнадзора России от 22.04.92 г. № 9, и составляют 25 м от оси трубопровода с каждой стороны.

На территории сельского поселения расположена газораспределительная станция и строящаяся компрессорная станция КС "Иваново". В соответствии с «Правилами охраны магистральных трубопроводов» вокруг газораспределительных, компрессорных и нефтеперекачивающих станций - в виде участка земли, ограниченного замкнутой линией, отстоящей от границ территорий указанных объектов на 100 метров во все стороны.

Рекомендуемые минимальные размеры санитарных разрывов от магистрального газопровода высокого давления установлены в размере 350, 200, 150 и 100 метров, нефтепродуктопровода в размере 100 метров, нефтепровода в размере 200 метров, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

Для строящейся компрессорной станции КС «Иваново», величина минимального санитарного разрыва будет составлять 700 м согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

Для газораспределительной станции (ГРС) санитарно-защитная зона устанавливается в размере 300 м, согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03*.

По территории сельского поселения проходят автомобильные дороги IV, II и III технической категории. Для автомобильных дорог указанных категорий установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м, в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и НГП Ивановской области.

В целях защиты от шума и выбросов автотранспорта предусматривается проведение специальных мероприятий – автомагистралей, проходящих по районам жилой и общественной застройки, зонам отдыха, предлагается оборудовать шумозащитными экранами, акустические характеристики и особая конструкция которых могут снизить шум от автомобилей.

Как показывают исследования, проводимые независимыми экологическими центрами, применение современных шумозащитных экранов позволяет не только уменьшить шумовые нагрузки, но и снижает распространение на близлежащие территории взвешанных частиц, вредных химических веществ, тяжелых металлов. Таким образом, шумозащитные экраны обеспечивают значительное снижение основных факторов загрязнения окружающей среды и могут применяться в качестве эффективных мер по снижению уровня шумового воздействия и загрязнения воздуха транспортными магистралями.

2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Основными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;
- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
- перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ);
- перенос цеха по выпуску гипсоцементных блоков, расположенного вблизи д. Лысново (СЗЗ 300 м);
- ликвидация копильного цеха (СЗЗ 300 м) в д. Лебяжий Луг, в санитарно-защитную зону которого попадает жилая застройка;
- реконструкция цеха по производству железобетонных колец (СЗЗ 300 м) расположенного в д. Коляново
- территория цеха реконструируется в складскую территорию (СЗЗ 50 м);
- вынос жилой застройки из санитарно-защитных зон промышленных предприятий и объектов транспортной инфраструктуры;
- установление и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:

- создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;
- усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;
- упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и застройкой;
- организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния атмосферного воздуха на уровне современного фоновых значений, так как неизбежное увеличение количества личных легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями потока грузового автотранспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транспорта вне территории жилой застройки.

2.8.7 Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения;
- расчистка прибрежных территорий рек;
- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;
- строительство канализационных очистных сооружений;
- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;
- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
- строительство очистных сооружений поверхностного стока;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа;

В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема поступления в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные вещества; полное биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; БПКполн. осветленных сточных вод; азот аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-активные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и грунтовых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, присутствующих в поверхностном стоке селитебных территорий:

- минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы, – грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также растворенные органические и минеральные вещества;

- веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии – нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и другие компоненты;

- бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии территории и канализационных сетей.

При условии организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий, в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих веществ поступающих с промышленных территорий:

- грубодисперсных примесей;
- нефтепродуктов, сорбированных главным образом на взвешенных веществах;
- соединений тяжелых металлов, СПАВ;
- минеральных солей и органических примесей естественного происхождения.

2.8.8 Мероприятия по охране почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
- ликвидации последствий загрязнения земель.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;
- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
- проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;
- усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользователей.

2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории

На территории сельского поселения нет официальных мест захоронения отходов. Образующиеся отходы частично утилизируются в подсобных хозяйствах, частично вывозятся на полигон отходов 4-5 класса опасности ООО "Тополь", расположенный в сельском поселении Чернореченском вблизи окраины города Иванова.

Твердые бытовые и приравненные к ним промышленные отходы собираются от населения в контейнеры, установленные на контейнерных площадках, либо в контейнеры мусоровозов. Раздельный сбор бытовых отходов (по видам отходов) не применяется. Практически все собранные отходы транспортируются на полигон твердых бытовых отходов (далее - ТБО).

Необходимость санитарной очистки сельского поселения регулируется Законом Ивановской области "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области" от 18.07.2006 г. №75-ОЗ.

Санитарная очистка в Коляновском сельском поселении осуществляется в соответствии с действующими "Правилами санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального района", утвержденными постановлением Главы Ивановского района 21.03.2007 г. №3.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;

- организация сбора и удаление вторичного сырья;
- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

- организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на проектируемый скотомогильник в сельском поселении Балахонковском;
- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон ООО "Тополь";
- внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
- организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;
- организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

В соответствии с Законом Ивановской области "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области" от 18.07.2006 г. №75-ОЗ контейнеры и бункеры-накопители устанавливаются согласно требованиям, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими и иными нормами. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

Допускается временная установка на придомовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-накопителей возлагается на управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной кооператив, эксплуатационное предприятие, на хозяйствующий субъект, являющийся пользователем контейнерной площадки или на территории которого расположена контейнерная площадка, а также на собственников жилых и нежилых помещений при непосредственном управлении многоквартирного дома и титульных домовладельцев, являющихся пользователями контейнерной площадки.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО на существующий полигон ТБО ООО "Тополь" в сельском поселении Чернореченское. Площадь полигона ТБО ООО "Тополь" составляет 10,13 га, из которых в настоящее время эксплуатируется около 5 га. На полигон ТБО предусматривается вывозить также уличный, садово - парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с центром госсанэпиднадзора.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и НПП Ивановской области.

Объем образующихся в сельском поселении Коляновское отходов, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения, на конец расчетного срока составит около 42 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 300 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка в соответствии со СНиП 2.07.01-89* составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 1,67 га.

2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и военного характера

Анализ возможных последствий воздействия чрезвычайных ситуаций на функционирование проектируемой территории заключается в рассмотрении вопросов концепции плана ГОЧС.

Концепция плана гражданской обороны опирается на требования СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» и включает следующие позиции:

- повышение устойчивости функционирования проектируемой территории в мирное время, которое обеспечивается рациональным размещением объектов экономики и другими градостроительными методами;
- обеспечение защиты от последствий аварий на химически-, взрыво и пожароопасных объектах градостроительными методами, а также использование специальных приемов при проектировании и строительстве инженерных сооружений;
- защиту от потенциально опасных природных и техногенных процессов;
- целесообразное размещение транспортных объектов с учетом вопросов ГО и ЧС;
- размещение и развитие систем связи и оповещения;
- возможность эвакуации населения при ЧС.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;

- муниципального характера;
- межмуниципального характера;
- регионального характера;
- межрегионального характера;
- федерального характера.

Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций

Выявление основных факторов риска возникновения ЧС природного и техногенного характера на проектируемой территории и их последующий учет позволит обоснованно и с высокой эффективностью планировать возможность использования территории. Оценка степени опасности (риска) данных факторов создаст предпосылки комплексного осуществления мероприятий по снижению рисков возникновения и смягчению последствий ЧС в существующих местах расселения и деятельности населения.

С учетом суммарного значения источников опасности природного и техногенного характера, проектируемая территория, согласно СНиП 11-112-2001 (приложения Г), отнесена к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска на всех стадиях проектирования, а так же при строительстве новых и эксплуатации существующих объектов.

Чрезвычайные ситуации природного характера

Согласно ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы» опасными природными процессами на территории Коляновского сельского поселения являются: землетрясения, подтопление территории, атмосферные осадки, сильные ветры (ураганы), морозы, эрозия, подработка территорий, а так же природные (лесные) пожары.

Согласно СНиП 22.01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» по оценке сложности природных условий территория Коляновского сельского поселения относится к категории простых. Климатические воздействия не представляют непосредственной опасности для жизни и здоровья населения, однако, они могут нанести ущерб зданиям и оборудованию, поэтому при проектировании и строительстве должны быть предусмотрены технические решения, направленные на максимальное снижение негативных воздействий особо опасных природных явлений

Сильные ветры (ураганы)

Согласно СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» территория Коляновского сельского поселения относится к умеренно опасной зоне действия ураганов, так как скорость ветра может достигать 30 - 35 м/с, при этом площадь поражения территории варьируется от 70 до 100%.

Поражающий фактор природной ЧС, источником которой является ураган, имеет аэродинамический характер. Характер действия поражающего фактора - вибрация.

Воздействие ураганов на здания, сооружения и людей вызывается скоростным напором воздушного потока и продолжительностью его действия. Степень разрушения объекта определяется превышением фактической скорости ветра над расчетной в месте его расположения.

Шквалистый и сильный ветер характерен для территории Коляновского сельского поселения с начала весны до середины осени. Ураганы в сочетании с пыльной бурей обладают большой разрушительной силой, в результате которой возможно:

- разрушение и повреждение гражданских, сельскохозяйственных и промышленных сооружений, объектов инфраструктуры;
- порыв линий связи и электропередач;
- возникновение массовых пожаров в населенных пунктах с плотной деревянной застройкой;
- усугубление обстановки в лесопожарный период.

Атмосферные осадки

Основное количество осадков на проектируемой территории выпадает с апреля по октябрь.

В летний период осадки носят как обложной, так и ливневый характер.

Наблюдаются продолжительные дожди в течении 2-х и более суток, а также сильные ливневые дожди с интенсивностью выпадения осадков 30 мм/час и более.

В течение года на рассматриваемой территории возможно возникновение туманов с видимостью 50 м и менее.

Наиболее вероятно возникновение сильного снегопада с декабря по февраль.

Возможны снегопады, превышающие 20 мм за 12 часов и более.

Общая или низовая метель при средней скорости ветра может достигать 15 м/сек и более и видимости 500 м и менее.

При выпадении атмосферных осадков (снега) в зимнее время года более 40 см затрудняется движение по автомобильным дорогам, происходит их временное закрытие.

При несвоевременной уборке снега затрудняется снабжение дальних поселков продовольствием и почтовой связью. Для ликвидации последствий возможной ЧС потребуются значительное время от 18 до 24 часов и более, а также привлечение специальной снегоуборочной техники.

Согласно паспорту безопасности, на территории Коляновского сельского поселения частота риска возникновения опасных метеорологических явлений незначительна. Вероятность возникновения штормовых ветров интенсивностью 15-17 м/с – 3-4 случая в год. Возможность выпадения града с диаметром частиц 3 – 4 мм – 1 – 2 случая в год.

В результате выпадения сильных осадков как в летний, так и в зимний период возможно возникновение следующих чрезвычайных ситуаций:

- налипание снега на линии электропередач с последующим обрывом;
- создание аварийной остановки на дорогах;
- затруднение обеспечения населения основными видами услуг;
- создание благоприятных условий для формирования мощных весенних половодий.

Сильные морозы (низкие температуры)

На территории Коляновского сельского поселения возможны сильные морозы до -35°C и ниже. Низкие температуры могут держаться в течение 3 – 5 суток.

В результате продолжительных низких температур атмосферного воздуха, возможны нарушения функционирования систем ЖКХ, электроэнергетики, аварийные остановки теплоснабжения, а также усугубление обстановки, связанной с бытовыми пожарами, в результате большего использования обогревательных приборов.

Лесные (ландшафтные) пожары

Наличие значительных лесопокрытых площадей на территории Коляновского сельского поселения обуславливает высокую степень летней пожароопасности.

Пожароопасный период начинается практически после схода талых вод, с конца апреля начала мая и заканчивается в середине сентября. Наиболее неблагоприятными в пожароопасном отношении являются май – июнь, когда сохраняется ветреная погода, способствующая быстрому высыханию лесных горючих материалов и распространению возникших очагов пожаров на значительные площади. Пик горимости приходится на середину мая – начало июня.

Опасность возникновения чрезвычайных ситуаций усиливается при устойчивой высокой температуре и усилении ветра, особенно в летние месяцы, когда возможны лесные пожары на больших площадях. Для ликвидации этих пожаров должна привлекаться специализированная техника и средства муниципальной пожарной службы поселений.

Наиболее горимыми являются территории, примыкающие к автодорогам, населенным пунктам, садоводствам и местам массового отдыха местного населения и пребывания туристов.

На территории Коляновского сельского поселения возможно возникновение как низовых, так и верховых пожаров, при которых скорость движения огня достигает до 25 км/час.

В случае приближения лесного пожара к границам населенных пунктов возможно перекидывания огня на промышленные и жилые постройки. Кроме того, в случае крупных по площади пожаров возможно значительное задымление территории населенных пунктов.

Пожары могут вызывать нарушение жизнедеятельности объектов экономики и населенных пунктов в результате уничтожения огнем и вывода из строя транспортных коммуникаций и других важных объектов, необходимых для нормального функционирования района.

Основной поражающий фактор пожаров – высокая температура определяет размеры зоны поражения. Тепловое излучение из этой зоны способно привести к поражению людей и сельскохозяйственных животных, возгоранию горючих материалов, линий электропередач и связи на деревянных столбах за ее пределами; задымлению больших территорий; ограничению видимости.

Основной причиной возникновения лесных (ландшафтных) пожаров является человеческий фактор в связи с массовым посещением населением лесов, проведение неконтролируемых палов травы, сильный ветер в сочетании со сложным рельефом, несвоевременное обнаружение и недостаточная оперативность наращивания сил и средств пожаротушения.

При возникновении лесных пожаров вблизи населенных пунктов создается угроза возгорания зданий и ухудшение экологической обстановки, связанной с задымлением прилегающих территорий.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно-экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории.

Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработке документации на строительство зданий и сооружений.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Чрезвычайные ситуации техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;
- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;
- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;
- волну сжатия в грунте;
- сейсмозрывную волну;
- волну прорыва гидротехнических сооружений;
- обломки или осколки;
- экстремальный нагрев среды;
- тепловое излучение;
- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся пожары и взрывы на пожароопасных объектах

Аварии на пожаро-, взрывоопасных предприятиях вызывают разрушение зданий и сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Происходят и другие опасные явления: образуются облака топливно-воздушных смесей, токсичных веществ; взрываются трубопроводы и сосуды с перегретой жидкостью.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Взрывы приводят не только к разрушению и повреждению зданий, сооружений, технологического оборудования, емкостей, трубопроводов и транспортных средств, но и в результате прямого и косвенного действия ударной волны способны наносить людям различные травмы, в том числе и смертельные.

При строительстве и эксплуатации АЗС требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно-технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий аварий.

Перечень потенциально опасных объектов

Из взрывопожароопасных объектов аварии, на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах проектируемой территории муниципального образования находятся автозаправочные станции. Вид опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – бензин, дизельное топливо, нефтепродукты.

На территории сельского поселения проходят линии магистрального газопровода высокого давления, нефтепродуктопровода и нефтепровода, расположена газораспределительная станция и строящаяся компрессорная станция КС "Иваново". Указанные объекты по своим характеристикам относятся к пожаро-взрывоопасным объектам и требуют постоянного контроля их состояния, для заблаговременного предупреждения аварийных ситуаций. Вид опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций на указанных объектах – природный газ, нефть, нефтепродукты.

Среди объектов жизнеобеспечения, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения предусматривается разместить следующие:

- водопроводные очистные сооружения;
- канализационные очистные сооружения;
- линии электропередачи;
- сети теплоснабжения;
- водопроводные сети;
- канализационные сети;
- понижительная подстанция;
- трансформаторные подстанции;

- газораспределительные подстанции;
- котельные;
- КС «Иваново»;
- мини-ТЭЦ;
- аэродром;
- АЗС;
- пилорамы.

На территории Коляновского сельского поселения не располагаются организации, отнесенные к категориям по ГО и потенциально опасные объекты, на которых используются опасные вещества.

К возникновению масштабных ЧС на территории поселения могут привести аварии на транспорте, аварии на тепловых, водопроводных и электрических объектах и сетях. Основным следствием этих аварий является нарушение условий жизнедеятельности населения, материальный ущерб, ущерб здоровью граждан, нанесение ущерба природной среде

Аварийные ситуации на транспорте

Транспорт является источником опасности не только для пассажиров, но и для населения, проживающего в зонах транспортных магистралей, поскольку по ним транспортируются легковоспламеняющиеся, химические, горючие, взрывоопасные и другие вещества. Аварии на транспорте при перевозке опасных грузов с выбросом (выливом) опасных химических веществ, взрывом горючих жидкостей и сжиженных газов возможны на территории поселения, где проходят автомобильные дороги и железная дорога.

Большая часть происшествий происходит из-за нарушения правил дорожного движения, превышения скоростного режима и неудовлетворительного качества дорожных покрытий.

По автодорожной магистрали и железной дороге, соединяющих Панинское сельское поселение с населенными пунктами других районов и соседних областей, перевозятся СУГ и ЛВЖ, поэтому участки автомобильной и железной дорог, прилегающие к населенным пунктам, считаются потенциально-опасными объектами, аварии на которых могут привести к образованию зон ЧС на территории поселения.

Крупными авариями на автотранспорте также могут быть дорожно-транспортные происшествия с участием пассажирских автобусов с числом пострадавших и погибших от 10 до 100 человек.

Разгерметизация емкостей с АХОВ

При транспортировке опасных грузов автомобильным и железнодорожным транспортом возможны аварии, сопровождающиеся выбросом наиболее часто перевозимых АХОВ (хлор, аммиак).

Хлор (Cl₂) - зеленовато-желтый газ с резким раздражающим запахом, в 2,5 раза тяжелее воздуха. Малорастворим в воде. Может скапливаться в низких участках местности. Хлор взрывоопасен в смеси с водородом. Негорюч, но пожароопасен. Емкости могут взрываться при нагревании. Также хлор поддерживает горение многих органических веществ. При концентрации в воздухе ≥ 45 мг/м³ хлор вызывает раздражение гортани, при концентрации ≥ 90 мг/м³ хлор вызывает кашель, концентрация хлора > 3000 мг/м³ смертельна при нескольких вдохах. Хлор поражает легочную ткань и вызывает отек легких; при воздействии на кожу вызывает острые дерматиты. ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м³. Раздражающее действие появляется при концентрации 0,01 г/м³, смертельное отравление возможны при 0,25 г/м³ и вдыхании в течение 5 минут.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок: А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП-5, ГП-7, при высоких концентрациях - изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации проливов необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из устойчивых к воздействию хлора материалов.

Аммиак (NH₃) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 раза легче воздуха, хорошо растворяется в воде (при 200С в одном объеме воды растворяется 700 объемов аммиака). Горюч, взрывоопасен в смеси с воздухом. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м³.

Защиту органов дыхания от паров аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67 КД, РУ-60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не более 15 ПДК) При концентрациях до 750 ПДК могут быть использованы фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП-5 и ГП-7 с дополнительными патронами ДПП-3. Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения попадания аммиака в капельножидком состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, сапоги и перчатки.

Прогнозирование масштабов зон заражения следует выполнять в соответствии с «Методикой прогнозирования масштабов заражения ядовитыми сильнодействующими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте» (РД 52.04.253-90, утверждена Начальником ГО СССР и Председателем Госкомгидромета СССР 23.03.90 г.).

Зоны действия основных поражающих факторов при авариях на транспорте при перевозке АХОВ (хлор и аммиак) определяем для следующих количеств опасных веществ:

Наименование АХОВ	Количество АХОВ, т	
	Автотранспорт	Ж/д транспорт
Аммиак	6	40
Хлор	0,9	53

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения в результате аварий на транспорте с АХОВ в качестве исходных данных принимается наиболее неблагоприятный вариант: за величину выброса

АХОВ – его содержание в максимальной по объему единичной емкости; время от начала аварии 1 час; метеорологические условия – инверсия; скорость ветра 1 м/с; направление ветра от очага ЧС в сторону территории объекта.

Характеристики зон заражения при аварийных разливах АХОВ

Параметры	Характеристика			
	Автомобильный		Железнодорожный	
Вид транспорта				
Вид и количество АХОВ, т	Хлор, 0,9	Аммиак, 6	Хлор, 53	Аммиак, 40
Время испарения АХОВ с площадки разлива, час	1,493	1,362	1,493	1,362
Эквивалентное количество АХОВ по первичному облаку, т	0,162	0,043	9,54	0,288
Эквивалентное количество АХОВ по вторичному облаку, т	0,494	0,144	29,1	0,963
Глубина зоны заражения первичным облаком, км	1,546	0,77	18,6	2,148
Глубина зоны заражения вторичным облаком, км	3,142	1,462	37,3	4,633
Полная глубина заражения, км	3,92	1,85	46,6	5,71
Предельно возможная глубина переноса воздушных масс, км	5	5	5	5
Возможная площадь зоны заражения облаком АХОВ, км ²	24,05	5,355	39,24	39,24
Фактическая площадь зоны заражения облаком АХОВ, км ²	1,242	0,276	2,025	2,025

Таким образом, при авариях в рассмотренных вариантах в течение расчетного часа поражающие факторы АХОВ могут оказать свое влияние на следующие территории:

- в радиусе 3,92км при аварии на автомобильной дороге, пары хлора при разрушении емкости 0,9т и в радиусе 1,85км при разрушении емкости с аммиаком 6т;
- в радиусе 5 км при аварии на железной дороге пары хлора или аммиака при разрушении емкостей 53т и 40т соответственно.

Ожидаемые потери граждан без средств индивидуальной защиты могут составить:

- безвозвратные потери - 10%;
- санитарные потери тяжелой и средней форм тяжести (выход людей из строя на срок не менее чем на 2-3 недели с обязательной госпитализацией) - 15%;
- санитарные потери легкой формы тяжести - 20%;
- пороговые воздействия - 55%.

Следует отметить, что оценки зон заражения АХОВ, выполненные по РД 52.04.253-90, следует рассматривать как завышенные (консервативные) вследствие выбора наиболее неблагоприятных условий развития аварии.

Решения по предупреждению ЧС на социальных объектах Панинского сельского поселения, особенно расположенных в непосредственной близости к транспортным магистралям, в результате аварий с АХОВ включают:

- экстренную эвакуацию в направлении, перпендикулярном направлению ветра и указанном в передаваемом сигнале оповещения ГО;
- сокращение инфильтрации наружного воздуха и уменьшение возможности поступления ядовитых веществ внутрь помещений путем установки современных конструкций остекления и дверных проемов;
- хранение в помещениях объекта (больницы, поликлиники, школы) средств индивидуальной защиты (противогазов). Предлагается использовать для защиты органов дыхания фильтрующий противогаз ГП-7В с коробками по виду АХОВ.

Аварии на транспорте при перевозке СУГ или ЛВЖ

Аварийными ситуациями на автомобильных и железных дорогах могут быть:

разлив сжиженных углеводородных газов (СУГ) в результате разгерметизации или нарушения целостности цистерны при столкновении или опрокидывании транспорта;

разлив (утечка) из цистерны легко воспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) типа "бензин";

Основные поражающие факторы при разливе СУГ:

образование зоны разлива СУГ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении СУГ на площадке разлива;

разрушение цистерны с выбросом СУГ и образованием огненного шара;

образование зоны теплового излучения огненного шара.

Основные поражающие факторы при разливе (утечке) ЛВЖ:

образование зоны разлива ЛВЖ (последующая зона пожара);

образование зоны взрывоопасных концентраций с последующим взрывом ТВС (зона мгновенного поражения пожара-вспышки);

образование зоны избыточного давления воздушной ударной волны;

образование зоны опасных тепловых нагрузок при горении ЛВЖ на площадке разлива.

Расчет выполнен по «Методике оценки последствий аварий на пожаро-, взрывоопасных объектах» из «Сборника методик по прогнозированию возможных аварий, катастроф, стихийных бедствий в РСЧС», Книга 2, М., ВНИИ ГОЧС, 1994г.

Зоны действия, поражающих факторов при авариях с разгерметизацией автомобильных и ж/д цистерн, перевозящих СУГ и ЛВЖ рассчитываем для следующих условий:

Определение зон действия поражающих факторов при возможных авариях на транспорте при перевозке СУГ и ЛВЖ

		Автомобильный транспорт		Железнодорожный транспорт	
Тип топлива		ЛВЖ	СУГ	ЛВЖ	СУГ
Масса, т		16	5	90	64
Режим взрывного превращения		5	4	5	4
Зоны разрушений, м	Слабых	<u>600</u> 750	<u>520</u> 700	<u>1000</u> 1500	<u>1000</u> 1500
		<u>205</u> 350	<u>200</u> 270	<u>300</u> 500	<u>350</u> 650
	Средних	<u>95</u> 140	<u>115</u> 125	<u>180</u> 220	<u>240</u> 250
		<u>49</u> 65	<u>40</u> 60	<u>70</u> 120	<u>90</u> 150
	Сильных	100	50	110	100
		103	60	120	110
	Полных	110	65	180	120
		115	75	230	150
Зоны поражения, м	99 % поражённых	100	50	110	100
	90 % поражённых	103	60	120	110
	50 % поражённых	110	65	180	120
	10 % поражённых	115	75	230	150
	1 % поражённых	120	90	338	200
Зона расстекления		1000	900	1800	2000
Параметры огненного шара	Q, $\frac{\text{кВт}}{\text{м}^2}$	63	43,17	110,5	98,9
Время существования	T, сек	9,22	6,8	14,4	13,22
Радиус	R, м	130	185	130	185
Диаметр разлития, м		23,3	7,8	55,3	27,9
Примечание: в числителе указана граница зон разрушений для промышленных зданий, в знаменателе – для жилых зданий					

Таким образом, при аварии на транспортных магистралях с СУГ или ЛВЖ возможно повреждение автомобильного и железнодорожного полотна. Вновь проектируемые или реконструируемые объекты, расположенные вдоль транспортной магистрали, могут попасть в зоны разрушений различной степени (в зависимости от удаления), с последующим возгоранием.

При авариях на автомагистрали в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 60-1000м от места аварии, при авариях на железной дороге в различные зоны разрушения попадут здания и сооружения на расстоянии 120-2000м от места аварии.

Предельные параметры для возможного поражения людей при аварии СУГ

Степень травмирования	Значения интенсивности теплового излучения, кВт/м ²	Расстояния от объекта, на которых наблюдаются определенные степени травмирования, м
Ожоги III степени	49,0	38
Ожоги II степени	27,4	55
Ожоги I степени	9,6	92
Болевой порог (болезненные ощущения на коже и слизистых)	1,4	Более 100 м

Чрезвычайные ситуации военного характера

Основными факторами риска возникновения чрезвычайных ситуаций военного характера являются опасности (как имевшие место, так и прогнозируемые с высокой степенью вероятности), на территории поселения и существенно сказывающиеся на безопасности населения:

- террористические;
- криминальные;
- коммунально-бытового и жилищного характера;
- военные;
- эпидемиологического характера;
- экологические.

При возникновении локальных вооруженных конфликтов и развертывании широкомасштабных войн источниками чрезвычайных ситуаций военного характера будут являться опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий.

Опасности, возникающие при ведении военных действий или вследствие этих действий

Наименование опасностей	Характеристика
Опасности, возникающие от прямого воздействия средств поражения	Поражение обычными средствами и вооруженной борьбы, а также радиоактивным, химическим и бактериологическим оружием; в перспективе сюда могут добавиться поражения так называемым не летальным оружием (психотропным, высокочастотным, лазерным)
Опасности, возникающие от косвенного воздействия средств поражения (вторичные факторы поражения)	Разрушение зданий, радиационно, химически гидродинамически опасных объектов, возникновение пожаров и очагов биологического заражения
Опасности, связанные с изменением среды обитания людей, которые могут привести к их гибели или нанести серьезный вред здоровью	Воздействие средств поражения, которые приводят к утрате жилищ, нарушениям в системах снабжения водой, продовольствием и оказания медицинской помощи населению

Опасности военного времени имеют характерные, присущие только им особенности:

- во–первых, они планируются, готовятся и проводятся людьми, поэтому имеют более сложный характер, чем природные и техногенные;
- во–вторых, средства поражения применяются тоже людьми, поэтому в реализации этих опасностей меньше стихийного и случайного, оружие применяется, как правило, в самый неподходящий момент для жертвы агрессии и в самом уязвимом для нее месте;
- в–третьих, развитие средств нападения всегда опережает развитие адекватных средств защиты от их воздействия, поэтому в течение какого–то промежутка времени они имеют превосходство;
- в–четвертых, для создания средств нападения применяются самые последние научные достижения, привлекаются лучшие специалисты и самая передовая научно–производственная база; это приводит к тому, что от некоторых средств поражения фактически невозможно защититься (ракетно–ядерное оружие);
- в–пятых, анализ тенденций эволюции военных опасностей свидетельствует о том, что будущие войны все больше будут приобретать террористический, антигуманный характер, а мирное население воюющих стран будет служить объектом вооруженного воздействия с целью подрыва воли и способности противника к сопротивлению.

Опасности военного характера будут возникать при применении ядерного, химического, биологического и обычных средств поражения.

Ядерное оружие на сегодняшний день является самым мощным средством массового поражения. Поражающие факторы этого оружия – ударная волна, световое излучение, проникающая радиация, радиоактивное заражение и электромагнитный импульс.

По масштабам и характеру своего действия ядерное оружие существенно отличается от других средств вооруженной борьбы. Практически одновременное воздействие его поражающих факторов обуславливает комбинированный характер действия на людей, технику и сооружения.

Химическое оружие тоже является одним из видов оружия массового поражения. Его поражающее действие основано на использовании боевых токсичных химических веществ (БТХВ). К боевым токсичным химическим веществам относят отравляющие вещества (ОВ) и токсины, оказывающие поражающее действие на организм человека и животных, а также фитотоксиканты, которые могут применяться для поражения различных видов растительности.

2.9.1 Инженерно-технические мероприятия по предупреждению ЧС природного и техногенного характера и минимизации их последствий

Раздел ИТМ по предупреждению чрезвычайных ситуаций является составной частью генерального плана, разработан в соответствии с нормативными документами и на основании исходной информации, предоставленной органами, уполномоченными на решение вопросов ГО и ЧС.

Инженерно-технические мероприятия ЧС направлены на защиту территории от воздействий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в мирное время.

Согласно СНиП 2.01.51-90 «Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны» в проекте учтены все нормативные требования по зонированию территории и проведению спасательных и восстановительных работ.

По сумме характеристик и степени опасности, согласно СП 11-112-2001 (приложения Г), территория сельского поселения относится к зоне жесткого контроля, где необходима оценка целесообразности мер по уменьшению риска. Необходим мониторинг окружающей среды и прогнозирования чрезвычайных ситуаций (ЧС), как один из важнейших элементов системы безопасности, направленных на предупреждение и ликвидацию ЧС.

Локализация и ликвидация возможных чрезвычайных ситуаций на территории Коляновского сельского поселения будут осуществляться силами и средствами аварийно-спасательных формирований, силами ликвидации ЧС инженерных и дорожных формирований, базирующихся на территории как самого сельского поселения, так и всего Ивановского района.

Маршрутами ввода сил и средств ликвидации ЧС будут являться автодороги существующей сети наиболее благоприятные для движения.

2.9.2 Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС техногенного характера

Предупреждение и минимизация последствий аварий на ПОО

Для всех опасных объектов разработаны паспорта безопасности. Типовой паспорт безопасности опасного объекта утвержден Приказом МЧС РФ от 04.11.2004 N 506.

Паспорт безопасности опасного объекта разрабатывается для решения следующих задач:

- определения показателей степени риска чрезвычайных ситуаций для персонала опасного объекта и проживающего вблизи населения;
- определения возможности возникновения чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
- оценки возможных последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
- оценки возможного воздействия чрезвычайных ситуаций, возникших на соседних опасных объектах;
- оценки состояния работ по предупреждению чрезвычайных ситуаций и готовности к ликвидации чрезвычайных ситуаций на опасном объекте;
- разработки мероприятий по снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций на опасном объекте.

Проверка правильности идентификации опасных производственных объектов производится в соответствии с Приказом Ростехнадзора от 05.03.2008 N 131 "Об утверждении методических рекомендаций по осуществлению идентификации опасных производственных объектов".

Все потенциально опасные объекты оборудованы локальными системами оповещения. Проработан порядок допуска посторонних лиц и въезд транспорта на территорию.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на пожароопасных объектах

Для предотвращения чрезвычайных ситуаций, связанных с авариями на пожаро- и взрывоопасных объектах, проектом определены общие организационные мероприятия:

- содержание в полной готовности поддонов и обваловок емкостей, содержащих ЛВЖ;
 - точное выполнение плана-графика предупредительных ремонтов и профилактических работ, соблюдение их объемов и правил проведения;
 - регулярная проверка соблюдения действующих норм и правил по промышленной безопасности;
 - регулярное проведение тренировок по отработке действий всего персонала предприятия в случае ЧС.
- При возникновении аварий необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:
- устранение источника разлива;
 - выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;
 - тушение пожара, оказание медицинской помощи;
 - проведение восстановительных работ.

Согласно постановления Правительства Российской Федерации «О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов» на данных объектах создана локальная система оповещения (ЛСО), которая предназначена для оповещения работников предприятия, а также населения, проживающего вблизи потенциально опасного объекта.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на транспорте

При возникновении аварий на транспорте, необходим вызов подразделения ГИБДД, используя общедоступные системы связи.

Эвакуация людей, попавших в аварию осуществляется на попутном транспорте, машинах скорой помощи и транспорте ГИБДД. Сотрудникам ГИБДД при согласовании графиков перевозки

взрывопожароопасных грузов необходимо предусмотреть проезд такого автотранспорта в часы наименьшей интенсивности движения (ночное время).

Для предотвращения ДТП и ЧС, связанных с перевозками на автотранспорте необходимо улучшить регулирование движения на проблемных участках, как силами ГИБДД, так и выставлением дополнительных знаков, оборудованием разметки и дорожных ограждений. Необходимо запретить (сократить) проезд крупногабаритных автопоездов через жилые кварталы, особенно различных автоцистерн и топливозаправщиков, определив для них оптимально безопасный маршрут.

При возникновении аварии при перевозке пожаро-взрывоопасных веществ необходимо выполнение следующего ряда мероприятий:

- устранение источника разлива;
- выявление и оценка обстановки, оповещение противопожарной службы;
- тушение пожара, оказание медицинской помощи;
- проведение восстановительных работ.

Основные мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры гидротехнических направлены на формирование дорожной сети на новом качественном уровне, с улучшенными транспортно-эксплуатационными характеристиками, обеспечивающими комфорт и безопасность движения.

Решение задачи совершенствования существующего транспортного каркаса осуществляется по следующим направлениям:

- повышение качественных характеристик дорожной сети;
- развитие придорожного сервиса (автозаправочные комплексы, станции технического обслуживания, кафе, мотели и т. п.).

Для повышения транспортно-эксплуатационных характеристик существующей сети автомобильных дорог и снижения негативного влияния транспорта на окружающую среду проектом предусматривается проведение реконструкции дорожной сети в границах сельского поселения.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на коммунально-энергетических сетях

Проектом предусматривается создание устойчивой системы жизнеобеспечения населения, для этого планируется выполнение ряда инженерно-технических мероприятий:

- замена изношенных коммунально-энергетических сетей;
- реконструкция трансформаторных подстанций и линий электропередач, находящихся в неудовлетворительном состоянии;
- организация сплошных ограждений зон строгого режима на водозаборных сооружениях;
- создание устойчивой системы теплоснабжения путем закольцовки тепломагистралей.

При разработке проектов на вновь строящиеся, реконструируемые, подлежащих реконструкции или расширению коммуникаций и объектах хозяйства необходимо выполнение превентивных мероприятий по повышению устойчивости:

Сетей водоснабжения и канализации:

- заглубление в грунт всех линий водопровода;
- размещение пожарных гидрантов и отключающих устройств на территориях, которые не могут быть завалены при разрушении зданий;
- обустройство перемычек, позволяющих отключать повреждённые сети и сооружения.

Сетей и объектов теплоснабжения:

- отопительные котельные предприятий, обеспечивающие теплом и горячей водой бытовых потребителей, должны предусматривать возможность раздельной подачи тепла к бытовым и промышленным объектам для возможности отключения промышленных нагрузок в период ограничений в подаче газа.

- объекты, которые не допускают перерывов в теплоснабжении и газоснабжении, должны обеспечиваться резервными видами топлива или вторым вводом газа на предприятие от разных распределительных газопроводов.

Также рекомендуется разработка положений о взаимодействии оперативных служб предприятий при ликвидации возможных аварийных ситуаций, контроль за готовностью дежурно-диспетчерских служб (особенно в выходные и праздничные дни) и проведение противоаварийных тренировок на объектах ЖКХ с целью выработки твердых навыков в практических действиях по предупреждению и ликвидации последствий возможных ЧС.

Сетей электроснабжения:

- электросети должны проектироваться с учетом обеспечения устойчивого электроснабжения рассматриваемой территории в условиях мирного и военного времени;

- схема электрических сетей энергосистем должна предусматривать возможность автоматического деления энергосистемы на сбалансированные независимо работающие части.

- электроприемники первой категории должны быть обеспечены электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания, а перерыв их электроснабжения при нарушении электроснабжения от одного из источников питания может быть допущен лишь на время автоматического восстановления питания;

- при авариях на электроприемниках третьей категории ремонт или замена поврежденного элемента системы электроснабжения не должны превышать 1 суток.

Требования к надежности электроснабжения промышленных предприятий и предприятий связи, находящихся на территории поселения, должны определяться с учетом требований ПУЭ и отраслевых нормативных документов.

Предупреждение и минимизация последствий аварий на трубопроводном транспорте

На объектах трубопроводного транспорта необходима установка системы мониторинга и управления инженерными системами зданий и сооружений (СМИС), информационно-сопряженными с автоматизированными системами дежурно-диспетчерских служб объектов и ЕДДС с целью предупреждения возникновения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, в том числе вызванных террористическими актами, согласно ГОСТ Р 22.1.12-2005.

2.9.3 Мероприятия по предупреждению и минимизации ЧС природного характера

Опасные природные процессы, как источник чрезвычайных ситуаций, могут прогнозироваться с очень небольшой заблаговременностью, а наибольшему риску при ЧС природного характера подвержена инженерная и транспортная инфраструктура, нарушение которой приведет к нарушению ритма жизнеобеспечения объектов района.

Мониторинг опасных природных процессов и оповещение о них осуществляется ведомственными системами Росгидромета и Российской Академии Наук.

Мониторинг опасных гидрометеорологических процессов ведется Росгидрометом с использованием собственной сети гидро- и метеорологических постов.

Предупреждение и минимизация последствий опасных метеорологических явлений

При возникновении опасных метеорологических явлений необходимо своевременное реагирование эксплуатирующих организаций, выполняющих содержание инженерных систем и сооружений, а также автомобильного и железнодорожного полотна.

Особенно важно своевременное реагирование в зимнее время, когда необходима очистка от снежного покрова проезжей части, подсыпка высевок каменных пород для снижения скользкости при возникновении гололедных явлений.

Необходимо проведение комплекса инженерно-технических мероприятий по организации метеле- и ветрозащите путей сообщения, а также снижению риска функционирования объектов жизнеобеспечения в условиях сильных ветров и снеговых нагрузок;

Предупреждение и минимизация последствий опасных гидрологических явлений

В качестве мероприятий по снижению негативного влияния паводков на территории Коляновского сельского поселения планируется организация мониторинга уровня воды на реках в период паводка, а также своевременная эвакуация населения из мест подверженных подтоплению.

При подтоплении жилых домов размещение пострадавшего населения будет осуществляться в ППВР, развернутые на территории населенных пунктов в объектах соцкультбыта, а также при необходимости возможно отселение пострадавшего населения на возвышенную местность.

Конкретные мероприятия по защите от затопления (объем земляных работ и их стоимость, протяженность дамб обвалования, тип крепления откосов дамб и др.) будут уточняться на дальнейшей стадии проектирования – при разработке проектной документации на основании выполненных гидрогеологических и гидродинамических изысканий.

Мероприятиями по защите территории от затопления и подтопления:

- ограничивать хозяйственную деятельность в зонах возможного затопления, подтопления;
- исключить строительство нового жилья, садовых и дачных строений, объектов производственного и социального назначения, транспортной и энергетической инфраструктуры в зонах, подверженных риску затопления, подтопления.

Предупреждение и минимизация последствий природных пожаров

Меры пожарной безопасности в лесах включают в себя:

- предупреждение лесных пожаров;
- мониторинг пожарной опасности в лесах и лесных пожаров;
- разработку и утверждение планов тушения лесных пожаров;
- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Мониторинг состояния лесных массивов осуществляется наземным способом, и воздушным способами.

Для предотвращения возникновения лесных пожаров и для минимизации последствий пожаров, в случае их возникновения, проектом рекомендуется разработка специальных планов по вопросам противопожарной профилактики, в которые включаются следующие данные:

- оценка динамики погодных условий региона;
- оценка лесных участков по степени опасности возникновения пожаров;
- оценка периодов пожароопасного сезона на проектируемой территории;
- проведение патрулирования лесов, и обеспечение патрульных подразделений транспортными средствами, противопожарным инвентарем, средствами радиосвязи;
- заблаговременное проведение мероприятия по созданию минерализованных полос, прокладыванию и расчистке просек и грунтовых полос шириной 5-10 м в сплошных лесах и до 50 м в хвойных лесах;

- проведение вблизи населенных пунктов расчистки грунтовых полос между застройкой и примыкающими лесными массивами;
- резервирование средств индивидуальной защиты органов дыхания;
- повышение пожароустойчивости лесов путем регулирования их состава, санитарных вырубок и очистки от захламленности, а также путем создания на территории лесного фонда сети дорог и водоемов, позволяющих быстрее локализовать пожар;
- установка в местах массового выхода населения в леса специальных плакатов больших размеров, с правилами пожарной безопасности при нахождении в лесах;
- ежегодная разработка и выполнение планов мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда и не входящих в лесной фонд лесов;
- установление порядка привлечения сил и средств для тушения лесных пожаров, обеспечение привлекаемых к этой работе граждан средствами передвижения, питанием и медицинской помощью;
- создание резерва горючесмазочных материалов на пожароопасный сезон;
- осуществление в плановом порядке противопожарных и профилактических работ, направленных на предупреждение возникновения, распространения и развития лесных пожаров.

Тушение лесных пожаров на территории Коляновского сельского поселения осуществляется силами пожарных депо.

Предупреждение и минимизация последствий карстовых явлений

Строительное и хозяйственное освоение закарстованных территорий требует проведения комплексных инженерно-геологических изысканий с применением съемки, разведки, геофизических, стационарных, лабораторных и других видов исследований при дальнейших стадиях проектирования конкретных объектов.

Главной задачей инженерной подготовки территории, в случае наличия карстовых пород, является ограничение или исключение доступа поверхностных и подземных вод в горные породы, что исключит в дальнейшем образование и развития карста.

Основными противокарстовыми мероприятиями являются:

- Организация поверхностного стока атмосферных вод, исключающего проникновение их в карстовые пустоты (устройство открытых и закрытых водоотводящих систем);
 - Дренажные системы (открытые и закрытые) для перехвата и отведения подземных вод;
- Ликвидация провалов и просадок поверхности земли путем планировки территории в целях создания удобных условий для строительства.

2.10 Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (противопожарные мероприятия)

В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1. Противопожарные расстояния между зданиями.

Допустимое минимальное расстояние между зданиями зависит от их степени огнестойкости, классов конструктивной пожарной опасности и определено в таблице ниже.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности

Степень огнестойкости здания	Класс конструктивной пожарной опасности	Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры		
		I, II, III C0	II, III, IV C1	IV, V C2, C3
I, II, III	C0	6	8	10
II, III, IV	C1	8	10	12
IV, V	C2, C3	10	12	15

2. Наружное противопожарное водоснабжение, проезды и подъезды для пожарной техники.

Обеспечение здания водой на нужды пожаротушения выполняется от сети водоснабжения через пожарные гидранты, расположенные в колодцах. При отсутствии сети водоснабжения или её неспособности обеспечить требуемый расход, используется естественный или искусственный пожарный водоём (резервуары). Емкость резервуара должна обеспечить потребность в воде в течении трёх часов.

Возможность подъезда к зданию пожарных автомобилей обеспечивается дорожным покрытием. В некоторых случаях, в целях сохранения исторически сложившегося ландшафта, подъезды к зданию организуются по газонам. При этом применяются меры по их усилению. Тупиковые проезды должны иметь площадки для разворота размером 15х15м.

3. Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности строительных конструкций.

Объёмно-планировочные решения обеспечивают условия для распределения людских потоков во время эвакуации, ограничивают возможность распространения по зданию дыма и других продуктов горения. Огнестойкость строительных конструкций определяет способность здания сохранять целостность и несущую способность во время пожара.

4. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара.

Безопасность людей во время пожара определяется условиями эвакуации, возможностью покинуть здание до наступления критических воздействий пожара на человека. Для создания таких условий используются планировочные и технологические решения, инженерные решения по защите путей эвакуации.

5. Обеспечение безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара.

Для обеспечения условий работы пожарных здание обеспечивается выходами или подъёмами на кровлю, лифтом с функцией перевозки пожарных, используется противоподымная защита путей следования.

6. Сведения о категории здания и помещений по взрывопожарной опасности.

Категорированию по взрывопожарной опасности подлежат складские и производственные помещения здания. Категории рассчитываются исходя из величины пожарной нагрузки в помещении. На основании категории помещения принимается решение о его защите автоматическим пожаротушением и автоматической пожарной сигнализацией.

7. Перечень зданий, помещений и оборудования, подлежащих защите установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации.

Необходимость оборудования помещений системами пожаротушения и пожарной сигнализации определяется по СП 5.13130.2009. Применение автоматического пожаротушения сверх нормативного требования является наиболее эффективным средством приведения величины пожарного риска к нормативному значению.

8. Описание и обоснование противопожарной защиты:

- автоматические установки пожаротушения;
- автоматическая установка пожарной сигнализации;
- система оповещения и управления эвакуацией;
- защита системы вентиляции, противоподымная защита.

9. Взаимодействие и алгоритм работы оборудования при пожаре.

10. Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта.

Защита населения в значительной степени зависит от своевременного сообщения гражданам об угрозе возникновения ЧС природного характера, заражения территории при авариях и катастрофах в мирное время на объектах, где применяются химически опасные или взрывоопасные вещества.

Основным требованием системы оповещения является обеспечение своевременного доведения сигналов (распоряжений) и информации от органа, осуществляющего управление ГО, потенциально-опасных и других объектов экономики, а также население при введении военных действий или вследствие этих действий.

В мирное время система оповещения ГО используется в целях реализации задач защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

В соответствии с совместным приказом МЧС, ГК РФ по связи и информации № 422/90/376 ДСП от 25.07.2006 г. основной задачей местных систем оповещения ГО является обеспечение доведения сигналов и информации оповещения от органов, осуществляющих управление гражданской обороной на территории сельского поселения, до оперативных дежурных служб объектов экономики, руководящего состава гражданской обороны сельского поселения, районов и населения. Основным способ оповещения и информирования населения – передача речевых сообщений по сетям вещания.

Оповещение (информирование) населения Коляновского сельского поселения возможно:

1. Посредством массовой информации (телевидение, радио);
2. По средствам станций сотовой связи;
3. Подвижными автомобилями, оборудованными СГУ. Для этих целей задействованы экипажи ОВД, автомобили ОФПС, а так же автомобили администрации сельского поселения;
4. Специализированными объектами оповещения (электросиренами), установленными на ПОО.
5. Уличными объектами оповещения населения – электросиренами, установленными в населенных пунктах.

Передачу программ центрального телевидения и радиовещания, распространение программ телевидения и радиовещания на региональную приемную спутниковую сеть, а также услуги цифровых спутниковых.

На сегодняшний день охват населения телевизионным вещанием общероссийских программ составляет: «Первый канал» и «Россия» - 98,5%, «Культура» - 68,4%, «НТВ» - 58,9%, «Спорт» - 37,8%. Охват населения радиовещанием общероссийских программ составляет: «Радио России» - 97,9%, «Маяк» - 90,9%, «Юность» - 62%.

Оповещение руководящего состава о возникновении ЧС осуществляется через спутниковую, телефонную и сотовую связь.

Система централизованного оповещения позволяет:

- осуществлять одновременный запуск всех электросирен системы;
- осуществлять оповещение населения о произошедшей ЧС по радиотрансляционной сети в реальном масштабе времени оперативным дежурным Единой дежурно-диспетчерской службы;

– оповещать по сигналу «Объявлен сбор» руководящий состав администраций и руководителей основных предприятий, подключенных к СЦВ.

Оповещение населения о начале эвакуации в жилых секторах района производится путем подачи электросиренами в течение 20 минут прерывистого звукового сигнала «Внимание всем!» по радиотрансляционным и телевизионным сетям речевого сообщения. Приказы, распоряжения и информацию до исполнителей доводится лично по телефону, радио, факсом, телеграммой или нарочным в соответствии с планом службы связи и оповещения района.

В соответствии с данными Управления по делам ГО и ЧС, мобилизации и общественной безопасности администрации Ивановского муниципального района в настоящее время на территории сельского поселения размещаются следующие противопожарные источники и сооружения представленные ниже (Таблица).

Таблица 46 Перечень противопожарных источников и сооружений

№ п/п	Наименование населенного пункта	Противопожарные источники и сооружения
1	д. Коляново	1 пруд, пожарный гидрант на ул. Загородная около д. № 6
2	д. Андреево	р. Страданка
3	д. Бабенки	р. Востра
4	д. Бухарово	2 пруда
5	д. Востра	р. Востра
6	д. Вотола	1 пруд
7	д. Голяково	1 пруд
8	д. Горенцово	1 пруд
9	д. Горшково	1 пруд
10	д. Дегтярево	1 пруд
11	д. Жуково	1 пруд
12	д. Завражново	1 пруд в д. Запольново
13	д. Запольново	1 пруд
14	д. Зеленый Городок	1 пруд
15	д. Игнатово	1 пруд
16	д. Никульское	р. Востра
17	д. Крутово	1 пруд
18	д. Купалищи	р. Востра
19	д. Круглово	1 пруд в д. Дегтярево
20	д. Лебяжий Луг	р. Страданка
21	д. Ломы	р. Востра
22	д. Лупаново	1 пруд в д. Дегтярево
23	д. Лысново	3 пруда
24	д. Сверчково	1 пруд
25	д. Сменово	1 пруд
26	с. Панеево	2 пруда
27	д. Пещеры	1 пруд
28	д. Полуниха	1 пруд

Согласно выписки из «Плана привлечения сил и средств подразделений пожарной охраны, гарнизонов пожарной охраны для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ в Ивановской области» для Коляновского сельского поселения привлекаются силы пожарной части № 1.

Наименование муниципального образования	Место нахождения ПЧ	Количество личного состава	Техника	Расчетное время прибытия
Коляновское сельское поселение	г. Иваново, ул. Советская, д. 26	14 человек в смену	1-ПНС-110(131) 1АР-2(131) 1АЛ-30(131) 2АЦ	10-20 минут

Проектом предусматривается в расчетный срок строительство пожарного депо на 3 автомобиля в д. Игнатово.

2.11 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли лесного фонда, земли особо охраняемых территорий и объектов, земли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории поселения есть также земли запаса, к которым относятся земли, находящиеся в государственной собственности и не предоставленные гражданами или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их, в порядке предусмотренным действующим законодательством, в другую категорию.

К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов с. Панеево, д. Андреево, д. Бабенки, д. Бухарово, д. Востра, д. Вотолы, д. Голяково, д. Горенцово, д. Горшково, д. Дегтярево, д. Жуково, д. Завражново, д. Запольново, д. Зеленый Городок, д. Игнатово, д. Коляново, д. Круглово, д. Крутово, д. Купалищи, д. Лебяжий Луг, д. Ломы, д. Лупаново, д. Лысново, д. Никульское, д. Пещеры, д. Полуниха, д. Сверчково, д. Сменово отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий и объектов, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границ земель населенных пунктов за счет земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения.

В результате изменения границы площадь населенного пункта д. Дегтярево увеличивается на 0,2812 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

В результате изменения границы площадь населенного пункта д. Лубяжий Луг увеличивается на 6,4975 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

В результате изменения границы площадь населенного пункта д. Вотолы увеличивается на 3,6784 га за счет земель сельскохозяйственного назначения.

В результате изменения границы площадь населенного пункта д. Крутово увеличивается на 3,2313 га за счет земель промышленности и иного специального назначения.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ

населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов. Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов д. Дегтярево, д. Лебяжий Луг, д. Вотола, д. Крутово и происходит перевод земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения в земли населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. раздел 4 настоящей пояснительной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Совет Коляновского сельского поселения, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3 СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

- 1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения;
- 2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда;
- 3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения;
- 4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение или городской округ, в следующих случаях:

- 1) в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации планируется размещение объектов регионального значения на территориях поселения;
- 2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;
- 3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.

Проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов:

- д. Дегтярево – 0,2812 га;
- д. Лебяжий Луг – 6,4975 га;
- д. Вотолы – 3,6784 га.

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения поселения, при размещении объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, в следующих случаях:

- 1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;
- 2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района.

Поскольку в соответствии с п. 4 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» утверждение генерального плана сельского поселения относится к полномочиям органов местного самоуправления муниципального района, в границах которого находится поселение, проект генерального плана поселения не подлежит согласованию с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение.

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Ивановской области в части перевода земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.

4 ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта деревня Дегтярево

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м ²	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, 670 м северо-восточнее д. Дегтярево	Частная собственность	37:05:031612:105	2812	Необходимость расширения границы населенного пункта с целью размещения цеха по выпечке хлеба	Земли сельскохозяйст- венного назначения	Земли населенных пунктов	Размещение цеха и по выпечке хлеба и хлебобулочных изделий

Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта деревня Лебяжий Луг

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м ²	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, в районе д. Лебяжий Луг, коллективный огород «Лебяжий луг-2»	Государственная неразграниченная собственность	37:05:031645:1	64975	Необходимость расширения границы населенного пункта с целью индивидуальной жилой застройки	Земли сельскохозяйст- венного назначения	Земли населенных пунктов	Индивидуальное жилищное строительство

Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта деревня Вотולה

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м ²	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта
						фактическая	планируемая	

1	Ивановская область Ивановский район, напротив д. Вотола	Частная собственность	37:05:031070:475	36784	Необходимость расширения границы населенного пункта с целью индивидуальной жилой застройки	Земли сельскохозяйст- венного назначения	Земли населенных пунктов	Индивидуальное жилищное строительство

Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта деревня Крутово

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м ²	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, в районе д. Крутово, д. 1	Частная собственность	37:05:031064:63	22661	Необходимость расширения границы населенного пункта с целью размещения торгового центра	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Размещение торгового центра
2	Ивановская область Ивановский район, в районе д. Крутово, д. 1	Частная собственность	37:05:031064:62	9652	Необходимость расширения границы населенного пункта с целью размещения торгового центра	Земли промышленности и иного специального назначения	Земли населенных пунктов	Размещение торгового центра

5 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

5.1 Территория сельского поселения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах	га	10574.0	10574.0
		%	100	100
	в том числе			
	Общая площадь населенных пунктов	га	1152.3	1162.6
1	с. Панеево	га	65.9	65.9
2	д. Андреево	га	13.3	13.3
3	д. Бабенки	га	14.1	14.1
4	д. Бухарово	га	59.3	59.3
5	д. Востра	га	11.2	11.2
6	д. Вотола	га	11.9	12.2
7	д. Голяково	га	12.5	12.5
8	д. Горенцово	га	14.3	14.3
9	д. Горшково	га	8.4	8.4
10	д. Дегтярево	га	151.2	151.5
11	д. Жуково	га	52.8	52.8
12	д. Завражново	га	11.5	11.5
13	д. Запольново	га	20.8	20.8
14	д. Зеленый Городок	га	10.8	10.8
15	д. Игнатово	га	120.1	120.1
16	д. Коляново	га	103.7	103.7
17	д. Круглово	га	26.1	26.1
18	д. Крутово	га	52.5	55.7
19	д. Купалищи	га	29.1	29.1
20	д. Лебяжий Луг	га	31.4	37.9
21	д. Ломы	га	148.4	156.3
22	д. Лупаново	га	5.6	5.6
23	д. Лысново	га	43.6	43.6
24	д. Никульское	га	39.3	39.3
25	д. Пещеры	га	22.7	22.7
26	д. Полуниха	га	41.7	41.7
27	д. Сменово	га	19.9	19.9
28	д. Сверчково	га	10.2	10.2
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	635.40	645.58
		%	6.01	6.11
1.2	зона садоводства и огородничества	га	602.64	590.46
		%	5.70	5.58
1.3	общественно-деловые зоны	га	91.04	91.04
		%	0.86	0.86
1.4	производственная зона	га	43,29	43,29
		%	0.41	0.41
1.5	зоны инженерной инфраструктуры	га	22.44	22.44
		%	0.21	0.21
1.6	зоны транспортной инфраструктуры	га	265.90	267.24
		%	2.51	2.53
1.7	рекреационные зоны	га	75.66	75.66
		%	0.72	0.72
1.8	зоны сельскохозяйственного использования	га	2788.01	2790.01
		%	26.37	26.39
1.9	зоны специального назначения	га	7.39	7.39
		%	0.07	0.07

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.10	зона военных объектов и режимных территорий	га	11.75	11.75
		%	0.11	0.11
1.11	зона акваторий	га	56.10	56.10
		%	0.53	0.53
1.12	зона природных территории	га	5541.24	5533.58
		%	52.40	52.33
1.13	общая площадь земель общего пользования	га	426.23	426.95
		%	4.03	4.04
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	5286	9022
		% роста от существующей численности	-	158
2.2.	плотность населения	чел. на га	0,5	0,85
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	34,3	40,5
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	188,0	366,0
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	167,1	266,5
		% от общего объема жилищного фонда	89	73
3.2.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	18,2	34,2
		% от общего объема жилищного фонда	10	9
3.2.3.	среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей)	тыс. кв.м общей площади	2,6	3,6
		% от общего объема жилищного фонда	1	1
3.2.4.	многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	59,5
		% от общего объема жилищного фонда	-	16
3.2.5.	жилая застройка в зоне общественно-делового назначения	тыс. кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	178,0
		% от общего объема жилищного фонда	-	49
	в т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	101,5
		% от общего объема нового жилищного строительства	-	57
3.3.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	16,0
		% от общего объема нового жилищного строительства	-	9
3.3.3.	среднеэтажная жилая застройка	тыс. кв.м общей	-	1,0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	(3-6 этажей)	площади		
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	1
3.3.4.	многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	59,5
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	33
3.3.5.	жилая застройка в зоне общественно- делового назначения	тыс. кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объёма жилищного фонда	-	-
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	51	380
4.2.	Школьные учреждения	учащихся	1251	1671
4.3.	Внешкольные учреждения	мест	30	95
4.4.	Аптечные учреждения	объектов	0	4
4.5.	Профилактории, санатории	объектов	2	2
4.6.	Специализированные оздоровительные центры	объектов	1	1
4.7.	Спортивные залы	кв.м общей площади пола	738	838
4.8.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0,3	6,4
4.9.	Бассейн	кв.м зеркала воды	0	200
4.10.	Спортивно-развлекательные комплексы	объектов	0	1
4.12.	Спортивно-оздоровительные комплексы	объектов	0	1
4.13.	Спортивно-оздоровительные лагеря	объектов	0	1
4.14.	Детские лагеря	объектов	2	2
4.15.	Туристическая база	объектов	1	1
4.15.	Клубные учреждения	мест	400	1274
4.16.	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	19,3	34,9
4.17.	Торговые центры	тыс. кв. м торговой площади	0,5	83,5
4.18.	Магазины	кв.м торговой площади	1470	9355
4.19.	Объекты социального значения	объектов	1	1
4.20.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	55
4.21.	Банно-оздоровительные комплексы	помывочных мест	0	55
4.22.	Прачечные (предприятия по стирке белья, прачечные самообслуживания, мини-прачечные)	кг белья в смену	0	475
4.23.	Отделения, филиалы банка	операционных мест	0	4
4.24.	Администрация сельского поселения	объектов	1	1
4.25.	Предприятия общественного питания	объектов	5	15
4.26.	Пожарные депо	автомобилей	0	3
4.27.	Отделения связи	объектов	2	2
4.28.	Гостиницы	объектов	2	5
4.29.	Бюро ритуальных услуг	объектов	1	1
4.30.	Культовые объекты	объектов	1	1
4.31.	Административные здания	объектов	8	22
4.32.	Бизнес комплекс-центр	объектов	0	1
4.33.	База кинопроката	объектов	1	1
4.34.	Воинская часть	объектов	1	1
4.35.	Автодромы	объектов	1	1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность автомобильных дорог			
	- всего	км	72,2	141,2
	в том числе:			
	- федерального значения	--	11,7	11,7
	- регионального или межмуниципального значения	--	18,2	23,9
	- местного значения	--	42,3	105,6
	- частных	--	0	0
5.2	Протяженность железных дорог	--	0	1,5
5.3	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	1
5.4	Аэропорты	--	1	1
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И Благоустройство Территории			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Производительность водопроводных очистных сооружений	м3/ сут	-	2500
6.1.2	Протяженность сетей	км	19,2	64,0
6.2	Канализация			
6.2.1	Производительность очистных сооружений канализации	тыс.м3/ сут	-	2000
6.2.2	Протяженность сетей	км	10	18,8
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	2,44	3,67
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	85,5	95,8
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	177840
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	7,0
	в том числе:			
	-ТЭЦ			
	- котельные	Гкал/час	-	7,0
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	1,5	1,8
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	6797
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	1	1
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.2 Территория населенного пункта с. Панеево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	65.9	65.9
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	33.4	33.4
		%	50.7	50.7
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	33.4	33.4
		%	50.7	50.7
1.1.4	садоводства и огородничества	га	2.7	2.7
		%	4.1	4.1
1.2	общественно-деловые зоны	га	1.5	1.5
		%	2.3	2.3
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	2.0	2.0
		%	3.0	3.0
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	2.0	2.0
		%	3.0	3.0
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	7.4	7.4
		%	11.2	11.2
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	7.4	7.4
		%	11.2	11.2
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0,7	0,7
		%	1,1	1,1
1.11	зона природных территории	га	6,1	6,1
		%	9,3	9,3
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	12,1	12,1
		%	18,4	18,4
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	207	221
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	107
2.2.	плотность населения	чел. на га	3	3
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	27	35
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	5,5	7,7
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	5,5	7,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	2,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	26
	в т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	2,2
		% от общего объема нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	0	15
4.2.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,2
4.3.	Магазины	кв.м торговой площади	25	40
4.4.	Клубные учреждения	мест	100	80
4.5.	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	5,8	1,3
4.6.	Почта	объектов	1	1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
4.7.	Церковь	объектов	1	1
4.8.	Бюро ритуальных услуг	объектов	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,6	6,7
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	1,3
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	5,4
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	1,6	6,7
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	101,35
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	87,95
	на производственные нужды	м3/сут.	-	13,40
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	3,2
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	80,41
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	67,01
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	13,40
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,08	0,18
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,8	2,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	4634
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	209
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотопогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	1 / 7,4	1 / 7,4
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.3 Территория населенного пункта д. Андреево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	13.3	13.3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	9.0	9.0
		%	67.7	67.7
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	9.0	9.0
		%	67.7	67.7
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	1.97	1.97
		%	14.8	14.8
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.02	0.02
		%	0.2	0.2
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	1.5	2.1
		%	8.93	16.03
1.6	рекреационные зоны	га	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.43	0.43
		%	3.2	3.2
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.43	0.43
		%	3.2	3.2
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	0.07	0.07
		%	0.5	0.5
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	1.8	1.8
		%	13.5	13.5
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	7	27
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	386
2.2.	плотность населения	чел. на га	0,5	2
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,2	1,0
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,2	1,0
		% от общего объема жилищного фонда	100	100

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	0,8
		% от общего объема жилищного фонда	-	80
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	1,0
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	30
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,8	1,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,2
	- проездов	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	4,25
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	4,25
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	4,25
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	4,25
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,02	0,04
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1605
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	72
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.4 Территория населенного пункта д. Бабенки

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	14.1	14.1
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	9.17	9.17
		%	65.0	65.0
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	9.17	9.17
		%	65.0	65.0
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.3	0.3
		%	2.1	2.1
1.11	зона природных территории	га	3.23	3.23
		%	22.9	22.9
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	1.4	1.4
		%	9.9	9.9
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	40	44
		% роста от существующей численности	-	110

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		постоянного населения		
2.2.	плотность населения	чел. на га	3	3
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35	35
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,6	1,6
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	1,6	1,6
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
	в т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема нового жилищного строительства	-	-
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ		-	-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,6	2,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,9
	- проездов	--	-	0,1
5.2	Общая протяженность улично- дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	2,0
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	2,2
	в том числе:			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	2,2
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	2,2
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	2,2
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,02	0,07
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,1	1,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	834
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	37
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.5 Территория населенного пункта д. Бухарово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	59.3	59.3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	41.46	41.46
		%	69.9	69.9
	в том числе			
1.1.1	многоэтажной жилой застройки (9-17 этажей)	га	0.45	0.45
		%	0.8	0.8
1.1.2	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	малоэтажной жилой застройки (1-3 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.4	индивидуальной жилой застройки	га	41.01	41.01
		%	69.1	69.1
1.1.5	зона садоводства и огородничества	га	0.04	0.04
		%	0.1	0.1
1.2	общественно-деловые зоны	га	3.97	3.97
		%	6.7	6.7
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	0.3	0.3
		%	0.5	0.5
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.43	0.43
		%	0.7	0.7
1.6	рекреационные зоны	га	0.63	0.63
		%	1.1	1.1
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	0.63	0.7
		%	1.1	1.2
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0,1	0,1
		%	0,2	0,2
1.11	зона природных территории	га	1,92	1,92
		%	3,2	3,2
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	10,45	10,45
		%	17,6	17,6
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	569	930
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	163
2.2.	плотность населения	чел. на га	10	16
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	60	53
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	34,13	48,9
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	34,1	47,4
		% от общего объема жилищного фонда	100	97
3.2.2.	многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	1,5
		% от общего объема жилищного фонда	-	3х
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,7
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	25	280
4.3.	Административное здание	объектов	0	1
4.4.	Фитнес-центр	объектов	0	1
5.	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	3,0	7,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	1,7
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	5,7
	- проездов	--	-	0,1
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с	--	1,0	7,5

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	усовершенствованным покрытием			
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6.	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	261,14
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	234,36
	на производственные нужды	м3/сут.	-	26,78
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	1260
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	1260
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	6,5
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	205,34
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	178,56
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	26,78
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	0,9
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,4	0,5
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	2,0	2,0
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	26721
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	1160

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотопогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.6 Территория населенного пункта д. Востра

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	11.2	11.2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	6.59	6.59
		%	58.8	58.8
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	1.18	1.18
		%	10.5	10.5
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	5.41	5.41
		%	48.3	48.3
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	2.06	2.06
		%	18.4	18.4
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га		
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	0.56	0.56
		%	5.0	5.0
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	0.6	0.6
		%	5.36	5.36
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе		-	-
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	0.12	0.12
		%	1.1	1.1
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	1.87	1.87
		%	16.7	16.7
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	236*	246**
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	104
2.2.	плотность населения	чел. на га	21	22
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	18	35
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	4,2	8,6
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,8	1,4
		% от общего объема жилищного фонда	29	32
3.2.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	1,5	3,0
		% от общего объема жилищного фонда	71	68
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	2,1
		% от общего	-	47

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		объема жилищного фонда		
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,6
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	28
3.3.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	1,5
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	71
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Клубные учреждения	мест	0	80
4.3.	Магазины	кв.м торговой площади	0	50
4.4.	Предприятия общественного питания	объектов	2	2
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,2	1,2
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	0,2	0,9
	- проездов	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,2
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	35,38
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	31,75
	на производственные нужды	м3/сут.	-	3,63
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	3,6
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.		
	в том числе:		-	35,38
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.		
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	31,75
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	3,63
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,05	0,06
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	2838
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	127
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.7 Территория населенного пункта д. Вотола

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	11.9	12.2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	4.61	8.29
		%	38.7	68.0
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	4.61	8.29
		%	38.7	68.0
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	1.92	-
		%	16.1	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	1.38	-
		%	11.6	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	1.38	-
		%	11.6	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.3	0.3
		%	2.5	2.5
1.11	зона природных территории	га	2.58	2.58
		%	21.7	21.7
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	1.11	1.11
		%	9.3	9.3
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	4	19
		% роста от существующей численности постоянного	-	475

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		населения		
2.2.	плотность населения	чел. на га	0,3	1,6
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	36	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,1	0,7
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,1	0,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	0,6
		% от общего объема жилищного фонда	-	86
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,6
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,2	0,3
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,3
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвиже- ния в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	0,95
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	0,95
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	0,95
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	0,95
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,005	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	950
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	950
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,6	0,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	359
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотопогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.8 Территория населенного пункта д. Голяково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	12.5	12.5
		%	100	100

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	7.28	7.28
		%	58.2	58.2
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	7.28	7.28
		%	58.2	58.2
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	0.48	0.48
		%	3.8	3.8
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.3	0.3
		%	2.4	2.4
1.11	зона природных территории	га	2.84	2.84

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		%	22.7	22.7
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	1.6	1.6
		%	12.8	12.8
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	14*	23**
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	164
2.	плотность населения	чел. на га	1,1	1,8
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	50*	35
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,7	0,8
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,7	0,8
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	13
	в т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объема нового жилищного строительства		100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,6	0,6
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,6
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,6
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	1,15
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	1,15
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	1,15
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	1,15
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,006	0,012
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,04	0,04
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	434
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	20
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.9 Территория населенного пункта д. Горенцово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	14.3	14.3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	6.39	6.39
		%	44.7	44.7
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	6.39	6.39
		%	44.7	44.7
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	6.09	6.09
		%	42.6	42.6
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	0.03	0.03
		%	0.2	0.2
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	0.03	0.03
		%	0.2	0.2
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.2	0.2
		%	1.4	1.4
1.11	зона природных территории	га	-	-
		%	-	-
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	1.59	1.59
		%	11.1	11.1
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	17	21
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	124
2.2.	плотность населения	чел. на га	1,2	1,5
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35	35
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,6	0,7
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,6	0,7
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	14
	в т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объема нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,5	0,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том	--	0	0,5

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	числе с усовершенствованным покрытием			
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	1,05
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	1,05
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	1,05
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	1,05
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,008	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,2	0,2
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	396
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	17,4
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.10 Территория населенного пункта д. Горшково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	8.4	8.4
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	4.1	4.1
		%	48.8	48.8
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	4.1	4.1
		%	48.8	48.8
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	0.86	0.86
		%	10.2	10.2
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	2,74	2,74
		%	32,6	32,6
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	0,7	0,7
		%	8,3	8,3
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	12	27
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	225
2.2.	плотность населения	чел. на га	1,1	2,5
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	48	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,8	0,9
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,8	0,9
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	11
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,3	0,4
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
	- проездов	--	-	0,1
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,4
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвиже- ния в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	1,35
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	1,35
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	1,35
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	1,35
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,007	0,014
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	510
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	23
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.11 Территория населенного пункта д. Дегтярево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	151.2	151.5
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	105.0	105.0
		%	69.4	69.3
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малозэтажной жилой застройки	га	0.78	0.78
		%	0.5	0.5
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	104.22	104.22
		%	68.9	68.8
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	4.97	4.97
		%	3.3	3.3
1.3	производственная зона	га	0.33	0.61
		%	0.2	0.2
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	0.67	0.67
		%	0.4	0.4
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	5.32	5.32
		%	3.5	3.5
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	5.32	5.32
		%	3.5	3.5
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.3	0.3
		%	0.2	0.2
1.11	зона природных территории	га	5.39	5.39
		%	3.6	3.6
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	29.22	29.22
		%	19.3	19.3
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	311	812
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	261
2.2.	плотность населения	чел. на га	2,0	5,3
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	18	35
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	5,6	28,0
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	4,2	25,9
		% от общего объема жилищного фонда	75	93
3.2.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	1,4	2,1
		% от общего объема жилищного фонда	25	8

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	22,4
		% от общего объема жилищного фонда	-	80
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	21,7
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	97
3.3.2.	малозэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,7
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	3
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	0	40
4.2.	Школьные учреждения	учащихся	0	75
4.3.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,6
4.4.	Клубные учреждения	мест	100	155
4.5.	Магазины	кв.м торговой площади	25	245
4.6.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	6
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,8	18,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	4,3
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	11,2
	- проездов	--	-	2,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	18,0
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвиже- ния в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	235,80
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	204,62
	на производственные нужды	м3/сут.	-	31,18
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	275
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	275
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	10,4
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	187,08
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	155,90
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	31,18
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,11	0,43
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,9	1,9
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	15537
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	691
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.12 Территория населенного пункта д. Жуково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	52.8	52.8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	27.73	27.73

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		%	52.5	52.5
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	27.73	27.73
		%	52.5	52.5
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	3.28	3.28
		%	6.2	6.2
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	1.43	1.43
		%	2.7	2.7
1.6	рекреационные зоны	га	3.46	3.46
		%	6.6	6.6
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	3.46	3.46
		%	6.6	6.6
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	7.18	7.18
		%	13.6	13.6
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	9.72	9.72
		%	18.4	18.4

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	347	388
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	112
2.2.	плотность населения	чел. на га	7	8
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	19	30
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	6,6	11,6
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	6,6	11,6
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	5
		% от общего объема жилищного фонда	-	43
	в т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	5
		% от общего объема нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,3
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	120
4.3.	Аптечные учреждения	объектов	0	0
4.4.	Предприятия общественного питания	объектов	3	3
4.5.	Автодром	объектов	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	2,5	3,3
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	1,1
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,9
	- проездов	--	-	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,9	3,3
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	112,68
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	97,78
	на производственные нужды	м3/сут.	-	14,9
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	3,2
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	89,4
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	74,5
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	14,9
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	4,5
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,13	0,16
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,6	0,9
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	6451
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	291
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.13 Территория населенного пункта д. Завражново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	11.5	11.5
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	10.9	10.9
		%	94.8	94.8
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	10.9	10.9
		%	94.8	94.8
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	-	-
		%	-	-
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	0.6	0.6
		%	5.2	5.2
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	0	8
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	-
2.2.	плотность населения	чел. на га	0	0,7
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	52	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,4	0,3
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,4	0,3
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,4	0,2
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,2
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	0,4
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	0,4
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	0,4
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	0,4
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	151
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.14 Территория населенного пункта д. Запольново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	20.8	20.8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	13.23	13.23
		%	63.6	63.6
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	13.23	13.23
		%	63.6	63.6
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.06	0.06
		%	0.3	0.3
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	1.67	1.67
		%	8.0	8.0
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	1.67	1.67
		%	8.0	8.0
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.15	0.15
		%	0.7	0.7
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.15	0.15
		%	0.7	0.7
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения	га	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	отходов	%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.2	0.2
		%	0.96	0.96
1.11	зона природных территории	га	2.48	2.48
		%	11.9	11.9
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	3.01	3.01
		%	14.5	14.5
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	21	45
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	214
2.2.	плотность населения	чел. на га	0,9	1,9
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	35	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	кв.м общей площади	1,5	1,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	1,5	1,6
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	6
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	0,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	15
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,0	1,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,5

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	2,25
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	2,25
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	2,25
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	2,25
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,02	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,5	0,5
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	850
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	38
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.15 Территория населенного пункта д. Зеленый Городок

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	10.8	10.8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	6.98	6.98
		%	64.6	64.6
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	6.98	6.98
		%	64.6	64.6
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.28	0.28
		%	2.6	2.6
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.19	0.19
		%	1.8	1.8
1.6	рекреационные зоны	га	0.14	0.14
		%	1.3	1.3
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	0.14	0.14
		%	1.3	1.3
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.1	0.1
		%	0.9	0.9
1.11	зона природных территории	га	1.71	1.71
		%	15.8	15.8
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	1.4	1.4
		%	13.0	13.0
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	119	165
		% роста от существующе й численности постоянного населения	-	13
2.2.	плотность населения	чел. на га	11	16
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	20	36
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	2,4	5,8
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	1,7	4,2
		% от общего объема жилищного фонда	71	72
3.2.2	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,7	1,6
		% от общего объема жилищного фонда	29	28
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	3,4
		% от общего объема жилищного фонда	-	59
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	строительства по типу застройки:			
3.3.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	2,5
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	74
3.3.2	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,9
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	26
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО- БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	50
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,9	0,9
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,8
	- проездов	--	-	0,1
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,7	0,9
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвиже- ния в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	44,75
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	41,58
	на производственные нужды	м3/сут.	-	3,17
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	50
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	50
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	0,8	1,1
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	34,85
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	31,68

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	3,17
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,06	0,08
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	0,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	3138
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	139
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.16 Территория населенного пункта д. Игнатово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	120.1	120.1
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	54.21	54.21
		%	45.1	45.1
	в том числе			
1.1.1	многоэтажной жилой застройки (9-17 этажей)	га	8.34	8.34
		%	6.9	6.9
1.1.2	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	малоэтажной жилой застройки	га	7.18	7.18
		%	6.0	6.0
1.1.4	индивидуальной жилой застройки	га	38.69	38.69
		%	32.2	32.2
1.1.5	зона садоводства и огородничества	га	4.38	4.38

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		%	3.6	3.6
1.2	общественно-деловые зоны	га	5.11	5.11
		%	4.3	4.3
1.3	производственная зона	га	10.99	10.99
		%	9.1	9.1
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	3.18	3.18
		%	2.6	2.6
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	3.18	3.18
		%	2.6	2.6
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.2	0.2
		%	0.2	0.2
1.11	зона природных территории	га	22.92	22.92
		%	19.1	19.1
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	19.11	19.11
		%	15.9	15.9
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	657	804
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	122
2.2.	плотность населения	чел. на га	5	7
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	26	39
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	17,1	89,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	17,1	31.6
		% от общего объёма жилищного фонда	100	35
3.2.2	многоэтажная жилая застройка (9-17 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	58.0
		% от общего объёма жилищного фонда	-	65
3.3.	общий объём нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	72.5
		% от общего объёма жилищного фонда	-	81
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	0	90
4.2.	Спортивно-развлекательные комплексы	объектов	0	1
4.3.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,6
4.4.	Магазины	кв.м торговой площади	245	245
4.5.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	24
4.6.	Объекты социального назначения	объектов	1	1
4.7.	Административные здания	объектов	0	1
4.8.	Предприятия общественного питания	объектов	0	1
4.9.	Пожарное депо	автомобилей	0	3
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	2,5	8,7
	в том числе:			
	- главных улиц	--	-	0,7
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	2,9
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	3,9
	- проездов	--	-	1,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	1,7	8,7
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	233,48
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	202,61
	на производственные нужды	м3/сут.	-	30,87
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	2,8
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	185,24
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	154,37
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	30,87
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	2,0	3,6
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,38	0,44
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	4,8	5,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	17971
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	793
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.17 Территория населенного пункта д. Коляново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	103.7	103.7
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	41.71	41.71
		%	40.2	40.2
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	0.3	0.3
		%	0.3	0.3
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	6.44	6.44
		%	6.2	6.2
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	34.97	34.97
		%	33.7	33.7
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	2.86	2.86
		%	2.8	2.8
1.2	общественно-деловые зоны	га	23.85	23.85
		%	23.0	23.0
1.3	производственная зона	га	3.11	3.11
		%	3.0	3.0
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	1.19	1.19
		%	1.1	1.1
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	6.74	6.74
		%	6.5	6.5
1.6	рекреационные зоны	га	1.36	1.36
		%	1.3	1.3
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	1.36	1.36
		%	1.3	1.3
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетны й срок
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.8	0.8
		%	0.8	0.8
1.11	зона природных территории	га	4.53	4.53
		%	4.4	4.4
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	17.55	17.55
		%	17.0	17.0
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	1332	1345
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	110
2.2.	плотность населения	чел. на га	13	13
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел	34	31
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	41,3	41,3
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	28,3	23,2
		% от общего объема жилищного фонда	69	56
3.2.2	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	10,4	14,5
		% от общего объема жилищного фонда	25	35
3.2.3	среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей)	тыс. кв.м общей площади	2,6	3,7
		% от общего объема жилищного фонда	6	9
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	5,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	12
	в т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема нового жилищного строительства	-	-
3.3.2	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	4,1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетны й срок
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	79
3.3.3	среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	1,1
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	21
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	51	50
4.2.	Школьные учреждения	учащихся	1251	1251
4.3.	Внешкольные учреждения	мест	30	70
4.4.	Аптечные учреждения	кв.м общей площади	0	110
4.5.	Спортивные залы	кв.м общей площади пола	738	288
4.6.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0,3	0,9
4.7.	Бассейн	кв. м зеркала воды	0	200
4.8.	Клубные учреждения	мест	200	660
4.9.	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	14	33,6
4.10.	Магазины	кв.м торговой площади	600	6190
4.11.	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	0
4.12.	Банно-оздоровительные комплексы	помывочных мест	0	0
4.13.	Прачечные (предприятия по стирке белья, прачечные самообслуживания, мини- прачечные)	кг белья в смену	0	0
4.14.	Отделения, филиалы банка	операционных мест	0	4
4.15.	Администрация сельского поселения	объектов	1	1
4.16.	Административные здания	объектов	6	15
4.17.	Предприятия общественного питания	объектов	0	4
4.18.	Ветеринарная лечебница	объектов	0	1
4.19.	Гостиницы	объектов	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	3,0	11,7
	в том числе:			
	- главных улиц	--	-	1,0
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	3,8
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	4,4
	- проездов	--	-	2,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	3,4	11,7
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетны й срок
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	447,92
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	384,72
	на производственные нужды	м3/сут.	-	63,2
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	1260
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	1260
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	230
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	230
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	6,2
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	377,22
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	314,0
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	63,2
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	409,03
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	5,0
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,68	0,85
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	4,4	4,5
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	29863
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	4,0
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	4,0
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	1,1
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	1337
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетны й срок
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.18 Территория населенного пункта д. Круглово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	26.1	26.1
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	21.1	21.1
		%	80.8	80.8
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	21.1	21.1
		%	80.8	80.8
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	0.84	0.84
		%	3.2	3.2
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	0.84	0.84
		%	3.2	3.2
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	-	-
		%	-	-
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	4.16	4.16
		%	15.9	15.9
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	150	193
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	129
2.2.	плотность населения	чел. на га	6,3	6,9
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	15*	35
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	2,2	6,8
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	2,2	6,8
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	4,6
		% от общего объема жилищного фонда	-	68
	в т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	4,6
		% от общего объема нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	30
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,1	1,1
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,1
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,1
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и	%	-	0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	дороги, не удовлетворяющие пропускной способности			
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	25,23
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	23,44
	на производственные нужды	м3/сут.	-	1,79
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	1,1
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	19,65
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	17,86
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	1,79
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,04	0,07
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1757
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	78
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.19 Территория населенного пункта д. Крутово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	52.5	55.7
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	15.58	15.58
		%	29.7	28.0
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	0.2	0.2
		%	0.4	0.4
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	15.38	15.38
		%	29.3	27.6
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	1.23	1.23
		%	2.3	2.2
1.2	общественно-деловые зоны	га	22.39	22.39
		%	42.6	40.2
1.3	производственная зона	га	-	3.23
		%	-	5.8
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	0.31	0.31
		%	0.6	0.6
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.51	0.51
		%	1.0	0.9
1.6	рекреационные зоны	га	0.35	0.35
		%	0.6	0.6
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	0.35	0.35
		%	0.6	0.6
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.3	0.3
		%	0.6	0.6
1.11	зона природных территории	га	8.07	8.07
		%	15.4	14.5
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	3.76	3.76
		%	7.2	6.8
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	345	345
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	100
2.2.	плотность населения	чел. на га	8,8	7
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	12	28
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	4,0	9,6
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	3,7	8,9
		% от общего объема жилищного фонда	92	93
3.2.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,3	0,7
		% от общего объема жилищного фонда	8	7
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	5,6
		% от общего объема жилищного фонда	-	58
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	5,2
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	93
3.3.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	0,4

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	7
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,2
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	85
4.3.	Предприятия общественного питания	объектов	0	1
4.4.	Клубные учреждения	мест	0	65
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,8	1,6
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,6
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,6
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	79,86
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	69,30
	на производственные нужды	м3/сут.	-	10,56
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	375
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	375
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	4,5
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	63,36
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	52,80
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	10,56
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	650
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,17	0,2
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,5	1,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	5825
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	259
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.20 Территория населенного пункта д. Купалищи

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	29.1	29.1
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	17.46	17.46
		%	60.0	60.0
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	17.46	17.46
		%	60.0	60.0
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.05	0.05
		%	0.2	0.2
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	1.5	1.5
		%	5.2	5.2
1.11	зона природных территории	га	6.27	6.27
		%	21.5	21.5
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	3.82	3.82
		%	13.1	13.1
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	38	58
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	153
2.2.	плотность населения	чел. на га	1,1	1,6
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	51	35
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	2,0	2,0
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	2,0	2,0
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	20
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,0	2,4
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	1,0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,0
	- проездов	--	-	0,4

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	2,4
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	15,73
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	14,62
	на производственные нужды	м3/сут.	-	1,11
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	125
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	125
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	2,4
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	12,25
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	11,14
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	1,11
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,02	0,04
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,2	1,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1095
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	49
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.21 Территория населенного пункта д. Лебяжий Луг

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	31.4	37.9
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	11.18	17.68
		%	35.5	46.6
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	3.04	3.04
		%	9.7	8.0
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	8.14	14.64
		%	25.8	38.6
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	2.42	2.42
		%	7.7	6.4
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.37	0.37
		%	1.2	1.0
1.3	производственная зона	га	0.48	0.48
		%	1.5	1.3
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.99	0.99
		%	3.1	2.6
1.6	рекреационные зоны	га	0.48	0.48
		%	1.5	1.3
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	2.31	2.31
		%	7.3	6.1
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе		-	-
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.11	0.11
		%	0.3	0.3
1.11	зона природных территории	га	13.27	13.27
		%	42.1	35.0
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	3.12	3.12
		%	9.9	8.2
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	380	470
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	124
2.2.	плотность населения	чел. на га	15,8	14,9
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	11*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	4,2	19,0
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,2	6,6
		% от общего объема жилищного фонда	5	35
3.2.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	4,0	12,4
		% от общего объема жилищного фонда	95	65
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	14,8
		% от общего объема жилищного фонда	-	78
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	6,4

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	43
3.3.2.	малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	8,4
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	57
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	0	15
4.2.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,3
4.3.	Магазины	кв.м торговой площади	25	115
4.4.	Клубные учреждения	мест	0	85
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,8	1,3
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,4
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
	- проездов	--	-	0,6
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,3
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	144,74
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	124,32
	на производственные нужды	м3/сут.	-	20,42
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	230
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	230
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	3,3
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	122,54
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	102,12
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	20,42

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	1000
6.2.3	Протяженность сетей	км.	0,8	1,8
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,23	0,28
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,3
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	7371
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	3,0
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	3,0
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	328
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.22 Территория населенного пункта д. Ломы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	148,4	156,3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	78,2	84,65
		%	52,7	54,2
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	78,2	84,65
		%	52,7	54,2
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	5,15	5,15

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		%	3.5	3.3
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	0.77	0.77
		%	0.5	0.5
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	5.92	5.92
		%	4.0	3.8
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	0.2	0.2
		%	0.1	0.1
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	5.72	5.72
		%	3.9	3.7
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	4.1	4.1
		%	2.8	2.6
1.11	зона природных территории	га	30.91	30.78
		%	20.8	19.7
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	23.18	24.88
		%	15.6	15.9
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	97	1235
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	1273
2.2.	плотность населения	чел. на га	0,7	10
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	54	74

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	5,2	91.4
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	5,2	91.4
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	86.2
		% от общего объема жилищного фонда	-	94.31
	в т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	86,2
		% от общего объема нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Детские дошкольные учреждения	мест	0	200
4.2.	Школьные учреждения	учащихся	0	400
4.3.	Спортивные залы	кв. м общей площади	0	100
4.4.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,9
4.5.	Магазины	кв.м торговой площади	25	475
4.6.	Клубные учреждения	мест	0	200
4.7.	Санаторий	объектов	1	1
4.8.	Почта	объектов	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,5	13,2
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	2,7
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	9,7
	- проездов	--	-	0,8
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,1	13,2
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	всего	м3/сут.	-	462,31
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	438,85
	на производственные нужды	м3/сут.	-	23,46
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	10,0
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	356,0
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	332,54
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	23,46
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	350
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,05	0,46
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	3,9	4,0
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	30714
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	1616
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.23 Территория населенного пункта д. Лупаново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	5.6	5.6
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	4.27	4.27
		%	76.3	76.3
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	4.27	4.27
		%	76.3	76.3
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	-	-
		%	-	-
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	1.33	1.33
		%	23.7	23.7
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	0	0
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	-
2.2.	плотность населения	чел. на га	0	0
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	13	-
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,04	0
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0,04	0
		% от общего объема жилищного фонда	100	-
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,2	0,3
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	-
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	-
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	-
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	-
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	-
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	-
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0	0
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	0
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

Примечание. * - по данным социально-экономического паспорта сельского поселения; ** - по данным обобщенной информационной базы.

5.24 Территория населенного пункта д. Лысново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	43.6	43.6
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	17.7	17.7
		%	40.6	40.6
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки	га	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	(3-6 этажей)	%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	17.7	17.7
		%	40.6	40.6
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	0.25	0.25
		%	0.6	0.6
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.73	0.73
		%	1.7	1.7
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	0.2	0.2
		%	0.5	0.5
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	0.07	0.07
		%	0.16	0.16
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	0.07	0.07
		%	0.16	0.16
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.02	0.02
		%	0.04	0.04
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.02	0.02
		%	0.04	0.04
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.2	0.2
		%	0.4	0.4
1.11	зона природных территории	га	21.76	21.76
		%	49.9	49.9
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	2.67	2.67
		%	6.1	6.1
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	218	187
		% роста от	-	86

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		существующей численности постоянного населения		
2.	плотность населения	чел. на га	5	4,3
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	14	35
2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	3,0	6,5
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	3	6,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	3,5
		% от общего объема жилищного фонда	-	54
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	3,5
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,2
4.2.	Магазины	кв.м торговой площади	0	70
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,8	0,8
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,4
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
	- проездов	--	-	0,1
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,9	0,8
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	52,51
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	47,12
	на производственные нужды	м3/сут.	-	5,39
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	4,3
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	41,29
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	35,9
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	5,39
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,12	0,13
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,6	0,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	3784
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	168
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.25 Территория населенного пункта д. Никульское

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	39.3	39.3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	25.38	25.38
		%	64.6	64.6
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	25.38	25.38
		%	64.6	64.6
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	1.2	1.2
		%	3.0	3.0
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.06	0.06
		%	0.2	0.2
1.6	рекреационные зоны	га	0.21	0.21
		%	0.5	0.5
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	0.21	0.21
		%	0.5	0.5
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	8.61	8.61
		%	21.9	21.9
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	-	-
		%	-	-
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	76*	192**
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	253
2.2.	плотность населения	чел. на га	1,8	4,5
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	34	35
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	2,6	6,7
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	2,6	6,5
		% от общего объема жилищного фонда	100	97
3.2.2.	жилая застройка в зоне общественно-делового назначения	тыс. кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объема жилищного фонда	-	3
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	4,1
		% от общего объема жилищного фонда	-	61
	в т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	3,9
		% от общего объема нового жилищного строительства	-	95
3.3.2.	жилая застройка в зоне общественно-делового назначения	тыс. кв.м общей площади	-	0,2
		% от общего объема нового жилищного строительства	-	5
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	0,1
4.2.	Магазины	кв.м торговой	0	60

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		площади		
4.3.	Предприятия общественного питания	объект	0	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,0	1,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,8
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,7
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	55,75
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	48,38
	на производственные нужды	м3/сут.	-	7,37
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	160
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	1,4
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	44,23
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	36,86
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	7,37
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,06	0,14
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,5	1,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	3694
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей,	км	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	двухтрубная			
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	164
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.26 Территория населенного пункта д. Пещеры

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	22.7	22.7
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	16.83	16.83
		%	74.1	74.1
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	16.83	16.83
		%	74.1	74.1
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.05	0.05
		%	0.2	0.2
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.36	0.36
		%	1.6	1.6
	в том числе			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	0.36	0.36
		%	1.6	1.6
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.1	0.1
		%	0.4	0.4
1.11	зона природных территории	га	2.19	2.19
		%	9.6	9.6
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	3.17	3.17
		%	14.0	14.0
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	17	33
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	194
2.2.	плотность населения	чел. на га	0,7	4
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел	64	35
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,1	1,1
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	1,1	1,1
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объема жилищного фонда	-	-
	в т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	-
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Магазины	кв.м торговой площади	0	30
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,8	1,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,8
	- проездов	--	-	0,2
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,0
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	4,6
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	4,6
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	4,6
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	4,6
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,04
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,5	0,6

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1751
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	78
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.27 Территория населенного пункта д. Сменово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	19.9	19.9
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	14.44	14.44
		%	72.6	72.6
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	14.44	14.44
		%	72.6	72.6
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	2.25	2.25
		%	11.3	11.3
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	3.21	3.21
		%	16.1	16.1
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	33	32
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	97
2.2.	плотность населения	чел. на га	1,7	1,6
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	30	41
3.2.	общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,0	1,3
	в т.ч. в общем объеме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	1,0	1,3
		% от общего объема жилищного фонда	100	100
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	0,3

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		% от общего объема жилищного фонда	-	23
	в т.ч. из общего объема нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	-	0,3
		% от общего объема нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,4	0,9
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,9
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,9
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	1,6
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	1,6
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	1,6
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	1,6
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	717
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.28 Территория населенного пункта д. Полуниха

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	41.7	41.7
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	26.86	26.86
		%	64.4	64.4
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	26.86	26.86
		%	64.4	64.4
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.19	0.19
		%	0.5	0.5
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.6	рекреационные зоны	га	1.59	1.59
		%	3.8	3.8
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	1.59	1.59
		%	3.8	3.8
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	3.44	3.44
		%	8.2	8.2
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	3.44	3.44
		%	8.2	8.2
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	0.1	0.1
		%	0.2	0.2
1.11	зона природных территории	га	3.03	3.03
		%	7.3	7.3
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	6.49	6.49
		%	15.5	15.5
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1.	общая численность постоянного населения	чел.	39	1152
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	3385
2.2.	плотность населения	чел. на га	0,9	3,6
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
3.1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	36*	35
3.2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,4	5,3
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
3.2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	1,4	5,3
		% от общего объема	100	100

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
		жилищного фонда		
3.3.	общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м общей площади	-	3,9
		% от общего объема жилищного фонда	-	74
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:			
3.3.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	-	3,9
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	100
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1.	Территория плоскостных спортивных сооружений	га	0	1,2
4.2.	Магазины	В.м торговой площади	0	350
4.3.	Клубные учреждения	мест	0	270
4.4.	Аптека	объект	0	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,8	3,1
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,6
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	2,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	3,1
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	7,6
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	7,6
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	7,6

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	7,6
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,03	0,11
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1150
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,4	0,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	2954
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час		131
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек		-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

5.29 Территория населенного пункта д. Сверчково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	10.2	10.2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	5.42	5.42
		%	53.1	53.1
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	5.42	5.42
		%	53.1	53.1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1.1.4	зона садоводства и огородничества	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.6.1	мест общего пользования	га	-	-
		%	-	-
1.6.2	учреждений отдыха и туризма	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.7.1	сельскохозяйственных угодий	га	-	-
		%	-	-
1.7.2	сельскохозяйственного производства	га	-	-
		%	-	-
1.7.3	животноводства	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.8.1	ритуального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.8.2	складирования и захоронения отходов	га	-	-
		%	-	-
1.9	зоны военных объектов и режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.9.1	оборонного назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9.2	режимных территорий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.11	зона природных территории	га	3.78	3.78
		%	37.1	37.1
1.12	общая площадь земель общего пользования	га	1,0	1,0
		%	9.8	9.8
2.	НАСЕЛЕНИЕ			
1.	общая численность постоянного населения	чел.	0	0
		% роста от существующей численности постоянного населения	-	-
2.	плотность населения	чел. на га	0	0

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
3.	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД**			
1.	средняя обеспеченность населения общей площадью	кв.м общей площади/чел.	-	-
2.	общий объём жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0	0
	в т.ч. в общем объёме жилищного фонда по типу застройки:			
2.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	тыс. кв.м общей площади	0	0
		% от общего объёма жилищного фонда	-	-
3.	общий объём нового жилищного строительства	кв.м общей площади	-	-
		% от общего объёма жилищного фонда	-	-
	в т.ч. из общего объёма нового жилищного строительства по типу застройки:		-	-
3.1.	индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей)	кв.м общей площади	0	0
		% от общего объёма нового жилищного строительства	-	-
4.	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,2	0,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,5
5.2	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,5
5.3	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.4	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	10-15	10-15
5.5	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	м3/сут.	-	0,8
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	м3/сут.	-	0,8
	на производственные нужды	м3/сут.	-	-
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	м3/сут.	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	м3/сут.	-	-
	Среднесуточное водопотребление на 1 человека	л./в сутки на чел.	-	50
	в том числе:			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	50

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
6.1.4	Протяженность сетей	км.	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/сут.	-	0,8
	в том числе:			
	- хозяйственно-бытовые сточные воды	м3/сут.	-	0,8
	- производственные сточные воды	м3/сут.	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/сут.	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км.	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	-	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	-	-
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1150
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	0,5
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	302
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ	Гкал/час	-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час		-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.7.2	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.1	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.2	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.3	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.4	Общее количество крематориев	единиц	-	-

**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «06» апреля 2018 г.

№ 44

г. Иваново

**О назначении публичных слушаний по проекту
О внесении изменений в Правила землепользования
и застройки Коляновского сельского поселения
Ивановского муниципального района**

В соответствии со статьями 31, 32, 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Ивановского районного Совета от 02.11.2006 № 158,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Назначить на 15.06.2018 в 14.30 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района».

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет № 4 здания администрации Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Определить местом нахождения документации для ознакомления кабинет № 3 здания администрации Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района» возложить на Комиссию по подготовке проектов Правил землепользования и застройки сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района.

5. Предложения и замечания, выносимые на публичные слушания, а также заявки на участие в собрании могут быть представлены в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 5, с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, наименования и ОГРН юридического лица, адреса проживания/нахождения, сути предложения, подписи (расшифровки) и даты, в срок до 15.06.2018.

6. Опубликовать настоящее постановление и проект «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района» в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

8. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

КАРТА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ЗОНИРОВАНИЯ КОЛЯНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ



**ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ГЛАВА ИВАНОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «06» апреля 2018 г.

№ 45

г. Иваново

**О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план
Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района**

В соответствии со статьями 24, 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьями 14, 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Ивановского муниципального района, Положением «О порядке организации и проведения публичных слушаний в Ивановском муниципальном районе», утвержденным решением Ивановского районного Совета от 02.11.2006 № 158,

П О С Т А Н О В Л Я Ю:

1. Назначить на 15.06.2018 в 15.00 часов публичные слушания по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план Озерновского сельского поселения.

2. Местом проведения публичных слушаний определить кабинет № 4 здания администрации Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

3. Определить местом нахождения документации для ознакомления кабинет № 3 здания администрации Ивановского муниципального района, расположенного по адресу: г. Иваново, ул. Постышева, д. 46.

4. Утвердить состав организационного комитета (далее по тексту – Оргкомитет) в целях проведения публичных слушаний:

Председатель Оргкомитета:

Орлова А.Н. – начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

Заместитель председателя Оргкомитета:

Маркова Е.Г. – начальник отдела архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

Члены Оргкомитета:

Лушкина А.В. – глава Озерновского сельского поселения;

Мирскова Е.Н. – заместитель начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

Аминева С.С. – заместитель начальника отдела архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;

специалист правового управления администрации Ивановского муниципального района;

специалист отдела архитектуры Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района.

5. Оргкомитету:

5.1. Организовать и провести публичные слушания.

5.2. Обеспечить соблюдение требований законодательства, правовых актов Ивановского муниципального района по организации и проведению публичных слушаний.

5.3. Обеспечить информирование заинтересованных лиц о дате, времени и месте проведения публичных слушаний.

5.4. Обеспечить своевременную подготовку, опубликование и размещение заключения о результатах публичных слушаний в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района.

6. Предложения и замечания, выносимые на публичные слушания, а также заявки на участие в собрании могут быть представлены в письменном виде по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, д. 46, кабинет № 5, с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, наименования и ОГРН юридического лица, адреса проживания/нахождения, сути предложения, подписи (расшифровки) и даты, в срок до 15.06.2018.

7. Опубликовать настоящее постановление и проект внесения изменений в генеральный план Озерновского сельского поселения в соответствии с Уставом Ивановского муниципального района и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на начальника Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района А.Н. Орлову.

9. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава Ивановского муниципального района

С.В. Низов

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2018 г. № 410 г. Иваново.....	2
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 № 1740 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Ивановском муниципальном районе»	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2018 г. № 411 г. Иваново.....	29
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом»	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.03.2018 г. № 412 г. Иваново.....	62
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29 октября 2013 года № 1749 «Об утверждении муниципальной программы «Охрана общественного порядка, предупреждение правонарушений и организация безопасности дорожного движения на территории Ивановского муниципального района»	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2018 г. № 413 г. Иваново.....	80
Об утверждении административного регламента по предоставлению муниципальной услуги «Консультирование и прием документов в целях формирования сводного списка участников федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 2014-2017 годы и на период до 2020 года», подпрограммы «Устойчивое развитие сельских территорий Ивановской области» государственной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Ивановской области»	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2018 г. № 414 г. Иваново.....	96
Об утверждении размера платы за предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.03.2018 г. № 416 г. Иваново.....	97
О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства газопровода для газификации индивидуальных жилых домов, расположенных по ул. Молодежная и ул. Медовая в д. Полуниха Ивановского района Ивановской области	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2018 г. № 425 г. Иваново.....	98
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 г. № 1745 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Ивановском муниципальном районе»	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2018 г. № 426 г. Иваново.....	138
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 г. № 1742 «Развитие физической культуры в Ивановском муниципальном районе»	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28.03.2018 г. № 427 г. Иваново.....	159
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 29.10.2013 г. № 1741 «Об утверждении муниципальной программы «Молодежь Ивановского муниципального района»	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2018 г. № 428 г. Иваново.....	183
Об утверждении Политики обработки персональных данных в Администрации Ивановского муниципального района	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2018 г. № 445 г. Иваново.....	185
О введении временного прекращения движения транспортных средств на автомобильных дорогах общего пользования местного значения в границах населенного пункта с. Ново-Талицы Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 03.04.2018 г. № 460 г. Иваново.....	186
О внесении изменений в Постановление администрации Ивановского муниципального района от 05.02.2018 № 114 «Об организации работы с персональными данными в администрации Ивановского муниципального района»	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2018 г. № 461 г. Иваново.....	189
О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для территориальной зоны ОДЗ-1 – «Зона общественно-делового назначения» по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Коляново, ул. Рябиновая и ул. Тополиная	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2018 г. № 462 г. Иваново.....	190
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 14.03.2018 № 338 «О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе в отношении земельных участков с кадастровыми номерами 37:05:030510:93, 37:05:030510:99 и 37:05:030510:112 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Андреево»	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.04.2018 г. № 470 г. Иваново.....	190
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 21.12.2012 № 2234 «Об образовании избирательных участков»	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2018 г. № 472 г. Иваново.....	193
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Балахонковского сельского поселения Ивановского муниципального района	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2018 г. № 473 г. Иваново.....	194
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Беляницкого сельского поселения Ивановского муниципального района	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2018 г. № 474 г. Иваново.....	194
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2018 г. № 475 г. Иваново.....	195
О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2018 г. № 482 г. Иваново.....	195
О внесении изменений в постановление администрации Ивановского муниципального района от 30.12.2016 № 1270 «Об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в государственной неразграниченной и муниципальной собственности»	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2018 г. № 485 г. Иваново.....	196
Об утверждении Административного регламента исполнения муниципальной функции «Осуществление муниципального жилищного контроля на территории Ивановского муниципального района»	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2018 г. № 505 г. Иваново.....	222
О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства наружного газопровода для газификации жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031001:57 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Никульское, д. 20	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2018 г. № 506 г. Иваново.....	223
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства — индивидуального жилого дома на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031501:867, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, 42	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2018 г. № 507 г. Иваново.....	224
О предоставлении разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства объекта капитального строительства, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:031641:504 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Жуково, д. 97А	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16.04.2018 г. № 510 г. Иваново.....	224
Об утверждении проекта планировки территории с проектом межевания территории для строительства линейного объекта – наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Андреево, д. 57	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2018 г. № 38 г. Иваново.....	277
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства линейного объекта - наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Бяково, ул. Набережная, д. 14	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 02.04.2018 г. № 42 г. Иваново.....	278
О назначении публичных слушаний по проекту планировки территории с проектом межевания территории в его составе для строительства наружного газопровода для газификации индивидуального жилого дома, расположенного на земельном участке с кадастровым номером 37:05:020618:397 по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Афанасово	

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2018 г. № 43 г. Иваново.....	279
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района	
ПРОЕКТ	281
Внесения изменений в генеральный план Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2018 г. № 44 г. Иваново.....	542
О назначении публичных слушаний по проекту «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района»	
ПРОЕКТ	543
«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки Коляновского сельского поселения Ивановского муниципального района»	
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 06.04.2018 г. № 45 г. Иваново.....	544
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района	

УЧРЕДИТЕЛИ

Совет Ивановского муниципального района
Администрация Ивановского муниципального района
Балахонковское сельское поселение
Беляницкое сельское поселение
Богданихское сельское поселение
Богородское сельское поселение
Коляновское сельское поселение
Куликовское сельское поселение
Новоталицкое сельское поселение
Озерновское сельское поселение
Подвязновское сельское поселение
Тимошихское сельское поселение
Чернореченское сельское поселение

Отпечатано в ООО «Городская типография»
г. Иваново, ул. Танкиста Белороссова, д. 28.
ИНН3702706586 Заказ № _____. Тираж 56.
Дата выхода в печать 20.04.2018 г.