Информационный бюллетень

«Сборник нормативных актов
Ивановского муниципального района»

Официальное издание
№ 8 (143)
Том 2
от 20.05.2016 г.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25 апреля 2016 г. № 59

д. Куликово

О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д. 66, для строительства линейного объекта

Руководствуясь ст. 46 Градостроительного кодекса РФ, ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Уставом Куликовского сельского поселения, Правилами землепользования и застройки Куликовского сельского поселения, утвержденными решением Совета Куликовского сельского поселения от 28.06.2013 № 141, на основании обращения филиала ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе от 13.04.2016, администрация Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Принять решение о подготовке проекта планировки территории земельного участка, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д. 66, с проектом межевания территории в его составе, согласно приложенной схеме (приложение на одном листе).
2. Рекомендовать филиалу ОАО «Газпром газораспределение Иваново» в Ивановском районе:
2.1. Приступить к работе по подготовке проекта планировки территории земельного расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д. 66, с проектом межевания территории в его составе.
2.2. Обеспечить подготовку проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе в границах земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, в срок до 25 июля 2016 года.
2.3. Представить разработанные материалы проекта планировки территории земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с проектом межевания территории в его составе на проверку соответствия документам территориального планирования в администрацию Куликовского сельского поселения.
2.4. Устранить замечания, возникшие по итогам рассмотрения проекта планировки территории земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с проектом межевания в его составе, в течении 30 календарных дней.
3. Организовать проведение публичных слушаний по проекту планировки территории земельного участка, указанного в пункте 1 настоящего постановления, с проектом межевания в его составе в порядке, определенном Положением «О порядке проведения публичных слушаний в Куликовском сельском поселении», утвержденным решением Совета Куликовского сельского поселения от 30.06.2009 №113.
4. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
5. Постановление вступает в силу со дня его опубликования.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Куликовского сельского поселения **А.В. ДОНКОВ**

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
ГЛАВА КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 мая 2016 года № 1

д. Куликово

О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-

ской Федерации», законодательством Ивановской области, Уставом Куликовского сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Опубликовать проект внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения в соответствии Уставом Куликовского сельского поселения.

2. Назначить публичные слушания по вопросу обсуждения проекта внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения на 22.06.2016 в 10-00 часов в помещении администрации Куликовского сельского поселения, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д. 61.

3. Определить местонахождение проекта внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения – помещение администрации Куликовского сельского поселения и установить, что предложения и замечания принимаются по указанному адресу ежедневно, кроме субботы и воскресенья, с 9-00 часов до 16-00 часов.

4. Решение вопросов по организации и проведению публичных слушаний по обсуждению проекта внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения возложить на администрацию Куликовского сельского поселения.

5. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Куликовского сельского поселения и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава Куликовского сельского поселения
Ивановского муниципального района **А.В. ДОНКОВ**

ООО «УНИСТРОЙ»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КУЛИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2015 год

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КУЛИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН
КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

2015 год

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РЕШЕНИЕ

от «__» _____ 20__ г. № ___

О внесении изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Феде-

рации», законодательством Ивановской области, Уставом Куликовского сельского поселения, генеральным планом Куликовского сельского поселения, утвержденными решением Совета Куликовского сельского поселения от 22.06.2011 № 60/1, рассмотрев проект «Внесение изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения Ивановского муниципального района Ивановской области», Совет Куликовского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в генеральный план Куликовского сельского поселения согласно приложению № 1.
2. Опубликовать настоящее решение и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет.
3. Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на главу администрации Богородского сельского поселения.

Глава Куликовского сельского поселения

Приложение № 1
к Решению Совета
от «___» _____ 20__ г. № ___

Содержание

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНЯ 5
1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 6
1.1 Цели территориального планирования 6
1.2 Задачи территориального планировани....6
1.2.1 Пространственное развитие 6
1.2.2 Регенерация и развитие жилых территорий 7
1.2.3 Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры 7
1.2.4 Регенерация и развитие производственных территорий 7
1.2.5 Развитие транспортной инфраструктуры 8
1.2.6 Развитие инженерной инфраструктуры 8
1.2.7 Улучшение экологической обстановки 8
1.2.8 Сохранение исторического и культурного наследия 8
1.2.9 Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 8
1.2.10 Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана 8
2 Перечень основных мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения 10
2.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры 10
2.2 Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства 10
2.2.1 Жилые зоны 10
2.2.2 Зоны общественного центра 11
2.2.3 Производственные зоны 12
2.2.4 Зона транспортной инфраструктуры 13
2.2.5 Зона инженерной инфраструктуры 14
2.2.6 Рекреационные зоны 15
2.2.7 Зона специального назначения 15
2.3 Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства 15
2.3.1 Размещение объектов жилищной сферы 15
2.3.2 Развитие и размещение объектов социальной сферы 16
2.3.3 Развитие и размещение объектов производственной сферы 17
2.3.4 Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры 17
2.3.5 Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры 21
2.4 Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов 28
2.4.1 Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха 28
2.4.2 Мероприятия по охране водных объектов 29
2.4.3 Мероприятия по охране и восстановлению почв 29

2.4.4 Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод 30
2.5 Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий 30
2.5.1 Мероприятия по озеленению территорий 30
2.5.2 Мероприятия по санитарной очистке территории 31
2.6 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера 32
2.6.1 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера 32
2.6.2 Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера 35
2.7 Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана 37

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНЯ

1. Настоящее Положение о территориальном планировании Куликовского сельского поселения (далее – Положение) подготовлено в соответствии со статьей 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, законодательством Ивановской области в качестве текстовой части генерального плана Куликовского сельского поселения, содержащей цели и задачи территориального планирования, перечень мероприятий по территориальному планированию с указанием последовательности их выполнения.

2. Территориальное планирование Куликовского сельского поселения (далее также – поселение, сельское поселение, муниципальное образование) осуществляется в соответствии с действующим федеральным законодательством и законодательством Ивановской области, муниципальными правовыми актами и направлено на комплексное решение задач развития поселения и решение вопросов местного значения, установленных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

3. Основные задачи генерального плана поселения:

выявление проблем градостроительного развития территории поселения;

определение основных направлений и параметров пространственного развития поселения, обеспечивающих создание инструмента управления развитием территории поселения на основе баланса интересов федеральных, областных и местных органов публичной власти;

создание электронного генерального плана на основе новейших компьютерных технологий и программного обеспечения, а также требований к формированию ресурсов информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

4. Генеральный план поселения устанавливает:

функциональное зонирование территории поселения;

характер развития поселения с определением подсистем социально-культурных и общественно-деловых центров;

направления развития жилищного строительства за счет сноса ветхого и аварийного жилья, а также путем освоения незастроенных территорий;

характер развития сети транспортной, инженерной, социальной и иных инфраструктур.

5. Генеральный план поселения разработан на расчетный срок до 2035 года. Этапы реализации генерального плана, их сроки определяются органами местного самоуправления поселения исходя из складывающейся социально-экономической обстановки в поселении и области, финансовых возможностей местного бюджета, сроков и этапов реализации соответствующих федеральных и областных целевых программ в части, затрагивающей территорию поселения, приоритетных национальных проектов.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ

1.1. Цели территориального планирования

Территориальное планирование направлено на определение функционального назначения территории поселения исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях:

обеспечения устойчивого развития поселения;

формирования благоприятной среды жизнедеятельности;

развития и модернизации инженерной, транспортной и социальной инфраструктур;

формирования комплексной инфраструктуры поселения, отвечающей современным требованиям, установленным действующим законодательством.

1.2. Задачи территориального планирования

1.2.1. Пространственное развитие

Первой и основной задачей пространственного развития является создание благоприятной среды жиз-

недеятельности человека и условий для устойчивого развития Куликовского сельского поселения на перспективу путем достижения баланса экономических и экологических интересов.

Эта задача включает в себя ряд направлений, к основным из которых относятся следующие:

совершенствование жилищной политики с целью улучшения жилищных условий, определение территорий для жилищного строительства;

создание доступной и высокоэффективной социальной сферы обслуживания населения, в том числе возможность получения квалифицированных услуг в сферах культуры, образования, здравоохранения и спорта;

совершенствование внешних и внутренних транспортных связей как основы укрепления экономической сферы, а также развитие улично-дорожной сети;

развитие системы инженерного обеспечения с целью предоставления качественных коммунальных услуг;

увеличение инвестиционной привлекательности сельского поселения, что повлечет за собой создание новых рабочих мест, повышение уровня жизни населения за счёт создания условий для развития производственного потенциала;

обеспечение экологически устойчивого развития территории с целью сохранения уникального природно-ресурсного потенциала территории;

защита территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала городского поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития территории:

совершенствование пространственной структуры территории поселения;

регенерация и развитие жилых зон;

развитие зон общественного центра и социальной инфраструктуры;

повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования транспортного каркаса и отдельных его элементов;

развитие систем инженерных коммуникаций за счёт создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

реорганизация и развитие производственных и коммунально-складских территорий;

совершенствование санитарно-эпидемиологических условий жизнедеятельности населения, охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды;

проведение мероприятий по защите территории от развития чрезвычайных ситуаций.

Исходя из комплексного градостроительного анализа потенциала поселения, генеральным планом определены основные пути решения задач пространственного развития поселения и населенных пунктов, входящих в его состав.

1.2.1.1. Совершенствование пространственной структуры территорий населенных пунктов, входящих в состав поселения

К задачам по совершенствованию пространственной структуры территорий населённых пунктов, входящих в состав поселения относятся:

сохранение, развитие, визуальное раскрытие и акцентирование природно-ландшафтного каркаса территории поселения;

структуризация жилых, производственных и природных территорий, трансформация в соответствии с общей моделью планировочной структуры поселения.

1.2.2. Регенерация и развитие жилых территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию жилых территорий являются:

развитие жилых территорий за счет повышения эффективности использования и качества среды ранее освоенных территорий, комплексной реконструкции территорий с повышением плотности их застройки в пределах нормативных требований, обеспечения их дополнительными ресурсами инженерных систем и объектами транспортной и социальной инфраструктур;

развитие жилых территорий за счёт освоения территориальных резервов населенных пунктов путём формирования жилых комплексов на свободных от застройки территориях, отвечающих социальным требованиям доступности объектов обслуживания, общественных центров, объектов досуга, требованиям безопасности и комплексного благоустройства;

увеличение объемов комплексной реконструкции и благоустройства жилых территорий, капитального ремонта жилых домов, ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

формирование многообразия жилой застройки, удовлетворяющей запросам различных групп населения.

1.2.3. Развитие общественных центров и объектов социальной инфраструктуры

Основными задачами по развитию общественных центров и объектов социальной инфраструктуры являются:

упорядочение сложившихся общественных центров и наполнение их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктур;

организация деловых зон, включающих объекты досуга, обслуживания и торговли;

формирование в общественных центрах благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

1.2.4. Регенерация и развитие производственных территорий

Основными задачами по реорганизации и развитию производственных территорий являются:

упорядочение и благоустройство территорий существующих производственных и коммунально-складских объектов;

определение перспективных территорий под развитие производственных и коммунально-складских объектов.

1.2.5. Развитие транспортной инфраструктуры

Обеспечение качественного транспортного обслуживания населения путем совершенствования внутренних и внешних транспортных связей, реализуемых по следующим направлениям:

создание новых и модернизация существующих базовых объектов транспортной инфраструктуры;

повышение качества внутренних транспортных связей за счет совершенствования всего транспортного каркаса и отдельных его элементов.

1.2.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Основными задачами развития инженерной инфраструктуры является предоставление качественных коммунальных услуг, за счет:

создания новых и модернизации существующих базовых объектов инженерной инфраструктуры;

развития систем инженерных коммуникаций в сложившейся застройке с учетом перспектив развития.

1.2.7. Улучшение экологической обстановки

Обеспечение благоприятных условий жизнедеятельности настоящего и будущих поколений жителей муниципального образования, сохранение и воспроизводство природных ресурсов, переход к устойчивому развитию.

Охрана от неблагоприятного антропогенного воздействия основных компонентов природной среды:

атмосферного воздуха;

поверхностных и подземных вод;

почв, растительности.

1.2.8. Сохранение исторического и культурного наследия

Основными задачами по сохранению объектов историко-культурного наследия являются:

обеспечение физической сохранности объекта культурного наследия;

обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории;

установление режима использования территории объекта культурного наследия.

1.2.9. Предотвращение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Основными задачами по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера являются:

разработка мероприятий по предупреждению возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;

снижение риска возможных негативных последствий чрезвычайных ситуаций на объекты производственного, жилого и социального назначения, а также окружающую среду, по средствам разработки мероприятий.

1.2.10. Нормативно правовое обеспечение реализации генерального плана

Основными задачами по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана поселения являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждения проектов планировки и межевания территории поселения.

2. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ И ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры

Генеральным планом проведено зонирование территории поселения.

В границах поселения за пределами границ населенных пунктов установлены следующие функциональные зоны:

- общественно-деловая зона;

- зона объектов инженерной инфраструктуры;
- зона транспортной инфраструктуры;
- зона специального назначения;
- зона природных территорий;
- зона сельскохозяйственного использования;
- зона производственного и коммунально-складского назначения;
- рекреационная зона;
- зона акваторий.

В границах населенных пунктов, входящих в состав поселения, установлены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;
- общественно-деловая зона;
- зона сельскохозяйственного использования;
- зона производственного и коммунально-складского назначения;
- зона объектов инженерной инфраструктуры;
- зона транспортной инфраструктуры;
- рекреационная зона;
- зона природных территорий;
- зона специального назначения;
- зона акваторий.

Развитие функционально-планировочной структуры Куликовского сельского поселения предполагает следующие мероприятия:

- эффективное использование застроенных жилых территорий за счет повышения плотности застройки, сноса ветхого жилого фонда, строительства современных жилых домов, освоения свободных территорий;
- упорядочение сложившегося общественного центра, наполнение его объектами общественно-деловой, социальной инфраструктуры;
- совершенствование улично-дорожной сети с учетом перспективных направлений развития;
- инженерное обеспечение населённых пунктов с учетом существующих сетей и проектных разработок;
- упорядочение сложившихся промышленных и коммунально-складских территорий;
- благоустройство территории населенных пунктов, организация водоотвода, озеленение общественных центров, формирование зон отдыха.

2.2. Мероприятия по развитию основных функциональных зон для обеспечения размещения объектов капитального строительства

2.2.1. Жилые зоны

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по развитию зон жилой застройки с учётом проведения мероприятий по инженерной подготовке с целью создания комфортной среды жизнедеятельности.

д. Куликово

Проектом предусмотрено:

увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения существующих жилых кварталов в центральной части;

формирование новых жилых кварталов малоэтажной жилой застройки в юго-восточной и северо-западной части деревни;

формирование квартала среднеэтажной жилой застройки в центральной части населённого пункта;

развитие индивидуальной жилой застройки в северо-восточной части деревни;

упорядочение существующей индивидуальной жилой застройки.

д. Белоусиха

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Василево

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в южном и юго-западном направлении;

развитие территории жилой застройки за расчетный срок на юго-востоке населенного пункта.

д. Васильевское

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Горбово

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

развитие территории индивидуальной жилой застройки за расчетный срок в северо-восточной части населенного пункта.

с. Елюнино

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Жары

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Измайлово

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Исаево

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

развитие территории индивидуальной жилой застройки за расчетный срок в юго-западной части населенного пункта;

включение в границу населенного пункта участка для индивидуальной жилой застройки в юго-западной части населенного пункта.

с. Калачево

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Каликино

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Кожевниково

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

с. Котцыно

Проектом предусмотрено:

увеличение градостроительной ёмкости территорий жилой застройки путём реконструкции и уплотнения существующих жилых кварталов в центральной части;

формирование нового жилого квартала малоэтажной жилой застройки в южном направлении;

размещение индивидуальной жилой застройки в северо-восточной и северной части села;

упорядочение существующей индивидуальной жилой застройки.

д. Красное

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Малинки

Проектом предусмотрено:

упорядочение существующей жилой застройки;

формирование новых жилых кварталов индивидуальной жилой застройки в восточном и северо-восточном направлении;

включение в границу населенного пункта участков для индивидуальной жилой застройки в северо-западной части населенного пункта.

д. Матрохино

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Нефедьево

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки; ;

развитие территории индивидуальной жилой застройки за расчетный срок в северо-восточной части населенного пункта.

д. Панкратцево

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Парфеньево

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Матрохино

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Поповское

Проектом предусмотрено:

упорядочение существующей жилой застройки;

развитие территории индивидуальной жилой застройки за расчетный срок в западной части населенного пункта.

д. Починки

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Рогатино

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Сафронцево

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки;

развитие территории индивидуальной жилой застройки за расчетный срок в западной части населенного пункта.

д. Семиново

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

с. Сидоровское

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Становое

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Токовицы

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Толчково

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Ушаковка

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Федосово

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Четряково

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Юркино

Проектом предусмотрено:

регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

д. Юрьевское

Проектом предусмотрено:

упорядочение существующей жилой застройки;

развитие территории индивидуальной жилой застройки в юго-восточном направлении;

формирование квартала малоэтажной жилой застройки на уже застраиваемых территориях в центральной части деревни.

2.2.2. Зоны общественного центра

Генеральным планом предусмотрены мероприятия по формированию общественно-деловых зон с целью повышения уровня социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

д. Куликово

Проектом предусмотрено:

развитие существующего общественного центра за счёт размещения объектов административного, социально-бытового и культурно-досугового назначения;

развитие территорий общественно-делового назначения с учётом реконструкции и перепрофилирования объектов, поэтапного строительства новых зданий за счет сноса ветхого фонда;

формирование общественных подцентров на территории производственных и коммунально-складских зон;

сохранение и формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

с. Котцыно

Проектом предусмотрено:

развитие существующего общественного центра за счёт размещения объектов административного, социально-бытового и культурно-досугового назначения;

развитие территорий общественно-делового назначения с учётом реконструкции объектов, поэтапного строительства новых зданий за счет сноса ветхого фонда;

сохранение и формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

д. Юрьевское

Проектом предусмотрено:

развитие территорий общественно-делового назначения с учётом реконструкции, и строительства новых объектов;

д. Федосово

Проектом предусмотрено:

развитие территорий общественно-делового назначения с учётом поэтапного строительства новых зданий за счет сноса ветхого фонда;

сохранение и формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

д. Малинки

Проектом предусмотрено:

развитие территорий общественно-делового назначения с учётом поэтапного строительства новых зданий;

формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

д. Кожевниково

Проектом предусмотрено:

развитие территорий общественно-делового назначения за счёт сноса ветхих зданий и строительства новых объектов обслуживания;

формирование в общественном центре благоустроенных и озелененных пешеходных пространств.

Проектными решениями запланировано строительство магазинов в населенных пунктах д. Василево, д. Васильевское, д. Горбово, с. Елюнино, д. Жары, с. Калачево, д. Красное, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки, д. Рогатино, д. Сафронцево, д. Семиново, с. Сидоровское, д. Толчково, д. Токовицы, д. Ушаковка, д. Юркино.

2.2.3. Производственные зоны

Генеральным планом запланирована структурная и технологическая реорганизация существующих производственных и коммунально-складских территорий, обеспечивающая соблюдение нормативных размеров санитарно-защитных зон от расположенных на них объектов.

Куликовское сельское поселение

Проектом предусмотрено:

реконструкция производственных и коммунально-складских территорий на территории сельского поселения;

перенос производственных и коммунально-складских объектов, оказывающих негативное воздействие на жилую и общественную застройку;

упорядочение территорий производственного и коммунально-складского назначения с учетом развития территории сельского поселения.

д. Куликово

Проектом предусмотрено:

реконструкция производственных и коммунально-складских территорий на территории населенного пункта с соблюдением санитарно защитных зон.

д. Котцыно

Проектом предусмотрено:

реконструкция здания бывшей столовой под размещение цеха розлива безалкогольных напитков.

д. Юрьевское

Проектом предусмотрено:

реконструкция производственных и коммунально-складских территорий на северо-востоке населенного пункта и вынос пилорамы с соблюдением санитарных норм.

Решениями генерального плана развитие производственных зон в населенных пунктах: д. Семиново, д. Васильевское, с. Елюнино, д. Жары, д. Исаево, д. Каликино, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Рогатино, д. Сафронцево, с. Сидоровское, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, д. Юркино, д. Белоусиха, д. Горбово, д. Измайлово, с. Калачево, д. Красное, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Поповское, д. Починки, д. Становое, д. Четряково не предусмотрено.

2.2.4. Рекреационные зоны

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по развитию рекреационных зон.

На территории Куликовского сельского поселения запланировано сохранение действующих учреждений отдыха и туризма.

д. Куликово

Проектом предусмотрено:

благоустройство территорий, прилегающих к общественному центру;

обустройство прибрежных территорий реки Шахматка;

устройство прогулочных связей и площадок для отдыха и спорта;

озеленение улиц и мест отдыха общего пользования;

обустройство санитарно-защитных зон от коммунально-складских территорий, граничащих с жилой застройкой.

с. Котцыно

Проектом предусмотрено:

благоустройство территорий, прилегающих к общественному центру;

обустройство прибрежных территорий;

устройство прогулочных связей и площадок для отдыха и спорта;

озеленение улиц и мест отдыха общего пользования;

обустройство санитарно-защитных зон от коммунально-складских территорий, граничащих с жилой застройкой.

д. Малинки

Проектом предусмотрено:

благоустройство территорий, прилегающих к общественному центру;

обустройство прибрежных территорий;

устройство прогулочных связей и площадок для отдыха и спорта;

озеленение улиц и мест отдыха общего пользования.

Решениями генерального плана в населенных пунктах: д. Красное, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Юркино, с. Елюнино, д. Василево, д. Панкратцево, д. Жары, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Толчково, д. Исаево, д. Белоусиха, д. Становое, д. Измайлово, с. Калачево, д. Горбово, д. Васильевское, д. Рогатино, д. Семиново, д. Каликино, д. Токовицы, д. Парфеньево, д. Сафронцево, с. Сидоровское, д. Ушаковка, д. Федосово, д. Поповское, д. Четряково, д. Починки, д. Юрьевское, д. Кожевниково предусмотрено озеленение улиц и мест общего пользования, устройство прогулочных связей и площадок для отдыха.

2.2.5. Зона транспортной инфраструктуры

Проектом генерального плана предусмотрены мероприятия по формированию зон транспортной инфраструктуры Куликовского сельского поселения с целью повышению качества обслуживания транзитного транспорта и повышения уровня транспортной инфраструктуры населенных пунктов.

Куликовское сельское поселение

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

автомобильных дорог Iб категории;

автомобильных дорог IV категории;
автомобильных дорог V категории.
АЗС;
СТО.

д. Куликово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов;
гаражей.

с. Елюнино

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке.

с. Калачево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

с. Котцыно

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

с. Сидоровское

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке.

д. Белоусиха

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке.

д. Василево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Васильевское

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Горбово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке.

д. Жары

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Железнодорожной станции Красносельская

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
проездов.

д. Измайлово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке.

д. Исаево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Каликино

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:

второстепенных улиц в жилой застройке;
АЗС.

д. Кожевниково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Красное

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Малинки

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Матрохино

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Нефедьево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке.

д. Панкратцево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке.

д. Парфеньево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
АЗС.

д. Поповское

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Починки

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Рогатино

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Сафронцево

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Семиново

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
АЗС.

д. Становое

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке.

д. Токовицы

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке.

д. Толчково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Ушаковка

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Федосово

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Четряково

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Юркино

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

д. Юрьевское

Предусмотрено формирование зон транспортной инфраструктуры под размещение:
поселковых дорог;
основных улиц в жилой застройке;
второстепенных улиц в жилой застройке;
проездов.

2.2.6. Развитие инженерной инфраструктуры

Генеральным планом предусмотрены мероприятия, направленные на повышение уровня обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения. Мероприятия выполнены с учетом существующего состояния объектов инженерной инфраструктуры и с учетом прогноза изменения численности населения.

На территории поселения и входящих в него населенных пунктов запланирована реконструкция существующих и строительство новых сетей и объектов: водоснабжения, водоотведения, электроснабжения, теплоснабжения, газоснабжения и связи.

Территория Куликовского сельского поселения

На территории сельского поселения запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

водозаборные сооружения (куст артезианских скважин и ВОС);

водозаборные сооружения (артезианская скважина и водонапорная башня);

канализационные очистные сооружения;

понизительная подстанция ПС 110/35/10 кВ “Водозабор”;

понизительная подстанция ПС 110/35/10 кВ “Дружба”.

д. Кожевниково

На территории д. Кожевниково запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

водозаборные сооружения (куст артезианских скважин и ВОС).

д. Сафронцево

На территории д. Сафронцево запланировано формирование зон под объекты инженерной инфраструктуры:

водозаборные сооружения (артезианская скважина и насосная станция).

2.3. Мероприятия по развитию и размещению объектов капитального строительства

2.3.1. Размещение объектов жилищной сферы

Проектный показатель обеспеченности жильем населения определен исходя из условия предоставления каждой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 35 кв. м на человека.

В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки.

С целью соответствия ёмкости жилых территорий и проектной численности населения показатели плотности населения на территории проектируемой жилой застройки должны иметь средние значения не ниже следующих:

д. Белоусиха – 14 чел./га;
д. Василево - 8 чел./га;
д. Васильевское - 4 чел./га;
д. Горбово - 6 чел./га;
д. Жары – 7 чел./га;
д. Железнодорожной станции Красносельская – жилые зоны не сформированы;
д. Измайлово - 2 чел./га;
д. Исаево - 4 чел./га;
д. Каликино - 18 чел./га;
д. Кожевниково - 9 чел./га;
д. Красное - 10 чел./га;
д. Куликово – 69 чел./га;
д. Малинки - 17 чел./га;
д. Матрохино – 9 чел./га;
д. Нефедьево - 7 чел./га;
д. Панкратцево - 2 чел./га;
д. Парфеньево - 10 чел./га;
д. Поповское - 9 чел./га;
д. Починки - 8 чел./га;
д. Рогатино – 8 чел./га;
д. Сафронцево - 4 чел./га;
д. Семиново – 5 чел./га;
д. Становое - 12 чел./га;
д. Токовицы - 14 чел./га;
д. Толчково - 7 чел./га;
д. Ушаковка - 4 чел./га;
д. Федосово – 10 чел./га;
д. Четряково - 13 чел./га;
д. Юркино - 6 чел./га;
д. Юрьевское - 11 чел./га;
с. Калачево – 8 чел./га;
с. Котцыно - 10 чел./га;
с. Сидоровское - 6 чел./га;
с. Елюнино - 7 чел./га.

Проектом выделены территории перспективного развития жилищного строительства суммарной градостроительной емкостью порядка 40 человек:

д. Ушаковка – 3,7 га;
д. Василево – 2,0 га;
д. Нефедьево – 0,7 га.

Проектом выделены территории первоочередного развития жилищного строительства:

д. Малинки – 40,2 га;
д. Василево – 8,1 га;
д. Куликово – 7,4 га;
с. Котцыно – 8,4 га;
д. Юрьевское – 6,0 га.

2.3.2. Развитие и размещение объектов социальной сферы

Решения генерального плана населенного пункта в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

Строительство:

д. Куликово

Первоочередное освоение:
комплекс «Администрация - отделение сберегательного банка на 3 операционных места»;
комплекс «клуб на 540 мест - библиотека на 25,6 тыс. ед. хранения»;
2 магазина на 50 и 100 кв.м торговой площади
спортивный зал на 380 кв.м площади пола;
торговый центр на 1710 кв.м торговой площади;
аптека на 80 кв.м общей площади.
Расчетный срок
спортивная площадка 1,6 га;
2 магазина мощностью 60, 250 кв. м торговой площади;
комплекс «комбинат бытового обслуживания на 20 рабочих мест - магазин 120 кв.м торговой площади»;
комплекс «баня на 40 помывочных мест – прачечная на 350 кг белья в смену»;
пожарное депо на 2 автомобиля;
комплекс «кафе – микрорынок».

с. Котцыно

Расчетный срок:
комплекс «клуб на 130 мест - детский сад на 25 мест - пункт бытового обслуживания на 3 рабочих места»;
спортивная площадка 0,3 га;
три магазина 25, 30 и 50 кв.м торговой площади.

д. Семиново

Расчетный срок:
магазин 25 кв.м торговой площади.

д. Василево

Первоочередное освоение:
магазин 15 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
магазин 25 кв.м торговой площади.

с. Елюнино

Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Кожевниково

Расчетный срок:
магазин 30 кв.м торговой площади.

д. Малинки

Первоочередное освоение:
детский сад на 30 мест;
3 магазина на 40, 50, 90 кв.м торговой площади;
комплекс «клуб на 250 мест - пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест».
Расчетный срок:
спортивная площадка 0,6 га;
2 магазин 25 и 40 кв.м торговой площади.

д. Федосово

Расчетный срок:
магазин 45 кв.м торговой площади.

с. Калачево

Расчетный срок:
магазин 25 кв.м торговой площади.

д. Юрьевское

Первоочередное освоение:
магазин на 25 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
магазин на 25 кв.м торговой площади.

д. Поповское

Расчетный срок:
магазин 45 кв.м торговой площади.

д. Парфеньево

Расчетный срок:
магазин 35 кв.м торговой площади.

д. Токовицы

Расчетный срок:
3 магазина 20, 30, 20 кв.м торговой площади.

д. Починки

Расчетный срок:
магазин 30 кв.м торговой площади.

д. Красное

Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Васильевское

Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Ушаковка

Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Сафронцево

Расчетный срок:
магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Жары

Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Толчково

Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Нефедьево

Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Матрохино

Расчетный срок:
магазин 30 кв.м торговой площади.

с. Сидоровское

Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Рогатино

Расчетный срок:
магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Юркино

Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Горбово

Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.

Пункты бытового обслуживания на 1 рабочее место в д. Поповское, д. Василево, д. Юрьевское, д. Федосово, д. Парфеньево, , д. Кожевниково, а в д. Токовицы на 2 рабочих места рекомендуется организовать при проектируемых магазинах

Реконструкция:

д. Куликово

Первоочередное освоение:

детский сад с увеличением мощности до 80 мест;

недействующий магазин с восстановлением функционального значения, торговой площадью 20 кв.м;

МОУ Куликовская СОШ со спортзалом с увеличением мощности школы до 550 учащихся и сохранением мощности спортивного за 162 кв.м площади пола.

Расчетный срок:

недействующее пожарное депо на 2 автомобиля, вошедшее в проектируемую границу населенного пункта, с перепрофилированием в магазин смешанных товаров торговой площадью 90 кв.м;

комплекс «почта – АТС – клуб – библиотека» с выносом из здания объектов и перепрофилированием здания в почту.

с. Котцыно

Расчетный срок:

здание недействующей Церкви Казанской Божьей Матери с восстановлением функционального значения.

д. Юрьевское

Расчетный срок:

недействующая церковно-приходская школа с восстановлением функционального значения.

2.3.3. Развитие и размещение объектов производственной сферы

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по развитию производственной сферы:

К выносу за пределы жилой и общественной застройки с целью устранения негативного воздействия объектов предусмотрены:

вблизи проектных границ с. Котцыно:

производство древесного угля;

пилорама.

вблизи проектных границ д. Кожевниково:

склад труб и бетонных плит.

вблизи проектных границ д. Юрьевское:

пилорама.

К сносу по причине несоответствия размещения объекта архитектурно-планировочным решениям проекта в связи с упорядочение территории:

вблизи проектных границ д. Малинки:

овощехранилище.

Решением генерального плана предусмотрена реконструкция следующих объектов:

территории недействующего ангара с перепрофилированием в территорию коммунально-складского назначения (вблизи д. Парфеньево);

недействующей территории коммунально-складского назначения с целью восстановления (вблизи проектных границ д. Юрьевское);

недействующей территории коммунально-складского назначения с целью восстановления (вблизи проектных границ д. Семиново);

недействующей фермы с целью восстановления функционального назначения (вблизи проектных границ д. Кожевниково);

здания бывшей столовой в с. Котцыно под цех розлива безалкогольных напитков.

К размещению на территории сельского поселения вне проектных границ населенных пунктов запланированы следующие объекты:

коммунально-складская территория (вблизи проектных границ д. Калачево);

крестьянско-фермерское хозяйство (вблизи проектных границ д. Семиново).

2.3.4. Развитие и размещение объектов транспортной инфраструктуры

2.3.4.1. Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановской области в целях повышения эффективности работы железнодорожного транспорта предусмотрена электрификация всех железнодорожных линий.

Автомобильный транспорт

Генеральным планом предложено:

строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области категории Iб с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием с целью вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново. Протяженность участка дороги в границах Куликовского сельского поселения составляет 0,8 км (на расчётный срок);

строительство развязки по типу «Труба» на примыкании автомобильной дороги общего пользования

местного значения к автомобильной дороге общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (расчетный срок);

реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Василево - Ермолино - кирпичный завод», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселения 10,0 км (расчетный срок);

реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Кохма - Федосово - Исаево», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселения 10,3 км (расчетный срок);

реконструкция участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, соединяющих населенные пункты: Калачево, Поповское, Юрьевское, Никольское, V категории с капитальным типом дорожной одежды, общей протяжённостью в границах поселения 5,1 км (расчетный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Куликовского сельского поселения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь между населенными пунктами: д. Юрьевское - д. ж/д. станции Красносельская, V категории с капитальным типом дорожной одежды, протяженностью 2,7 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь между населенными пунктами: д. Ушаковка - д. Федосово, V категории с капитальным типом дорожной одежды, протяженностью 3,6 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь между населенными пунктами: д. Починки - д. Юркино, V категории с переходным типом дорожной одежды протяженностью 2,5 км (расчетный срок);

строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь между населенными пунктами: д. Белоусиха - д. Четряково, V категории с переходным типом дорожной одежды, протяженностью 1,6 км (расчетный срок);

строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, носящих подъездной характер к объектам капитального строительства, расположенным на территории муниципального образования V категории, с капитальным типом дорожной одежды, протяженностью 11,7 км и переходным типом дорожной одежды, протяженностью 3,6 км (1 очередь);

строительство 4 автодорожных мостов через водные преграды на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (расчетный срок);

реконструкция 9 автодорожных мостов через водные и иные преграды на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального и местного значения (расчетный срок).

Объекты транспортной инфраструктуры

Генеральным планом предложено:

строительство 4 АЗС, общей мощностью 8 топливораздаточных колонки, 1 станция на автомобильной дороге межмуниципального значения «Василево - Ермолино - кирпичный завод», южнее с. Котцыно (расчетный срок); 3 станции вдоль автомобильной дороги регионального значения «Иваново – Родники», в д. Парфеньево, д. Семиново, д. Каликино;

строительство 2 СТО, общей мощностью 11 постов, одна на автомобильной дороге межмуниципального значения «Василево - Ермолино - кирпичный завод», южнее с. Котцыно рядом с проектируемой АЗС (1 очередь); вторая на автомобильной дороге регионального значения «Иваново - Родники», севернее д. Василево;

строительство автомойки, мощностью 2 поста, на автомобильной дороге регионального значения «Иваново - Родники», севернее д. Василево, рядом с проектируемыми СТО.

2.3.4.2. Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт

д. Куликово

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 2,3 км (1 очередь);

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 3,0 км (1 очередь - 0,8 км);

строительство проездов, общей протяженностью 1,8 км (1 очередь - 0,7 км);

строительство 2 гаражных кооперативов, общей мощностью 684 машино-мест в восточной части деревни;

строительство наземной стоянки индивидуального транспорта мощностью 36 машино-мест в восточной части деревни.

с. Елюнино

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,9 км.

с. Калачево

Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,7 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,1 км.

с. Котцыно

Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 1,2 км;
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 2,6 км (1 очередь - 0,9 км);
строительство проездов, общей протяженностью 1,0 км (1 очередь - 0,2 км);
строительство гаражного кооператива мощностью 40 машино-мест.

с. Сидоровское

Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,6 км;
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,1 км.

д. Белоусиха

Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,3 км (1 очередь);
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,1 км.

д. Василево

Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,5 км;
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,9 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,4 км.

д. Васильевское

Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,5 км.

д. Горбово

Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,5 км.

д. Жары

Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,5 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,4 км.

д. Железнодорожной станции Красносельская

Генеральным планом предложено:
строительство проездов, общей протяженностью 0,1 км.

д. Измайлово

Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 км.

д. Исаево

Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,3 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,3 км.

д. Каликино

Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,3 км.
строительство АЗС, мощностью 2 топливораздаточные колонки в центральной части деревни.

д. Кожевниково

Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,7 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,2 км.

д. Красное

Генеральным планом предложено:
строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,3 км;
строительство проездов, общей протяженностью 0,4 км.

д. Малинки

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 2,3 км (1 очередь);

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 6,3 км (1 очередь - 6,2 км);

строительство проездов, общей протяженностью 1,1 км.

д. Матрохино

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 км;

строительство проездов, общей протяженностью 1,3 км.

д. Нефедьево

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,6 км.

д. Панкратцево

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,2 км.

д. Парфеньево

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,5 км;

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,2 км;

строительство АЗС, мощностью 2 топливораздаточные колонки в северной части деревни.

д. Поповское

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,8 км (1 очередь);

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,7 км;

строительство проездов, общей протяженностью 0,2 км.

д. Починки

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,4 км (1 очередь);

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,2 км;

строительство проездов, общей протяженностью 1,5 км.

д. Рогатино

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,5 км;

строительство проездов, общей протяженностью 0,5 км.

д. Сафронцево

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 км;

строительство проездов, общей протяженностью 0,6 км.

д. Семиново

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,5 км;

строительство проездов, общей протяженностью 1,2 км.

строительство АЗС, мощностью 2 топливораздаточные колонки в юго-восточной части деревни.

д. Становое

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 км.

д. Токовицы

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,8 км.

д. Толчково

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 км;

строительство проездов, общей протяженностью 0,1 км.

д. Ушаковка

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,4 км;

строительство проездов, общей протяженностью 1,5 км.

д. Федосово

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,6 км (1 очередь);

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,1 км;

строительство проездов, общей протяженностью 0,7 км.

д. Четряково

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,2 км (1 очередь);

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,5 км;

строительство проездов, общей протяженностью 0,5 км.

д. Юркино

Генеральным планом предложено:

строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,2 км (1 очередь);

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 0,3 км;

строительство проездов, общей протяженностью 0,3 км.

д. Юрьевское.

Генеральным планом предложено:

строительство поселковых дорог, общей протяженностью 0,3 км;

строительство улиц в жилой застройке основных, общей протяженностью 0,7 км;

строительство улиц в жилой застройке второстепенных, общей протяженностью 1,6 км (1 очередь - 1,1 км);

строительство проездов, общей протяженностью 0,7 км;

строительство гаражного кооператива мощностью 15 машино-мест.

2.3.5. Развитие и размещение объектов инженерной инфраструктуры

Учитывая прогнозы изменения численности населения и существующее состояние объектов инженерной инфраструктуры, генеральным планом предусматривается ряд мероприятий, направленных на повышение уровня инженерного обеспечения территории поселения по всем направлениям инженерного обеспечения.

2.3.5.1. Водоснабжение

Территория Куликовского сельского поселения

Для развития системы водоснабжения Куликовского сельского поселения генеральным планом предусмотрено:

на расчетный срок:

строительство водозаборного узла, расположенного севернее с. Сидоровское с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 30000 м3/сут;

строительство водозаборного узла, расположенного восточнее с. Калачево с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 30000 м3/сут;

строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм, протяженностью 21,2 км.

д. Куликово, д. Василево, д. Малинки (центральная и восточная часть н.п.)

Для развития системы водоснабжения д. Куликово, д. Василево, д. Малинки генеральным планом предусмотрено:

на первую очередь:

реконструкция существующих водозаборных скважин (увеличение производительности до расчетной 1170 м3/сут);

устройство на территории существующего водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа производительностью 1125 м3/сут;

строительство магистральной водопроводной сети в д. Куликово из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, протяженностью 7,2 км;

строительство магистральной водопроводной сети в д. Василево из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, протяженностью 3,1 км;

строительство магистральной водопроводной сети в д. Малинки из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, протяженностью 3,2 км;

д. Сафронцево

Для развития системы водоснабжения д. Сафронцево генеральным планом предусмотрено:

на расчетный срок:

реконструкция артезианской скважины в д. Сафронцево (для технических нужд);

реконструкция насосной станции в д. Сафронцево (для технических нужд).

с. Елюнино, д. Малинки (западная часть н.п.)

Для развития системы водоснабжения с. Елюнино, д. Малинки генеральным планом предусмотрено:

на расчетный срок:

строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин) общей производительностью 115 м3/сут;

устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 110 м3/сут;

строительство магистральной водопроводной сети в с. Елюнино из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 2,5 км;

строительство магистральной водопроводной сети в д. Малинки из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 3,7 км.

с. Котцыно, д. Становое

Для развития системы водоснабжения с. Котцыно, д. Становое генеральным планом предусмотрено:

на первую очередь:

устройство станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 235 м3/сут;

строительство магистральной водопроводной сети в с. Котцыно из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, протяженностью 0,5 км;

строительство магистральной водопроводной сети в с. Котцыно из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, протяженностью 4,5 км;

на расчетный срок:

строительство магистральной водопроводной сети в д. Становое из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, протяженностью 1,2 км.

д. Федосово

Для развития системы водоснабжения д. Федосово генеральным планом предусмотрено:

на расчетный срок:

строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин) общей производительностью 85 м3/сут;

устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема производительностью 80 м3/сут;

строительство магистральной водопроводной сети в д. Федосово из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, протяженностью 2,7 км.

д. Кожевниково

Для развития системы водоснабжения д. Кожевниково генеральным планом предусмотрено:

на расчетный срок:

строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин) общей производительностью 90 м3/сут;

устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема производительностью 85 м3/сут;

строительство магистральной водопроводной сети в д. Кожевниково из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, протяженностью 1,4 км.

д. Юрьевское

Для развития системы водоснабжения д. Юрьевское генеральным планом предусмотрено:

на первую очередь:

строительство водозаборного узла с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин) общей производительностью 115 м3/сут;

устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 110 м3/сут;

строительство магистральной водопроводной сети в д. Юрьевское из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, протяженностью 2 км;

на расчетный срок:

строительство магистральной водопроводной сети в д. Юрьевское из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, протяженностью 2 км.

с. Калачево, с. Сидоровское, д. Белоусиха, д. Васильевское, д. Горбово, д. Жары, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Измайлово, д. Исаево, д. Каликино, д. Красное, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки, д. Рогатино, д. Семиново, д. Токовицы, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Четряково, д.Юркино

Мероприятия по строительству объектов и сетей водоснабжения на территории населенных пунктов с. Калачево, с. Сидоровское, д. Белоусиха, д. Васильевское, д. Горбово, д. Жары, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Измайлово, д. Исаево, д. Каликино, д. Красное, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки, д. Рогатино, д. Семиново, д. Токовицы, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Четряково,д.Юркино генеральным планом не предусматриваются.

2.3.5.2. Водоотведение

Территория Куликовского сельского поселения

Для развития системы водоотведения Куликовского сельского поселения генеральным планом предусмотрено:

на расчетный срок:

строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее д. Куликово, производительностью 985 м3/сут;

строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее д. Кожевниково, производительностью 125 м3/сут;

строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее с. Котцыно, производительностью 190 м3/сут;

строительство канализационных очистных сооружений, расположенных северо-западнее д. Юрьевское, производительностью 90 м3/сут.

д. Куликово

Для развития системы водоотведения д. Куликово генеральным планом предусмотрено:

на первую очередь:

строительство канализационной насосной станции в д. Куликово производительностью 615 м3/сут;

строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов в д. Куликово из полиэтиленовых труб, диаметром 200 мм, протяженностью 2,2 км;

строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, протяженностью 1,6 км.

с. Елюнино, с. Калачево, с. Котцыно, с. Сидоровское, д. Белоусиха, д. Василево, д. Васильевское, д. Горбово, д. Жары, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Измайлово, д. Исаево, д. Каликино, д. Кожевниково, д. Красное, д. Малинки, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки, д. Рогатино, д. Сафронцево, д. Семиново, д. Становое, д. Токовицы, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, д. Четряково, д. Юркино, д. Юрьевское

Мероприятия по строительству объектов и сетей водоотведения на территории сел: Елюнино, Калачево, Котцыно, Сидоровское; деревень: Белоусиха, Василево, Васильевское, Горбово, Жары, Железнодорожной станции Красносельская, Измайлово, Исаево, Каликино, Кожевниково, Красное, Малинки, Матрохино, Нефедьево, Панкратцево, Парфеньево, Поповское, Починки, Рогатино, Сафронцево, Семиново, Становое, Токовицы, Толчково, Ушаковка, Федосово, Четряково, Юркино, Юрьевское генеральным планом не предусматриваются.

2.3.5.3. Теплоснабжение

Для развития системы теплоснабжения на территории Куликовского сельского поселения генеральным планом предусмотрено:

Куликовское сельское поселение

на расчетный срок

реконструкция действующей котельной, находящейся на территории сельского поселения, южнее д. Рогатино (заповедник народного быта), с переводом ее на газовое топливо.

д. Куликово

на первую очередь

реконструкция тепловых сетей общей протяженностью 0,3 км, диаметром 76 мм, для теплоснабжения объектов в границах территории первоочередного освоения;

с. Калачево

на расчетный срок

реконструкция действующей котельной с переводом ее на газовое топливо.

Деревни: Токовицы, Юркино, Починки, Становое, Четряково, Белоусиха, Измайлово, Красное, Поповское, Горбово, Васильевское, Малинки, Ушаковка, Сафронцево, Жары, Толчково, Нефедьево, Кожевниково, Матрохино, Исаево, Парфеньево, Панкратцево, Федосово, Василево, Юрьевское, Рогатино, Семиново, Каликино; села Сидоровское, Котцыно, Елюнино; деревня Железнодорожной станции Красносельская

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории данных населённых пунктов генеральным планом не предусмотрены.

2.3.5.4. Электроснабжение

Куликовское сельское поселение

Для развития системы электроснабжения Куликовского сельского поселения генеральным планом предусмотрено:

на расчетный срок

строительство 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

реконструкция 2 существующих ТП-10/0,4 кВ;

строительство проектных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью 9,5 км.

Для развития системы электроснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения проектом предусмотрены перечисленные ниже мероприятия.

д. Жары

реконструкция трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

д. Федосово

строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км.

д. Матрохино

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,6 км;

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-495.

д. Толчково

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,1 км.

д. Нефедьево

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

д. Исаево

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-466.

д. Красное

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-471.

д. Поповское

реконструкция с переносом действующей трансформаторной подстанции КТП-453;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

д. Юрьевское

На первую очередь:

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,3 км;

на расчетный срок:

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-469.

д. Калачево

строительство 2-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км.

д. Измайлово

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

реконструкция с переносом действующей трансформаторной подстанции КТП-456;.

д. Четряково

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

д. Становое

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,5 км.

д. Белоусиха

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-491.

с. Котцыно

на первую очередь строительства:

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-459 с увеличением мощности до 400 кВА для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км;

на расчетный срок:

строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,8 км.

д. Горбово

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-458;

д. Починки

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-331.

д. Юркино

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-330.

д. Парфеньево

реконструкция трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

д. Семиново

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-461;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

д. Каликино

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

д. Кожевниково

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

д. Васильевское

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-464.

с. Сидоровское

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-465.

д. Токовицы

строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ.

д. Ушаковка

реконструкция с переносом существующей трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

д. Рогатино

реконструкция 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

д. Панкратцево

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-327.

д. Сафронцево

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-326.

д. Василево

на первую очередь строительства:

реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП-325;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

на расчетный срок:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,4 км.

д. Куликово

на первую очередь строительства:

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,7 км;

на расчетный срок:

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;

реконструкция с переносом существующей трансформаторной подстанции ЗТП-705;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 1,5 км.

д. Малинки

на первую очередь строительства:

строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ мощностью 100 кВА каждая для потребителей новых и существующих планировочных кварталов;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,9 км;

на расчетный срок:

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ;

реконструкция 2 существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,6 км.

с. Елюнино

строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;

реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП-321;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ общей протяжённостью по трассе 0,5 км.

2.3.5.5. Газоснабжение

Для развития системы газораспределения Куликовского сельского поселения генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия.

Куликовское сельское поселение

на расчетный срок

строительство газопроводов высокого давления (Р = 1,2 МПа) диаметром 57 - 159 мм, общей протяженностью 26 км.

д. Семиново

на расчетный срок:

строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 31,8 куб.м/ч;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,6 км.

д. Куликово

на первую очередь:

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 2,2 км;

на расчётный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 1,1 км.

с. Елюнино

на расчетный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 21,3 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км.

д. Малинки

на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,5 км;
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 305 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 160 мм, общей протяженностью 1,5 км.

д. Калачево

на расчетный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 28,8 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км.

с. Котцыно

на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,7 км;
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 166 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,4 км.

д. Василево

на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 0,7 км;
на расчётный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 0,6 км.

д. Парфеньево

на расчетный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 39,4 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,3 км.

д. Поповское

на расчетный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 50,5 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км.

д. Рогатино

на расчетный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 31,43 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км.

д. Ушаковка

на расчетный срок:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км.

д. Юрьевское

на первую очередь:
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км;
на расчётный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 59 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1 км.

д. Федосово

на расчетный срок:
строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 54 куб.м/ч;
строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км.

2.3.5.6. Связь и информатизация

По развитию системы связи Куликовского сельского поселения генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия:

Куликовское сельское поселение

на первую очередь:
строительство межстанционной волоконно-оптической линий связи (ВОЛС) протяженностью 5,7 км до д. Куликово.

д. Куликово

на первую очередь

реконструкция АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной ёмкости до 954 номеров;

строительство кабельной линий связи общей протяженностью 0,5 км.

2.4. Мероприятия по охране окружающей среды, благоустройству и озеленению территории населенного пункта, использованию и охране лесов

2.4.1. Мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по улучшению качества атмосферного воздуха:

внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования на котельных и производственных предприятий, использование высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;

организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;

перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):

перенос предприятия по производству древесного угля, распложенного вблизи с. Котцыно (СЗЗ 500 м);

перенос пилорамы, расположенной вблизи д. Юрьевское (СЗЗ 100 м);

перенос склада труб и бетонных плит, расположенного вблизи д. Кожевниково (СЗЗ 50 м).

создание и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;

благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом.

Для снижения влияния на состояние атмосферы автотранспорта необходимо:

усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;

упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;

обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и застройкой;

организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

2.4.2. Мероприятия по охране водных объектов

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения;

расчистка прибрежных территорий рек;

прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

строительство канализационных очистных сооружений;

организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;

мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;

строительство очистных сооружений поверхностного стока;

соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа.

2.4.3. Мероприятия по охране и восстановлению почв

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации. Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

разработке месторождений полезных ископаемых;

прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;

складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;

ликвидации последствий загрязнения земель.

Для предотвращения загрязнения и разрушения почвенного покрова генеральным планом предполагается ряд мероприятий:

проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;

выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;

контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель.

проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;

усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований.

2.4.4. Мероприятия по охране недр, минерально-сырьевых ресурсов, поземных вод

Генеральным планом предусматриваются и рекомендуются следующие мероприятия по охране подземных вод, недр и минерально-сырьевых ресурсов:

реконструкция и строительство новых инженерных сетей водоотведения, водоснабжения и теплоснабжения;

строительство канализационных очистных сооружений;

тампонаж бездействующих скважин пресных подземных вод;

разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения.

усовершенствование системы сбора, отвода поверхностных стоков и технологии очистки сточных вод;

организация контроля уровня загрязнения и грунтовых вод.

2.5. Мероприятия по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий

2.5.1. Мероприятия по озеленению территорий

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по озеленению территории:

создание системы зеленых насаждений;

сохранение естественной древесно-кустарниковой растительности;

восстановление растительного покрова в местах сильной деградации зеленых насаждений;

проектирование примагистральных полос из пылезадерживающих пород деревьев вдоль автомобильной дороги;

целенаправленное формирование крупных насаждений, устойчивых к влиянию антропогенных и техногенных факторов;

посадка газонов на площадях, не занятых дорожным покрытием, для предотвращения образования пылящих поверхностей;

организация дополнительных озелененных площадей за счет озеленения санитарно-защитных зон;

организация шумозащитных зеленых насаждений вдоль улиц жилой застройки, железной дороги.

Система зеленых насаждений запроектирована в соответствии с архитектурно-планировочным решением.

Система зеленых насаждений населенных пунктов должна в себя включать:

участки озеленения общего пользования;

участки озеленения ограниченного пользования (зеленые насаждения на участках жилых массивов, учреждений здравоохранения, промышленных предприятий, пришкольных участков, детских садов);

участки специального назначения (озеленение санитарно-защитных зон, территорий вдоль дорог).

В соответствии с НГП Ивановской области для озеленения участков объектов, посещаемых маломобильными группами населения, следует применять нетравмирующие древесно-кустарниковые породы. В целях безопасности элементы озеленения не должны закрывать обзор для оценки ситуации на перекрестках, опасных участках, затенять проходы и проезды, сигналы, информационные устройства, ограждения опасных мест, а также иметь выступающие части (кроны, стволы, корни).

Согласно НГП Ивановской области показатель площади озелененных территорий общего пользования на территории населенного пункта должен быть не менее 12 м.кв на человека.

В населенных пунктах, расположенных в окружении лесов, в прибрежных зонах рек и водоемов, площадь озелененных территорий общего пользования допускается уменьшать, но не более чем на 20%.

Удельный вес озелененных территорий различного назначения в границах населенного пункта должен быть не менее 25% согласно с СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» и НГП Ивановской области.

2.5.2. Мероприятия по санитарной очистке территории

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на проектируемый скотомогильник в сельском поселении Балахонковском;

организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон ООО “Тополь”;

организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;

внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;

организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;

организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО, уличного, садово-паркового смета, строительного мусора и некоторых видов твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасных отходов, класс которых устанавливается экспериментальными методами на существующий полигон ТБО ООО “Тополь” в сельском поселении Чернореченское.

2.6. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

2.6.1. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций техногенного характера:

обеспечение санитарно-защитной зоны и противопожарного разрыва от автозаправочных станций;

оснащение территории АЗС современным оборудованием, предотвращающим возникновение чрезвычайных ситуаций;

контроль за состоянием емкостей с нефтепродуктами на АЗС замена поврежденного коррозией оборудования;

применение изоляционных покрытий на территории АЗС, исключающих попадание нефтепродуктов в почву;

строгое соблюдение противопожарных нормативов и требований;

обеспечение минимальных расстояний от газопровода высокого давления до зданий и сооружений.

С целью предотвращения ЧС на канализационных сооружениях необходимо проведение следующих мероприятий:

планово-предупредительные ремонты оборудования;

замена и модернизация морально устаревшего технологического оборудования;

устанавливается дополнительная запорная арматура.

На объектах повышенной опасности (помещениях котельных, газорегуляторных пунктов) необходимо установка автоматического контроля концентрацией опасных веществ и систем автоматической сигнализации о повышении допустимых норм. Автоматические системы регулирования, блокировок, аварийной остановки котельного оборудования работают в соответствии с установленными параметрами, при аварийном превышении которых происходит автоматическая аварийная остановка котлов.

Предотвращение образования взрыво- и пожароопасной среды на объектах теплоснабжения обеспечивается:

применением герметичного производственного оборудования;

соблюдением норм технологического режима;

контролем состава воздушной среды и применением аварийной вентиляции.

Надежность водоснабжения обеспечивается при проведении следующих мероприятий:

защита водоисточников и резервуаров чистой воды от радиационного, химического и бактериологического заражения;

усиление охраны водоочистных сооружений, котельных и др. жизнеобеспечивающих объектов;

наличие резервного электроснабжения;

замена устаревшего оборудования на новое, применение новых технологий производства;

обучение и повышение квалификации работников предприятий;

создание аварийного запаса материалов.

Одним из наиболее вероятных мест возникновения аварийных ситуаций в сельском поселении является железная дорога, проходящая в северной части поселения. Наиболее опасными аварийными ситуациями являются:

крушение товарных поездов, перевозящих взрывопожароопасные вещества, что потребует привлечение больших сил и средств для ликвидации ЧС;

разгерметизация или трещина в цистерне во время транспортировки, в результате чего происходит испарение (вылив) жидкости, находящейся в цистерне, что может привести к пожару и взрыву.

На автомобильных дорогах рекомендуется провести следующие мероприятия:

улучшение качества зимнего содержания дорог, особенно на дорогах с уклонами, перед мостами, на участках пересечения с магистральными трубопроводами, в период гололеда;

устройство ограждений, разметка, установка дорожных знаков, улучшение освещения на автодорогах;

комплекс мероприятий по предупреждению и ликвидации возможных экологических загрязнений при эксплуатации мостов и дорог (водоотвод с проезжей части, борьба с зимней скользкостью на мостах без применения хлоридов и песка, укрепление обочин на подходах к мостам, закрепление откосов насыпи, озеленение дорог).

укрепление обочин, откосов насыпей, устройство водоотводов и других инженерных мероприятий для предотвращения размывов на предмостных участках;

регулярная проверка состояния постоянных автомобильных мостов через реки и овраги;

очистка дорог в зимнее время от снежных валов, сужающих проезжую часть и ограничивающих видимость.

Для заблаговременной подготовки к ликвидации производственных аварий необходимо выявить потенциально опасные объекты и для каждого разработать варианты возможных аварий, установить масштабы последствий, планы их ликвидации, локализации поражения, эвакуации населения.

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории населенных пунктов чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с «Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22 июля 2008 года защита людей и имущества от воздействия опасных факторов пожара и (или) ограничение последствий их воздействия обеспечиваются одним или несколькими из следующих способов:

применение объемно-планировочных решений и средств, обеспечивающих ограничение распространения пожара за пределы очага;

устройство эвакуационных путей, удовлетворяющих требованиям безопасной эвакуации людей при пожаре;

устройство систем обнаружения пожара (установок и систем пожарной сигнализации), оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;

применение систем коллективной защиты (в том числе противодымной) и средств индивидуальной защиты людей от воздействия опасных факторов пожара;

применение основных строительных конструкций с пределами огнестойкости и классами пожарной опасности;

устройство на технологическом оборудовании систем противовзрывной защиты;

применение первичных средств пожаротушения;

организация деятельности подразделений пожарной охраны.

Здания, сооружения и строения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями, сооружениями и строениями.

2.6.2. Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций природного характера

Потенциальную угрозу для населенных пунктов представляют природные пожары, которые могут возникнуть на сопряженной территории.

В основе работы по предупреждению лесных пожаров лежит регулярный анализ их причин, и определение на его основе конкретных мер по усилению противопожарной охраны.

В соответствии с Приказом Минсельхоза России «Об утверждении классификации природной пожарной опасности лесов и классификации пожарной опасности в лесах по условиям погоды, а также требований к мерам пожарной безопасности в лесах в зависимости от целевого назначения лесов, показателей природной пожарной опасности лесов и показателей пожарной опасности в лесах по условиям погоды» от 16 декабря 2008 г. N 532 в целях пожарной безопасности в лесах осуществляются следующие мероприятия:

противопожарное обустройство лесов (строительство, реконструкцию и содержание дорог противопо-

жарного назначения; устройство посадочных площадок для самолетов, вертолетов, используемых в целях проведения авиационных работ по охране и защите лесов; устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды);

создание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров, содержание этих систем, средств, а также формирование запасов горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности;

мониторинг пожарной опасности в лесах;

разработка планов тушения лесных пожаров;

создание пожарных формирований для тушения лесных пожаров;

организация противопожарной пропаганды;

организация наземного и авиационного патрулирования лесов в целях своевременного обнаружения лесных пожаров;

регулирование посещаемости лесов населением в зависимости от их класса природной пожарной опасности и пожарной опасности по условиям погоды с созданием системы контрольно-пропускных пунктов;

Меры по созданию и содержанию систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров заключаются в:

устройстве противопожарных минерализованных полос, мест отдыха и курения в лесу, стоянок автотранспорта, мест для разведения костров и тому подобных элементов благоустройства территории лесов;

приобретении и поддержании в исправном состоянии пожарной техники, оборудования, снаряжения и инвентаря;

организации системы связи и оповещения;

строительстве и содержании пожарных наблюдательных пунктов (вышек, мачт, павильонов и других), пунктов сосредоточения противопожарного инвентаря, пожарных химических станций;

снижении природной пожарной опасности лесов путем регулирования породного состава лесных насаждений, своевременного проведения санитарных рубок, очистки лесов от захламленности и очистки лесосек от порубочных остатков;

проведении профилактического контролируемого противопожарного выжигания горючих материалов;

создании резерва горюче-смазочных материалов на период высокой пожарной опасности в лесах;

выполнении других мероприятий.

С целью защиты населения от опасных метеорологических явлений и процессов предусматривается комплекс мероприятий по предотвращению развития гололедных явлений, града, снежных заносов.

Предотвращение развития гололедных явлений на дорожных покрытиях территории осуществляют дорожные организации (предприятия), занимающихся зимним содержанием автомобильных дорог общего пользования.

В соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р для предупреждения образования или ликвидации зимней скользкости проводят следующие мероприятия:

профилактическую обработку покрытий противогололедными материалами (ПГМ) до появления зимней скользкости или в начале снегопада, чтобы предотвратить образование снежного наката;

ликвидацию снежно-ледяных отложений с помощью химических или комбинированных ПГМ;

обработку снежно-ледяных отложений фрикционными материалами.

Профилактический способ позволяет снизить затраты дорожной службы на борьбу с зимней скользкостью, обеспечить допустимые сцепные качества покрытий и безопасность движения в зимний период, уменьшить вредное воздействие ПГМ на окружающую среду за счет применения рациональной технологии и минимально-допустимых норм распределения ПГМ.

Искусственные сооружения (мосты, путепроводы) на автомобильных дорогах являются одними из наиболее гололедоопасных участков. Поэтому работы по профилактической обработке, ликвидации зимней скользкости и снегоудалению на них должны проводиться в первую очередь, особенно на средних и больших мостах.

Противогололедные материалы, используемые для борьбы с зимней скользкостью на дорогах общего пользования, должны отвечать требованиям, изложенным в ОДН 218.2.027-2003 «Требования к противогололедным материалам» (Минтранс России).

Мероприятия по охране окружающей природной среды необходимо предусматривать по каждому виду

работ, выполняемых при борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах: при транспортировке, распределении и хранении противогололедных материалов в соответствии с «Руководством по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах», утвержденным Минтранса России от 16.06.2003 № ОС-548-р.

Согласно “Методическим рекомендациям по защите и очистке автомобильных дорог от снега” (рекомендовано Распоряжением Росавтодора от 01.02.2008 N 44-р) защита дорог от снежных заносов должна осуществляться с помощью снегозащитных насаждений или искусственных устройств. Снегозащитные насаждения экономичнее и защищают дорогу надежнее, чем искусственные снегозащитные устройства. Поэтому насаждения должны быть основным видом защиты дорог от заносов.

В целях регулирования и уменьшения возможного вреда от метеорологических процессов населению и экономике (защита сельскохозяйственных растений от градобития, регулирование осадков, рассеивание туманов) в соответствии с «Инструкцией по организации и проведению противоградовых стрельб на территории РФ» от 15 мая 2001 г. N 220/89/51 применяются специальные противоградовые ракеты и снаряды, которые служат для доставки и внесения химических реагентов в облака. Также способ защиты от града сельскохозяйственных растений включает изготовление и последующее закрепление укрывающей градозащитной поверхности на продольных направляющих, протянутых на опорах.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты.

Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

Мероприятия по предотвращению чрезвычайных ситуаций биолого-социального характера

Для предотвращения биолого-социальных чрезвычайных ситуаций необходимо проведение мероприятий по следующим направлениям:

внедрение комплексного подхода к реализации мер по предупреждению распространения инфекций, включающий надзор, профилактику и лечение инфекционных болезней;

реализация приоритетного национального проекта в сфере здравоохранения, вакцинопрофилактика населения, а также обеспечение безопасности среды обитания человека;

наращивание усилий по профилактике инфекционных болезней, в том числе путем расширения программ иммунизации населения, проведения информационно-просветительской работы и социальной поддержке групп населения, наиболее уязвимых к инфекционным болезням.

Наибольшую опасность из группы биолого-социальных ЧС представляют болезни диких животных (бешенство). Бешенство острая вирусная болезнь животных и человека, характеризующаяся признаками полиоэнцефаломиелита и абсолютной летальностью.

Мероприятия по профилактике бешенства животных и человека, мероприятия при заболевании животных бешенством, противоэпидемические мероприятия следует проводить в соответствии с Санитарными правилами СП 3.1.096-96. Ветеринарные правила ВП 13.3.1103-96 «Профилактика и борьба с заразными болезнями, общими для человека и животных. Бешенство».

В случае вспышки инфекции биологические отходы, зараженные или контаминированные возбудителями бешенства сжигают на месте, а также в трупосжигательных печах или на специально отведенных площадках.

2.7. Мероприятия по нормативному правовому обеспечению реализации генерального плана

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по достижению поставленных задач нормативно-правового обеспечения реализации генерального плана и устойчивого развития поселения:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждение проектов планировки и межевания территории поселения.

ООО «УНИСТРОЙ»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КУЛИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

2015 год

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
КУЛИКОВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН КУЛИКОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Заказчик:	Администрация Ивановского муниципального района
Муниципальный контракт:	от 07.09.2015 № 25/2015
Исполнитель:	ООО «УНИСТРОЙ»

Генеральный директор _____ В.В. Гущин

Руководитель проекта _____ А.А. Малышев

Главный инженер проекта _____ П.И. Иванов

Архитектор _____ А.И. Курский

2015 год

СОДЕРЖАНИЕ:

Введение. Цель и задачи проекта Ошибка! Закладка не определена.
1 АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИи, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА Ошибка! Закладка не определена.
1.1 Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки Ошибка! Закладка не определена.
1.2 Общие сведения Ошибка! Закладка не определена.
1.3 Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения Ошибка! Закладка не определена.
1.3.1 Оценка метеоклиматических условий территории поселения Ошибка! Закладка не определена.
1.3.2 Инженерно-геологические условия 12
1.3.3 Геологическое строение и рельеф 12
1.3.4 Гидрогеологические условия 13
1.3.5 Гидрографическая характеристика 14
1.3.6 Растительный и почвенный покров 14
1.3.7 Минерально-сырьевые ресурсы 16

1.4 Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения Ошибка! Закладка не определена.
1.5 Жилищная сфера Ошибка! Закладка не определена.
1.6 Социальная сфера 21
1.7 Производственная сфера 27
1.8 Транспортная инфраструктура 27
1.8.1 Внешний транспорт 27
1.8.2 Улично-дорожная сеть 31
1.8.3 Объекты транспортной инфраструктуры 32
1.9 Коммунальное обслуживание 33
1.9.1 Водоснабжение 33
1.9.2 Водоотведение 34
1.9.3 Теплоснабжение 35
1.9.4 Электроснабжение 36
1.9.5 Газоснабжение 38
1.9.6 Связь и информатизация 39
1.10 Экологическое состояние территории 41
1.10.1 Атмосферный воздух 41
1.10.2 Поверхностные воды и подземные воды 42
1.10.3 Почвенный покров 43
1.10.4 Особо охраняемые природные территории 43
1.11 Охрана историко-культурного наследия Ошибка! Закладка не определена.
1.11.1 Объекты культурного наследия Ошибка! Закладка не определена.
1.11.2 Зоны охраны Ошибка! Закладка не определена.
2 Обоснование вариантов решения задач территориального планирования и предложений по территориальному планированию Ошибка! Закладка не определена.
2.1 Архитектурно-планировочная организация территории Ошибка! Закладка не определена.
2.2 Жилищная сфера Ошибка! Закладка не определена.
2.3 Социальная сфера Ошибка! Закладка не определена.
2.4 Производственная сфера Ошибка! Закладка не определена.
2.5 Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть Ошибка! Закладка не определена.
2.5.1 Внешний транспорт Ошибка! Закладка не определена.
2.5.2 Улично-дорожная сеть и поселковый транспорт Ошибка! Закладка не определена.
2.5.3 Объекты транспортного обслуживания Ошибка! Закладка не определена.
2.6 Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий Ошибка! Закладка не определена.
2.7 Инженерное оборудование территории Ошибка! Закладка не определена.
2.7.1 Водоснабжение Ошибка! Закладка не определена.
2.7.2 Водоотведение Ошибка! Закладка не определена.
2.7.3 Теплоснабжение Ошибка! Закладка не определена.
2.7.4 Электроснабжение Ошибка! Закладка не определена.
2.7.5 Газоснабжение Ошибка! Закладка не определена.
2.7.6 Связь и информатизация Ошибка! Закладка не определена.
2.8 Охрана окружающей среды Ошибка! Закладка не определена.
2.8.1 Зоны с особыми условиями использования Ошибка! Закладка не определена.
2.8.2 Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов Ошибка! Закладка не определена.
2.8.3 Водоохранные зоны водных объектов Ошибка! Закладка не определена.
2.8.4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения Ошибка! Закладка не определена.
2.8.5 Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры Ошибка! Закладка не определена.
2.8.6 Мероприятия по охране атмосферного воздуха Ошибка! Закладка не определена.
2.8.7 Мероприятия по охране водной среды Ошибка! Закладка не определена.
2.8.8 Мероприятия по охране почвенного покрова Ошибка! Закладка не определена.
2.8.9 Мероприятия по санитарной очистке территории Ошибка! Закладка не определена.
2.9 Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Ошибка! Закладка не определена.
2.10 Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в земли населённых пунктов Ошибка! Закладка не определена.

3 Согласование проекта генерального плана Ошибка! Закладка не определена.....28
4 Приложение. Перечень земельных участков включаемых в границы населенных пунктов Ошибка! Закладка не определена.....30
5 Основные технико-экономические показатели проекта 12837
5.1 Территория сельского поселения 13737
5.2 Территория населенного пункта с. Елюнино 142
5.3 Территория населенного пункта с. Калачево 146
5.4 Территория населенного пункта с. Котцыно 150
5.5 Территория населенного пункта с. Сидоровское 154
5.6 Территория населенного пункта д. Белоусиха 158
5.7 Территория населенного пункта д. Василево 162
5.8 Территория населенного пункта д. Васильевское 166
5.9 Территория населенного пункта д. Горбово 170
5.10 Территория населенного пункта д. Жары 174
5.11 Территория населенного пункта д. Железнодорожной станции Красносельская 178
5.12 Территория населенного пункта д. Измайлово 182
5.13 Территория населенного пункта д. Исаево 186
5.14 Территория населенного пункта д. Каликино 190
5.15 Территория населенного пункта д. Кожевниково 194
5.16 Территория населенного пункта д. Красное 197
5.17 Территория населенного пункта д. Куликово..... 201
5.18 Территория населенного пункта д. Малинки 205
5.19 Территория населенного пункта д. Матрохино 209
5.20 Территория населенного пункта д. Нефедьево 213
5.21 Территория населенного пункта д. Панкратцево 217
5.22 Территория населенного пункта д. Парфеньево 221
5.23 Территория населенного пункта д. Поповское 225
5.24 Территория населенного пункта д. Починки 229
5.25 Территория населенного пункта д. Рогатино 233
5.26 Территория населенного пункта д. Сафронцево 237
5.27 Территория населенного пункта д. Семиново 241
5.28 Территория населенного пункта д. Становое 245
5.29 Территория населенного пункта д. Токовицы 249
5.30 Территория населенного пункта д. Толчково 253
5.31 Территория населенного пункта д. Ушаковка 257
5.32 Территория населенного пункта д. Федосово 261
5.33 Территория населенного пункта д. Четряково 265
5.34 Территория населенного пункта д. Юркино 269
5.35 ТЕРРИТОРИЯ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА Д. ЮРЬЕВСКОЕ 273

Состав графической части проекта.

№	Наименование листа
	Схема генерального плана сельского поселения М 1:25000
	Схема генерального плана населенных пунктов М 1:5000
	Схема современного состояния и комплексной оценки территории сельского поселения М 1:25000
	Схема современного состояния и комплексной оценки территории населенных пунктов М 1:5000
	Схема планируемых границ, территорий функциональных зон, размещения объектов капитального строительства населенных пунктов М 1:5000

* ВВЕДЕНИЕ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОЕКТА

Генеральный план Куликовского сельского поселения утвержден решением Совета Куликовского сельского поселения от 22.06.2011 № 60/1.

Проект внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения подготовлен в со-

ответствии с муниципальным контрактом от 07.09.2015 № 25/2015 и техническим заданием на разработку проекта внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения.

Проект внесения изменений в генеральный план выполнен в соответствии со следующими основными нормативными правовыми актами:

Градостроительный кодекс Российской Федерации;

Земельный кодекс Российской Федерации;

Водный кодекс Российской Федерации;

Лесной кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Федеральный закон от 14.03.1995 № 33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

Закон Российской Федерации от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах»;

СНиП 11-04-2003 «Инструкция о порядке разработки, согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

Закон Ивановской области от 14.12.2010 № 145-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Ивановской области»;

Закон Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе»;

Закон Ивановской области от 29.09.2004 № 124-ОЗ «О муниципальных районах и городских округах»;

Закон Ивановской области от 11.01.2005 № 3-ОЗ «Об утверждении описаний границ существующих муниципальных образований»;

Закон Ивановской области от 14.07.2008 № 82-ОЗ «О градостроительной деятельности на территории Ивановской области»;

Закон Ивановской области от 13.07.2007 № 105-ОЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) в Ивановской области»;

Постановление Правительства Ивановской области от 06.11.2009 № 313-п «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Ивановской области»;

Положение о порядке подготовки и утверждения генерального плана Куликовского сельского поселения и о порядке подготовки изменений и внесения их в генеральный план, утвержденное решением Совета Куликовского сельского поселения от 31.10.2012 № 114 с изменениями, утвержденными решением Совета Куликовского сельского поселения от 28.06.2013 № 139.

Цель работы – разработка проекта внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения в соответствии с федеральным и областным законодательством.

Основные задачи работы – приведение генерального плана в соответствие с актуальным данным кадастрового деления территории; актуальными сведениями о демографической ситуации и занятости населения сведениями, о социальной, транспортной, инженерной и производственной инфраструктурах.

Наименования разделов Положений о территориальном планировании и Пояснительной записки (материалов по обоснованию), которые в данном проекте внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения изложены в новой редакции, отмечены значком « * ».

Проект внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения содержит внесение изменений: в пояснительную записку (материалы по обоснованию), в положения о территориальном планировании, в графическую часть генерального плана.

1. АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ, ПРОБЛЕМ И НАПРАВЛЕНИЙ КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ, ВКЛЮЧАЯ ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА

1.1. * Анализ муниципальной правовой базы сельского поселения в области землепользования и застройки

Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе» образовано в составе территории муниципального образования Ивановский муниципальный район и наделено статусом сельского поселения муниципальное образование Куликовское сельское поселение.

Успешное выполнение задач развития поселения в различных социально-экономических отраслях во многом зависит от полноты правового обеспечения вопросов землепользования и застройки, градостроительной деятельности.

Генеральный план Куликовского сельского поселения утвержден решением Совета Куликовского сельского поселения от 22.06.2011 № 60/1.

Вопросы градостроительной деятельности, землепользования и застройки, благоустройства территории, а также порядок предоставления земельных участков, находящихся в муниципальной собственности под строительство объектов капитального строительства и размещение объектов, не являющихся объектами капитального строительства регулируются Правилами землепользования и застройки Куликовского сельского поселения, утвержденными решением Совета Куликовского сельского поселения от 28.06.2013 № 141.

Таким образом, главными задачами по муниципальному правовому обеспечению вопросов градостроительной деятельности, землепользования и застройки на территории поселения с целью его развития и создания благоприятной среды жизнедеятельности населения являются:

подготовка и утверждение местных нормативов градостроительного проектирования;

подготовка и утверждения проектов планировки и межевания территории поселения.

Необходимо организовать работу по разработке муниципальных правовых актов в области градостроительной деятельности, с целью создания условий, стимулирующих деятельность организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, направляющих средства на реализацию планов и программ в области градостроительной деятельности.

Учитывая социально-экономическую значимость большинства вопросов градостроительной деятельности, их возрастающую роль в решении многих социальных проблем общества, необходимо разработать комплекс мер по бюджетной поддержке инициативы заинтересованных лиц в решении указанных вопросов.

1.2. * Общие сведения

Куликовское сельское поселение расположено в восточной части Ивановского муниципального районаИвановской области. В состав муниципального образования входит 34 населенных пункта: д. Куликово, д. Белоусиха, д. Василево, д. Васильевское, д. Горбово, с. Елюнино, д. Жары, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Измайлово, д. Исаево, с. Калачево, д. Каликино, д. Кожевниково, с. Котцыно, д. Красное, д. Малинки, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки, д.Рогатино, д. Сафронцево, д. Семиново, с. Сидоровское, д. Становое, д. Токовицы, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, д. Четряково, д. Юркино, д. Юрьевское. Деревня Куликово является административным центром сельского поселения.

На северо-западе поселение граничит с Богородским сельским поселением, в северо-восточной части – с Тимошихским сельским поселением, в южной части – с Богданихским сельским поселением, в юго-западной части – с Подвязновским сельским поселением, в юго-восточной части с Шуйским муниципальным районом. Площадь Куликовского сельского поселения составляет 15 845 га. Численность населения на начало 2015 года составила 1875 человек. Основным видом деятельности жителей сельского поселения является сельскохозяйственное производство.

Внешние транспортные связи муниципального образования осуществляются с помощью автомобильных дорог общего пользования регионального значения Иваново–Родники и общего пользования межмуниципального значения Кохма–Федосово–Исаево, Василево–Ермолино–кирпичный завод и железной дороги, проходящей по северо-западной границе сельского поселения.

Территория Куликовского сельского поселения обладает высоким рекреационным потенциалом, что является благоприятным фактором для организации комплексных туристско-рекреационных зон. Основными направлениями использования территории в этих зонах является охрана и воспроизводство ценных природных ландшафтов, охрана историко-культурного наследия, организация рекреационной деятельности для долговременного отдыха жителей и гостей сельского поселения.

На территории сельского поселения расположены: два памятника археологии XI-XIII вв. в северо-западном направлении от д. Жары; шесть памятников истории в населенных пунктах д. Измайлово, с. Калачево, с. Котцыно, д. Федосово, д. Семиново, д. Юрьевское; пять памятников архитектуры в населенных пунктах с. Калачево, с. Котцыно, с. Сидоровское, д. Юрьевское.

1.3. Природные условия. Инженерно-геодезическая и гидрогеологическая характеристика территории поселения

1.3.1. Оценка метеоклиматических условий территории поселения

Климат Куликовского сельского поселения умеренно-континентальный. Основными климатообразующими факторами являются общая циркуляция атмосферы и солнечная радиация, поступающая на земную поверхность.

Продолжительность солнечного сияния в среднем равно 1578 час с максимумом в июне – 267 час. На продолжительность солнечного сияния в значительной степени влияет облачность. В среднем облачность на 40% сокращает солнечное сияние от возможного.

В среднем за год без солнца наблюдается 125 дней.

Зима умеренно-холодная и снежная. Для зимы характерна циклоническая деятельность, которая сопровождается большим количеством осадков и сильным ветром. Оттепели наблюдаются почти ежегодно. Зима наступает с переходом среднесуточной температуры воздуха ниже 0º в конце октября и продолжается в среднем 160 дней.

Весна наступает в конце третьей декады марта и продолжается в среднем 36 дней. В апреле идёт быстрое нарастание среднесуточных температур. Ранняя весна сопровождается возвратами холодов и поздними заморозками.

Летом ослабевает циклоническая деятельность, погода стоит тёплая иногда жаркая. Для летнего периода характерны кратковременные ливневые дожди и грозы, нередко сопровождаемые шквалом. Западные циклоны приносят дождливую погоду и похолодание. Лето наступает в середине мая и продолжается в среднем 124 дня.

Осень наступает в середине сентября и продолжается до конца октября в среднем 1,5 месяца. В этот период преобладает западный перенос воздушных масс. Погода бывает прохладной и дождливой. Обычно в сентябре ещё наблюдаются возвраты тепла, которые продолжаются 7-10 дней.

Температурный режим.

Среднегодовая температура воздуха составляет +3,3ºС. Январь самый холодный месяц со среднемесячной температурой –11,6ºС, а июль – самый тёплый месяц со среднесуточной температурой +18,5ºС. Экстремальные температуры наблюдаются в эти же месяцы и соответственно равны - 46ºС и + 38ºС. Сумма среднесуточных температур выше 10ºС составляет 2039º.

Устойчивые морозы в среднем наступают в конце второй декады ноября и продолжаются 118 дней до середины марта.

Влажность воздуха и осадки.

Район относится к зоне достаточного увлажнения. Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 79% с максимумом зимой 82-87 % и минимумом в мае – 66%. Среднегодовое количество осадков равно 744 мм. Преобладающее количество осадков (~ 70%) выпадает в тёплый период года с апреля по октябрь и составляет в среднем 461 мм. В холодный период года выпадает 283 мм осадков.

Снежный покров появляется в последних числах октября, а устойчивый снежный покров образуется в начале третьей декады ноября. Разрушение и сход снежного покрова происходит в середине апреля.

Высота снежного покрова в среднем к концу зимы достигает 46 см. В наиболее снежные зимы она может достигать 76 см, а в малоснежные – 26 см.

Ветровой режим.



На территории Куликовского сельского поселения в течение года преобладает ветер южного и юго-западного направлений. В холодный период повторяемость этих направлений наибольшая. Летом ветер неустойчив по направлениям. Направление и повторяемость ветров представлена ниже (Рисунок 1).

	С	СВ	В	ЮВ	Ю	Ю	ЗЗ	СЗ	штиль
январь	8	7	9	13	20	21	12	10	4
июль	13	14	12	7	12	15	14	13	11
год	10	8	9	10	17	20	14	12	8

Рисунок 1 Направление и повторяемость ветров

Среднегодовая скорость ветра равна 3,8 м/сек, с максимумом в холодный период 4,3 м/сек и минимумом в июле-августе – 3 м/сек.

К неблагоприятным атмосферным явлениям, наблюдаемым на территории района, относятся туманы, метели и грозы.

Туманы наблюдаются в среднем 35 дней в году с максимумом в холодный период – 22 дня. В тёплый период в среднем наблюдается 13 дней с туманом. Наибольшее число дней с туманом за год достигает 50.

Метели наблюдаются с декабря по март, в среднем 5-8 дней с метелью в месяц. Наибольшее число дней с метелью составляет 52 дня за год. Наиболее часто метели образуются при южных и юго-западных ветрах.

Грозовая деятельность отмечается с мая по август, в среднем 37 дней за этот период.

Территория сельского поселения относится к строительно-климатическому району II В. Расчётная температура для проектирования отопления равна -30ºС. Продолжительность отопительного периода в среднем составляет 219 дней.

1.3.2. Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическая характеристика дается с целью предварительной оценки условий освоения той или иной территории под строительство, а так же возможности прокладки дорог и инженерных коммуникаций на данной стадии проектирования. Учитывая инженерно-геологические условия, территория характеризуется как ограниченно - благоприятная для строительства.

Освоение ограниченно благоприятных и неблагоприятных территорий потребует проведение мероприятий по инженерной подготовке (вертикальная планировка, понижение уровня грунтовых вод, защита от затопления и др.), а также инженерно-геологических изысканий для выявления территорий с просадочными грунтами. Строительство на просадочных грунтах должно осуществляться в соответствии со СНиП 2.02.01-83*, пункт 13 и 4, соответственно.

На территории сельского поселения преобладают ограниченно благоприятные условия для строительства:

участки с близким залеганием подземных вод (ближе 2,0 м от поверхности земли), расположенные в западной, юго-западной, юго-восточной частях описываемой территории, а так же в долинах рек. Сюда же относятся болота с мощностью торфа до 2,0м. Рельеф этих территорий равнинный с абсолютными отметками поверхности 125 –133м. Грунтовые воды приурочены к песчаным линзам в покровных и моренных суглинках или к надморенным пескам. Естественным основанием фундаментов зданий и сооружений будут служить водно- ледниковые пески, а на заболоченных участках – заиленные пески и суглинки, иногда пески-плывуны. Расчетное сопротивление моренных суглинков может быть принято 1,8 – 2,0 кгс/см2; водно-ледниковых песков – 1,5 кгс/см2, песков- плывунов –до 1,0 кгс/см2.

В меньшей степени распространены территории, благоприятные для строительства: пространства, расположенные в пределах моренной и водно-ледниковой равнины. Рельеф полого-холмистый, абсолютные отметки поверхности изменяются от 120 до 136м. Уклоны не превышают 10%. Грунтовые воды залегают на глубине 2,5м и более. Естественным основанием для фундаментов зданий и сооружений будут служить водно-ледниковые пески, моренные и покровные суглинки. Расчетное сопротивление песков в зависимости от крупности и плотности может быть принято 2,5 – 4,0 кгс/см2; суглинков в зависимости от консистенции 1,8 –2,5 кгс/см2.

Западная часть сельского поселения Куликовское попадает в зону распространения овражной эрозии.

Активность проявления экзогенных геологических процессов слабая (активность проявления процессов менее 5 % от общего их количества).

1.3.3. Геологическое строение и рельеф

Территория Куликовского сельского поселения приурочена к Среднерусской возвышенности, представляющей собой пологовсхолмленную денудационную равнину, интенсивно расчлененную долинами рек, а также оврагами и балками. Глубина расчленения рельефа 50-70 метров.

Абсолютные отметки поверхности колеблются от 103,7-122,3 м. Уклоны поверхности не превышают 10% и только на отдельных участках краевых склонов террас они достигают 15-20% и более.

Пойменные террасы подвержены ежегодному затоплению паводковыми водами, заболоченность территории слабая и отмечается в основном в пределах пойменных террас и днищах оврагов.

Территория Куликовского сельского поселения расположена в пределах Среднерусской равнины, сложенной комплексом отложений палеозоя и мезозоя, перекрытых чехлом четвертичных образований. Мощность четвертичной толщи составляет 54-105м.

Четвертичные отложения практически повсеместно залегают на размытой поверхности более древних пород, и представлены всеми отделами, среди которых выделяются ледниковые, водно-ледниковые, озерно-болотные и аллювиальное отложения, увязанные с оледенениями – окским, днепровским, московским и валдайским.

Ледниковые отложения четвертичного возраста – это суглинки, реже глины с включениями гравийно-галечникового материала, линзами песков, супесей.

Водно-ледниковые отложения – это, преимущественно, пески разнозернистые, часто с прослоями гравия, супесей, суглинков.

Озерно-болотные отложения – глины пластичные, реже суглинки, иногда оторфованные.

Аллювиальные отложения – в основном, пески разнозернистые, с прослоями и линзами гравия, глин, суглинков, супесей.

1.3.4. Гидрогеологические условия

Описываемая территория расположена в северо-восточной части Московского артезианского бассейна.

Подземные воды приурочены к четвертичной толще и коренным породам.

В четвертичной толще воды приурочены к болотным, покровным, аллювиальным и флювиогляциальным отложениям (валдайско-московского, верхне-нижнемосковского и днепровско-московского горизонтов).

Воды болотных, покровных, аллювиальных отложений пресные с минерализацией, не превышающей 1 г/л, безнапорные. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Водообильность горизонтов незначительная от 0,003 до 1,5 л/сек, редко более. Глубина залегания водоносных горизонтов от 0,5-2,5 до 7м. Практического значения для централизованного водоснабжения не имеют из-за возможного поверхностного загрязнения, ограниченного распространения и незначительной водообильности.

Остальные водоносные горизонты четвертичной толщи в различной степени взаимосвязаны между собой и образуют на большей части территории поселения единый напорный водоносный комплекс.

Наиболее водообильными в четвертичном комплексе являются флювиогляциальные отложения верхненижнемосковского и московско-днепровского возраста.

Водовмещающие породы представлены песками мелкими и средними, неравномерно-глинистыми с большим количеством гравия и гальки. Мощность горизонтов колеблется от 0,5-2,5 до 33-40м, чаще от 10 до 25м. Глубина залегания от 2-3 до 46-69м, чаще от 12 до 35м. Воды напорные. Величина напора чаще всего составляет 10-18м. Водообильность водоносных горизонтов непостоянна и зависит от литологического состава водовмещающих пород, их мощности, а также условий залегания. Дебиты скважин изменяются от 0,01 до 9л/сек, чаще составляют 0,5-1,5л/сек. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, пресные. Минерализация составляет 0,1-0,5г/л. Общая жесткость от 1,5 до 7,7мг-экв/л. Обычно воды характеризуются повышенным содержанием железа до 3 мг/л.

Вышеописанные водоносные горизонты флювиогляциальных отложений используются и рекомендуются для водоснабжения населенных пунктах Ивановского района (Сидоровское и Уводьское месторождения подземных вод).

В коренных породах подземные воды содержатся в нижнетриасовых и пермских отложениях. Они приурочены к невыдержанным по простиранию и мощности прослоям и линзам песчаников, реже к алевролитам и мергелям. Наиболее обводненными являются песчаники. Общая мощность водоносного комплекса достигает 48-63м. Глубина залегания кровли 65-124м, чаще 80-100м. Воды напорные. Величина напора составляет 72-105м. Водообильность незначительная. Дебиты скважин от 0,3 до 4,2л/сек, чаще 1-2л/сек. Удельные дебиты от 0,026 до 4,2л/сек, чаще составляют 0,03-0,12л/сек. По химическому составу воды, в основном, гидрокарбонатные натриевые, реже гидрокарбонатно-сульфатные и сульфатно-гидрокарбонатные натриевые. Минерализация от 0,2 до 0,6 г/л. Содержание железа до 0,6мг/л, общая жесткость 0,4-1,3 мг-экв/л.

Воды нижневетлужских отложений ввиду значительных глубин, а также незначительной водообильности эксплуатируются единичными скважинами.

Воды спорадического распространения в верхнепермских отложениях практического значения для водоснабжения не имеют в виду незначительной водообильности, глубокого залегания и повышенной минерализации.

С коренными отложениями пермского и каменноугольного возраста связаны источники минеральных вод.

Проведенные гидрогеологические исследования показали, что перспективным для организации централизованного водоснабжения является четвертичный водно-ледниковый комплекс, водовмещающие отложения в котором представлены разнозернистыми песками с гравием и галькой и подчиненными прослоями супесей и суглинков. Эффективная мощность комплекса изменяется от 7,2 до 87м.

Использование подземных вод

Практически все хозяйственно-питьевое водоснабжение населения, в значительной степени техническое водоснабжение сельскохозяйственных и промышленных предприятий основано на использовании подземных вод.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами, каптированными родниками.

На производственные и хозяйственно-питьевые нужды сельского поселения в настоящее время используется вода из действующих артезианских скважин. Качество воды удовлетворительное.

1.3.5. Гидрографическая характеристика

Гидрография сельского поселения представлена р. Молохта, р. Шахматка, их притоками, ручьями, озерами и прудами. Реки не имеют рыбохозяйственного значения, несудоходны, используются для хозпитьевого и промышленного водоснабжения, а также рекреации, кроме того, служат водоприемниками сточных вод; русла водотоков зарегулированы рядом плотин.

Реки имеют смешанное снегодождевое питание с повышенной долей грунтового. Весеннее половодье на реках начинается в первой декаде апреля, продолжается, в среднем, 30 дней (реже до 60 дней). В конце мая, начале июня половодье сменяется летне-осенней меженью. В ноябре реки начинают замерзать.

1.3.6. Растительный и почвенный покров

Растительность представлена лесными кустарниковыми, полукустарниковыми, полукустарничковыми и травяными сообществами. На территории произрастает около двух тысяч видов высших растений, из которых 85,0% приходится на долю трав.

Кустарниковые сообщества встречаются на всех элементах рельефа: на водоразделах, склонах речных долин и балок, в поймах. К ним относятся ивняки, терновники, бобовники, розарии, вишарники, дерезняки, спирейники, ракитники.

К полукустарниковым сообществам относятся терескенники, иссопники и полынники.

Полукустарничковые сообщества представлены комбинациями полыни беловойлочной, ромашника и тимьянника.

Травяные сообщества представлены степями, посевами культурных растений, лугами, растительностью водоемов и болот.

Степная растительность сохранилась главным образом в местах мало доступных для распашки и выпаса скота, по крутым берегам рек и оврагов.

Почвы на территории сельского поселения сформировались, в основном, на лессах и лессовидных суглинках - это преимущественно оподзоленные черноземы.

Для речных пойм характерны лугово-черноземные почвы.

Среди всех почвенных разностей наибольшим плодородием отличаются лугово-черноземные почвы, оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы.

Лугово-черноземные почвы являются потенциально богатыми, имеют 6 – 10 % гумуса и хорошую структуру, но в большинстве случаев их нельзя использовать без предварительной мелиорации.

Оподзоленные черноземы и темно-серые лесные почвы имеют содержание гумуса 5 – 6%, реже 7%, реакция почвы слабокислая, реже нейтральная. Структура ясно выражена, но поддается разрушению, поэтому после сильных дождей в ряде случаев на поверхности почвы образуется корка.

Серые лесные почвы по своим физико-химическим свойствам и плодородию значительно хуже вышеперечисленных. Содержание гумуса 3,4% - 4%, имеется оподзоленность , структура довольно сильно распылена, поэтому почвы склонны к уплотнению и образованию корки.

Светло-серые лесные и дерново-подзолистые почвы по своему качеству стоят еще ниже, чем серые лесные. Содержание гумуса всего 1,5% - 2,5%. Мощность гумусового горизонта около 20 см, поэтому при вспашке часто затрагивается оподзоленный горизонт. Реакция почвенного раствора кислая, реже - слабокислая. Степень насыщенности основаниями низкая, емкость поглощающего комплекса низкая, поэтому последствие всех удобрений слабое.

Важное производственное значение имеет механический состав почв, который определяется соотношением почвенных частиц. Наиболее активные фракции почвы, илистые частицы, содержат максимальное количество органических веществ и определяют плодородие почв. В почвах глинистого и тяжелосуглинистого механического состава этих частиц больше, чем в почвах облегченного механического состава и поэтому они обладают наибольшим запасом питательных веществ и гумуса.

На территории сельского поселения значительно развита эрозия почв, особенно водная (смыв почв, промоины, струйчатые размывы, овраги). Этому способствуют довольно большие уклоны местности, широкое распространение легкоразмываемых лессовидных суглинков, отсутствие на больших пространствах леса. Способствуют оврагообразованию и климатические особенности: бурное таяние снегов весной и ливневой характер летних дождей. Развивающиеся овраги уменьшают площадь пашни. Почвы, подверженные смыву теряют наиболее ценную часть – перегной, у них уменьшается мощность гумусового горизонта, что приводит к падению урожайности.

В условиях сельского поселения, как в целом по району и области, борьба с эрозией почвы имеет первостепенное значение и должна пронизывать все элементы земледелия: севообороты, удобрения, обработку почвы и другие агротехнические мероприятия. Одним из действенных средств прекращения эрозии почв, повышения уровня грунтовых вод и улучшения микроклиматических условий является посадка полезащитных овражно-балочных и стокорегулирующих лесонасаждений.

1.3.7. Минерально-сырьевые ресурсы

На территории Куликовского сельского поселения минерально-сырьевые ресурсы не выявлены.

* Трудовые ресурсы и прогнозирование численности населения

В качестве исходных материалов для оценки существующей демографической ситуации и формирования прогноза численности использованы следующие данные и источники:

численность населения Куликовского сельского поселения за период с конца 2011 года по конец 2014 года;

стратегия социально-экономического развития Ивановского муниципального района до 2020 г.;

пояснительная записка к предварительному прогнозу социально-экономического развития Ивановского муниципального района на 2014 год и на период до 2016 года;

инвестиционный паспорт Ивановского муниципального района по состоянию на 01.01.2015.

На основе оценки существующей демографической ситуации с учетом программ и ориентиров развития был сделан прогноз численности населения по половому и возрастному составу на период до 2035 года. В качестве базового периода было установлено начало 2015 года.

В состав Богородского сельского поселения входит 34 населенных пункта: д. Куликово, д. Белоусиха, д. Василево, д. Васильевское, д. Горбово, с. Елюнино, д. Жары, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Измайлово, д. Исаево, с. Калачево, д. Каликино, д. Кожевниково, с. Котцыно, д. Красное, д. Малинки, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Поповское, д. Починки, д. Рогатино, д. Сафронцево, д. Семиново, с. Сидоровское, д. Становое, д. Токовицы, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, д. Четряково, д. Юркино, д. Юрьевское. Деревня Куликово является административным центром сельского поселения.

На 01.01.2015 в сельском поселении проживало 1,9 тыс. человек (Рисунок 2).



Рисунок 2 Динамика изменения численности сельского поселения (на конец года)

За период с конца 2011 года до конца 2014 года численность сельского поселения увеличилась на 5% (или 86 человека).

Плотность населения в границах сельского поселения составляет 12 чел./кв.км.

В период 2012-2014 гг. в динамика естественного и механического движения не имела четкого направления. Данные по естественному и механическому движению за рассматриваемый период приведены в таблице ниже (Таблица 1).

Таблица 1 Естественное и механическое движение в сельском поселении, человек

Показатель	2012 г.	2013 г.	2014 г.
Число родившихся за год	33	30	30
Число умерших за год	34	26	31
Естественный прирост населения	-1	+4	-1
Число прибывших за год	113	145	154
Число выбывших за год	120	126	82
Миграционный прирост населения	-7	+19	+72

Основные показатели, характеризующие сложившуюся демографическую ситуацию в поселении в 2014 году, имеют вид:

коэффициент рождаемости 16,0 родившихся на 1000 жителей;

коэффициент смертности 16,5 умерших на 1000 жителей;

коэффициент естественной убыли 0,5 человека на 1000 жителей;

коэффициент миграционного прироста 38,4 человек на 1000 жителей.

В результате проведенного анализа можно сделать вывод, что при увеличении показателей миграционного прироста населения и предположении об увеличении коэффициента рождаемости имеются предпосылки для увеличения численности населения.

Фактическая численность населения на начало 2015 года и проектная численность с учетом градостроительной емкости проектируемой территории населенных пунктов на 2035 год по населенным пунктам представлена ниже (Таблица 2).

Таблица 2 Численность населения сельского поселения на 2015 г. и 2035 г.

№ п/п	Наименование населенного пункта	2015 г.	2035 г.
1	д. Куликово	1028	2 340
2	д. Белоусиха	3	25
3	д. Василево	50	125
4	д. Васильевское	13	60
5	д. Горбово	2	40
6	с. Елюнино	7	55
7	д. Жары	6	60
8	д. ж/д станции Красносельская	1	1
9	д. Измайлово	6	15
10	д. Исаево	4	25
11	с. Калачево	31	75
12	д. Каликино	4	25
13	д. Кожевниково	81	100
14	с. Котцыно	159	425
15	д. Красное	19	60
16	д. Малинки	123	820
17	д. Матрохино	10	90

18	д. Нефедьево	5	55
19	д. Панкратцево	7	20
20	д. Парфеньево	32	105
21	д. Поповское	20	140
22	д. Починки	8	90
23	д. Рогатино	16	45
24	д. Сафронцево	24	40
25	д. Семиново	52	85
26	с. Сидоровское	16	70
27	д. Становое	13	20
28	д. Токовицы	11	240
29	д. Толчково	4	35
30	д. Ушаковка	16	35
31	д. Федосово	49	140
32	д. Четряково	2	25
33	д. Юркино	5	40
34	д. Юрьевское	77	160
ИТОГО сельское поселение		1875	5 686

Очевидно, что к концу расчетного срока за счет градостроительной емкости проектируемых жилых территорий возможно увеличение численности населения в сельском поселении до 5,7 тыс. человек. Рост численности населения относительно 2014 года составит 303%. Плотность населения в границах сельского поселения изменится до 36 чел./кв.км.

1.5.* Жилищная сфера

Эффективное использование существующего жилищного фонда зависит от стратегического управления комплексным социально-экономическим развитием территории, включающим программы развития всех сфер его деятельности.

Комплексная оценка жилищного фонда проведена на основе данных обобщенной информационной базы проекта.

Объем жилищного фонда в сельском поселении составил 76,5 тыс. кв. м общей площади. При численности наличного населения в количестве 1,9 тыс. человек средняя жилищная обеспеченность населения в среднем по сельскому поселению составила 40,8 кв.м/чел. Среднее значение жилищной обеспеченности населения выше установленного стандарта социальной нормы общей площади на человека по Российской Федерации более чем в 2 раза (18 кв. м общей площади на человека).

Территории жилой застройки представлены 4 типами застройки:

д. Куликово

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей);

среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей).

с. Котцыно, д. Федосово, д. Юрьевское

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

малоэтажная жилая застройка (1-3 этажей).

д. Белоусиха, д. Васильевское, д. Василево, д. Горбово, с. Елюнино, д. Измайлово, с. Калачево, д. Каликино, д. Красное, д. Кожевниково, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Починки, д. Поповское, д. Парфеньево, д. Панкратцево, д. Рогатино, д. Становое, с. Сидоровское, д. Семиново, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Четряково, д. Юркино

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей).

д. Жары, д. Исаево, д. Малинки, д. Токовицы, д. Сафронцево

индивидуальная жилая застройка (1-3 этажей);

застройка сезонного проживания.

Застройка сезонного проживания также сформирована вне границ населенных пунктов сельского поселения.

Плотность наличного населения в границах территорий жилой застройки постоянного проживания составляла:

д. Белоусиха - 14 чел./га;

д. Василево - 6 чел./га;

д. Васильевское - 4 чел./га;

д. Горбово - 7 чел./га;

с. Елюнино - 12 чел./га;

д. Жары - 9 чел./га;

д. Измайлово - 3 чел./га;

д. Исаево - 4 чел./га;

с. Калачево - 6 чел./га;

д. Каликино - 8 чел./га;

д. Кожевниково - 19 чел./га;

с. Котцыно - 8 чел./га;

д. Красное - 13 чел./га;

д. Куликово - 38 чел./га;

д. Малинки - 22 чел./га;

д. Матрохино - 8 чел./га;

д. Нефедьево - 8 чел./га;

д. Панкратцево - 3 чел./га;

д. Парфеньево - 12 чел./га;

д. Поповское - 10 чел./га;

д. Починки - 15 чел./га;

д. Рогатино - 6 чел./га;

д. Сафронцево - 4 чел./га;

д. Семиново - 10 чел./га;

с. Сидоровское - 8 чел./га;

д. Становое - 23 чел./га;

д. Токовицы - 25 чел./га;

д. Толчково - 10 чел./га;

д. Ушаковка - 4 чел./га;

д. Федосово - 14 чел./га;

д. Четряково - 18 чел./га;

д. Юркино - 5 чел./га;

д. Юрьевское - 17 чел./га;

д. Железнодорожной станции Красносельская – жилые зоны не сформированы.

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», размещение жилищного фонда на территориях с градостроительными ограничениями не допускается.

На территориях с градостроительными ограничениями размещены следующие жилые территории (Таблица 3).

Таблица 3 Распределение жилых территорий постоянного проживания сельского поселения расположенных в зоне градостроительных ограничений

№ п/п	Наименование населенного пункта	Вид застройки	Доля жилых территорий, % от площади жилых территорий населенного пункта	Источник
1	д. Белоусиха	ИЖЗ	32	Скотомогильник
2	д. Василево	ИЖЗ	28	Пилорама, автомобильная дорога II технической категории
3	д. Каликино	ИЖЗ	77	Автомобильная дорога II технической категории
4	д. Кожевниково	ИЖЗ	5	Складские территории
5	с. Котцыно	ИЖЗ, МЖЗ	48	Производство древесного угля, пилорама, скотомогильник
6	д. Куликово	ИЖЗ, МЖЗ	3	Автомобильная дорога II технической категории
7	д. Парфеньево	ИЖЗ	84	Автомобильная дорога II технической категории
8	д. Семиново	ИЖЗ	18	Автомобильная дорога II технической категории
9	с. Сидоровское	ИЖЗ	1	Автомобильная дорога II технической категории
10	д. Становое	ИЖЗ	99	Скотомогильник
11	д. Юрьевское	ИЖЗ	8	Пилорама

Примечание. ИЖЗ – индивидуальная жилая застройка МЖЗ – малоэтажная жилая застройка.

В результате проведенной оценки жилищного фонда сельского поселения можно сделать следующие выводы:

Средняя плотность населения сельского поселения на территории жилой застройки постоянного проживания составляет 12 чел./га.

Территория жилой застройки постоянного проживания населенных пунктов представлена индивидуальной, малоэтажной и среднеэтажной жилой застройкой. Также на территории сельского поселения сформированы территория сезонного проживания.

Площадь жилых территорий, расположенных в границах санитарно-защитных зон, составляет порядка 12% от общей площади жилых зон сельского поселения постоянного проживания. Застройка сезонного проживания попадает на территории с градостроительными ограничениями на 8 % от общей площади данного вида застройки.

Средняя жилищная обеспеченность населения по сельскому поселению выше нормативного значения на 63% или на 29,4 кв.м/чел.

1.6.* Социальная сфера

Социальная инфраструктура – система необходимых для жизнеобеспечения человека материальных объектов (зданий, сооружений), а также предприятий, учреждений и организация, оказывающих социальные услуги населению, органов управления и кадров, деятельность которых направлена на удовлетворение общественных потребностей граждан соответственно установленным показателям качества жизни.

Основной задачей комплексной оценки уровня развития социальной сферы является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сравнение их с нормативной потребностью в объектах.

Задачами оценки является выявление количественного и качественного состава существующих объектов, сопоставление с нормативным количеством из расчета изменения численности населения на расчетный срок, составление перечня мероприятий в сфере социально-бытового и культурно-досугового обслуживания населения.

Современная потребность и обеспеченность населения объектами социальной сферы рассчитана по нормативам, представленным ниже (Таблица 4).

Таблица 4 Нормы расчета учреждений и предприятий обслуживания

Наименование	Норматив	Источник
Учреждения образования		
Детские дошкольные учреждения	50% - 65% детей дошкольного возраста	Нормативы градостроительного проектирования Ивановской области (далее РНГП)
Школьные учреждения	100% детей школьного возраста	РНГП
Внешкольные учреждения	10% общего числа школьников	РНГП
Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения		
Спортивные залы общего пользования	540 кв.м общей площади пола на поселение от 2 до 5 тыс. чел.	РНГП
Бассейны	20-25 кв.м площади зеркала воды на 1 тыс. человек	РНГП
Спортивные плоскостные сооружения	0,7-0,9 га на 1 тыс. человек	РНГП
Учреждения культуры и искусства		
Клубные учреждения	до 300 мест – 0,2-1 тыс.человек; 300-230 мест – 1-3 тыс.человек; 230-190 мест – 3-5 тыс. человек; 190-140 мест – 5-10 тыс.человек.	РНГП
Библиотечные учреждения	6-7,5 тыс.ед. хранения – 1-3 тыс.человек; 5-6 тыс. ед.хранения – 3-5 тыс.человек; 4,5-5 тыс. ед.хранения – 5-10 тыс. человек.	РНГП
Предприятия торговли		
Магазины	300 кв.м торговой площади на 1 тыс. чел.	РНГП
Торговые центры	300 кв.м торговой площади на 1 тыс.человек	РНГП
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания		
Предприятия бытового обслуживания	7 рабочих мест на 1 тыс. человек	РНГП
Аптечные учреждения	14 кв.м общей площади на 1 тыс. чел.	РНГП
Банно-оздоровительный комплекс	7 мест на 1 тыс. человек	РНГП
Прачечные	60 кг белья в смену	РНГП
Пожарное депо	0,4 пожарных автомобиля на 1 тыс. человек	РНГП
Административно-деловые и хозяйственные учреждения		
Отделения, филиалы банка	0,5 операционных мест на 1 тыс.человек	РНГП
Отделение связи	1 объект на 0,5-6 тыс.жителей	РНГП

Социальная сфера сельского поселения представлена сетью учреждений, деятельность которых направлена на реализацию полномочий в области дошкольного и школьного образования, организации культурного досуга, здравоохранения, торговли, общественного питания, связи, культового и административного значения, отдыха и туризма, а также предприятиями, оказывающими услуги коммунального и бытового обслуживания населения.

Перечень объектов социальной сферы сельского поселения представлен ниже.

Территория сельского поселения вне границ населенных пунктов

2 детских лагеря;
детский лагерь «Малинки»;
недействующее пожарное депо на 2 автомобиля;
гостиничный комплекс «Малинки» на 100 мест;
заповедник народного быта;
недействующая детская дача АО «Большая Ивановская мануфактура».

с. Калачево

комплекс «Администрация с. Калачево – почта»;
участковая больница на 15 посещений в смену.

д. Кожевниково

ФАП.

с. Котцыно

клуб на 60 мест, износ здания 100%;
магазин 23 кв.м торговой площади;
молельный дом;
недействующая Церковь иконы Казанской Божьей Матери, построена в 1827 г.

д. Куликово

комплекс «почта – АТС на 100 номеров – клуб – библиотека на 10,4 тыс. единиц хранения»;
комплекс «Администрация – магазин – парикмахерская», износ здания 50%;
недействующий магазин;
МОУ Куликовская СОШ на 380 учащихся со спортивным залом площадью пола 162 кв.м, при школе организованы внешкольные учреждения, износ здания 60%;
детский сад на 57 мест, износ здания – 53%;
магазин;
амбулатория на 16 посещений в смену;
планируется к застройке комплекс «кафе – микрорынок».

д. Семиново

кафе.

с. Сидоровское

Церковь Иоанна Предтечи, построена в 1789 г.

д. Федосово

ФАП.

д. Юрьевское

Георгиевская церковь, построена в 1829 г.;
недействующий Церковно-приходская школа.

с. Елюнино

объект благотворительной деятельности (2 территории).

На территории других населенных пунктов объектов обслуживания не размещено. Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на постоянное население приведен в таблицах. Расчет по полному перечню объектов произведен на населенные пункты с численностью населения свыше 100 человек (Таблица 5). Для населенных пунктов с численностью менее 100 человек выполнен расчет потребности объектов торговли (Таблица 6).

Таблица 5 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2014 г. (численность населения д. Куликово - 1,0 тыс. чел., с. Котцыно - 0,2 тыс. чел, д. Малинки – 0,1 тыс. чел.)

№ п/п	Наименование, единица измерения	д. Куликово			с. Котцыно			д. Малинки		
		Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность действующего объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
Учреждения образования										
1	Детские дошкольные учреждения, место	57	40	+17	0	8	-8	0	3	-

2	Школьные учреждения**, учащиеся	380	201	+179	под-воз	18	-	под-воз	11	-
3	Внешкольные учреждения**, место	60	20	+40	под-воз	2	-	под-воз	1	-
Физкультурно-спортивные сооружения										
4	Бассейны*, кв.м зеркала воды	0	48	-48	-			-		
5	Спортивные залы общего пользования*, кв.м площади пола	162	540	-378	-			-		
6	Плоскостные спортивные сооружения*, га	0	0,7	-0,7	-			-		
Учреждения культуры и искусства										
7	Клубные учреждения, место	300	283	+17	60	59	+1	-		
8	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	10,4	11,8	-1,4	-			-		
Торговля										
9	Торговые центры*, кв.м торговой площади	0	563	-563	-			-		
10	Магазины, кв. м торговой площади	33	308	-275	23	48	-25	0	37	-37
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания										
11	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	2	7	-5	0	1	-1	0	1	-1
	Аптечные учреждения*, объект	0	26	-26	-			-		
12	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	0	13	-13	-			-		
13	Прачечные*, кг белья в смену	0	113	-113	-			-		
14	Пожарные депо*, пожарный автомобиль	0	1	-1	-			-		
Административно-деловые и хозяйственные учреждения										
15	Отделения, филиалы банка*, операционное место	0	1	-1	-			-		

16	Отделения связи*, объект	1	1	0	-	-
17	Администрация сельского поселения*, объект	1	1	0	-	-

Примечание.

- мощность определена методом экспертной оценки;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;

в д. Куликово учтена участковая больница расположенная в с. Калачево.

Системы подвоза учащихся в Куликовскую СОШ организована из всех населенных пунктов Куликовского сельского поселения, за исключением д. Юрьевское, а также из с. Колбацкое, д. Котюрево Тимошихского сельского поселения.

Таблица 6 Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2014 г.

Наименование населенного пункта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
д. Белоусиха	1	-1
д. Василево	15	-15
д. Васильевское	4	-4
д. Горбово	1	-1
с. Елюнино	2	-2
д. Жары	2	-2
д. ж/д станции Красносельская	1	-1
д. Измайлово	2	-2
д. Исаево	1	-1
с. Калачево	9	-9
д. Каликино	1	-1
д. Кожевниково	24	-24
д. Красное	6	-6
д. Матрохино	3	-3
д. Нефедьево	2	-2
д. Панкратцево	2	-2
д. Парфеньево	10	-10
д. Починки	3	-3
д. Поповское	6	-6
д. Рогатино	5	-5
д. Сафронцево	7	-7
д. Семиново	16	-16
с. Сидоровское	5	-5
д. Становое	4	-4
д. Токовицы	3	-3
д. Толчково	1	-1
д. Ушаковка	5	-5

д. Федосово	15	-15
д. Четряково	1	-1
д. Юркино	2	-2
Д. Юрьевское	23	-23

Анализ количественных и качественных характеристик действующих объектов социальной инфраструктуры поселения позволяет сделать выводы о следующих проблемах:

Дефицит мощностей:

д. Куликово

спортивные залы общего пользования - 378 кв.м площади пола;
библиотечные учреждения – 1,4 тыс. ед. хранения;
плоскостные спортивные сооружения – 0,6 га;
магазины – 275 кв.м площади пола;
предприятия бытового обслуживания – 5 рабочих мест.

с. Котцыно

магазины – 25 кв.м торговой площади.

Отсутствие объектов:

д. Куликово

аптечные учреждения – потребность 26 кв.м общей площади;
бассейны – потребность 49 кв.м зеркала воды;
торговые центры – потребность 563 кв.м торговой площади;
банно-оздоровительные комплексы – потребность 13 помывочных мест;
прачечные – потребность 113 кг белья в смену;
отделения, филиалы банка - потребность 1 операционное место;
пожарные депо - потребность 1 автомобиль.

с. Котцыно

детские дошкольные учреждения – потребность 8 мест;
предприятия бытового обслуживания – потребность 1 рабочее место.

д. Юрьевское

объекты торгового назначения - потребность 23 кв.м торговой площади.

д. Семиново

объекты торгового назначения - потребность 16 кв.м торговой площади.

д. Василево

объекты торгового назначения - потребность 15 кв.м торговой площади.

д. Кожевниково

объекты торгового назначения - потребность 24 кв.м торговой площади.

д. Малинки

объекты торгового назначения - потребность 37 кв.м торговой площади.

д. Парфеньево

объекты торгового назначения - потребность 10 кв.м торговой площади.

д. Федосово

объекты торгового назначения - потребность 15 кв.м торговой площади.

Примечание: потребность в объектах торговли указана при значении более 10 кв.м торговой площади.

Неудовлетворительное состояние зданий:

МОУ Куликовская СОШ на 380 учащихся со спортивным залом (износ 60%) в д. Куликово;
клуб на 60 мест (износ 100%) с. Котцыно.

Наличие объектов, не функционирующих в настоящее время по своему назначению:

пожарное депо на 2 автомобиля на территории сельского поселения, вне границ населенных пунктов;
Церковно-приходская школа в д. Юрьевское;
Церковь иконы Казанской Божьей Матери в с. Котцыно;
магазин в д. Куликово.

1.7. Производственная сфера

Географическое положение и приближенность к г. Иваново объясняет тяготение трудовых ресурсов в город и отсутствие перерабатывающих производств в Куликовском сельском поселении. Практически единственной экономической деятельностью, представленной на территории является сельское хозяйство в направлении растениеводства.

Остальные производственные фонды и коммунально-складские территории сформированы вне существующих границ населенных пунктов.

Не используются по назначению две территории коммунально-складского назначения (ранее функционирующие фермы). Также не функционируют в настоящее время ангар и строения животноводческой фермы.

Из действующих объектов представлены два овощехранилища, хранилище, склад, склад зерна с ремонтной мастерской, склад труб и бетонных плит.

Услуги по обработке древесины оказывают четыре пилорамы (в том числе одна со складскими помещениями), расположенные вблизи границы д. Юрьевское, между населенными пунктами д. Малинки и с. Елюнино и вблизи границы д. Василево.

Производство древесного угля размещено вблизи с. Котцыно (в 200 м в юго-западном направлении).

Производственная территория ООО «Дружба-Агро» (выращивание овощей) расположена в северо-восточном направлении в 400 м от границы д. Кожевниково.

В юго-восточном направлении в 100 м от границы д. Куликово расположена контора Верхневолжского водного хозяйства.

Земельные участки крестьянско-фермерских хозяйств расположены в северном направлении от д. Юркино, в юго-восточном направлении от д. Панкратцево и в южном направлении от д. Малинки.

Из недействующих объектов представлены ферма вблизи д. Кожевниково, ангар вблизи д. Парфеньево.

Положительным фактором является то, что техническое состояние части недействующих сельскохозяйственных строений подлежит восстановлению без значительных финансовых затрат.

1.8. Транспортная инфраструктура

1.8.1. * Внешний транспорт

Территория Куликовского сельского поселения расположена в восточной части Ивановского муниципального района. В настоящее время на территории поселения действуют автомобильный и железнодорожный транспорт.

Железнодорожный транспорт

По северо-западной границе территории Куликовского сельского поселения проходит участок Северной железной дороги федерального значения, протяженностью 3,5 км. Данный участок обеспечивает выход в следующих направлениях: на северо-западе – г. Иваново, на севере – г. Вичуга.

Автомобильный транспорт.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения Ивановской области, утвержденным распоряжением Правительства Ивановской области от 02.07.2008 № 222-рп, с изменениями, внесенными распоряжением Правительства Ивановской области от 02.07.2015 № 159-рп, на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные дороги общего пользования регионального и межмуниципального значения общей протяженностью 34,4 км:

- участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Иваново–Родники», проходит через территорию поселения и соединяет его с городским округом Иваново на юго-западе и городом Родники на северо-востоке, II категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселения 14,1 км;

- участок автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Василево–Ермолино–кирпичный завод», IV категории с переходным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселения 10,0 км;

- участок автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Кохма–Федосово–Исаево», IV категории с переходным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселения 10,3 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Ивановского муниципального района, утвержденным постановлением администрации Ивановского муниципального района от 14.10.2015 № 1362 на территории сельского поселения расположены следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения общей протяженностью 35,673 км:

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к д. Починки (от дороги на водозаборные сооружения)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,773 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к с. Котцыно (от рег. трассы Василево-Ермолино)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,246 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Кожевниково – д. Толчково» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 2,874 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к д. Нефедьево (от дороги д. Кожевниково – д. Толчково)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,813 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к д. Измайлово» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,094 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Калачёво – д. Поповское – д. Юрьевское – ж/д переезд 335 км» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 4,668 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к с. Елюнино (от рег. трассы Иваново – Родники)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 1,590 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Куликово – д. Сафронцево – д. Панкратцево» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 2,203 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Семиново – д. Ушаковка – д. Рогатино» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 3,803 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Юрьевское – д. Красное» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 1,487 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Котцыно – д. Становое» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,656 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Котцыно – д. Четряково» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 1,213 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «с. Сидоровское – д. Васильевское» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,942 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к с. Сидоровское (от рег. трассы Иваново – Родники)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,321 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Сидоровское – д. Горбово» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 2,519 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Горбово – д. Четряково» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 1,636 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Белоусиха - д. Васильевское» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 1,637 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к д. Матрохино (от дороги Федосово – Кожевниково)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,502 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «д. Поповское – ж/д ст. Ермолино» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 2,391 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к д. Федосово (от дороги Кохма – Исаево)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,496 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «Подъезд к д. Федосово (от дороги Кохма – Исаево)» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 0,239 км;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения «От ул. Окуловой г. Иваново до автомобильной трассы регионального значения Иваново – Родники» относится к V категории и имеет дорожную одежду капитального типа с асфальтобетонным покрытием, протяженность составляет 4,570 км.

В соответствии с перечнем автомобильных дорог общего пользования местного значения Куликовского сельского поселения, утвержденным постановлением администрации Куликовского сельского поселения от 27.06.2013 № 57а на территории сельского поселения в границах населенных пунктов расположены следующие автомобильные дороги общего пользования местного значения V категории общей протяженностью 41,930 км:

- по д. Кожевниково, протяженность составляет 0,770 км;
- по д. Куликово, протяженность составляет 6,145 км;
- по д. Рогатино, протяженность составляет 0,400 км;
- по д. Семиново, протяженность составляет 1,785 км;
- по д. Сидоровское, протяженность составляет 1,950 км;
- по д. Юрьевское, протяженность составляет 1,485 км;
- по с. Калачево, протяженность составляет 1,380 км;
- по д. Федосово, протяженность составляет 2,000 км;
- по д. Починки, протяженность составляет 1,555 км;
- по с. Елюнино, протяженность составляет 0,900 км;
- по д. Становое, протяженность составляет 1,040 км;
- по д. Четряково, протяженность составляет 0,865 км;
- по д. Белоусиха, протяженность составляет 0,500 км;
- по д. Горбово, протяженность составляет 1,385 км;
- по д. Токовицы, протяженность составляет 0,215 км;
- по д. Юркино, протяженность составляет 0,230 км;
- по с. Котцыно, протяженность составляет 2,600 км;
- по д. Нефедьево, протяженность составляет 0,920 км;
- по д. Толчково, протяженность составляет 1,160 км;
- по д. Малинки, протяженность составляет 0,590 км;
- по д. Сафронцево, протяженность составляет 1,060 км;
- по д. Парфеньево, протяженность составляет 1,020 км;
- по д. Васильевское, протяженность составляет 0,860 км;
- по д. Панкратцево, протяженность составляет 0,705 км;
- по д. Красное, протяженность составляет 1,510 км;
- по д. Василево, протяженность составляет 0,995 км;
- по д. Жары, протяженность составляет 1,400 км;
- по д. Матрохино, протяженность составляет 1,310 км;
- по д. Поповское, протяженность составляет 1,360 км;
- по д. ж/д станции Красносельская, протяженность составляет 1,020 км;
- по д. Ушаковка, протяженность составляет 1,375 км;
- по д. Измайлово, протяженность составляет 1,040 км;
- по д. Каликино, протяженность составляет 0,400 км.

На автомобильных дорогах регионального, межмуниципального и местного значения располагаются 15 автодорожных мостов через водные и иные преграды.

Анализ состояния существующего внешнего транспорта

В настоящее время основной проблемой в сфере внешнего транспорта Куликовского сельского поселения является отсутствие автомобильных дорог с твердым покрытием соединяющие населенные пункты поселения.

1.8.2.* Улично-дорожная сеть

На сегодняшний день значительная часть улиц и дорог населенных пунктов, входящих в состав поселения, имеют дорожные одежды низшего типа с грунтовым покрытием. Пешеходное движение осуществляется, в основном, по проезжим частям улиц, в связи с отсутствием пешеходных дорожек (тротуаров), что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий.

Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов поселения приведены ниже (Таблица 7).

Таблица 7 Показатели существующей улично-дорожной сети населенных пунктов.

№ п/п	Населенный пункт	Протяженность улиц / площадь покрытия по типам дорожной одежды, км/м2			
		Капитальный	Переходный	Низший	Всего
	д. Куликово	3,0 / 20850	- / -	3,1/15730	6,1/36580
	с. Елюнино	0,2/1100	- / -	0,9/3800	1,1/4900

	с. Калачево	- / -	0,5/3500	0,9/4200	1,4/7700
	с. Котцыно	- / -	0,5/2790	3,0/12090	3,5/14880
	с. Сидоровское	0,8/2400	0,2/1000	1,7/7740	2,7/11140
	д. Белоусиха	- / -	- / -	0,5/2310	0,5/2310
	д. Василево	0,4/2100	- / -	0,6/2870	1,0/4970
	д. Васильевское	- / -	- / -	1,6/8000	1,6/8000
	д. Горбово	- / -	- / -	1,4/7000	1,4/7000
	д. Жары	- / -	- / -	1,4/7000	1,4/7000
	д. ж/д ст. Красносельская	- / -	- / -	1,0 / 4200	1,0 / 4200
	д. Измайлово	- / -		1,0 / 4200	1,0 / 4200
	д. Исаево	- / -	- / -	0,5/3580	0,5/3580
	д. Каликино	- / -	- / -	0,4/2160	0,4/2160
	д. Кожевниково	- / -	- / -	0,9/4300	0,9/4300
	д. Красное	- / -	- / -	1,5/6300	1,5/6300
	д. Малинки	- / -	- / -	1,1/4210	1,1/4210
	д. Матрохино	- / -	0,5/3800	1,3/6000	1,8/9800
	д. Нефедьево	- / -	- / -	1,5/6200	1,5/6200
	д. Панкратцево	- / -	- / -	1,2/4900	1,2/4900
	д. Парфеньево	0,6/4400	- / -	0,7/3550	1,3/7950
	д. Поповское	- / -	- / -	1,8/8900	1,8/8900
	д. Починки	- / -	- / -	1,7/10290	1,7/10290
	д. Рогатино	- / -	- / -	0,7/2990	0,7/2990
	д. Сафронцево	1,0/3800	- / -	1,0/4100	2,0/7900
	д. Семиново	0,1/700	- / -	1,9/7500	2,0/8200
	д. Становое	- / -	- / -	1,0/4370	1,0/4370
	д. Токовицы	- / -	- / -	0,2 / 900	0,2 / 900
	д. Толчково	- / -	- / -	1,2/4870	1,2/4870
	д. Ушаковка	- / -	- / -	2,1/8600	2,1/8600
	д. Федосово	- / -	0,6/4300	2,8/12500	3,4/16800
	д. Четряково	- / -	- / -	1,2/4100	1,2/4100
	д. Юркино	- / -	0,3/2200	1,0/5900	1,3/8100
	д. Юрьевское	- / -	0,5/3600	1,8/7890	1,8/7890

К недостаткам улично-дорожной сети населенных пунктов можно отнести следующее:

большая часть улично-дорожной сети населенных пунктов находится в неудовлетворительном состоянии и не имеет твердого покрытия;

пешеходное движение происходит по проезжим частям улиц, что приводит к возникновению дорожно-транспортных происшествий на улицах населенных пунктов.

1.8.3.* Объекты транспортной инфраструктуры

Куликовское сельское поселение

На территории Куликовского сельского поселения располагаются следующие объекты транспортной инфраструктуры:

3 автозаправочные станции (далее по тексту АЗС) общей мощностью 10 топливораздаточных колонки, одна располагается на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Иваново - Родники» севернее д. Василево и две станции расположены северо-западнее д. Малинки;

станция технического обслуживания (далее по тексту СТО), незавершенное строительство, мощностью 2 поста южнее д. Куликово.

д. Куликово

На территории д. Куликово располагаются гаражи индивидуального транспорта общей мощностью 70 машино-мест в северо-восточной части населенного пункта.

с. Елюнино

На территории с. Елюнино располагается автодорожный мост в западной части села.

д. Железнодорожной станции Красносельская

На территории д. Железнодорожной станции Красносельская располагается железнодорожная станция "Красносельская" в центральной части деревни.

На территории населенных пунктов поселения на конец 2014 года проживало 1875 человек. Обеспеченность населения легковыми автомобилями равнялась 250 автомобилям на 1000 жителей. Исходя из общей численности населения и обеспеченности населения легковыми автомобилями, общее количество автомобилей принято 469 шт.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения в Куликовском сельском поселении обозначены в Нормативах градостроительного проектирования Ивановской области (далее по тексту - НГП):

- согласно п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;
- согласно п. 3.5.179 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;
- согласно п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, требований НГП и наличия объектов дорожного сервиса видно, что для обеспечения нормального функционирования легкового автотранспорта необходимо:

- строительство СТО мощностью 3 поста.

В соответствии с обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями (250 легковых автомобилей на 1000 человек) и с учетом численности населения, проживающего в малоэтажной и среднеэтажной застройке (1079 человек), в связи с отсутствием гаражей индивидуального транспорта требуется строительство новых гаражей индивидуального транспорта общей мощностью 245 машино-мест.

Хранение личного автотранспорта жителями индивидуальной жилой застройки осуществляется на территории приусадебных участков.

Таким образом, к недостаткам в транспортном обслуживании населенных пунктов поселения на сегодняшний день можно отнести:

- отсутствие действующей СТО;
- отсутствие гаражей индивидуального транспорта.

1.9. Коммунальное обслуживание

1.9.1. Водоснабжение

Куликовское сельское поселение

Источником водоснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения Ивановского района являются подземные воды. Централизованная система водоснабжения имеется только на территории д. Куликово и д. Юрьевское. Система водоснабжения остальных населенных пунктов – децентрализованная.

Качество воды, подаваемой потребителю, не соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В границах сельского поселения имеются недействующие объекты водоснабжения, представленные рядом артезианских скважин, водонапорных башен и насосных станций, размещенных вблизи д. Василево, д. Федосово.

В сельском поселении, севернее деревень Починки и Юркино, находится групповой водозабор для водоснабжения г. Иваново, состоящий из 11 артезианских скважин, а также хозяйственно-питьевой водопровод, запитанный от этих скважин и проходящий по территории д. Юркино, д. Василево, д. Малинки в сторону Подвязновского сельского поселения, в две нитки, диаметром 1000 мм, протяженностью 26 км.

д. Куликово

Система водоснабжения д. Куликово включает:

крупный водозабор, расположенный северо-восточнее населенного пункта, состоящий из куста артезианских скважин, насосной станции второго подъема, резервуара чистой воды объемом 1000 м3;

хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 3,1 км.

д. Юрьевское

Система водоснабжения д. Юрьевское включает:

два водозабора; первый из которых состоит из артезианской скважины и водонапорной башни; второй – из артезианской скважины и двух водонапорных башен, одна из которых недействующая;

хозяйственно-питьевой водопровод общей протяженностью 0,2 км.

Первый водозабор обеспечивает водой территорию учреждений отдыха и туризма. Второй непосредственно населенный пункт.

с. Калачево

Система водоснабжения с. Калачево включает:

водозабор, состоящий из артезианской скважины, расположенной севернее с. Калачево, и водонапорной башни (недействующей), используемый для нужд котельной;

технический водопровод общей протяженностью 0,2 км.

с. Котцыно

Система водоснабжения с. Котцыно включает:

водонапорную башню, размещенную в южной части с. Котцыно.

д. Кожевниково

Система водоснабжения д. Кожевниково включает:

водозабор, расположенный северо-восточнее населенного пункта, состоящий из артезианской скважины и насосной станции второго подъема.

Водозабор используется для нужд животноводства.

д. Ушаковка

Система водоснабжения д. Ушаковка включает:

водозабор (недействующий), состоящий из артезианской скважины и водонапорной башни.

д. Сафронцево

Система водоснабжения д. Сафронцево включает:

водозабор (недействующий), состоящий из артезианской скважины и насосной станции второго подъема.

д. Панкратцево

Система водоснабжения д. Панкратцево включает:

водозабор (недействующий), расположенный севернее населенного пункта, состоящий из артезианской скважины и насосной станции второго подъема.

Пожаротушение на территории всех населенных пунктов сельского поселения осуществляется посредством водоемов.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Куликовского сельского поселения, установлено наличие следующих особенностей:

источником водоснабжения являются подземные артезианские воды, имеющие лучший состав в отличие от поверхностных вод;

в населенных пунктах, с централизованным водоснабжением, отсутствуют системы обеззараживания воды, что способствует её вторичному загрязнению;

высокий амортизационный износ водопроводных сетей и насосно-силового оборудования.

Для обеспечения потребителей водой питьевого качества на долгосрочную перспективу (20 лет) требуется выполнить установку блочных водопроводных очистных сооружений, а также произвести прокладку новых сетей водоснабжения с применением трубопроводов из полиэтилена, существенно уменьшающих аварийность и опасность загрязнения питьевой воды.

1.9.2. Водоотведение

Куликовское сельское поселение

В Куликовском сельском поселении система водоотведения централизованная имеется только в д. Куликово, в остальных населенных пунктах сброс сточных вод осуществляется на рельеф.

д. Куликово

В д. Куликово хозяйственно-бытовые сточные воды в районе малоэтажной и общественно-деловой застройки собираются самотечной канализационной сетью и поступают на канализационные очистные сооружения (далее КОС). Остальная часть населенного пункта не оснащена централизованной системой канализации. Прием стоков в этих районах осуществляется в выгребные ямы и септики, откуда они вывозятся спецавтотранспортом на очистные сооружения.

Система водоотведения д. Куликово включает:

- канализационные очистные сооружения, площадка которых расположена юго-восточнее д. Куликово, производительностью 100 м3/сут, используются как перекачивающая станция;

- безнапорный коллектор хозяйственно-фекальной общей протяженностью 3,4 км.

Способ прокладки коллектора – подземный.

Сброс стоков осуществляется в р. Шахматка.

Анализируя современное состояние системы водоотведения в населенных пунктах Куликовского сельского поселения, установлено наличие следующих особенностей:

- централизованная система водоотведения имеется только в д. Куликово;
- для территории характерно отсутствие очистки на канализационных очистных сооружениях;
- отсутствие элементарной системы выгребов;
- сброс неочищенных сточных вод на рельеф и в реки негативно сказывается на состоянии окружающей природной среды.

Для повышения комфортности проживания населения, а также для улучшения экологической обстановки, необходимо провести:

- установку герметичных выгребов и септиков полной заводской готовности;
- строительство блочных канализационных очистных сооружений с полной обработкой стоков.

1.9.3. Теплоснабжение

Куликовское сельское поселение

На территории сельского поселения, южнее д. Рогатино, находится заповедник народного быта, здания которого отапливаются от котельной. Установленная тепловая мощность котельной 0,1 Гкал/ч; подключенная нагрузка 0,07 Гкал/ч. Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая.

д. Куликово

Система теплоснабжения д. Куликово децентрализованная. Индивидуальная, средне-, малоэтажная жилая застройка и объекты общественно-деловой зоны отапливаются от индивидуальных газовых котлов.

Теплоснабжение школы и детского сада централизованное и осуществляются от газовой котельной блочно-модульного типа. Установленная тепловая мощность котельной составляет 0,5 Гкал/ч; подключенная нагрузка 0,4249 Гкал/ч; вид топлива – газ.

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая. Протяженность тепловых сетей 300 м. Компенсация температурных удлинений трубопроводов решена с помощью углов поворотов теплотрасс и П-образных компенсаторов.

Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом в данном населенном пункте.

с. Калачево

Система теплоснабжения с. Калачево децентрализованная. Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова и уголь.

Участковая больница отапливается от угольной котельной. Установленная тепловая мощность котельной 0,05 Гкал/ч; подключенная нагрузка 0,0254 Гкал/ч.

Схема присоединения систем отопления потребителей к тепловым сетям - зависимая. Протяженность тепловых сетей 90 м. Компенсация температурных удлинений трубопроводов решена с помощью углов поворотов теплотрасс и П-образных компенсаторов.

Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данного села.

Деревни Токовицы, Юркино, Починки, Становое, Четряково, Белоусиха, Измайлово, Красное, Поповское, Горбово, Васильевское, Малинки, Ушаковка, Сафронцево, Жары, Толчково, Нефедьево, Кожевниково, Матрохино, Исаево, Парфеньево, Панкратцево, Федосово, Василево, Юрьевское, Рогатино, Семиново, Каликино, Железнодорожной станции Красносельское; села Сидоровское, Котцыно, Елюнино

Система теплоснабжения данных деревень и сел децентрализованная. Частный жилой сектор отапливается от индивидуальных котлов и печек. Топливом служат газ, дрова и уголь.

Существующая децентрализованная система теплоснабжения является оптимальным вариантом для данных населённых пунктов.

1.9.4. Электроснабжение

Куликовского сельского поселения

Основным генерирующим источником Ивановской области является Костромская ГРЭС, расположенная в Костромской области.

Система электроснабжения сельского поселения является централизованной и подключена к электрическим сетям «МРСК Центра и Приволжья» по линиям электропередачи напряжением 110 кВ.

В границах Куликовского сельского поселения находятся две понизительные подстанции (далее – ПС)

ПС 110/35/10 кВ «Водозабор», мощностью 2х10 МВА и ПС 110/10 кВ «Дружба», мощностью 1х2,5 МВА. По территории поселения проходят высоковольтные линии электропередачи напряжением 110 и 35 кВ, по которым осуществляется передача электрической энергии на ПС «Водозабор» и ПС «Дружба».

Опорным источником электроснабжения поселения и входящих в его состав населенных пунктов является ПС 110/35/10 кВ «Водозабор», которая по ЛЭП 110 кВ получает электроэнергию от распределительного устройства (далее – РУ) 110 кВ ТЭЦ-3, расположенного за границами поселения. Передача электрической энергии потребителям населенных пунктов в составе сельского поселения осуществляется по линиям 10 кВ.

На территории поселения располагаются трансформаторные подстанции (далее – ТП) различных мощностей, обслуживающие объекты сельскохозяйственного назначения.

Сети электроснабжения напряжением 110, 35 и 10 кВ выполнены воздушными линиями из голого провода, на металлических и железобетонных опорах.

Общая протяжённость линий электропередачи, проходящих по территории сельского поселения, составляет:

ЛЭП 110 кВ – 22,9 км;

ЛЭП 35 кВ – 7,8 км;

ЛЭП 10 кВ – 71,3 км.

Населённые пункты Куликовского сельского поселения

Система электроснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения централизованная. Электроснабжение осуществляется от понизительных подстанций (далее – ПС) ПС 110/35/10 кВ «Водозабор», мощностью 2х10 МВА и ПС 110/10 кВ «Дружба», мощностью 1х2,5 МВА.

От ПС 110/35/10 кВ «Водозабор» и ПС 110/10 «Дружба» по питающим фидерам воздушного исполнения напряжением 10 кВ осуществляется передача электрической энергии на трансформаторные подстанции (далее – ТП) класса 10/0,4 кВ, обеспечивающие электроснабжение потребителей населённых пунктов. Мощность подстанций варьируется от 10 до 400 кВА. Более подробные данные: диспетчерские номера и мощность трансформаторных подстанций указаны в семантических данных проекта. От ТП электрический ток поступает непосредственно к потребителям электрической энергии по распределительным сетям напряжением 0,4 кВ.

Сеть электроснабжения напряжением 10 кВ выполнена воздушными ЛЭП на железобетонных опорах. Материал – голый провод. Состояние линии электропередачи 10 кВ и трансформаторных подстанций удовлетворительное, но приближенное к окончанию нормативного срока службы.

Система энергоснабжения поселения выполнена в основном по магистральной схеме подключения, электроснабжение осуществляется от понизительной подстанции до конечных точек сети.

Характеристика системы электроснабжения населенных пунктов Куликовского сельского поселения приведена ниже (Таблица 8).

Таблица 8 Сводная характеристика системы электроснабжения населенных пунктов

№ п/п	Населенный пункт	Опорный источник электроснабжения	Обслуживающие трансформаторные подстанции/ мощность, кВА	Линии электропередачи 110 кВ, км	Линии электропередачи 10 кВ, км
	д. Жары	ПС «Дружба»	КТП-499/63	-	0,5
	д. Федосово	ПС «Дружба»	КТП-500/100	-	0,6
	д. Матрохино	ПС «Дружба»	КТП-495/30 КТП-	-	0,4
	д. Толчково	ПС «Дружба»	КТП-494/63	-	-
	д. Нефедьево	ПС «Дружба»	КТП-494/63	-	-
	д. Исаево	ПС «Дружба»	КТП-466/30	-	0,1
	д. Красное	ПС «Водозабор»	КТП-471/40	-	0,1
	д. Поповское	ПС «Водозабор»	КТП-453/40	-	0,1
	д. Юрьевское	ПС «Водозабор»	КТП-454/400 КТП-479/160 КТП-469/30	-	0,6

	д. Калачево	ПС «Водозабор»	КТП-455/100 КТП (частная)	-	0,5
	д. Измайлово	ПС «Водозабор»	КТП-456/30	-	0,3
	д. Четряково	ПС «Водозабор»	КТП-457/10	-	0,4
	д. Становое	ПС «Водозабор»	КТП-491/100 КТП-457/10	-	0,5
	д. Белоусиха	ПС «Водозабор»	КТП-491/100	-	-
	с. Котцыно	ПС «Водозабор»	КТП-459/250 КТП-460/100	-	1,6
	д. Горбово	ПС «Водозабор»	КТП-458/30	-	-
	д. Починки	ПС «Водозабор»	КТП-331/63	-	0,1
	д. Юркино	ПС «Водозабор»	КТП-330/63	0,4	0,8
	д. Парфеньево	ПС «Дружба»	КТП-463/63 КТП-	-	0,6
	д. Семиново	ПС «Дружба»	КТП-461/100	-	0,1
	д. Каликино	ПС «Дружба»	КТП-512/10	-	0,1
	д. Васильевское	ПС «Дружба»	КТП-464/30	-	0,1
	д. Сидоровское	ПС «Дружба»	КТП-465/100	-	1,4
	д. Ушаковка	ПС «Дружба»	КТП-462/63	1,0	0,2
	д. Рогатино	ПС «Дружба»	КТП-511/30 КТП-399/30	0,2	0,4
	д. Панкратцево	ПС «Водозабор»	КТП-327/25	-	0,1
	д. Сафронцево	ПС «Водозабор»	КТП-326/63	-	1,5
	д. Василево	ПС «Водозабор»	КТП-328/63 КТП-325/20	0,4	0,6
	д. Куликово	ПС «Водозабор»	ЗТП-702/250 ЗТП-701/400 ЗТП-706/400 КТП-329/250 ЗТП-705/400 ЗТП -707/160 КТП-703/63	0,9	3,9
	д. Малинки	ПС «Водозабор»	КТП-322/100 КТП-709/63	0,1	0,6
	д. Елюнино	ПС «Водозабор»	КТП-321/60	0,1	0,2
	д. Кожевниково	ПС «Дружба»	КТП-492/160	-	1,2

Анализируя существующее состояние системы энергоснабжения Куликовского сельского поселения и входящих в его состав населенных пунктов, выявлены следующие её особенности:

при существующей общей мощности на трансформаторных подстанциях ТП-10/0,4 кВ максимальные часовые загрузки к 2030 г. превысят максимально допустимые; электрооборудование трансформаторных подстанций имеет высокий эксплуатационный износ, высокую степень загрузки и требует замены с увеличением мощности трансформаторов;

эксплуатация опор линий электропередачи напряжением 10 кВ приближается к нормативному сроку службы. Необходимо предусмотреть реконструкцию ЛЭП 10 кВ с заменой голого провода на самонесущий изолированный провод с изоляцией из сшитого полиэтилена марки СИП-3.

С учётом выявленных недостатков электроснабжения Куликовского сельского поселения, необходимо на перспективу предусмотреть мероприятия по реконструкции и перевооружению электрооборудования, которые позволят обеспечить большую надёжность системы электроснабжения.

1.9.5. Газоснабжение

Куликовское сельское поселение

Система газораспределения Куликовского сельского поселения представлена распределительным газопроводом высокого давления (Р = 1,2 МПа) диаметром 219-273 мм, протяженностью 4,4 км, проходящим по территории поселения. Газопровод проложен подземно, материал - сталь. Газопровод транспортирует природный газ. Газораспределение осуществляется от существующей газораспределительной станции (ГРС) ГРС "Иваново-2", расположенной на территории Богданихского сельского поселения. Централизованным газоснабжением обеспечены населенные пункты: д. Куликово и д. Василево. Остальные 32 населенных пункта, большая часть которых имеет небольшую численность населения, снабжаются привозным сжиженным газом в баллонах для целей приготовления пищи.

д. Куликово

Централизованное газоснабжение осуществляется для потребителей жилой застройки и коммунально-бытовых потребителей (котельной).

От ГРС "Иваново-2" по распределительному газопроводу высокого давления диаметром 219 мм природный газ подается к газорегуляторному пункту (ГРП). Тип блочного ГРП, установленного в южной части населенного пункта, ПГБ-13-2Н-У1. В ГРП выполняется понижение давления газа с высокого до низкого (Р = 0,005 МПа), а так же автоматически поддерживается постоянное давление газа на выходе газорегуляторного пункта, независимо от интенсивности газопотребления. От ГРП запитываются сети низкого давления, подводящие газ к потребителям жилой застройки. Протяженность газопроводов высокого давления по территории населенного пункта 0,1 км, низкого давления - 3 км, диаметр трубопроводов 57 - 219 мм. Газопроводы высокого и низкого давления проложены – подземно и надземно. Материал газопроводов высокого давления сталь, низкого – полиэтилен и сталь.

По принципу построения газораспределительная система выполнена по тупиковой схеме.

Анализируя современное состояние системы газоснабжения, установлено, что сети газопроводов низкого давления не закольцованы, вследствие чего питание их газом происходит только в одном направлении, что может быть причиной затруднения при ремонтных работах.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить бесперебойную подачу природного газа потребителям путем формирования кольцевой схемы газопроводов.

д. Василево

Централизованное газоснабжение природным газом осуществляется для потребителей жилой застройки по газопроводу низкого давления от ГРП, находящегося в д. Куликово. Протяженность газопроводов низкого давления – 0,2 км, диаметр трубопроводов 57 мм. Газопроводы низкого давления проложены подземно. Материал газопроводов – сталь. По принципу построения газопроводы выполнены по тупиковой схеме.

При разработке генерального плана необходимо обеспечить подачу природного газа новым потребителям.

с. Елюнино

Централизованным газоснабжением природным газом населенный пункт не обеспечен.

По территории села проложен транзитный газопровод высокого давления протяженностью 0,5 км, транспортирующий газ в д. Куликово.

1.9.6. Связь и информатизация

Куликовское сельское поселение

Услуги местной телефонной связи общего пользования на территории Куликовского сельского поселения оказывает Верхневолжский филиал ОАО «ЦентрТелеком», предоставляющий потребителям сельского поселения весь спектр услуг связи и передачи данных, в том числе:

- услуги телефонной связи, включая междугороднюю и международную;
- услуги беспроводной телефонной связи и интернет стандарта IMT MC-450.

Данный стандарт позволяет предоставлять услуги телефонии, как в стационарном, так и в сотовом варианте, интернет со скоростью передачи данных до 156 Мб.

Доступ в интернет на территории поселения предоставляет также ФГУП "Почта России".

В настоящее время сельское поселение телефонизировано от автоматической телефонной станции (АТС) номерной емкостью 100 номеров, установленной в д. Куликово. Межстанционная связь осуществляется по волоконно-оптическим и кабельным линиям связи общей протяженностью 6 км и 30 км соответственно.

В услуги местной телефонной связи также входит использование таксофонов и средств коллективного доступа, переговорных пунктов. На территории поселения установлено двадцать четыре таксофона (проводных и GSM). Населенные пункты: д. Четряково, д. Юрьевское, д. Красное, с. Калачево, д. Измайлово,

д. Васильевское, с. Сидоровское, д. Исаево, д. Василево, д. Малинки, д. Панкратцево, д. Сафронцево, д. Жары, д. Федосово, д. Матрохино, д. Кожевниково, д. Нефедьево, д. Толчково, д. Парфеньево, д. Семиново, д. Рогатино, д. Ушаковка телефонизированы посредством установки проводных таксофонов. Связь таксофонов с АТС д. Куликово осуществляется по воздушной и кабельным линиям.

На территории д. Юркино установлено антенно-мачтовое сооружение - вышка связи.

Услуги мобильной связи на территории муниципального образования предоставляют операторы мобильной связи ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон».

Эфирное телевизионное и радиовещание в поселении осуществляется филиалом ФГУП «РТРС» «Ивановский ОРТПЦ» г. Иваново.

На территории населенных пунктов Куликовского сельского поселения проводное радиовещание отсутствует.

Анализируя современное состояние системы связи Куликовского сельского поселения, установлено:

- система сотовой связи динамично развивается;
- существующее оборудование абонентского доступа АТС не соответствует современным требованиям;
- монтированной номерной емкости АТС недостаточно для обеспечения требований нормативных документов, применяемых к сетям телефонной связи общего пользования.

В перспективе необходима модернизация существующей АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной емкости, а также строительство межстанционных волоконно-оптических линий связи.

д. Куликово

Автоматическая телефонная станции (АТС) расположена в юго-восточной части населенного пункта. Марка оборудования АТС – АТСК 50/200. Задействованная номерная емкость АТС - 100 номеров. Связь между АТС и абонентами осуществляется по воздушным и кабельным линиям связи общей протяженностью 1 км.

В деревне установлено два проводных таксофона для указания услуг универсальной связи.

В северо-восточной части территории населенного пункта имеется антенно-мачтовое сооружение - вышка связи. Вышка связи служит для размещения оборудования операторов сотовой связи.

Реализуя приоритетный национальный проект «Образование», осуществлено подключение школы к сети Интернет. Услуги Интернет предоставляются по технологии ADSL.

Предоставление универсальных услуг связи по передаче данных и предоставлению доступа к сети “Интернет” осуществляется УФПС Ивановской области (филиал ФГУП “Почта России”) с использованием пункта коллективного доступа (ПКД).

С учетом роста численности населения на расчетный срок имеется необходимость в модернизации существующей АТС и увеличении её номерной емкости.

1.10. Экологическое состояние территории

1.10.1 Атмосферный воздух

На территории сельского поселения не организован мониторинг загрязнения атмосферного воздуха, нет статистической информации отражающей экологическое состояние воздушного бассейна. Для анализа существующего положения используются данные Доклада «О состоянии и об охране окружающей среды Ивановской области в 2010 году» (далее Доклад).

По данным Доклада на протяжении периода с 2007 по 2009 год наметилась тенденция постепенного уменьшения объёмов выбросов от стационарных источников, т.е. от промышленных предприятий. Это обусловлено все большим применением промышленными предприятиями технологий, позволяющих снизить объёмы выбросов, а также постепенным переводом многих котельных на более «чистые» виды топлива, т.е. с угля и мазута на газ. С другой стороны, доля выбросов автотранспорта за последние годы несколько увеличилась, что обусловлено ростом автопарка.

На фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе сельского поселения оказывают влияние предприятия, расположенные в соседних муниципальных образованиях: Ивановский филиал ОАО «ТГК 6» (ТЭЦ-2 и ТЭЦ-3) в г. Иваново, и ОАО «Техуглерод и резина» в Новоталицком сельском поселении, выброс от которых составляет более 50 % всех выбросов от стационарных источников по Ивановской области.

На территории сельского поселения расположен ряд предприятий и объектов, также влияющих на экологическую обстановку. Такими объектами являются предприятие по производству древесного угля, скотомогильники, деревообрабатывающие предприятия, объекты транспортной инфраструктуры.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха на территории сельского поселения является автотранспорт. Негативное влияние автотранспорта на окружающую среду и здоровье людей особенно

сказывается в летний период. Вместе с отработанными газами в атмосферу поступает более 200 вредных веществ, в том числе I и II класса опасности: оксиды углерода, оксиды азота, диоксид серы, бензол, бенз(а) пирен. Остроту этой проблемы в определенной степени снижают зеленые насаждения, однако, их очень мало, и они не могут в полной мере противостоять значительному загрязнению атмосферы.

Выброс углеводородов происходит на автомобильной заправочной станции от процессов слива-залива и хранения нефтепродуктов.

На территории поселения располагаются объекты, требующие установления санитарно-защитных зон в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и Нормативами градостроительного проектирования Ивановской области, утвержденными Постановлением Правительства Ивановской области от 06.11.2009 N 313-п (далее - НГП Ивановской области) для уменьшения воздействия загрязнения на атмосферный воздух до значений, установленных гигиеническими нормативами и уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Куликовское представлены ниже (Таблица 9).

Таблица 9 Санитарно-защитные зоны предприятий и объектов на территории сельского поселения Куликовского

Назначение объекта	Размер ограничений, м
Куликовское с. п.	
Скотомогильник (недействующий)*	1000
Производство древесного угля*	500
Пилорама*	100
Автозаправочная станция	50
Овощехранилище	50
Понизительная подстанция	50
Станция технического обслуживания	50
Склад	50
Складские территории*	50
Кладбище	50
с. Калачево	
Котельная	50

* Объекты, в санитарно-защитной зоне от которых расположена жилая застройка.

В настоящее время западная часть территории с. Котцыно, в том числе и жилой застройки, расположена в санитарно-защитной зоне предприятия по производству древесного угля, территории д. Становое и д. Белоусиха расположены в санитарно-защитной зоне скотомогильника.

Некоторая часть жилой застройки в населенных пунктах, располагается в санитарно-защитных зонах объектов коммунально-складского назначения.

Размещение объектов для проживания людей в СЗЗ не допускается в соответствии с требованием п. 5.1. СанПиН 2.2.1/2.1.1200-03 и п.3.2.31. НГП Ивановской области.

1.10.2. Поверхностные воды и подземные воды

Поверхностные воды

Основными источниками загрязнения водных объектов являются ливневые стоки с промышленных и жилых территорий, это связано с использованием устаревших очистных сооружений на предприятиях, а также их отсутствием; хозяйственно-бытовые и промышленные сточные воды; загрязнение через подземные воды, атмосферу, земельные ресурсы.

В настоящее время на территории населенных пунктов сельского поселения не организован поверхностный водоотвод, отсутствуют очистные сооружения поверхностных сточных вод. Сброс сточных поверхностных вод (дождевых и талых), бытовых и производственных с территории населенных пунктов происходит на рельеф и далее в водные объекты.

Подземные воды.

Отходы производства и потребления, хранимые с нарушением санитарных норм, являются опасными источниками загрязнения подземных вод на территории сельского поселения.

Существующая на сегодняшний день практика захоронения отходов на несанкционированных свалках, не отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, приводит к загрязнению подземных вод. В основании свалок зачастую отсутствуют слабопроницаемые отложения, что также приводит к неизбежному загрязнению поземных вод.

Особого внимания требуют пестициды, непригодные к использованию, хранящиеся в местах, не приспособленных для целей хранения опасных отходов, что представляет собой реальную угрозу экологической безопасности региона. Обладающие токсичностью отходы, являются одним из существенных источников загрязнения подземных водоносных горизонтов.

Для водоснабжения населенных пунктов используются пресные воды нижнеплиоценовых и верхнесреднеплиоценовых водоносных горизонтов, имеющих сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания и поступления загрязняющих веществ из вышележащих недостаточно защищенных водоносных горизонтов.

1.10.3. Почвенный покров

Почва является местом сосредоточения всех загрязнителей, главным образом поступающих с воздухом. Перемещаясь воздушными потоками на большие расстояния от места выброса, они возвращаются с атмосферными осадками, загрязняя почву и растительность, вызывая разрушения самой экосистемы.

Почва является важнейшим объектом биосферы, где происходит обезвреживание и разрушение подавляющего большинства органических, неорганических и биологических загрязнений окружающей среды. Уровень загрязнения почвы оказывает заметное влияние на контактирующие с ней среды: воздух, подземные и поверхностные воды, растения.

Негативное воздействие на почвенный покров на территории сельского поселения связано со строительными работами, прокладкой коммуникаций и трубопроводов.

В результате антропогенного воздействия на почвенный покров происходит изменение морфологии почв, изменение физических, химических свойств почв и их потенциального плодородия. Строительная и транспортная техника создает механические нагрузки, способные уничтожить растительные сообщества частично или полностью.

Результатом такой деятельности людей является активизация ветровой и водной эрозии. Необходимо внедрение новых технологий строительных работ с целью причинения меньшего ущерба естественным биоценозам.

Загрязнение почвенного покрова связано также с образованием и накоплением отходов на территории населенных пунктов.

Анализ процессов деградации почв показывает качественное расширение факторов, лимитирующих плодородие черноземов. Сейчас перечень этих факторов включает в себя водную и ветровую эрозии почв, быстрое истощение запасов питательных элементов без внесения удобрений, декальцификация и минерализация гумуса старопахотных земель, а также все более широкое распространение загрязнения и утомления почв.

Значительных масштабов на территории сельского поселения достигла водная и ветровая эрозия почв.

1.10.4.* Особо охраняемые природные территории

Отношения в сфере организации, охраны и функционирования особо охраняемых природных территорий регионального значения в целях сохранения в Ивановской области природно-ресурсного потенциала, туристско-рекреационных ресурсов, ландшафтного и биологического разнообразия и развития экологического просвещения и воспитания населения регулирует закон Ивановской области от 06.05.2011 № 39-ОЗ «Об особо охраняемых природных территориях Ивановской области».

На территории Куликовского сельского поселения памятники природы регионального значения отсутствуют.

1.11. Охрана историко-культурного наследия

1.11.1. Объекты культурного наследия

Объекты культурного наследия являются существенным потенциалом территории Куликовского сельского поселения и Ивановского района в целом, на основе которого могут развиваться туристская и рекреационная деятельность и в то же время территории объектов культурного наследия и их зоны охраны выступают ограничениями для градостроительного освоения территории.

Границы территорий недвижимых памятников вступают в силу с момента включения их в список недвижимых памятников истории и культуры, утверждаемый в установленном порядке. В пределах территории памятника на основании действующего законодательства, в зависимости от вида и значимости ох-

раняемого объекта, государственными органами охраны памятников устанавливается режим содержания и использования, обеспечивающий возможность их изучения, сохранения и реставрации. Территории объектов культурного наследия в соответствии с Земельным кодексом РФ относятся к категории особо охраняемых территорий и объектов.

Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия, относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством.

В настоящее время, по данным Департамента культуры и культурного наследия Ивановской области, на территории сельского поселения расположено 4 объекта культурного наследия, относящихся к категории выявленных объектов культурного наследия.

Ниже (Таблица 10) приведен перечень выявленных объектов культурного наследия, расположенных на территории сельского поселения.

Таблица 10 Объекты культурного наследия и памятники истории и культуры регионального и федерального значения

№ п/п	Наименование объекта культурного наследия	Адрес объекта	Категория охраны	Вид памятника
1	Троицкая церковь	с. Калачево Куликовское с.п.	Выявленный объект культурного наследия	Архитектура
2	Дача Масленникова	с. Калачево Куликовское с.п.	Выявленный объект культурного наследия	Архитектура
3	Церковь Иоанна Предтечи	с. Сидоровское, Куликовское с.п.	Выявленный объект культурного наследия	Архитектура
4	Георгиевская церковь	д. Юрьевское, Куликовское с.п.	Выявленный объект культурного наследия	Архитектура
5	Церковь Казанской Божьей Матери	с. Котцыно, Куликовское с.п.	Выявленный объект культурного наследия	Архитектура
6	Курганный могильник XI – XIII вв.	0,8 км к СЗ от д. Жары, Куликовское с.п.	Выявленный объект культурного наследия	Археология

1.11.2. * Зоны охраны

В соответствии с НГП Ивановской области в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Необходимый состав зон охраны объекта культурного наследия определяется проектом зон охраны объекта культурного наследия.

Границы зон охраны объекта культурного наследия (за исключением границ зон охраны особо ценных объектов культурного наследия народов Российской Федерации и объектов культурного наследия, включенных в Список всемирного наследия), режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются на основании проекта зон охраны объекта культурного наследия в отношении объектов культурного наследия федерального значения - органом государственной власти Ивановской области по согласованию с федеральным органом охраны объектов культурного наследия, а в отношении объектов культурного наследия регионального и местного (муниципального) значения - по представлению областного органа охраны объектов культурного наследия Ивановской области.

Проекты зон охраны с границами охранных зон должны быть разработаны на каждый объект культурного наследия. Определение границ охраняемого объекта (территории) позволит сформировать его как обособленный объект управления соответствующих государственных или муниципальных органов власти и разработать для него градостроительные регламенты с определением разрешенного использования земельных участков, установлением охранных ограничений.

Согласно НГП Ивановской области для памятников археологии устанавливаются минимальная охранная зона от основания кургана с учетом возможных прикурганных сооружений, отсыпки грунта при снятии курганной насыпи с помощью землеройной техники для курганов:

- высотой до 1 м, диаметром до 40 м - в радиусе 30 м;
- высотой до 2 м, диаметром до 50 м - в радиусе 40 м;
- высотой до 3 м, диаметром до 60 м - в радиусе 50 м;
- высотой свыше 3 м - определяется индивидуально в каждом конкретном случае, но не менее 50 м;
- для курганных групп - радиусы те же, что и для одиночных курганов, а также межкурганное пространство.

В соответствии с НГП Ивановской области минимальная охранная зона для памятника археологии Курганный могильник (0,8 км к СЗ от д. Жары) устанавливается в радиусе 50 м от границ памятника.

Для выявленных объектов культурного наследия – Троицкая церковь, дача Масленникова, Церковь Казанской Божьей Матери, Церковь Иоанна Предтечи и Георгиевская церковь – проекты охранных зон в настоящее время не разработаны.

На территории зон охраны памятника устанавливается режим содержания и использования с определенными ограничениями нового строительства и функционального использования с целью создания условий, способствующих сохранению памятника, как градоформирующего фактора при реконструкции исторических населенных пунктов, включения его в новую градостроительную среду.

2. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАНТОВ РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

2.1.* Архитектурно-планировочная организация территории

Архитектурно-пространственные решения территории Куликовского сельского поселения приняты с учётом инженерно-геологических и экологических ограничений, а также специфики уклада жизни населения, основных видов хозяйственной деятельности.

В результате анализа современного использования территории сельского поселения, социально-демографических условий, производственного и транспортного потенциала, учитывая основные направления развития, выявлены основные факторы, которые учитывались в данной работе:

- природные структурные элементы, ограничивающие территорию застроенной части населённых пунктов;
- сложившаяся планировочная структура населённых пунктов;
- наличие производственных территорий, создающих экономическую базу поселения;
- наличие ветхих жилых и общественных зданий, подлежащих сносу;
- транспортное и инженерное обеспечение поселения.

Архитектурно-пространственные решения определяются следующими положениями:

- упорядочение планировочной структуры селитебной территории за счёт устройства междуквартальных проездов, сноса ветхого жилищного фонда;
- размещение объектов общественно-делового центра;
- формирование улично-дорожной сети;
- размещение объектов инженерной инфраструктуры и жизнеобеспечения для создания комфортных условий проживания;
- благоустройство территорий населенных пунктов, формирование зон отдыха населения с учетом природного каркаса территории;
- обеспечение экологической безопасности и защита территории от чрезвычайных ситуаций.

Планировочная организация территории

Куликовское сельское поселение расположено на территории Ивановского муниципального района. В окрестностях рельеф спокойный, территории представлены преимущественно лесной растительностью, сельскохозяйственными угодьями и лугами. На территории сельского поселения протекает несколько рек, пересекающих муниципальное образование: с запада на восток – р. Шахматка с притоками; с северо-запада на юго-восток – р. Молохта. Административный центр поселения деревня Куликово расположен на берегу реки Шахматка. По территории сельского поселения с запада на восток проходит участок автомобильной дороги общего пользования регионального значения Иваново – Родники. По юго-западной границе муниципального образования проходит железная дорога Иваново – Кинешма. Пространственная структура поселения представляет собой тридцать четыре населенных пункта, связанных между собой дорогами общего пользования регионального, межмуниципального и местного значения с различными типами покрытия.

На территории муниципального образования вблизи д. Рогатино расположен заповедник народного быта. На территории так же расположены учреждения отдыха и туризма: детские лагеря в районе д. Юрьевское, д. Красное, д. Малинки и гостиничный комплекс «Малинки» у восточной границы д. Токовицы.

На территории Куликовского сельского поселения расположено несколько крестьянско-фермерских хозяйств: с северной стороны от д. Юркино, с южной стороны от д. Малинки. С восточной стороны от д. Панкратцево расположено предприятие по выращиванию трав, а с восточной стороны от д. Кожевниково – предприятие по выращиванию капусты ООО «Дружба-Агро».

На территории сельского поселения имеются два закрытых скотомогильника: в восточной части сельского поселения, в районе д. Нефедьево, и в северо-восточной части, в районе д. Становое.

Севернее д. Юркино и д. Починки расположена сеть артезианских скважин для водоснабжения г. Иваново. Кроме этого, на территории Куликовского сельского поселения расположены производственные и коммунально-складские территории за границами населенных пунктов:

- пилорама и овощехранилище в южном направлении от д. Малинки;
- пилорама и складские территории в северном направлении от д. Василево;
- склад зерна, ремонтные мастерские, склад труб и бетонных плит в районе д. Кожевниково;
- склады по дороге Юрьевское – Поповское;
- предприятие по производству древесного угля, пилорама и хранилище в западном направлении от границы с. Котцыно;
- недействующие коммунально-складские территории вблизи южной границы д. Семиново и вблизи д. Юрьевское.

Проектными решениями предложены к сохранению действующие предприятия сельскохозяйственного и коммунально-складского назначения, а так же запланировано к размещению крестьянско-фермерское хозяйство по выращиванию овец в западном направлении от д. Васильевское за р. Молохта. Предусмотрены к реконструкции с сохранением функции недействующие коммунально-складские территории вблизи д. Юрьевское и д. Семиново.

К выносу в юго-восточном направлении на новую территорию предусмотрено производство древесного угля вблизи с. Котцыно с учетом санитарно-защитной зоны. Территория производства, действующего в настоящее время, предложена к реконструкции под размещение коммунально-складских объектов. Планируется упорядочение производственных территорий у западной границы с. Котцыно с переносом пилорамы, сохранением хранилища и выносом цеха по производству студня на новую территорию, отвечающую санитарным требованиям.

В районе д. Кожевниково к реконструкции предложена недействующая ферма с сохранением функционального назначения и вынос на новую территорию склада труб и бетонных плит.

Вблизи с. Калачево запланировано размещение коммунально-складской территории.

Действующие учреждения отдыха и туризма на территории Куликовского сельского поселения проектными решениями сохраняются.

д. Куликово

Архитектурно – планировочные решения генерального плана д. Куликово основаны на сложившейся планировочной структуре населенного пункта с учетом граничащих с ним населенных пунктов и ранее принятых градостроительных решений, природных композиционных элементов, существующего рельефа.

Деревня Куликово северной границей примыкает к автомобильной дороге общего пользования регионального значения Иваново – Родники и имеет хорошую связь с городом Иваново. С южной стороны территорию ограничивает река Шахматка. Территория д. Куликово имеет сложившееся зонирование по видам использования. Коммунальные объекты расположены в восточной части населённого пункта. Территории жилой и общественной застройки сформированы регулярной сетью улиц в западном, северном и южном направлении. Общественный центр формируется такими объектами, как школа, детский сад, администрация, магазин с парикмахерской. С северной стороны к общественному центру примыкают кварталы малоэтажной жилой застройки, с западной стороны начитает формироваться квартал среднеэтажной жилой застройки, в южном и юго-западном направлении расположена индивидуальная жилая застройка.

Решениями генерального плана предусмотрено упорядочение сложившейся планировочной структуры, определение территорий для развития застройки на расчётный срок.

Развитие жилых зон в районе сложившихся участков жилой застройки, а также на близлежащих к ним территориях, предусмотрено за счёт регенерации существующего жилого фонда – реконструкции либо сноса ветхого жилья и строительства новых благоустроенных жилых домов. Формирование новых жилых кварталов с индивидуальной застройкой планируется в северо-восточном направлении. В юго-восточном направлении от центра предлагается разместить квартал малоэтажной жилой застройки. В западном направлении от центра предложен к формированию квартал среднеэтажной жилой застройки.

Развитие общественных зон деревни планируется за счёт наполнения их объектами общественно-деловой и социальной инфраструктуры, формирования общественных подцентров на территориях, подлежащих освоению по генеральному плану. Решениями генерального плана предусмотрено развитие сложив-

шегося общественного центра за счёт сноса ветхих объектов и строительства новых зданий. В населённом пункте для обеспечения объектами учебно-образовательного назначения предложены под реконструкцию с увеличением мощности детский сад и школа. К строительству предложено здание администрации за счёт сноса старого здания. В северной части деревни на въезде в населенный пункт планируется строительство кафе согласно принятому ранее градостроительному решению. Проектом предложено строительство спортивного зала, торгового центра и клуба с библиотекой и читальным залом. В восточном направлении предложена к размещению спортивная площадка. В восточном направлении, в районе почты, предложен к формированию общественный подцентр деревни. Здесь предусмотрены к размещению: баня с прачечной, магазин и пункт бытового обслуживания. В восточной части, на выезде из населённого пункта, предусмотрено к строительству новое здание пожарного депо.

В границах населённого пункта сохранены территории, на которых размещены гаражи индивидуального автотранспорта. Проектными решениями сохраняются и упорядочиваются территории объектов инженерной инфраструктуры.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий с использованием сложившегося природного каркаса населённого пункта. Проектом предлагается благоустройство и озеленение общественного центра деревни, обустройство прибрежных территорий реки Шахматка. Помимо рекреационных зон генеральным планом предусмотрено обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автомобильных дорог.

Проектом предусмотрено приведение границы населенного пункта в соответствие с фактической ситуацией.

д. Малинки

Планировочная структура д. Малинки сформирована двумя частями, одна из которых расположена с южной стороны от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Иваново – Родники, а другая – с северной стороны от автодороги в направлении д. Токовицы. Основной композиционной осью является главная улица, вдоль которой расположена индивидуальная жилая застройка.

Проектными решениями предусмотрено развитие индивидуальной жилой застройки в северном и восточном направлении. Проектными решениями предложено формирование общественного центра и подцентров вдоль основной улицы, которая свяжет все кварталы жилой и общественной застройки в единую структуру. В центре предлагается формирование бульвара и размещение общественных объектов: клуба с пунктом бытового обслуживания, детского сада и магазинов. Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение общественного центра, а так же обустройство буферных зон, зеленых насаждений вдоль основных автомобильных дорог и обустройство набережной притока реки Шахматка.

Проектом предлагается включение в границу населенного пункта земельных участков общей площадью 14,5 га в северо-восточном направлении под индивидуальную жилую застройку.

д. Исаево

Планировочная структура д. Исаево сформирована с южной стороны от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Иваново – Родники и представлена кварталом индивидуальной жилой застройки.

Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Проектом предусмотрено включение в границу населенного пункта земельного участка площадью 0,4965 га в западном направлении под индивидуальную жилую застройку.

д. Токовицы

Планировочная структура д. Токовицы сформирована с северной стороны от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Иваново – Родники и представлена кварталом индивидуальной жилой застройки.

Проектными решениями предусмотрено развитие жилой застройки в северо-восточном направлении, в восточном направлении на свободных территориях и в южном направлении за автомобильной дорогой общего пользования регионального значения Иваново – Родники на месте недействующей дачи. Проектными решениями предложено формирование общественных подцентров с размещением магазинов. Проектом предусмотрено благоустройство и озеленение общественных подцентров, а так же обустройство буферных зон, зеленых насаждений вдоль основных автомобильных дорог.

Проектом предусмотрено приведение границы населенного пункта в соответствие с фактической ситуацией.

д. Василёво

Планировочная структура д. Василёво сформирована тремя частями, одна из которых расположена с южной стороны от автомобильной дороги общего пользования регионального значения Иваново – Родни-

ки, а две – с северной стороны от автодороги в направлении д. Юркино. С восточной стороны населённый пункт граничит с деревней Куликово. Основной композиционной осью является главная улица, по обе стороны которой расположена индивидуальная жилая застройка. По плотине, в юго-восточном направлении, проходит автомобильная дорога, вдоль которой формируется жилая застройка деревни Василёво за притоком реки Шахматка.

Проектными решениями предусмотрено развитие жилой застройки в южном и юго-западном направлении. В структуре жилых кварталов запланировано формирование общественных подцентров, где предлагается строительство двух магазинов. В юго-восточном направлении предусмотрена индивидуальная жилая застройка за расчетный срок.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта.

с. Котцыно

Село Котцыно расположено в северной части Куликовского сельского поселения на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения Василёво–Ермолино–кирпичный завод.

Жилая зона населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки. В южной части населенного пункта сформирован квартал малоэтажной жилой застройки. В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Проектом предлагается развитие индивидуальной жилой застройки в северном и северо-восточном направлении, формирование квартала малоэтажной жилой застройки с южной стороны по ул. Новой.

Существующий общественный центр расположен вдоль улицы Школьная. Генеральным планом предлагается насыщение общественного центра социальными объектами. К строительству предлагаются: здание клуба с детским садом и пунктом бытового обслуживания, магазин. Предусмотрена реконструкция церкви Казанской Божьей Матери. Существующее ветхое здание клуба предложено к сносу.

Проектом предусмотрено формирование вдоль главной улицы села зеленого бульвара от церкви к молельному дому, благоустройство территории вблизи прудов и устройство спортивной площадки с южной стороны ул. Фрунзе.

Проектными решениями предлагается размещение цеха розлива безалкогольных напитков в здании бывшей столовой в центральной части населенного пункта. Проектом предлагается перенос производства древесного угля за границами населенного пункта в южном направлении.

Проектными решениями предложены к размещению канализационные очистные сооружения в северном направлении от села и водопроводные очистные сооружения в южном направлении от села.

Проектом предусмотрено приведение границы населенного пункта в соответствие с фактической ситуацией.

д. Юрьевское

Деревня Юрьевское расположена в северной части муниципального образования на берегу реки Молохта.

Планировочная структура деревни сформирована регулярной сетью улиц с учетом сложного рельефа местности. Населенный пункт состоит из нескольких частей, расположенных на небольшом расстоянии друг от друга. Центр сформирован объектами: Георгиевская церковь (памятник архитектуры) и недействующая церковно-приходская школа. С северо-западной стороны от деревни расположен детский лагерь. Жилая застройка населенного пункта состоит из жилых кварталов индивидуальной застройки. В восточной части населенного пункта сформирован квартал малоэтажной жилой застройки. В северо-восточной части расположена пилорама, водозаборная скважина и недействующая коммунально-складская территория.

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки. Формирование новой индивидуальной жилой застройки запланировано в юго-восточной части деревни. В существующем центре предлагается реконструировать церковно-приходскую школу, разместить магазин и благоустроить территорию.

Проектными решениями предлагается перенос пилорамы в северном направлении в район недействующей коммунально-складской территории. Это позволит сохранить назначение территории и обеспечить санитарные требования по размещению производственных и коммунально-складских объектов. Территория водозаборной скважины предложена к расширению для размещения водоочистных сооружений. В восточном направлении, за границей населенного пункта, по дороге на д. Поповское проектными решениями предусмотрены канализационные очистные сооружения.

Проектом предусмотрено приведение границы населенного пункта в соответствие с фактической ситуацией.

д. Кожевниково

Деревня Кожевниково расположена в восточной части муниципального образования вдоль автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения Кохма–Федосово–Исаево. С западной стороны деревни протекает река Молохта.

Планировочная структура деревни сформирована вдоль основной улицы, проходящей параллельно автомобильной дороге. В структуре населённого пункта зона центра не сформирована. Общественные объекты представлены зданием ФАП. Жилая застройка населенного пункта состоит из кварталов индивидуальной жилой застройки, расположенных по обе стороны главной улицы. В северо-восточной части, за границей населенного пункта расположены склады зерна, ремонтные мастерские, склад труб и бетонных плит и недействующая ферма.

В кварталах со сложившейся жилой застройкой проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки.

Формирование новой индивидуальной жилой застройки запланировано в юго-западной части деревни. Предлагается формирование общественного центра деревни, где планируется разместить два магазина.

За границами населенного пункта проектными решениями предлагается перенос склада труб и бетонных плит на новую территорию севернее населенного пункта с учетом санитарно-защитных зон. Предусмотрена реконструкция фермы, сохранение склада зерна и ремонтных мастерских.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенного пункта

д. Белоусиха, д. Васильевское, д. Горбово, с. Елюнино, д. Жары,
д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Измайлово, д. Исаево, с. Калачево,
д. Красное, д. Каликино, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево,
д. Поповское, д. Починки, д. Рогатино, д. Сафронцево, с. Сидоровское, д. Семиново,
д. Становое, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, д. Четряково, д. Юркино

Проектными решениями предусмотрена регенерация, уплотнение и упорядочение существующей жилой застройки в населенных пунктах.

Проектными решениями запланировано строительство магазинов в населенных пунктах д. Семиново, д. Васильевское, с. Елюнино, д. Жары, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Парфеньево, д. Рогатино, д. Сафронцево, с. Сидоровское, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, д. Юркино, д. Горбово, с. Калачево, д. Красное, д. Поповское, д. Починки.

Размещение коммунальных и производственных объектов на территории населенных пунктов д. Семиново, д. Васильевское, с. Елюнино, д. Жары, д. Исаево, д. Каликино, д. Матрохино, д. Нефедьево, д. Панкратцево, д. Парфеньево, д. Рогатино, д. Сафронцево, с. Сидоровское, д. Толчково, д. Ушаковка, д. Федосово, д. Юркино, д. Белоусиха, д. Горбово, д. Измайлово, с. Калачево, д. Красное, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Поповское, д. Починки, д. Становое, д. Четряково не предусмотрено.

В решениях генерального плана предусмотрены мероприятия по благоустройству и озеленению территорий населённых пунктов Куликовского сельского поселения с использованием сложившегося природного каркаса и существующих зелёных насаждений. Проектом предлагается благоустройство и озеленение общественных центров населённых пунктов, обустройство территорий вдоль водоёмов, обустройство охранных и санитарно-защитных зон, буферных зон зеленых насаждений вдоль основных автодорог.

Проектом предусмотрено сохранение существующей границы населенных пунктов.

2.2.* Жилищная сфера

Проектный показатель обеспеченности жильем населения определен исходя из условия предоставления каждой семье индивидуального дома или квартиры, но не менее 35 кв. м на человека.

В каждом из населенных пунктов предусматривается упорядочение существующей жилой застройки.

С целью соответствия ёмкости жилых территорий и проектной численности населения показатели плотности населения на территории проектируемой жилой застройки должны иметь средние значения не ниже следующих:

- д. Белоусиха – 14 чел./га;
- д. Василево – 8 чел./га;
- д. Васильевское – 4 чел./га;
- д. Горбово – 6 чел./га;
- д. Жары – 7 чел./га;
- д. Железнодорожной станции Красносельская – жилые зоны не сформированы;
- д. Измайлово – 2 чел./га;
- д. Исаево – 4 чел./га;
- д. Каликино – 18 чел./га;
- д. Кожевниково – 9 чел./га;

- д. Красное – 10 чел./га;
- д. Куликово – 69 чел./га;
- д. Малинки – 17 чел./га;
- д. Матрохино – 9 чел./га;
- д. Нефедьево – 7 чел./га;
- д. Панкратцево – 2 чел./га;
- д. Парфеньево – 10 чел./га;
- д. Поповское – 9 чел./га;
- д. Починки – 8 чел./га;
- д. Рогатино – 8 чел./га;
- д. Сафронцево – 4 чел./га;
- д. Семиново – 5 чел./га;
- д. Становое – 12 чел./га;
- д. Токовицы – 14 чел./га;
- д. Толчково – 7 чел./га;
- д. Ушаковка – 4 чел./га;
- д. Федосово – 10 чел./га;
- д. Четряково – 13 чел./га;
- д. Юркино – 6 чел./га;
- д. Юрьевское – 11 чел./га;
- с. Калачево – 8 чел./га;
- с. Котцыно – 10 чел./га;
- с. Сидоровское – 6 чел./га;
- с. Елюнино – 7 чел./га.

Проектом выделены территории перспективного развития жилищного строительства суммарной градостроительной емкостью порядка 40 человек:

- д. Ушаковка – 3,7 га;
- д. Василево – 2,0 га;
- д. Нефедьево – 0,7 га.

Проектом выделены территории первоочередного развития жилищного строительства:

- д. Малинки – 40,2 га;
- д. Василево – 8,1 га;
- д. Куликово – 7,4 га;
- с. Котцыно – 8,4 га;
- д. Юрьевское – 6,0 га.

2.3.* Социальная сфера

Емкость объектов культурно-бытового назначения рассчитана в соответствии с действующими нормативами исходя из современного состояния сложившейся системы обслуживания населения и решения задачи наиболее полного удовлетворения потребностей жителей сельского поселения в учреждениях различных видов обслуживания.

Решения генерального плана в социальной сфере предполагают следующие мероприятия:

- снос объектов (при неудовлетворительном техническом состоянии здания или не функционировании объекта);
- строительство (в соответствии с требуемой мощностью для восполнения дефицита).

К сносу по причине неудовлетворительного технического состояния зданий предложены следующие объекты:

- комплекс «Администрация – магазин – парикмахерская» в д. Куликово;
- клуб на 60 мест в с. Котцыно;
- недействующая детская дача АО «Большая Ивановская мануфактура» в д. Токовицы.

Расчет нормативной потребности в объектах социальной сферы на конец расчетного срока выполнен аналогично расчету комплексной оценки территории и приведен ниже (Таблица 11).

Таблица 11 Расчет потребности населения в объектах социальной сферы на конец 2034 г. (численность населения д. Куликово – 2,3 тыс. чел., д. Малинки – 0,8 тыс. чел., с. Котцыно – 0,4 тыс. чел., д. Поповское – 0,1 тыс. чел., д. Василево – 0,1 тыс. чел., д. Юрьевское – 0,2 тыс. чел., д. Федосово – 0,1 тыс. чел., д. Парфеньево – 0,1 тыс. чел., д. Токовицы – 0,2 тыс. чел., д. Кожевниково – 0,1 тыс. чел.)

№ п/п	Наименование, единица измерения	д. Куликово			д. Малинки			с. Котцыно			д. Поповское			д. Василево		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
Учреждения образования																
1	Детские дошкольные учреждения, место	57	76	-19	0	27	-27	0	25	-25	0	5	-5	0	4	-4
2	Школьные учреждения**, учащиеся	380	540	-160	подвоз	74	-	подвоз	38	-	подвоз	13	-	подвоз	11	-
3	Внешкольные учреждения**, место	60	54	6	подвоз	7	-	подвоз	4	-	подвоз	1	-	подвоз	1	-
Физкультурно-спортивные сооружения																
4	Бассейны*, кв.м зеркала воды	0	142	-142	-			-			-			-		
5	Спортивные залы общего пользования*, кв.м площади пола	162	540	-378	-			-			-			-		
6	Плоскостные спортивные сооружения*, га	0	1,6	-1,6	0	0,6	-0,6	0	0,3	-0,3	-			-		
Учреждения культуры и искусства																
7	Клубные учреждения, место	0	538	-538	0	246	-246	0	128	-128	-			-		
8	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	0	25,6	-25,6	-			-			-			-		
Торговля																
9	Торговые центры*, кв.м торговой площади	0	1707	-1707	-			-			-			-		

10	Магазины, кв. м торговой площади	15	702	-687	0	246	-246	23	128	-105	0	42	-42	0	38	-38
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																
11	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	16	-16	0	6	-6	0	3	-3	0	1	-1	0	1	-1
12	Аптечные учреждения*, объект	0	80	-80	-	-	-	-								
13	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	0	40	-40	-			-			-			-		
14	Прачечные*, кг белья в смену	0	341	-341	-			-			-			-		
15	Пожарные депо*, автомобилей	0	2	-2	-			-			-			-		
Административно-деловые и хозяйственные учреждения																
16	Отделения, филиалы банка*, операционное место	0	3	-3	-			-			-			-		
17	Отделения связи*, объект	1	1	0	-			-			-			-		
18	Администрация сельского поселения*, объект	0	1	-1	-			-			-			-		

№ п/п	Наименование, единица измерения	д. Юрьевское			д. Федосово			д. Парфеньево			д. Токовицы			д. Кожевниково		
		Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
Учреждения образования																
1	Детские дошкольные учреждения, место	0	5	-5	0	5	-5	0	3	-3	0	8	-8	0	3	-3

2	Школьные учреждения**, учащиеся	Организация подвоза в СОШ д. жд. ст. Ермолино	14	-	подвоз	13	-	подвоз	9	-	подвоз	22	-	подвоз	9	-
3	Внешкольные учреждения**, место	подвоз	1	-	подвоз	1	-	подвоз	1	-	подвоз	2	-	подвоз	1	-
Физкультурно-спортивные сооружения																
4	Бассейны*, кв.м зеркала воды	-			-			-			-			-		
5	Спортивные залы общего пользования*, кв.м площади пола	-			-			-			-			-		
6	Плоскостные спортивные сооружения*, га	-			-			-			-			-		
Учреждения культуры и искусства																
7	Клубные учреждения, место	-			-			-			-			-		
8	Библиотечные учреждения*, тыс.ед. хранения	-			-			-			-			-		
Торговля																
9	Торговые центры*, кв.м торговой площади	-			-			-			-			-		
10	Магазины, кв. м торговой площади	0	48	-48	0	42	-42	0	32	-32	0	72	-72	0	30	-30
Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания																
11	Предприятия бытового обслуживания, рабочее место	0	1	-1	0	1	-1	0	1	-1	0	2	-2	0	1	-1
12	Аптечные учреждения*, объект	-	-	-	-	-										

13	Банно-оздоровительные комплексы*, помывочных мест	-	-	-	-	-
14	Прачечные*, кг белья в смену	-	-	-	-	-
15	Пожарные депо*, автомобилей	-	-	-	-	-
Административно-деловые и хозяйственные учреждения						
16	Отделения, филиалы банка*, операционное место	-	-	-	-	-
17	Отделения связи*, объект	-	-	-	-	-
18	Администрация сельского поселения*, объект	-	-	-	-	-

Примечание.

- с учетом решений по сносу объектов;

* - объект рассчитан на население сельского поселения;

** - расчет выполнен с учетом числа учащихся по маршруту подвоза;

*** - подвоз организован в СОШ д. Железнодорожной станции Ермолино в Тимошихском сельском поселении.

Расчет спортивных залов общего пользования выполнен применительно, исходя из норматива 540 кв.м площади пола на поселение с целью формирования единого спортивного центра на территории и рационального размещения объектов спорта.

Таблица 12 Расчет потребности населения в объектах торговли на конец 2034 г.

Наименование населенного пункта	Мощность сохраняемого объекта	Норма	Оценка («+» -излишек, «-» - дефицит)
д. Починки	0	27	-27
д. Становое	0	6	-6
д. Четряково	0	8	-8
д. Белоусиха	0	8	-8
д. Красное	0	18	-18
д. Васильевское	0	18	-18
д. Ушаковка	0	11	-11
д. Сафронцево	0	12	-12
д. Жары	0	18	-18
д. Толчково	0	11	-11
д. Нефедьево	0	17	-17
д. Матрохино	0	27	-27
д. Исаево	0	8	-8
с. Елюнино	0	17	-17
д. ж/д. станции Красносельская	0	2	-2
с. Сидоровское	0	21	-21
с. Калачево	0	23	-23
д. Панкратцево	0	6	-6
д. Рогатино	0	14	-14
д. Семиново	0	26	-26
д. Юркино	0	12	-12
д. Горбово	0	12	-12
д. Измайлово	0	5	-5
д. Каликино	0	8	-8

В соответствии с приведенными выше расчетами был определен перечень объектов местного значения, запланированных генеральным планом к размещению:

д. Куликово

Первоочередное освоение:

комплекс «Администрация - отделение сберегательного банка на 3 операционных места»;

комплекс «клуб на 540 мест – библиотека с читальным залом на 25,6 тыс. ед. хранения»;

2 магазина на 50 и 100 кв.м торговой площади

спортивный зал на 380 кв.м площади пола;

торговый центр на 1710 кв.м торговой площади;

аптека на 80 кв.м общей площади.

Расчетный срок:

спортивная площадка 1,6 га;

2 магазина мощностью 60, 250 кв. м торговой площади;

комплекс «комбинат бытового обслуживания на 20 рабочих мест - магазин 120 кв.м торговой площади»;

комплекс «баня на 40 помывочных мест – прачечная на 350 кг белья в смену»;

пожарное депо на 2 автомобиля;

комплекс «кафе – микрорынок».

с. Котцыно

Расчетный срок:

комплекс «клуб на 130 мест - детский сад на 25 мест - пункт бытового обслуживания на 3 рабочих места»;

спортивная площадка 0,3 га;
три магазина 25, 30 и 50 кв.м торговой площади.

д. Семиново

Расчетный срок:
магазин 25 кв.м торговой площади.

д. Василево

Первоочередное освоение:
магазин 15 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
магазин 25 кв.м торговой площади.

с. Елюнино

Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Кожевниково

Расчетный срок:
магазин 30 кв.м торговой площади.

д. Малинки

Первоочередное освоение:
детский сад на 30 мест;
3 магазина на 40, 50, 90 кв.м торговой площади;
комплекс «клуб на 250 мест - пункт бытового обслуживания на 6 рабочих мест».
Расчетный срок:
спортивная площадка 0,6 га;
2 магазин 25 и 40 кв.м торговой площади.

д. Федосово

Расчетный срок:
магазин 45 кв.м торговой площади.

с. Калачево

Расчетный срок:
магазин 25 кв.м торговой площади.

д. Юрьевское

Первоочередное освоение:
магазин на 25 кв.м торговой площади.
Расчетный срок:
магазин на 25 кв.м торговой площади.

д. Поповское

Расчетный срок:
магазин 45 кв.м торговой площади.

д. Парфеньево

Расчетный срок:
магазин 35 кв.м торговой площади.

д. Токовицы

Расчетный срок:
3 магазина 20, 30, 20 кв.м торговой площади.

д. Починки

Расчетный срок:
магазин 30 кв.м торговой площади.

д. Красное

Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Васильевское

Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Ушаковка

Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Сафронцево

Расчетный срок:
магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Жары

Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Толчково

Расчетный срок:
- магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Нефедьево

Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Матрохино

Расчетный срок:
магазин 30 кв.м торговой площади.

с. Сидоровское

Расчетный срок:
магазин 20 кв.м торговой площади.

д. Рогатино

Расчетный срок:
магазин 15 кв.м торговой площади.

д. Юркино

Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.

д. Горбово

Расчетный срок:
магазин 10 кв.м торговой площади.

К реконструкции запланированы объекты с целью восстановления функционального назначения:

д. Куликово

Первоочередное освоение:
детский сад с увеличением мощности до 80 мест;
недействующий магазин с восстановлением функционального значения, торговой площадью 20 кв.м;
МОУ Куликовская СОШ со спортзалом с увеличением мощности школы до 550 учащихся и сохранением мощности спортивного за 162 кв.м площади пола.

Расчетный срок:
комплекс «почта – АТС – клуб – библиотека» с выносом из здания объектов и перепрофилированием здания в почту.

с. Котцыно

Расчетный срок:
здание недействующей Церкви Казанской Божьей Матери с восстановлением функционального значения.

д. Юрьевское

Расчетный срок:
недействующая церковно-приходская школа с восстановлением функционального значения.

К проектированию в д. Куликово не предложен бассейн, так как нормативная потребность (142 кв.м зеркала воды) ниже минимальной вместимости по технологическим требованиям (25 м * 8 м зеркала воды).

Пункты бытового обслуживания на 1 рабочее место в д. Поповское, д. Василево, д. Юрьевское, д. Федосово, д. Парфеньево, д. Кожевниково, а в д. Токовицы на 2 рабочих места рекомендуется организовать при проектируемых магазинах.

2.4. Производственная сфера

Генеральным планом предусмотрено упорядочение существующих территорий.

К выносу за пределы жилой и общественной застройки с целью устранения негативного воздействия объектов предусмотрены:

вблизи проектных границ с. Котцыно:

производство древесного угля;
пилорама.

вблизи проектных границ д. Кожевниково:

склад труб и бетонных плит.

вблизи проектных границ д. Юрьевское:

пилорама.

К сносу по причине несоответствия размещения объекта архитектурно-планировочным решениям проекта в связи с упорядочение территории:

вблизи проектных границ д. Малинки:

овощехранилище.

Решением генерального плана предусмотрена реконструкция следующих объектов:

- территории недействующего ангара с перепрофилированием в территорию коммунально-складского назначения (вблизи д. Парфеньево);
- недействующей территории коммунально-складского назначения с целью восстановления (вблизи проектных границ д. Юрьевское);
- недействующей территории коммунально-складского назначения с целью восстановления (вблизи проектных границ д. Семиново);
- недействующей фермы с целью восстановления функционального назначения (вблизи проектных границ д. Кожевниково);
- здания бывшей столовой в с. Котцыно под цех розлива безалкогольных напитков.

К размещению на территории сельского поселения вне проектных границ населенных пунктов запланированы следующие объекты:

- коммунально-складская территория (вблизи проектных границ д. Калачево);
- крестьянско-фермерское хозяйство (вблизи проектных границ д. Семиново).

2.5. Транспортное обслуживание и улично-дорожная сеть

2.5.1. * Внешний транспорт

Железнодорожный транспорт

В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановской области в целях повышения эффективности работы железнодорожного транспорта предусмотрена электрификация всех железнодорожных линий (на расчётный срок).

Автомобильный транспорт

В соответствии с решениями Схемы территориального планирования Ивановской области и Схемы территориального планирования Ивановского муниципального района, предусмотрено:

- строительство автомобильной дороги общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области категории Iб с капитальным типом дорожной одежды и асфальтобетонным покрытием с целью вывода транзитных транспортных потоков из г. Иваново. Протяженность участка дороги в границах Куликовского сельского поселения составляет 0,8 км (на расчётный срок);
- строительство развязки по типу «Труба» на примыкании автомобильной дороги общего пользования местного значения к автомобильной дороге общего пользования регионального значения Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области (расчетный срок);
- реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Василево - Ермолино - кирпичный завод», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселения 10,0 км (расчетный срок);
- реконструкция участка автомобильной дороги общего пользования межмуниципального значения «Кохма - Федосово - Исаево», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселения 10,3 км (расчетный срок);
- реконструкция участков автомобильных дорог общего пользования местного значения, соединяющих населенные пункты: Калачево, Поповское, Юрьевское, Никольское, V категории с капитальным типом дорожной одежды, общей протяжённостью в границах поселения 5,1 км (расчетный срок).

Для развития транспортной инфраструктуры Куликовского сельского поселения генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь между населенными пунктами: д. Юрьевское - д. ж/д. станции Красносельская, V категории с капитальным типом дорожной одежды, протяженностью 2,7 км (расчетный срок);
- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь между населенными пунктами: д. Ушаковка - д. Федосово, V категории с капитальным типом дорожной одежды, протяженностью 3,6 км (расчетный срок);
- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь

между населенными пунктами: д. Починки - д. Юркино, V категории с переходным типом дорожной одежды протяженностью 2,5 км (расчетный срок);

- строительство автомобильной дороги общего пользования местного значения, обеспечивающей связь между населенными пунктами: д. Белоусиха - д. Четряково, V категории с переходным типом дорожной одежды, протяженностью 1,6 км (расчетный срок);

- строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения, носящих подъездной характер к объектам капитального строительства, расположенным на территории муниципального образования V категории, с капитальным типом дорожной одежды, протяженностью 11,7 км и переходным типом дорожной одежды, протяженностью 3,6 км (1 очередь);

- строительство 4 автодорожных мостов через водные преграды на автомобильных дорогах общего пользования местного значения (расчетный срок);

- реконструкция 9 автодорожных мостов через водные и иные преграды на автомобильных дорогах общего пользования межмуниципального и местного значения (расчетный срок).

Автомобильные дороги и автодорожные мосты, не затронутые строительством и реконструкцией, сохраняются.

2.5.2.* Улично-дорожная сеть

При рассмотрении состояния существующей улично-дорожной сети населенных пунктов, входящих в состав Куликовского сельского поселения, были выявлены недостатки, для устранения которых, с учетом проектируемой планировочной структуры, генеральным планом предлагаются нижеприведенные мероприятия.

В соответствии с п. 3.5.42 НГП Ивановской области введена четкая дифференциация улично-дорожной сети по категориям. С учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного движения на отдельных участках, улично-дорожная сеть разделена на следующие категории:

- поселковые дороги;
- улицы в жилой застройке основные;
- улицы в жилой застройке второстепенные;
- проезды.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения внутри населенных пунктов предлагается строительство новых и реконструкция существующих улиц и дорог. В соответствии с требованиями табл. 67 НГП Ивановской области ширина проезжей части поселковых дорог – 7 м, улиц в жилой застройке основных и второстепенных и проездов – 6 м. Дорожные одежды улиц и дорог во всех населенных пунктов Куликовского сельского поселения предусмотрены капитального типа с асфальтобетонным покрытием. Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1,0 – 1,5 м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. Основные показатели проектируемой улично-дорожной сети представлены ниже (Таблица 13)

Таблица 13 Общие показатели улично-дорожной сети населенных пунктов поселения

Населенный пункт	Показатели улично-дорожной сети	Ед. изм.	Кол-во
д. Куликово	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	7,1/43030
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) - проезды (1 очередь)	 км / м2 км / м2 км / м2	 2,3(2,3)/14400 3,0(0,8) / 17530 1,8(0,7) / 11100
с. Елюнино	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,9/5400
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	 км / м2	 0,9/5400
с. Калачево	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,8/4820
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2	 0,7/4320 0,1/500

с. Котцыно	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	4,8/27510
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) - проезды (1 очередь)	 км / м2 км / м2 км / м2	 1,2/7100 2,6(0,9)/15710 1,0(0,2) / 4500
с. Сидоровское	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,7/3800
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	 км / м2 км / м2	 0,6 / 3500 0,1 / 300
д. Белоусиха	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,4/2100
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	 км / м2 км / м2	 0,3/ 1500 0,1 / 600
д. Василево	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	1,4/15060
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2 км / м2	 0,5/ 2960 0,5/ 10260 0,4/ 1840
д.Васильевское	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,9/5300
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2	 0,4 / 2500 0,5 / 2800
д. Горбово	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,5 / 2900
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	 км / м2	 0,5 / 2900
д. Жары	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,9/5600
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2	 0,5 / 3100 0,4 / 2500
д. ж/д станции Красносельская	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,1 / 200
	в том числе по категориям: - проезды	 км / м2	 0,1 / 200
д. Измайлово	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,4 / 2700
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	 км / м2	 0,4 / 2700
д. Исаево	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,6 / 3900
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - проезды	 км / м2 км / м2	 0,3/ 2100 0,3/ 1800
д. Каликино	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,3 / 1600
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	 км / м2	 0,3 / 1600
д. Кожевниково	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,9/5200
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2	 0,7 / 4300 0,2 / 900

д. Красное	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,7/4000
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2	 0,3 / 1900 0,4 / 2100
д. Малинки	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	9,7/58500
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные (1 очередь) - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) - проезды	 км / м2 км / м2 км / м2	 2,3(2,3)/14000 6,3(6,2) / 37700 1,1 / 6800
д. Матрохино	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	1,7/9800
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2	 0,4 / 2000 1,3 / 7800
д. Нефедьево	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,6 / 3700
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные	 км / м2	 0,6/ 3700
д. Панкратцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,2 / 1300
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	 км / м2	 0,2 / 1300
д. Парфеньево	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,7/4600
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные	 км / м2 км / м2	 0,5/ 3600 0,2 / 1000
д. Поповское	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	1,7/9500
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2 км / м2	 0,8/4600 0,7 / 3900 0,2 / 1000
д. Починки	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	2,1/12580
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2 км / м2	 0,4/2500 0,2 / 1400 1,5 / 8680
д. Рогатино	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	1,0/5670
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2	 0,5 / 2800 0,5 / 2870
д. Сафронцево	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	1,0/5800
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2	 0,4 / 2200 0,6 / 3600
д. Семиново	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	1,7 / 10100
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2	 0,5 / 2900 1,2 / 7200
д. Становое	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,4 / 2600
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	 км / м2	 0,4 / 2600

д. Токовицы	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,8 / 4900
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные	 км / м2	 0,8 / 4900
д. Толчково	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,5 / 2500
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2	 0,4 / 2400 0,1 / 100
д. Ушаковка	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	1,9/10560
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2	 0,4 / 2500 1,5 / 8160
д. Федосово	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	3,6/14440
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2 км / м2	 1,8 / 3700 1,1 / 6710 0,7 / 4030
д. Четряково	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,7 / 7100
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2 км / м2	 0,2 / 1000 0,5 / 3000 0,5 / 3100
д. Юркино	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	0,8/5600
	в том числе по категориям: - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные - проезды	 км / м2 км / м2 км / м2	 0,2/1600 0,3 / 2000 0,3 / 2000
д. Юрьевское	Общая протяженность / общая площадь покрытия,	км / м2	3,3/20190
	в том числе по категориям: - поселковые дороги - улицы в жилой застройке основные - улицы в жилой застройке второстепенные (1 очередь) - проезды	 км / м2 км / м2 км / м2 км / м2	 0,3/2190 0,7/4000 1,6(1,1) / 9600 0,7 / 4400

Примечание. В таблице по каждой категории указана общая протяженность улиц и дорог. В скобках выделена часть улиц и дорог, предлагаемых к строительству и реконструкции на первую очередь. Оставшуюся часть улиц и дорог предлагается построить и реконструировать в течение расчетного срока.

Согласно пунктов НГП Ивановской области для обслуживания инвалидов и других маломобильных групп населения:

- п. 3.5.160. Автостоянки боксового типа для постоянного хранения автомобилей и других транспортных средств, принадлежащих инвалидам, следует предусматривать в радиусе пешеходной доступности не более 200 м от входов в жилые дома. Число мест устанавливается органами местного самоуправления.

- п. 3.5.169. На автостоянках, обслуживающих объекты посещения различного функционального назначения, следует выделять места для парковки личных автотранспортных средств, принадлежащих инвалидам.

- п. 7.17. На открытых автостоянках около объектов социальной инфраструктуры на расстоянии не далее 50 м от входа, а при жилых зданиях - не далее 100 м следует выделять до 10% мест (но не менее одного места) для транспорта инвалидов с учетом ширины зоны для парковки не менее 3,5 м. При наличии на стоянке мест для парковки автомашин, салоны которых приспособлены для перевозки инвалидов на креслах-колясках, ширина боковых подходов к местам стоянки таких машин должна быть не менее 2,5 м. Места парковки оснащаются знаками, применяемыми в международной практике

При подготовке проектной документации в обязательном порядке предусмотреть выполнение мероприятий предусмотренных СНиП 35-01-2001 «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения», в том числе:

- п. 3.1. В проектах должны быть предусмотрены условия беспрепятственного и удобного передвижения маломобильных групп населения (МГН) по участку к зданию или по территории предприятия, комплекса сооружений с учетом требований градостроительных норм. Система средств информационной поддержки должна быть обеспечена на всех путях движения, доступных для МГН на все время эксплуатации.

- п. 4.12. В зоне обслуживания посетителей общественных зданий и сооружений различного назначения следует предусматривать места для инвалидов и других МГН из расчета не менее 5% общей вместимости учреждения или расчетного количества посетителей.

2.5.3.* Объекты транспортного обслуживания

Куликовское сельское поселение

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса в Куликовском сельском поселении определена исходя из обеспеченности жителей индивидуальными легковыми автомобилями на расчетный срок и проектной численности жителей. Расчетная обеспеченность населения легковыми автомобилями согласно п. 3.5.43 НГП принята равной 350 автомобилям на 1000 жителей. При этом расчетное количество автомобилей равно 1990 единиц (численность населения на расчетный срок - 5686 человек).

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта АЗС, СТО и местами постоянного хранения обозначены в НГП:

согласно п. 3.5.182 потребность в АЗС составляет: 1 топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

согласно п. 3.5.179 потребность в СТО составляет: 1 пост на 200 легковых автомобилей;

согласно п. 3.5.146 общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна быть не менее 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Обслуживание и заправку топливом индивидуального автотранспорта жителей населенных пунктов поселений предлагается осуществлять на территории Куликовского сельского поселения.

Для обеспечения автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство 4 АЗС, общей мощностью 8 топливораздаточных колонки: 1 станция на автомобильной дороге общего пользования межмуниципального значения «Василево - Ермолино - кирпичный завод», южнее с. Котцыно (расчетный срок); 3 станции вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения «Иваново – Родники», в д. Парфеньево, д. Семиново, д. Каликино;

строительство 2 СТО:

СТО мощностью 3 поста, на автомобильной дороге межмуниципального значения «Василево - Ермолино - кирпичный завод», южнее с. Котцыно рядом с проектируемой АЗС;

СТО, мощностью на 8 постов, на автомобильной дороге регионального значения «Иваново - Родники», севернее д. Василево (1 очередь);

строительство автомойки, мощностью 2 поста, на автомобильной дороге регионального значения «Иваново - Родники», севернее д. Василево рядом с проектируемыми СТО (расчетный срок);

сохранение 3 АЗС общей мощностью 10 топливораздаточных колонок на автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Иваново - Родники», одна располагается севернее д. Василево и две станции - северо-западнее д. Малинки.

В целях исключения негативного воздействия СТО, расположенной южнее д. Куликово, на сохраняемую жилую застройку (размещение этого объекта не соответствует требованиям действующих санитарных норм, п. 5.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200), предусмотрена ее ликвидация.

д. Парфеньево

Для обеспечения автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство АЗС, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки в северной части д. Парфеньево (расчетный срок).

д. Семиново

Для обеспечения автотранспорта объектами дорожного сервиса, генеральным планом предлагаются следующие мероприятия:

строительство АЗС, мощностью 2 топливо-раздаточные колонки в юго-восточной части д. Семиново (расчетный срок).

д. Каликино

Для обеспечения автотранспорта объектами дорожного сервиса схемой территориального планирования "Ивановского муниципального района" предусмотрено строительство АЗС, мощностью 2 топливораздаточные колонки в центральной части д. Каликино (расчетный срок).

д. Железнодорожной станции Красносельская

Генеральным планом предусмотрено:

сохранение железнодорожной станции "Красносельская" в центральной части д. Железнодорожной станции Красносельская.

с. Елюнино

Генеральным планом предусмотрено:

ликвидация автодорожного моста в западной части с. Елюнино.

Для обеспечения населения местами постоянного хранения личного автотранспорта, в соответствии с нормативными требованиями и расчетной обеспеченностью жителей индивидуальными легковыми автомобилями (350 автомобилей на 1000 жителей), учитывая планируемую численность населения, размещаемого в малоэтажной жилой застройке (2086 человек), а именно: в д. Куликово - 1934 чел., в с. Котцыно - 111 чел., д. Юрьевское - 40 чел., в связи с отсутствием гаражей индивидуального транспорта требуется строительство новых гаражей индивидуального транспорта общей мощностью 730 машино-мест (д. Куликово - 677 машино-мест, в с. Котцыно - 39 машино-мест, д. Юрьевское - 14 машино-мест).

Генеральным планом предлагается:

строительство 2 гаражных кооперативов, общей мощностью 684 машино-мест в восточной части д. Куликово (расчетный срок) ;

строительство наземной стоянки индивидуального транспорта мощностью 36 машино-мест в восточной части д. Куликово (1 очередь);

строительство гаражного кооператива мощностью 40 машино-мест в с. Котцыно, в составе жилой зоны (расчетный срок) ;

строительство гаражного кооператива мощностью 15 машино-мест в д. Юрьевское в составе жилой зоны (расчетный срок).

Хранение личного автотранспорта жителей, обеспеченных индивидуальным жильем, предусматривается на территории приусадебных участков.

При планировании развития внешнего транспорта, улично-дорожной сети и объектов транспортного обслуживания определился следующий перечень объектов транспортной инфраструктуры местного значения, предусмотренных согласно Схеме территориального планирования Ивановского муниципального района и предложенных генеральным планом к строительству и реконструкции на территории муниципального образования:

Объекты местного значения на уровне муниципального района:

- строительство развязки по типу "Труба" на примыкании автомобильной дороги общего пользования местного значения к автомобильной дороге общего пользования регионального значения «Владимир–Кострома на участке восточного обхода г. Иваново в Ивановской области» (расчетный срок).

- реконструкция участка автомобильной дороги межмуниципального значения общего пользования «Василево – Ермолино – кирпичный завод», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселения 10,5 км (расчетный срок);

- реконструкция участка автомобильной дороги межмуниципального значения общего пользования «Кохма – Федосово – Исаево», IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселения 9,7 км (расчетный срок);

- реконструкция участка автомобильной дороги местного значения общего пользования, соединяющего населенные пункты: Калачево, Поповское, Юрьевское, Никольское, IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяжённостью в границах поселения 5,1 км (расчетный срок);

- строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования, обеспечивающей связь между населенными пунктами: д. Юрьевское – д. ж/д. ст. Красносельская, IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяженностью 2,7 км (расчетный срок);

- строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования, обеспечивающей связь между населенными пунктами: д. Ушаковка – д. Федосово, IV категории с капитальным типом дорожной одежды, протяженностью 3,6 км (расчетный срок);

- строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования, обеспечивающей связь между населенными пунктами: д. Починки – д. Юркино, V категории с переходным типом дорожной одежды, протяженностью 2,5 км (расчетный срок);

- строительство автомобильной дороги местного значения общего пользования, обеспечивающей связь

между населенными пунктами: д. Белоусиха – д. Четряково, V категории с переходным типом дорожной одежды, протяженностью 4,9 км (расчетный срок).

Объекты транспортного обслуживания:

13 автодорожных мостов.

Объекты местного значения на уровне сельского поселения:

Автомобильные дороги:

местного значения общего пользования, носящих подъездной характер к объектам капитального строительства, расположенным на территории муниципального образования V категории с капитальным типом дорожной одежды, протяженностью 11,7 км и переходным типом дорожной одежды, протяженностью 3,6 км (1 очередь);

Улично-дорожная сеть:

- поселковые дороги, общей протяженностью 0,3 км;
- улицы в жилой застройке основные, общей протяженностью 11,4 км (1 очередь – 4,6 км; расчетный срок – 6,8 км);
- улицы в жилой застройке второстепенные, общей протяженностью 28,8 км (1 очередь – 9,0 км; расчетный срок – 19,8 км);
- проезды, общей протяженностью 17,0 км (1 очередь - 0,9 км; расчетный срок – 16,1 км).

Объекты транспортного обслуживания:

- гаражи индивидуального легкового автотранспорта на 684 машино-мест (расчетный срок);
- наземная стоянка индивидуального транспорта мощностью 36 машино-мест (1 очередь).

2.6. Инженерно-технические мероприятия по подготовке территорий

На сегодняшний день в Куликовском сельском поселении часть территорий жилой застройки в селах Елюнино, Сидоровское и Калачево, а так же в деревнях Малинки, Куликово, Рогатино, Федосово, Кожевниково, Каликино, Становое, Измайлово, Юрьевское и Василево находится в непосредственной близости от береговой линии. В целях защиты водных объектов (рек Шахматка, Коряшка и Молохта) от загрязнения почвой, уносимой с огородов при розливе рек и ручьев, предусмотрено строительство дамб из грунта, препятствующих затоплению территорий приусадебных участков. Протяженность защитных сооружений составляет:

- село Елюнино - 456 м;
- село Сидоровское - 456 м;
- село Калачево - 670 м;
- деревня Малинки - 95 м;
- деревня Куликово - 580 м;
- деревня Рогатино - 120 м;
- деревня Федосово - 375 м;
- деревня Кожевниково - 735 м;
- деревня Каликино - 345 м;
- деревня Становое - 280 м;
- деревня Измайлово - 236 м;
- деревня Юрьевское - 150 м;
- деревня Василево - 50 м;

На сегодняшний день система водоотведения ливневых вод на территории населенных пунктов Куликовского сельского поселения отсутствует. В результате поверхностные воды застаиваются в пониженных местах на территории населенных пунктов. Анализ современного состояния территории показал, что при освоении новых территорий возникает необходимость в планировке, организации поверхностного стока, сбор его, очистка и сброс в русло рек Шахматка и Молохта. Технические характеристики системы водоотвода и очистных сооружений, а также их расположение определяются на стадии подготовки рабочей документации.

Другие мероприятия по инженерной подготовке территории не требуются.

2.7. Инженерное оборудование территории

2.7.1. Водоснабжение

Куликовское сельское поселение

Система водоснабжения в населенных пунктах Куликовского сельского поселения предусматривается с учетом их развития на расчетный срок. В качестве источника предлагается использовать подземные воды.

Качество воды, подаваемой потребителю, соответствует требованиям ГОСТ Р 51232-98 «Вода питьевая. Общие требования к организации и методам контроля качества» и СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая

вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Групповой водозабор решено сохранить. Проектом предусмотрено увеличение его мощности путем бурения ряда артезианских скважин севернее с. Сидоровское, восточнее с. Калачево. Производительность каждого куста скважин - 30000 м3/сут. Кроме того планируется выполнить строительство водопровода в две нитки, проходящего по территории сельского поселения, из полиэтиленовых труб, с наружным диаметром 1000 мм общей протяженностью 21,2 км, с учетом сохраняемых - 47,2 км.

В населенных пунктах: д. Куликово, д. Василево, д. Малинки, с. Елюнино, д. Федосово, д. Кожевниково, с. Котцыно, д. Становое и д. Юрьевское предполагается устройство централизованной системы водоснабжения объединяющей хозяйственно-питьевой и противопожарный водопровод.

На территории остальных населенных пунктов водоснабжение будет осуществляться посредством привозной воды, доставляемой с водозаборных сооружений ближайших населённых пунктов сельского поселения, где имеется система обеззараживания воды.

Недействующие объекты водоснабжения населенных пунктов решено ликвидировать. Ликвидацию водозаборных сооружений (скважин) выполнить с обязательным тампонированием.

По степени обеспеченности подачи воды система водоснабжения относится к III (третьей) категории, в соответствии с п.4.4 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения принято в соответствии с НГП Ивановской области.

При расчете общего водопотребления, в связи с отсутствием данных и стадией проектирования, в соответствии с НГП Ивановской области - количество воды на неучтенные расходы принято дополнительно, в процентном отношении от суммарного расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды населенного пункта.

Удельное среднесуточное за поливочный сезон потребление воды на поливку в расчете на одного жителя принято в объёме 50 л/сут, с учетом климатических условий и степени благоустройства населенного пункта, в соответствии с п. 2.3 «СНиП 2.04.02-84*. Количество поливок принято 1 (одна) в сутки.

Расчетный (средний за год) суточный расход воды на хозяйственно-питьевые нужды в населенном пункте определен в соответствии с п.2.2. СНиП 2.04.02-84*. Расчетный расход воды в сутки наибольшего водопотребления определен при коэффициенте суточной неравномерности Ксут.max=1,2.

Магистральные сети предлагается выполнить из полиэтиленовых труб, с прокладкой их самостоятельно, вдоль дорог. Глубина заложения труб должна быть на 0,5 м (считая от низа) больше расчетной глубины проникания в грунт нулевой температуры, согласно п.8.42 СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения».

Диаметры водопроводной сети рассчитаны из условия пропуска расчетного расхода с оптимальной скоростью. При рабочем проектировании выполнить расчет водопроводной сети с применением специализированных программных комплексов и уточнить диаметры по участкам.

Предусмотреть мероприятия по пожаротушению, согласно НГП Ивановской области. На водопроводной сети установить пожарные гидранты вдоль автомобильных дорог на расстоянии не менее 2 м и не более 2,5 м от края проезжей части, но не ближе 5 м от стен зданий и сооружений.

Таким образом, на территории Куликовского сельского поселения необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:

- строительство водозаборного узла, расположенного севернее с. Сидоровское, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 30000 м3/сут;
- строительство водозаборного узла, расположенного восточнее с. Калачево с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 30000 м3/сут;
- строительство магистральной водопроводной сети из полиэтиленовых труб диаметром 1000 мм, протяженностью 21,2 км.

д. Куликово, д. Василево, д. Малинки (центральная и восточная часть)

Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений на существующей площадке водозаборных сооружений, севернее д. Куликово. Водопроводные очистные сооружения предназначены для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Куликово, д. Василево, д. Малинки, д. Починки, д. Сафронцево, д. Панкратцево, д. Семиново, д. Юркино, д. Парфеньево.

Существующие объекты водоснабжения д. Куликово, представленные рядом артезианских скважин, насосной станцией и резервуаром чистой воды, решено сохранить и использовать в централизованной системе водоснабжения.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Куликово, д. Василево, д. Малинки представлены ниже (Таблица 14).

Таблица 14 Водопотребление д. Куликово, д. Василево, д. Малинки (центральная и восточная часть)

№ п/п	Наименование водопотребителей	Население, чел		Норма водопотребления, л/сут*чел	Количество потребляемой воды, м3/сут.	
		Сущ.	Расчетный срок		Qсут.ср	Qсут.max
д. Куликово						
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями	943	2340	190	453,15	543,78
2	Расход воды на полив территории	943	2340	50	119,25	143,1
3	Местное производство и неучтенные расходы 15%	-	-	-	67,97	81,57
Итого:					640,37	768,45
д. Василево						
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями	75	125	160	20	24
2	Расход воды на полив территории	75	125	50	6,25	7,5
3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	-	2	2,4
Итого:					28,25	33,9
д. Малинки (центральная и восточная часть н.п.)						
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями	52	710 (820)	160	117,12	140,54
2	Расход воды на полив территории	52	710 (820)	50	36,6	43,92
3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	-	11,71	14,05
Итого:					165,43	198,52
Итого по д. Куликово, д. Василево, д. Малинки:					834,05	1000,87

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 1170 м3/сут.

Производительность ВОС – 1125 м3/сут, принята с учетом водопотребления д. Починки – 24,41 м3/сут, д. Сафронцево – 10,85 м3/сут, д. Панкратцево – 5,42 м3/сут, д. Семиново – 23,05 м3/сут, д. Юркино – 10,85 м3/сут, д. Парфеньево – 28,48 м3/сут.

Существующую артезианскую скважину и насосную станцию в д. Сафронцево реконструировать для технических нужд.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий, промышленных предприятий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Куликово, д. Василево, д. Малинки кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 13,5 км.

Таким образом, для обеспечения д. Куликово, д. Василево, д. Малинки (центральная и восточная часть) централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

1) на первую очередь:

- реконструкция существующих водозаборных скважин (увеличение производительности до расчетной 1170 м3/сут);
- устройство на территории существующего водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа, производительностью 1125 м3/сут;
- строительство магистральной водопроводной сети в д. Куликово из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, протяженностью 7,2 км;
- строительство магистральной водопроводной сети в д. Василево из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, протяженностью 3,1 км;
- строительство магистральной водопроводной сети в д. Малинки из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, протяженностью 3,2 км;

2) на расчетный срок:

- реконструкция артезианской скважины в д. Сафронцево (для технических нужд);
- реконструкция насосной станции в д. Сафронцево (для технических нужд).

с. Елюнино, д. Малинки (западная часть)

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла северо-западнее с. Елюнино для обеспечения водой питьевого качества жителей с. Елюнино, д. Малинки (западной части), д. Токовицы.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Елюнино, д. Малинки представлены ниже (Таблица 15).

Таблица 15 Водопотребление с. Елюнино, д. Малинки (западная часть)

№ п/п	Наименование водопотребителей	Население, чел		Норма водопотребления, л/сут*чел	Количество потребляемой воды, м3/сут.	
		Сущ.	Расчетный срок		Qсут.ср	Qсут.max
с. Елюнино						
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями	40	55	160	8,8	10,56
2	Расход воды на полив территории	40	55	50	2,75	3,3
3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	-	0,88	1,06
Итого:					12,43	14,92
д. Малинки (западная часть)						
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями	52	110 (820)	160	27,68	33,22
2	Расход воды на полив территории	52	110 (820)	50	8,65	10,38

3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	-	2,77	3,32
Итого:					39,10	46,92
Итого по с. Елюнино, д. Малинки(западная часть):					51,53	61,84

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 115 м3/сут.

Производительность ВОС составляет 110 м3/сут.

Производительность ВОС принята с учетом водопотребления д. Токовицы – 46,1 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории с. Елюнино, д. Малинки кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм. Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 6,2 км.

Таким образом, для обеспечения с. Елюнино, и западной части д. Малинки централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:

- строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 115 м3/сут;
- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 110 м3/сут;
- строительство магистральной водопроводной сети в с. Елюнино из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 2,5 км;
- строительство магистральной водопроводной сети в д. Малинки из полиэтиленовых труб диаметром 110 мм, протяженностью 3,7 км.

с. Котцыно, д. Становое

Генеральным планом предусматривается строительство водопроводных очистных сооружений южнее с. Котцыно (подключение выполнить от проектируемого группового водопровода) для обеспечения водой питьевого качества жителей с. Котцыно, д. Становое, д. Четряково, д. Белоусиха, д. Васильевское, с. Сидоровское, с. Калачево, д. Горбово, д. Измайлово, д. Каликино.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды с. Котцыно, д. Становое представлены ниже (Таблица 16).

Таблица 16 Водопотребление с. Котцыно, д. Становое

№ п/п	Наименование водопотребителей	Население, чел		Норма водопотребления, л/сут*чел	Количество потребляемой воды, м3/сут.	
		Сущ.	Расчетный срок		Qсут.ср	Qсут.max
с. Котцыно						
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями	198	425	190	80,75	96,9
2	Расход воды на полив территории	198	425	50	21,25	25,5
3	Местное производство и неучтенные расходы 15%	-	-	-	12,11	14,54
Итого:					114,11	136,94
д. Становое						
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями	17	20	160	3,20	3,84

2	Расход воды на полив территории	17	20	50	1	1,2
3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	-	0,32	0,38
Итого:					4,52	5,42
Итого по с. Котцыно, д. Становое:					118,63	142,36

Производительность ВОС – 235 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Четряково – 6,78 м3/сут; д. Белоусиха – 6,78 м3/сут; д. Васильевское – 16,27 м3/сут; с. Сидоровское – 18,98 м3/сут; с. Калачево – 20,34 м3/сут; д. Горбово – 10,85 м3/сут; д. Измайлово – 4,07 м3/сут; д. Каликино – 6,78 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории с. Котцыно, д. Становое кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб, с наружным диаметром 125-140 мм. Скважину в с. Калачево перевести для нужд котельной, водопровод сохранить для технических нужд.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 6,2 км.

Таким образом, для обеспечения с. Котцыно, д. Становое централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- устройство станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 235 м3/сут;
- строительство магистральной водопроводной сети в с. Котцыно из полиэтиленовых труб диаметром 140 мм, протяженностью 0,5 км;
- строительство магистральной водопроводной сети в с. Котцыно из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, протяженностью 4,5 км;

на расчетный срок:

- строительство магистральной водопроводной сети в д. Становое из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, протяженностью 1,2 км.

д. Федосово

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла западнее д. Федосово для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Федосово, д. Жары, д. Рогатино, д. Ушаковка.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Федосово представлены ниже (Таблица 17).

Таблица 17 Водопотребление д. Федосово

№ п/п	Наименование водопотребителей	Население, чел		Норма водопотребления, л/сут*чел	Количество потребляемой воды, м3/сут.	
		Сущ.	Расчетный срок		Qсут.ср	Qсут.max
д. Федосово						
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями	68	140	160	22,40	26,88
2	Расход воды на полив территории	68	140	50	7	8,4
3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	-	2,24	2,69
Итого:					31,64	37,97

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 85 м3/сут.

Производительность ВОС – 80 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Жары – 16,27 м3/сут; д. Рогатино – 12,2 м3/сут; д. Ушаковка – 9,49 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории д. Федосово кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб по, с наружным диаметром 90 мм. Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 2,7 км.

Таким образом, для обеспечения д. Федосово централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:

- строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 85 м3/сут;
- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 80 м3/сут;
- строительство магистральной водопроводной сети в д. Федосово из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, протяженностью 2,7 км.

д. Кожевниково

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла в центральной части д. Кожевниково для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Кожевниково, д. Толчково, д. Нефедьево, д. Матрохино, д. Исаево.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Существующие объекты водоснабжения, представленные насосной станцией второго подъема и артезианской скважиной, решено сохранить для технических нужд животноводческой фермы.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Кожевниково представлены ниже (Таблица 18).

Таблица 18 Водопотребление д. Кожевниково

№ п/п	Наименование водопотребителей	Население, чел		Норма водопотребления, л/сут*чел	Количество потребляемой воды, м3/сут.	
		Сущ.	Расчетный срок		Qсут.ср	Qсут.max
д. Кожевниково						
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями	81	100	160	16	19,2
2	Расход воды на полив территории	81	100	50	5	6
3	Местное производство и неучтенные расходы 10%	-	-	-	1,6	1,92
Итого:					22,6	27,12

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 90 м3/сут.

Производительность ВОС 85 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Толчково – 9,49 м3/сут; д. Нефедьево – 14,92 м3/сут; д. Матрохино – 24,41 м3/сут; д. Исаево – 6,78 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов.

Проектируемая система водоснабжения на территории д. Кожевниково кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб, с наружным диаметром 90 мм.

Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 1,4 км.

Таким образом, для обеспечения д. Кожевниково централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:

- строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 90 м3/сут;
- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 85 м3/сут;
- строительство магистральной водопроводной сети в д. Кожевниково из полиэтиленовых труб диаметром 90 мм, протяженностью 1,4 км.

д. Юрьевское

Генеральным планом предусматривается строительство водозаборного узла на существующей площадке водозаборных сооружений севернее д. Юрьевское для обеспечения водой питьевого качества жителей д. Юрьевское, д. Красное, д. Поповское, д. Железнодорожной станции Красносельская.

На территории водозаборного узла предусматривается устройство куста артезианских скважин, станции водоподготовки блочного типа и насосного оборудования второго подъема.

Генеральным планом предусмотрено:

- сохранение водозабора, распложенного на территории детского лагеря, для нужд лагеря;
- сохранение водонапорной башни в качестве резервуара для хранения воды на существующей площадке водозаборных сооружений, предназначенных для централизованного водоснабжения д. Юрьевское.

Расчеты водопотребления на хозяйственно-питьевые нужды д. Юрьевское представлены ниже (Таблица 19).

Таблица 19 Водопотребление д. Юрьевское

№ п/п	Наименование водопотребителей	Население, чел		Норма водопотребления, л/сут*чел	Количество потребляемой воды, м3/сут.	
		Сущ.	Расчетный срок		Qсут.ср	Qсут.max
д. Юрьевское						
1	Жилые дома квартирного типа, с водопроводом, канализацией и ванными с местными водонагревателями	100	160	160	30,40	36,48
2	Расход воды на полив территории	100	160	50	8	9,6
3	Местное производство и неучтенные расходы 15%	-	-	-	4,56	5,47
Итого:					42,96	51,55

Общая производительность водозаборных сооружений принята с учетом собственных нужд водопроводных очистных станций – 4% от объема суммарного водопотребления, при условии без повторного использования промывной воды и составляет 115 м3/сут.

Производительность ВОС 110 м3/сут., принята с учетом водопотребления д. Красное – 16,27 м3/сут; д. Поповское – 37,97 м3/сут; д.Железнодорожной станции Красносельская – 1,36 м3/сут.

Вода после обработки и обеззараживания на станциях водоподготовки подается в водопроводную сеть для хозяйственно-питьевых нужд потребителей жилых и общественных зданий.

Проектом предлагается поэтапная замена существующего водопровода, в зависимости от степени его износа и срока эксплуатации, с прокладкой новых трубопроводов. Проектируемая система водоснабжения на территории д. Юрьевское кольцевая. Магистральные сети выполнены из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм. Общая протяженность проектируемых магистральных сетей составляет 4 км.

Таким образом, для обеспечения д. Юрьевское централизованной системой водоснабжения надлежащего качества, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство водозаборного узла, с размещением на его территории ряда артезианских скважин (куста скважин), общей производительностью 115 м3/сут;

- устройство на территории водозаборного узла станции водоподготовки блочного типа с насосным оборудованием второго подъема, производительностью 110 м3/сут;

- строительство магистральной водопроводной сети в д. Юрьевское из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, протяженностью 2 км;

на расчетный срок:

- строительство магистральной водопроводной сети в д. Юрьевское из полиэтиленовых труб диаметром 125 мм, протяженностью 2 км.

Для обеспечения надежности работы комплекса водопроводных сооружений необходимо выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоподготовки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- проектируемые водозаборные сооружения (куст артезианских скважин) – 6 объектов;
- проектируемые водопроводные очистные сооружения – 6 объектов;
- реконструируемая артезианская скважина - 1 объект;
- реконструируемая насосная станция - 1 объект;
- проектируемые магистральные водопроводные сети – 55,2 км.

2.7.2. Водоотведение

Куликовское сельское поселение

Система водоотведения в населенных пунктах сельского поселения предусматривается с учетом их развития на расчетный срок.

В Куликовском сельском поселении комбинированную (централизованную и децентрализованную) систему водоотведения имеет только д. Куликово, а на территории остальных населенных пунктов система водоотведения децентрализованная.

В сельском поселении предусматривается строительство нескольких канализационных очистных сооружений (КОС).

Генеральным планом на территории населенных пунктов, не оборудованных централизованной системой водоотведения, отвод хозяйственно-фекальных сточных вод предусматривается осуществить в септики заводского изготовления и выгребы. Емкость септических камер должна обеспечивать хранение 3-х кратного суточного притока. Очистку камер выполнять не менее 1 раза в год.

Вывоз стоков от септиков выполнить специализированными машинами на проектируемые канализационные очистные сооружения.

Конструкция очистных сооружений должна предусматривать наличие сливной площадки для приема стоков. Канализационные очистные сооружения предусматривают механическую и биологическую очистку сточных вод с термомеханической обработкой осадков. Сброс очищенных сточных вод осуществлять на рельеф.

Производительность КОС определена с учетом жителей, проживающих в домах, оборудованных канализацией, при суточной норме водоотведения, принятой равной норме водопотребления, без учета расхода воды на полив территории и зеленых насаждений в соответствии НГП Ивановской области.

Ниже представлены данные по проектируемым канализационным очистным сооружениям, собирающим стоки с территории Куликовского сельского поселения.

1. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее д. Куликово.

Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Куликово, представлены ниже (Таблица 20).

Таблица 20 Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Куликово

Наименование населённых пунктов	Объём стоков, м3/сут
д. Куликово	625,35
д. Василево	26,4
д. Починки	19,01
д. Юркино	8,45
д. Малинки	191,14
с. Елюнино	11,62
д. Панкратцево	4,22
д. Сафронцево	8,45
д. Парфеньево	22,18
д. Семиново	17,95
д. Токовицы	35,9
ИТОГО	970,67

Производительность КОС составляет 985 м3/сут.

2. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее д. Кожевниково.

Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Кожевниково, представлены ниже (Таблица 21).

Таблица 21 Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее д. Кожевниково

Наименование населённых пунктов	Объём стоков, м3/сут
д. Кожевниково	21,12
д. Матрохино	19,01
д. Нефедьево	11,62
д. Толчково	7,39
д. Исаево	5,28
д. Федосово	29,57
д. Жары	12,67
д. Рогатино	9,5
д. Ушаковка	7,39
ИТОГО	123,55

Производительность КОС составляет 125 м3/сут.

3. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная севернее с. Котцыно.

Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее с. Котцыно, представлены ниже (Таблица 22).

Таблица 22 Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные севернее с. Котцыно

Наименование населённых пунктов	Объём стоков, м3/сут
с. Котцыно	111,44
д. Становое	4,22
д. Четряково	5,28
д. Белоусиха	5,28
д. Васильевское	12,67
с. Сидоровское	14,78

с. Калачево	15,84
д. Горбово	8,45
д. Измайлово	3,17
д. Каликино	5,28
ИТОГО	186,41

Производительность КОС составляет 190 м3/сут.

4. Площадка проектируемых канализационных очистных сооружений, расположенная северо-западнее д. Юрьевское.

Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные северо-западнее д. Юрьевское, представлены ниже (Таблица 23).

Таблица 23 Объемы сточных вод, поступающих на КОС, расположенные северо-западнее д. Юрьевское

Наименование населённых пунктов	Объём стоков, м3/сут
д. Юрьевское	41,95
д. Красное	12,67
д. Поповское	29,57
д. Железнодорожной станции Красносельская	1,06
ИТОГО	85,25

Производительность КОС составляет 90 м3/сут.

Таким образом, на территории Куликовского сельского поселения для улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на расчетный срок:

строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее д. Куликово, производительностью 985 м3/сут;

строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее д. Кожевниково, производительностью 125 м3/сут;

строительство канализационных очистных сооружений, расположенных севернее с. Котцыно, производительностью 190 м3/сут;

строительство канализационных очистных сооружений, расположенных северо-западнее д. Юрьевское, производительностью 90 м3/сут.

д. Куликово

Отвод сточных вод с территории среднеэтажной и малоэтажной жилой застройки и общественно зданий и сооружений предусматривается проектируемыми самотечными канализационными коллекторами на проектируемую канализационную насосную станцию (КНС) производительностью 615 м3/сут, расположенную в северной части д. Куликово. Далее сброс проектируемыми напорными коллекторами (в двухтрубном исполнении) осуществляется на проектируемые КОС производительностью 985 м3/сут.

Существующие КОС ликвидировать по причине морального и физического износа, в целях предотвращения загрязнения территории и ухудшения экологии.

Территорию индивидуальной жилой застройки оборудовать септиками заводского изготовления и выгребами.

Таким образом, для обеспечения д. Куликово комбинированной системой водоотведения и улучшения экологической обстановки, необходимо выполнить следующие мероприятия:

на первую очередь:

- строительство КНС в д. Куликово производительностью 615 м3/сут;

- строительство магистральных самотечных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм, протяженностью 2,2 км;

- строительство напорных канализационных коллекторов из полиэтиленовых труб диаметром 160 мм, протяженностью 1,6 км.

Для обеспечения надежности работы комплекса канализационных очистных сооружений рекомендуется выполнить следующие мероприятия:

- использовать средства автоматического регулирования, контроля, сигнализации, защиты и блокировок работы комплекса водоочистки;

- при рабочем проектировании необходимо предусмотреть прогрессивные технические решения, механизацию трудоемких работ, автоматизацию технологических процессов и максимальную индустриализацию строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий, деталей, изготавливаемых на заводах и в заготовительных мастерских.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- проектируемые КОС – 4 объекта;
- проектируемая КНС – 1 объект;
- проектируемые канализационные сети – 3,8 км.

2.7.3.* Теплоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области, СНиП 23-01-99 «Строительная климатология», СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети», СНиП 23-02-2003 «Тепловая защита зданий», СНиП II-35-76* «Котельные установки». Тепловые нагрузки на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение (ГВС) определены на основании норм проектирования, климатических условий, а также по укрупненным показателям, в зависимости от величины общей площади зданий и сооружений.

Климатические данные.

Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления и вентиляции– минус 30° С.

Средняя температура наружного воздуха за отопительный период – минус 3,9°

Продолжительность отопительного периода - 219 суток.

Куликовское сельское поселение

На территории сельского поселения, южнее д. Рогатино, находится заповедник народного быта, здания которого отапливаются от котельной.

Расчетные тепловые нагрузки приведены ниже (Таблица 24).

Таблица 24 Расчетные тепловые нагрузки

№	Наименование	Площадь застройки, м	Общая площадь, м²	Теплопотребление, Гкал/ч			
				Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
Реконструируемая котельная заповедника							
1	Заповедник народного быта		700	0,0341	0,0313	0,0037	0,0691
ВСЕГО:				0,0341	0,0313	0,0037	0,0691

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление составляет 0,0691 Гкал/ч (159,31 Гкал/год).

Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения предусмотрено:

на расчетный срок

реконструкция котельной с переводом на газ.

д. Куликово

В населенном пункте сохраняется децентрализованная система теплоснабжения. В связи с развитием газоснабжения, потребность жилой застройки и общественных зданий и сооружений в тепле обеспечивается от автономных источников теплоснабжения - индивидуальных газовых котлов.

Источником теплоснабжения Куликовской СОШ и детского сада является газовая котельная блочно-модульного типа. Расчётная мощность котельной составляет 0,5 Гкал/ч. Теплоноситель - вода с расчетными параметрами 95-70°на отопление и вентиляцию 0,41 Гкал/ч (997 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,01 Гкал/ч (80 Гкал/год).

Расход тепла с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,46 Гкал/ч (1155 Гкал/год).

Проектом предусмотрена реконструкция действующих тепловых сетей, связанная с заменой трубопроводов. Для снижения тепловых потерь трубопроводами через изоляцию прокладка новых трубопроводов рекомендована в пенополиуретановой (ППУ) изоляции. Компенсацию температурных удлинений трубопроводов выполнить с помощью углов поворота теплотрассы и компенсаторов. Общая протяженность тепловых сетей составляет:

реконструируемых – 0,3 км (диаметр 76 мм);

Расчетные тепловые нагрузки д. Куликово приведены ниже (Таблица 25).

Таблица 25 Расчетные тепловые нагрузки д. Куликово

№	Наименование	Площадь застройки, м	Общая площадь, м²	Теплопотребление, Гкал/ч			
				Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
Существующая блочно-модульная котельная СОШ							
1	МОУ Куликовская СОШ. Спортзал.		2500	0,1746	0,121	0,0079	0,3035
2	Детский сад		1000	0,0699	0,0484	0,0031	0,1214
ИТОГО:				0,2445	0,1694	0,011	0,4249
Индивидуальные газовые котлы							
1	Среднеэтажная жилая застройка (3-6 этажей)		18165	0,8297	0,000	0,2382	1,0679
2	Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)		60970	3,249	0,000	0,7996	4,0486
3	Общественно-деловая застройка		4080	0,2672	0,2605	0,0315	0,5592
ИТОГО:				4,3459	0,2605	1,0693	5,6757
ВСЕГО по д. Куликово:				4,5904	0,4299	1,0803	6,1006

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора д. Куликово составляет 6,1 Гкал/ч (19600 Гкал/год).

Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения д. Куликово предусмотрено:

на первую очередь

реконструкция тепловых сетей для теплоснабжения объектов в границах территории первоочередного освоения общей протяженностью 0,3 км, диаметром 76 мм.

с. Калачево

В населенном пункте сохраняется децентрализованная система теплоснабжения. В связи с развитием газоснабжения потребность в тепле обеспечивается от автономных источников - индивидуальных газовых котлов. Источником тепла здания администрации с. Калачево является действующая котельная. Теплоноситель - вода с расчетными параметрами 95-70°на отопление и вентиляцию 0,0241 Гкал/ч (58,06 Гкал/год);

на горячее водоснабжение 0,0013 Гкал/ч (9,45 Гкал/год).

Расход тепла с учетом утечек и потерь в тепловых сетях составит 0,0272 Гкал/ч (72,40 Гкал/год).

Проектом предусмотрена реконструкция действующей котельной - перевод на газовое топливо.

Расчетные тепловые нагрузки с. Калачево приведены ниже (Таблица 26).

Таблица 26 Расчетные тепловые нагрузки с. Калачево

№	Наименование	Площадь застройки, м	Общая площадь, м²	Теплопотребление, Гкал/ч			
				Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
Реконструируемая котельная администрации							
1	Администрация с. Калачево. Почта		250	0,0129	0,0112	0,0013	0,0254
ИТОГО:				0,0129	0,0112	0,0013	0,0254
Индивидуальные газовые котлы							
1	Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)		2605	0,1388	0,000	0,0342	0,1730
2	Общественно-деловая застройка		25	0,0008	0,0011	0,0001	0,0020

ИТОГО:	0,1396	0,0011	0,0343	0,1750
ВСЕГО по с. Калачево:	0,1525	0,0123	0,0356	0,2004

Примечание: тепловая нагрузка дана без учёта утечек и тепловых потерь в сетях.

Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора с. Калачево составляет 0,2004 Гкал/ч (482,76 Гкал/год).

Таким образом, по развитию и реконструкции системы теплоснабжения с. Калачево предусмотрено:

на расчетный срок

реконструкция котельной с переводом на газ.

д. Малинки, с. Котцыно, д. Юрьевское, д. Василево, д. Поповское, д. Семиново, с. Елюнино, д. Парфеньево, д. Ушаковка, д. Рогатино, д. Федосово

В населенных пунктах сохраняется децентрализованная система теплоснабжения. В связи с развитием газоснабжения, потребность в тепле обеспечивается от автономных источников - индивидуальных газовых котлов

Расчетные тепловые нагрузки по населенным пунктам приведены ниже (Таблица 27).

Таблица 27 Расчетные тепловые нагрузки

№	Наименование	Площадь застройки, м	Общая площадь, м²	Теплопотребление, Гкал/ч			
				Отопление	Вентиляция	ГВС	Сумма
Индивидуальные газовые котлы							
д. Малинки							
1	Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)		26950	1,4362	0,000	0,3534	1,7896
2	Общественно-деловая застройка		1425	0,0852	0,0671	0,0058	0,1581
ИТОГО:				1,5214	0,0671	0,3592	1,9477
ВСЕГО по д. Малинки:				1,5214	0,0671	0,3592	1,9477
с. Котцыно							
1	Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)		14875	0,7927	0,000	0,1951	0,9878
2	Общественно-деловая застройка		930	0,0486	0,0374	0,0034	0,0894
ИТОГО:				0,8413	0,0374	0,1985	1,0772
ВСЕГО по с. Котцыно:				0,8413	0,0374	0,1985	1,0772
д. Юрьевское							
1	Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)		14875	0,2979	0,000	0,0733	0,3712
2	Общественно-деловая застройка		400	0,0229	0,0147	0,0023	0,0399
ИТОГО:				0,3208	0,0147	0,0756	0,4111
ВСЕГО по д. Юрьевское:				0,3208	0,0147	0,0756	0,4111
д. Васильево							
1	Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)		2085	0,2294	0,000	0,0565	0,2859
2	Общественно-деловая застройка		40	0,0013	0,0017	0,0002	0,0032
ИТОГО:				0,2307	0,0017	0,0567	0,2891
ВСЕГО по д. Васильево:				0,2307	0,0017	0,0567	0,2891

д. Поповское							
1	Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)		4870	0,2595	0,000	0,0639	0,3234
2	Общественно-деловая застройка		45	0,0014	0,0019	0,0002	0,0035
ИТОГО:				0,2609	0,0019	0,0641	0,3269
ВСЕГО по д. Поповское:				0,2609	0,0019	0,0641	0,3269
д. Семиново							
1	Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)		2965	0,1580	0,000	0,0389	0,1969
2	Общественно-деловая застройка		75	0,0024	0,0032	0,0004	0,0060
ИТОГО:				0,1604	0,0032	0,0393	0,2029
ВСЕГО по д. Семиново:				0,1604	0,0032	0,0393	0,2029
д. Парфеньево							
1	Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)		3675	0,1958	0,000	0,0482	0,2440
2	Общественно-деловая застройка		35	0,0011	0,0015	0,0002	0,0028
ИТОГО:				0,1969	0,0015	0,0484	0,2468
ВСЕГО по д. Парфеньево:				0,1969	0,0015	0,0484	0,2468
д. Ушаковка							
1	Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)		1235	0,0658	0,000	0,0162	0,0820
2	Общественно-деловая застройка		10	0,0003	0,0004	0,0001	0,0008
ИТОГО:				0,0661	0,0004	0,0163	0,0828
ВСЕГО по д. Ушаковка:				0,0661	0,0004	0,0163	0,2468
д. Рогатино							
1	Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)		1570	0,0837	0,000	0,0206	0,1043
2	Общественно-деловая застройка		15	0,0005	0,0006	0,0002	0,0013
ИТОГО:				0,0842	0,0006	0,0208	0,1056
ВСЕГО по д. Рогатино:				0,0842	0,0006	0,0208	0,1056
д. Федосово							
1	Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)		4900	0,2611	0,000	0,0643	0,3254
2	Общественно-деловая застройка		95	0,0040	0,0043	0,0006	0,0088
ИТОГО:				0,2654	0,0043	0,0649	0,3346
ВСЕГО по д. Федосово:				0,2654	0,0043	0,0649	0,3346
с. Елюнино							
1	Малоэтажная жилая застройка (1-3 этажа)		1920	0,1023	0,000	0,0252	0,1275
2	Общественно-деловая застройка		20	0,0006	0,0009	0,0001	0,0016
ИТОГО:				0,1029	0,0009	0,0253	0,1291
ВСЕГО по с. Елюнино:				0,1029	0,0009	0,0253	0,1291

Общее теплопотребление жилищно-коммунального сектора населенных пунктов составит:
- д. Малинки - 1,95 Гкал/ч (6846 Гкал/год);
- с. Котцыно - 1,08 Гкал/ч (3530 Гкал/год);
- д. Юрьевское - 0,4111 Гкал/ч (1346 Гкал/год);
- д. Василево - 0,2891 Гкал/ч (971 Гкал/год);
- д. Поповское - 0,3269 Гкал/ч (1098 Гкал/год);
- д. Семиново - 0,2029 Гкал/ч (678Гкал/год);
- д. Парфеньево - 0,2468 Гкал/ч (829 Гкал/год);
- д. Ушаковка - 0,2468 Гкал/ч (278 Гкал/год);
- д. Рогатино - 0,1056 Гкал/ч (355 Гкал/год);
- д. Федосово - 0,3346 Гкал/ч (1118 Гкал/год);
- с. Елюнино - 0,1291 Гкал/ч (433 Гкал/год).

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории деревень: Малинки, Юрьевское, Василево, Поповское, Семиново, Парфеньево, Ушаковка, Рогатино, Федосово и сел Елюнино и Котцыно не предусмотрены.

Теплоснабжение индивидуальной жилой застройки в деревнях Токовицы, Юркино, Починки, Становое, Четряково, Белоусиха, Измайлово, Красное, Горбово, Васильевское, Сафронцево, Жары, Толчково, Нефедьево, Кожевниково, Матрохино, Исаево, Панкратцево, Каликино, Железнодорожной станции Красносельская; село Сидоровское осуществляется от собственных котлов. Топливом служат уголь и дрова. Проектом предусматривается сохранение децентрализованной системы теплоснабжения. Мероприятия по развитию системы теплоснабжения на территории данных населенных пунктов не предусматриваются.

2.7.4. Электроснабжение

Куликовское сельское поселение

На расчётный срок система электроснабжения Куликовского сельского поселения сохраняется централизованной. Передача электрической мощности в населенные пункты поселения осуществляется по линиям 10 кВ от понизительных подстанций ПС 110/35/10 кВ «Водозабор» и ПС 110/10 кВ «Дружба». Обе понизительные подстанции получают электроэнергию по линиям электропередачи напряжением 110 кВ от распределительного устройства (РУ) 110 кВ ТЭЦ-3, расположенной за границами поселения. Проектом предусматривается сохранение высоковольтных линий электропередачи 110, 35 и 10 кВ, находящихся в границах поселения, а также существующих трансформаторных подстанций. В связи с окончанием нормативного ресурса ПС 110/35/10 «Водозабор» и ПС 110/10 «Дружба», на расчётный срок рекомендуется предусмотреть их реконструкцию с увеличением мощности до необходимой.

По мероприятиям генерального плана электроснабжение потребителей Куликовского сельского поселения будет осуществляться от сохраняемых понизительных подстанций ПС «Водозабор» и ПС «Дружба». Проектом предусматривается строительство 6 трансформаторных подстанций для электроснабжения водоочистных, канализационных сооружений и объектов транспортной инфраструктуры, реконструкция двух ТП-10/0,4 кВ, а также строительство линий электропередачи напряжением 10 кВ в границах сельского поселения, общей протяжённостью 9,5 км.

В связи с корректировкой планировочной структуры и увеличением потребляемой мощности, проектом предусмотрены перечисленные ниже мероприятия, направленные на повышение надёжности системы энергообеспечения населённых пунктов.

д. Жары

реконструкция трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 100 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,3 км.

д. Федосово

строительство 2-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ для потребителей новой и существующей застройки и для электроснабжения водоочистных сооружений;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,4 км;

сохранение существующей ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.

д. Матрохино

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,6 км;

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-495 с увеличением мощности до 160 кВА для существующей застройки;

сохранение существующей ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,4 км.

д. Толчково

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 63 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км.

д. Нефедьево

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА, для потребителей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

д. Исаево

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-466 с увеличением мощности до 40 кВА для существующей застройки.

д. Красное

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-471 с увеличением мощности до 100 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.

д. Поповское

реконструкция с переносом действующей трансформаторной подстанции КТП-453 с увеличением мощности до 160 кВА;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

д. Юрьевское

на первую очередь строительства:

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой и существующей застройки и электроснабжения водоочистных сооружений;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км.

на расчетный срок:

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-469 с увеличением мощности до 40 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

сохранение 2 существующих ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,3 км.

д. Калачево

строительство 2-х трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,4 км;

сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пункта в количестве одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ и существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,5 км.

д. Измайлово

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,1 км;

реконструкция с переносом действующей трансформаторной подстанции КТП-456 с увеличением мощности до 40 кВА;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,2 км.

д. Четряково

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ общей протяженностью 0,2 км.

д. Становое

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,5 км;

сохранение 2 существующих ТП-10/0,4 кВ и сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,4 км.

д. Белоусиха

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-491 мощностью 100 кВА.

с. Котцыно

на первую очередь строительства:

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-459 с увеличением мощности до 400 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,4 км.

на расчетный срок:

строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ для потребителей новой и существующей застройки и электроснабжения проектного объекта водоснабжения;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,8 км;

сохранение существующей трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,0 км.

д. Горбово

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-458 с увеличением мощности до 63 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.

д. Починки

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-331 с увеличением мощности до 100 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.

д. Юркино

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-330 с увеличением мощности до 100 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

сохранение существующих сетей электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,8 кВ и сетей электроснабжения напряжением 110 кВ – 0,4 км.

д. Парфеньево

реконструкция трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности до 100 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

сохранение существующей трансформаторной подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.

д. Семиново

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-461 с увеличением мощности до 160 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,7 км.

д. Каликино

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.

д. Кожевниково

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА для электроснабжения водоочистных сооружений;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км;

сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пункта, в количестве одной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,2 км.

д. Васильевское

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-464 с увеличением мощности до 100 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 км.

с. Сидоровское

реконструкция трансформаторной подстанции КТП-465 с увеличением мощности до 160 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 1,4 км.

д. Токовицы

строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, мощностью 63 кВА и 160 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

д. Ушаковка

реконструкция с переносом существующей трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 63 кВА, попадающей на территорию жилой застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 110 кВ, общей протяженностью 1,0 км.

д. Рогатино

реконструкция 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ с увеличением мощности для потребителей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,3 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ общей протяженностью 0,3 кВ, сетей напряжением 110 кВ – 0,3 км.

д. Панкратцево

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-327 мощностью 25 кВА.

д. Сафронцево

Система электроснабжения сохраняется без изменений от КТП-326 мощностью 63 кВА.

д. Василево

на первую очередь строительства:

реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП-325 с увеличением мощности до 100 кВА для потребителей новой и существующей застройки; строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,2 км.

на расчетный срок:

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,4 км;

сохранение существующей трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,6 км, сетей напряжением 110 кВ – 0,4 км.

д. Куликово

на первую очередь строительства:

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 2х400 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,7 км.

на расчетный срок:

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 25 кВА для электроснабжения объектов транспортной инфраструктуры;

реконструкция с переносом существующей трансформаторной подстанции ЗТП-705, попадающей на проектную улично-дорожную сеть;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 1,5 км;

сохранение существующих и действующих объектов электроснабжения в границах населённого пункта

в количестве 6 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ, а также существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 2,5 км, сетей напряжением 110 кВ – 0,9 км.

д. Малинки

на первую очередь строительства:

строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА каждая для потребителей новой и существующей застройки;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,9 км.

на расчетный срок:

строительство трансформаторной подстанции класса 10/0,4 кВ, мощностью 100 кВА для потребителей новой и существующей застройки;

реконструкция 2 существующих трансформаторных подстанций – КТП-709 и КТП-322 – с увеличением мощности до 100 кВА и 160 кВА соответственно;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,6 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 кВ, сетей напряжением 110 кВ – 1,8 км.

с. Елюнино

строительство 2 трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ для потребителей новой и существующей застройки и электроснабжения ВОС;

реконструкция существующей трансформаторной подстанции КТП-321 с увеличением мощности до 100 кВА;

строительство проектных воздушных линий электропередачи напряжением 10 кВ, общей протяжённостью по трассе 0,5 км;

сохранение существующих сетей электроснабжения напряжением 10 кВ, общей протяженностью 0,1 кВ.

Линии электропередачи напряжением 110 и 35 кВ в системе электроснабжения сельского поселения и входящих в него населенных пунктов сохраняются без изменений.

Проектируемые воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-3) с изоляцией из сшитого полиэтилена различного сечения, имеющего большие преимущества по отношению к голому проводу.

Передача электрической мощности потребителям электрической энергии в границах населенных пунктов осуществляется непосредственно от проектных и существующих трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ по линиям электропередачи напряжением 0,4 кВ.

Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ от трансформаторных подстанций (ТП) 10/0,4 кВ до потребителей электрической энергии, находящихся на проектируемой территории, выполнить на железобетонных опорах с применением самонесущего изолированного провода (марка СИП-2). Распределительные электрические сети напряжением 0,4 кВ из самонесущего изолированного провода использовать для одновременного подключения к магистрали системы уличного освещения.

Марку трансформаторных подстанций и мощность, тип проводов и сечения, марку опор определить на стадии рабочего проектирования.

По надежности электроснабжения основные потребители электроэнергии населенных пунктов относятся к III категории, за исключением таких как:

котельные, в соответствии с п. 1.12 СНиП II-35-76 «Котельные установки»;

учреждения образования, воспитания (детские сады, школы), в соответствии с требованиями СП 31-110-2003 «Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий».

Данные потребители электрической энергии относятся к потребителям II категории и, с учётом требований ПУЭ 7 издания, в нормальных режимах должны обеспечиваться электроэнергией от двух независимых взаимно резервирующих источников питания. В качестве двух независимых взаимно резервирующих источников питания проектом предусмотрены две ближайшие трансформаторные подстанции.

Для определения электрической нагрузки электроприемников приняты укрупненные показатели согласно СП 31-110-2003. Результат расчёта электрической нагрузки по поселению представлен ниже (Таблица 28).

Таблица 28 Расчет суммарной электрической нагрузки по Куликовскому сельскому поселению

№ п/п	Наименование потребителей	Этаж-ность	Общая площадь (кв.м.)	Р уд эл. снабж (кВт/ кв.м.)	Р уд отопл (кВт/ кв.м.)	Об-ществ. здания (кВт)	К см	Рр на шинах 0,4 кВ ТП
д. Жары								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	2107	0,02			0,9	37,9
2	Административная застройка		40			5,28	0,8	4,2
Итого по населенному пункту:								42,1
д. Федосово								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	4900	0,02			0,9	88,2
2	Административная застройка		200			9,0	0,6	5,4
3	ВОС							20
Итого по населенному пункту:								113,6
д. Матрохино								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	3141	0,02			0,9	56,5
2	Административная застройка		60			7,9	0,8	6,3
Итого по населенному пункту:								62,8
д. Толчково								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	1219	0,02			0,9	21,9
2	Административная застройка		20			2,6	0,8	2,1
Итого по населенному пункту:								24,0
д. Нефедьево								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	1924	0,02			0,9	34,6
2	Административная застройка		20			2,6	0,8	2,1
Итого по населенному пункту:								36,7
д. Исаево								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	873	0,02			0,9	15,7
Итого по населенному пункту:								15,7
д. Красное								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	2089	0,02			0,9	37,6
2	Административная застройка		40			5,3	0,8	4,2
Итого по населенному пункту:								41,8

д. Поповское								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	4874	0,02			0,9	87,7
2	Административная застройка		90			11,9	0,8	9,5
Итого по населенному пункту:								97,2
д. Юрьевское								
1	Малоэтажная жилая застройка	1-3	1505	0,02			0,9	27,1
2	Индивидуальная жилая застройка	1-2	4091	0,02			0,9	73,6
3	Административная застройка		492			22,1	0,6	13,3
4	ВОС							20
Итого по населенному пункту:								134,0
д. Калачево								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	2605	0,02			0,9	46,9
2	Административная застройка		200			9,0	0,6	5,4
Итого по населенному пункту:								52,3
д. Измайлово								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	541	0,02			0,9	9,7
Итого по населенному пункту:								9,7
д. Четряково								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	872	0,02			0,9	15,7
Итого по населенному пункту:								15,7
д. Становое								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	700	0,02			0,9	12,6
Итого по населенному пункту:								12,6
д. Белоусиха								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	875	0,02			0,9	15,8
Итого по населенному пункту:								15,8
с. Котцыно								
2	Малоэтажная жилая застройка	1-3	4340	0,02			0,9	78,1
3	Индивидуальная жилая застройка	1-2	10535	0,02			0,9	189,6
4	Административная застройка		674			30,3	0,6	18,2
5	ВОС							20

Итого по населенному пункту:								306,0
д. Горбово								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	1385	0,02			0,9	24,9
2	Административная застройка		20			2,6	0,8	2,1
Итого по населенному пункту:								27,0
д. Починки								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	3150	0,02			0,9	56,7
2	Административная застройка		60			7,9	0,8	6,3
Итого по населенному пункту:								63,0
д. Юркино								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	1400	0,02			0,9	25,2
2	Административная застройка		10			1,3	0,8	1,1
Итого по населенному пункту:								26,3
д. Парфеньево								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	3675	0,02			0,9	66,2
2	Административная застройка		70			9,2	0,8	7,4
Итого по населенному пункту:								73,6
д. Семиново								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	2965	0,02			0,9	53,4
2	Административная застройка		292			13,1	0,6	7,9
Итого по населенному пункту:								61,3
д. Каликино								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	891	0,02			0,9	16,0
Итого по населенному пункту:								16,0
д. Кожевниково								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	3500	0,02			0,9	63,0
2	Административная застройка		214			9,6	0,6	5,8
3	ВОС, КОС							40
Итого по населенному пункту:								108,8
д. Васильевское								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	2080	0,02			0,9	37,4

2	Административная застройка		40			5,3	0,8	4,2
Итого по населенному пункту:								41,7
с. Сидоровское								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	2433	0,02			0,9	43,8
2	Административная застройка		246			11,1	0,6	6,6
Итого по населенному пункту:								50,4
д. Токовицы								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	5950	0,02			0,9	107,1
2	Административная застройка		140			18,5	0,8	14,8
Итого по населенному пункту:								121,9
д. Ушаковка								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	1235	0,02			0,9	22,2
2	Административная застройка		20			2,6	0,8	2,1
Итого по населенному пункту:								24,3
д. Рогатино								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	1577	0,02			0,9	28,4
2	Административная застройка		30			4,0	0,8	3,2
Итого по населенному пункту:								31,6
д. Панкратцево								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	695	0,02			0,9	12,5
Итого по населенному пункту:								12,5
д. Сафронцево								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	1400	0,02			0,9	25,2
2	Административная застройка		30			4,0	0,8	3,2
3	ВНС							20
Итого по населенному пункту:								48,4
д. Василево								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	4375	0,02			0,9	78,8
2	Административная застройка		80			10,6	0,8	8,5
Итого по населенному пункту:								87,3

д. Куликово								
	Среднеэтажная жилая застройка	3-6	18675	0,0102			0,9	166,8
1	Малоэтажная жилая застройка	1-3	61740	0,02			0,9	1111,3
2	Индивидуальная жилая застройка	1-2	3570	0,02			0,9	64,3
3	Административная застройка		19070			856,7	0,6	514,0
4	ВОС, КОС, КНС							130
Итого по населенному пункту:								1986,4
д. Малинки								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	31675	0,02			0,9	570,2
2	Административная застройка		1250			56,3	0,6	33,8
Итого по населенному пункту:								604,0
д. Елюнино								
1	Индивидуальная жилая застройка	1-2	1925	0,02			0,9	34,7
2	Административная застройка		1380			62,1	0,6	37,3
3	ВОС							20
Итого по населенному пункту:								92,0
Итого по сельскому поселению:								4457,4

Суммарная электрическая нагрузка Куликовского сельского поселения в режиме пикового потребления электроэнергии по предварительным подсчётам составляет 4,5 МВт, с учётом потерь при транспортировке электроэнергии – 4,9 МВт.

Исходя из проведённых расчётов, а так же учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определён следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

27 проектных трансформаторных подстанций класса 10/0,4 кВ;

25 реконструируемых трансформаторных подстанций;

воздушные линии электропередачи напряжением 10 кВ – 18,3 км.

2.7.5. Газоснабжение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области

Куликовское сельское поселение

В соответствии со Схемой территориального планирования Ивановского муниципального района для развития системы газораспределения проектом предусматривается строительство на территории сельского поселения газопроводов высокого давления (Р = 1,2 МПа) диаметром 57 - 159 мм, общей протяженностью 26 км для обеспечения централизованной системой газораспределения потребителей д. Малинки, с. Елюнино, с. Котцыно, с. Калачево, д. Юрьевское, д. Поповское, д. Парфеньево, д. Семиново, д. Ушаковка, д. Рогатино, д. Федосово. Существующие сети газоснабжения общей протяженностью 4,4 км сохраняются.

Подача газа производится от газораспределительной станции ГРС “Иваново-2”, с сохранением существующих систем газораспределения в населенных пунктах с. Куликово и д. Василево.

Проектом решено обеспечить централизованное газоснабжение 13-ти населённых пунктов: д. Куликово, с. Елюнино, д. Малинки, с. Калачево, с. Котцыно, д. Василево, д. Парфеново, д. Поповское, д. Рогатино, д. Ушаковка, д. Юрьевское, д. Семиново, д. Федосово. По принципу построения система газораспределения на территории населенных пунктов - смешанная, включающая кольцевые и тупиковые газопроводы

низкого давления. Кольцевые сети представляют собой систему замкнутых газопроводов, благодаря чему достигается более равномерный режим давления газа в сетях у всех потребителей и облегчается проведение различных ремонтных и эксплуатационных работ.

Предусматриваются следующие направления использования газа:

- в качестве топлива на источнике теплоснабжения (котельной);
- на пищеприготовление - для жилой застройки;
- на теплоснабжение жилой застройки и общественных зданий от индивидуальных двухконтурных газовых котлов.

Для определения расходов газа на бытовые нужды приняты укрупненные нормы годового потребления согласно СП 42-101-2003 «Общие положения по проектированию и строительству газораспределительных систем из металлических и полиэтиленовых труб» и СНиП 42-01-2002 «Газораспределительные системы», в количестве, равном 120 м³/год на 1 чел, при теплоте сгорания газа 34 МДж/м³ (8000 ккал/м³).

Расходы газа на отопление, вентиляцию и горячее водоснабжение определены, исходя из расчётов теплопотребления, представленных в разделе «Теплоснабжение».

Результаты расчёта газопотребления по населённым пунктам, имеющим централизованное газоснабжение, представлены ниже (Таблица 29).

Таблица 29 Расчет потребления газа по населённым пунктам, имеющим централизованное газоснабжение

N п/п	Назначение	Кол-во проживающих, чел.	Теплопотреб-ление, Гкал/год	Годовой расход газа, м3	Теплопотребление, Гкал/ч	Часовой расход газа, м3
д. Куликово						
1	Пищеприготовление (жилая застройка):	2340	-	286200	-	140
2	Индивидуальные газовые котлы (жилая застройка)		17369	2171125	5,12	640
3	Индивидуальные газовые котлы (общественно-деловая застройка)		990	123750	0,43	54
4	Котельная (1 шт.)		1009	126125	0,46	58
	Итого:		19368	2707200	6,01	892
с. Елюнино						
1	Пищеприготовление (жилая застройка):	55		6600		4
2	Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка)		430	53750	0,13	17
3	Индивидуальные газовые котлы (общественно-деловая застройка)		4	450	0,002	0,3
	Итого:		434	60800	0,132	21,3
д. Малинки						
1	Пищеприготовление (жилая застройка):	820	-	108600		61
2	Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка)		6028	753500	1,79	224
3	Индивидуальные газовые котлы (общественно-деловая застройка)		381	47625	0,16	20
	Итого:		6409	909725	1,95	305

с. Калачево						
1	Пищеприготовление (жилая застройка):	75	-	9000		5
2	Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка)		583	72875	0,173	22
3	Индивидуальные газовые котлы (общественно-деловая застройка)		5	625	0,002	0,3
4	Котельная		25	3125	0,011	1,5
	Итого:		613	85625	0,186	28,8
с. Котцыно						
1	Пищеприготовление (жилая застройка):	425	-	5100	-	29
2	Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка)		3328	416000	1	125
3	Индивидуальные газовые котлы (общественно-деловая застройка)		202	25250	0,09	12
	Итого:		3530	446350	1,09	166
д. Василево						
1	Пищеприготовление (жилая застройка):	125	-	15625		9
2	Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка)		963	120375	0,29	37
3	Индивидуальные газовые котлы (общественно-деловая застройка)		7	875	0,005	0,7
	Итого:		970	136875	0,295	46,7
д. Парфеново						
1	Пищеприготовление (жилая застройка):	105		12600		7
2	Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка)		822	102750	0,25	32
3	Индивидуальные газовые котлы (общественно-деловая застройка)		7	875	0,003	0,4
	Итого:		829	116225	0,253	39,4
д. Поповское						
1	Пищеприготовление (жилая застройка):	140	-	16800		10
2	Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка)		1090	136250	0,32	40
3	Индивидуальные газовые котлы (общественно-деловая застройка)		8	1000	0,004	0,5
	Итого:		1098	154050	0,324	50,5

д. Рогатино						
1	Пищеприготовление (жилая застройка):	45	-	5400	-	3
2	Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка)		351	43875	0,11	14
3	Индивидуальные газовые котлы (общественно-деловая застройка)		3	375	0,001	0,2
	Итого:		354	49650	0,111	17,2
д. Ушаковка						
1	Пищеприготовление (жилая застройка):	35	-	4200	-	3
2	Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка)		276	34500	0,082	11
3	Индивидуальные газовые котлы (общественно-деловая застройка)		2	250	0,001	0,2
	Итого:		278	38950	0,083	14,23
д. Юрьевское						
1	Пищеприготовление (жилая застройка):	160	-	19200	-	11
2	Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка)		1250	156250	0,37	43
3	Индивидуальные газовые котлы (общественно-деловая застройка)		96	12000	0,04	5
	Итого:		1346	187450	0,41	59
д. Семиново						
1	Пищеприготовление (жилая застройка):	85	-	10500	-	6
2	Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка)		663	82875	0,2	25
3	Индивидуальные газовые котлы (общественно-деловая застройка)		14	1750	0,006	0,8
	Итого:		677	95125	0,206	31,8
д. Федосово						
1	Пищеприготовление (жилая застройка):	140	-	16800	-	10
2	Индивидуальные газовые котлы (индивидуальная жилая застройка)		1096	137000	0,33	42
3	Индивидуальные газовые котлы (общественно-деловая застройка)		21	2625	0,01	2
	Итого:		1117	156425	0,34	54

Общее газопотребление сельского поселения составит 5,15 млн. м3/год.

Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей, проектом предусматриваются следующие мероприятия по развитию системы газораспределения на территории населённых пунктов:

д. Куликово

на первую очередь:

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 2,2 км;

на расчётный срок:

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 1,1 км.

Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно, материал газопроводов – полиэтилен.

Существующий газорегуляторный пункт, сети газоснабжения высокого давления протяженностью 0,1 км, низкого давления протяженностью 3 км сохраняются.

с. Елюнино

на расчётный срок:

строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 21,3 куб.м/ч;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км.

Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

д. Малинки

на первую очередь:

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 4,5 км;

на расчётный срок:

строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 305 куб.м/ч;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 160 мм, общей протяженностью 1,5 км.

Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

с. Калачево

на расчётный срок:

строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 28,8 куб.м/ч;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,9 км.

Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

с. Котцыно

на первую очередь:

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,7 км.

на расчётный срок:

строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 166 куб.м/ч;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 2,4 км.

Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

д. Василево

на первую очередь:

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110-160 мм, общей протяженностью 0,7 км;

на расчётный срок:

строительство газопроводов низкого давления диаметром 63-110 мм, общей протяженностью 0,6 км.

Проектом предусмотрено подключение к существующей системе газораспределения. Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен. Существующие сети газоснабжения низкого давления протяженностью 0,2 км сохраняются.

д. Парфеново

на расчётный срок:

строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 39,4 куб.м/ч;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,3 км.

Проектные газопроводы низкого давления проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

д. Поповское

на расчётный срок:

строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 50,5 куб.м/ч;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км. Проектные газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

д. Рогатино

на расчётный срок:

строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 31,43 куб.м/ч;, обеспечивающего подачу газа для д. Рогатино и д. Ушаковка;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 0,5 км. Проектные газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

д. Ушаковка

на расчётный срок:

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км. Проектные газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

Подключение к системе газораспределения предусматривается от проектного ГРП д. Рогатино. Необходимый часовой расход газа составляет 14,23 куб.м/ч;

д. Юрьевское

на первую очередь:

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,1 км;

на расчётный срок:

строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 59 куб.м/ч;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1 км. Проектные газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

д. Семиново

на расчётный срок:

строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 31,8 куб.м/ч;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 63 мм, общей протяженностью 0,6 км. Проектные газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

д. Федосово

на расчётный срок:

строительство газорегуляторного пункта расчетной производительностью 54 куб.м/ч;

строительство газопроводов низкого давления диаметром 110 мм, общей протяженностью 1,3 км. Проектные газопроводы проложить подземно; материал газопроводов – полиэтилен.

Генеральным планом не предусматривается развитие централизованной системы газораспределения в д. Токовицы, д. Сафронцево, д. Жары, д. Панкратцево, д. Матрохино, д. Кожевниково, д. Нефедьево, д. Толчково, д. Исаево, д. Васильевское, с. Сидоровское, д. Каликино, д. Четряково, д. Белоусиха, д. Юркино, д. Измайлово, д. Красное, д. Железнодорожной станции Красносельская, д. Горбово, д. Починки, д. Становое. Газоснабжение будет осуществляться привозным сжиженным газом в баллонах. Суммарная численность населения в данных населенных пунктах на расчетный срок составит 1140 человек. Суточный расход газа на расчетный срок - 202кг/сут (из расчета 0,196 кг/сут на 1 чел), что составляет 242 баллонов в месяц емкостью по 27 литров.

Расчет потребления газа представлен ниже (Таблица 30).

Таблица 30 Расчет потребления газа

N п/п	Наименование	Количество проживающих, чел.	Суточный расход газа, кг/сут	Баллоны в месяц, шт.
1	д. Токовицы	240	34	39
2	д. Сафронцево	40	6	7
3	д. Жары	60	2	9
4	д. Панкратцево	20	4	5
5	Д. Матрохино	90	18	20
6	д. Кожевниково	100	20	23
7	д. Нефедьево	55	11	13
8	д. Толчково	35	7	8
9	д. Исаево	25	5	6
10	д. Васильевское	60	12	14
11	с. Сидоровское	70	14	16
12	д. Каликино	25	5	6
13	д. Четряково	25	5	6
14	д. Белоусиха	25	5	6
15	д. Юркино	40	8	9

16	д. Измайлово	15	3	4
17	д. Красное	60	12	14
18	д. ж/д станции Красносельская	5	1	2
19	д. Горбово	40	8	9
20	д. Починки	90	18	20
21	д. Становое	20	4	6

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- газорегуляторный пункт - 10 шт.;
- газопроводы высокого давления протяженностью 26 км;
- газопроводы низкого давления общей протяженностью 23,7 км.

2.7.6. Связь и информатизация

Куликовское сельское поселение

Раздел выполнен в соответствии с требованиями НГП Ивановской области. Генеральным планом предлагаются решения по реконструкции и развитию системы связи, связанные с изменением планировочной структуры населенных пунктов, входящих в состав Куликовского сельского поселения. Строительство новых объектов и сетей связи генеральным планом предлагается в течение срока реализации проекта, по причинам физического износа оборудования, морального устаревания технологий абонентского доступа.

Основными направлениями развития телекоммуникационного комплекса поселения должны являться:

- улучшение качества связи телефонной сети общего пользования;
- создание и развитие информационных телекоммуникационных сетей и сетей передачи данных;
- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая “Интернет”;
- развитие эфирного радиовещания, осуществляемого в УКВ и FM диапазонах, за счет увеличения количества радиовещательных станций;
- развитие сотовой связи за счет увеличения покрытия территории населенного пункта сотовой связью различных операторов GSM и применения новейших технологий 3G;
- развитие сети эфирного цифрового телевизионного вещания с увеличением количества и улучшения качества принимаемых телевизионных каналов.

При этом на территории сельского поселения на первую очередь предусматривается строительство межстанционной волоконно-оптической линии связи (ВОЛС) протяженностью 5,7 км до д. Куликово. Существующие лини связи протяженностью 36 км сохраняются.

Проектом предлагается развитие телефонной сети общего пользования в д. Куликово на основе технологий NGN, с заменой оборудования АТС и увеличением номерной ёмкости.

Основное отличие сетей на основе технологий NGN от традиционных сетей в том, что вся информация, циркулирующая в сети, разбита на две составляющие. Это сигнальная информация, обеспечивающая коммутацию абонентов и предоставление услуг, и непосредственно пользовательские данные, содержащие полезную нагрузку, предназначенную абоненту (голос, видео, данные). Пути прохождения сигнальных сообщений и пользовательской нагрузки могут не совпадать.

Сети NGN базируются на интернет технологиях, включающих в себя IP протокол и технологию MPLS.

Преимуществом технологий NGN являются:

- совместимость с международными стандартами;
- предоставление современных высокоскоростных сервисов (VoIP, VPN, VOD, Internet и д.р.);
- высокоскоростные многоточечные соединения (1 Мбит/с — 1 Гбит/с);
- стабильность, надежность и безопасность;
- поддержка традиционных сетевых технологий (ATM, FR, Ethernet и д.р.).

Увеличение сферы услуг, предоставляемых операторами связи, проектом предусмотрено за счёт установки узлов широкополосного доступа и строительства межстанционных волоконно-оптических линий связи (ВОЛС).

Для определения необходимой номерной емкости принята норма телефонного насыщения из расчета одного телефонного аппарата на каждую семью, в соответствии с «Пособием по проектированию городских (местных) телефонных сетей и сетей проводного вещания городских и сельских поселений. Диспетчеризация систем инженерного оборудования» (к СНиП 2.07.01-89). Емкость сети телефонной связи общего пользования определена из расчета 100 % телефонизации квартирного сектора. Количество абонентских

номеров для телефонизации общественной застройки принято равным 20 % от общего числа абонентов. Таким образом, при коэффициенте семейности равном 3-м, плотность сети телефонной связи должна будет составлять к расчетному сроку порядка 400 номеров на 1000 жителей.

Развитие системы связи в населенных пунктах сельского поселения предусматривается посредством развития сети сотовой связи операторов ОАО «ЦентрТелеком», ОАО «Мобильные ТелеСистемы», ОАО «ВымпелКом» и ОАО «Мегафон».

Существующие объекты связи (таксофоны - проводные и GSM) в д. Четряково, д. Юрьевское, д. Красное, с. Калачево, д. Измайлово, д. Васильевское, с. Сидоровское, д. Исаево, д. Василево, д. Малинки, д. Панкратцево, д. Сафронцево, д. Жары, д. Федосово, д. Матрохино, д. Кожевниково, д. Нефедьево, д. Толчково, д. Парфеньево, д. Семиново, д. Рогатино, д. Ушаковка сохраняются.

д. Куликово

Для развития системы связи д. Куликово проектом предусмотрены мероприятия:

на первую очередь:

- реконструкция АТС, связанная с заменой оборудования и увеличением номерной ёмкости до 954 номеров (номерная емкость АТС рассчитана для численности населения на расчетный срок, равной 2340 чел.);
- прокладка кабельной линии связи общей протяженностью 0,5 км.

Проектом предусмотрено сохранение действующих объектов и сетей связи: вышки, двух таксофонов и линий связи протяженностью 1 км.

В соответствии с проектными решениями, учитывая объекты, запланированные к строительству и реконструкции, определен следующий перечень объектов местного значения уровня сельского поселения, предусмотренных к размещению:

- реконструируемая АТС - 1ед.;
- проектируемый ВОЛС протяженностью 5,7 км;
- проектные линии связи протяженностью 0,5 км.

2.8. Охрана окружающей среды

Мероприятия по охране окружающей среды направлены на улучшение качества окружающей среды и рационального использования природных ресурсов для устойчивого развития территории, обеспечения безопасности и благоприятных условий жизнедеятельности человека.

2.8.1. Зоны с особыми условиями использования

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования определяет систему градостроительных ограничений территории, от которых во многом зависят планировочная структура поселения, условия развития селитебных территорий или промышленных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории поселения представлены:

- санитарно-защитными зонами (СЗЗ) предприятий, сооружений и иных объектов;
- водоохранными зонами;
- зонами санитарной охраны источников питьевого водоснабжения;
- охранными зонами;
- санитарными разрывами;
- зонами охраны объектов культурного наследия.

С наличием зон с особыми условиями использования территорий связаны градостроительные ограничения на территории поселения.

2.8.2. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» санитарно-защитная зона должна отделять предприятие от жилой застройки. Она предназначается для обеспечения требуемых гигиенических норм содержания в приземном слое атмосферы загрязняющих веществ, уменьшения отрицательного влияния предприятий на население.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» и НГП Ивановской области.

В результате проектных решений объекты, являющиеся источниками загрязнения окружающей среды предусматривается размещать от жилой застройки на расстоянии, обеспечивающем нормативный размер санитарно-защитных зон. Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов представлены ниже (Таблица 31).

Таблица 31 Санитарно-защитные зоны и санитарные разрывы от объектов, расположенных на территории Куликовского сельского поселения

№ п/п	Назначение объекта	Размер ограничений, м
	с.п. Куликовское	
1	Скотомогильник (закрытый)	1000
2	Производство древесного угля	500
3	Канализационные очистные сооружения	150, 100
4	Ремонтная мастерская	100
5	Пилорама	100
6	Ферма	100
7	Автозаправочная станция	100, 50
8	Овощехранилище	50
9	Коммунально-складская территория	50
10	Автомойка	50
11	Станция технического обслуживания	100, 50
12	Склад зерна	50
13	Склад труб и бетонных плит	50
14	Складские помещения	50
15	Склады	50
16	Кладбище	50
	с. Калачево	
17	Котельная	50
	д. Каликино	
18	Автозаправочная станция	50
	с. Котцыно	
19	Цех розлива безалкогольных напитков	50
	д. Куликово	
20	Гаражи индивидуального транспорта	50
21	Коммунально-складская территория	50
	д. Малинки	
22	Автозаправочная станция	100
	д. Парфеньево	
23	Автозаправочная станция	50
	д. Семиново	
24	Автозаправочная станция	50

В соответствии с п. 7.1.10. СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для котельных, тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер санитарно-защитной зоны устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

Для электроподстанций размер санитарно-защитной зоны устанавливается в зависимости от типа (открытые, закрытые), мощности на основании расчетов физического воздействия на атмосферный воздух, а также результатов натурных измерений.

2.8.3. Водоохранные зоны водных объектов

Кроме санитарно-защитных зон на территории сельского поселения градостроительные ограничения на использование территории накладывает наличие водоохранных зон и прибрежных защитных полос. Гидрография Куликовского сельского поселения представлена р. Молохта, р. Шахматка с притоками и ручьями без названия.

В соответствии с Водным кодексом РФ, утвержденным Федеральным Законом от 12.04.2006г. № 74-ФЗ устанавливаются размеры водоохранных зон и режимы их использования для всех водных объектов Куликовского сельского поселения.

В настоящее время нет разработанных и утвержденных проектов водоохранных зон водных объектов на территории сельского поселения, поэтому для отображения водоохранных зон прибрежных защитных полос на схемах был использован нормативно-правовой подход, который предполагает установление размеров ВЗ и ПЗП в зависимости от длины рек и площади озер на основе утвержденных федеральных нормативов без учета региональной специфики.

Для определения границ ВЗ водных объектов, с целью закрепления на местности границ ВЗ и границ ПЗП специальными информационными знаками, рекомендуется разработать проект ВЗ и ПЗП с учетом гидрологических, морфологических и ландшафтных особенностей региона.

Ширина водоохраной зоны р. Молохта и р. Шахматка установлена в размере 100 м, притоков р. Молохта и р. Шахматка и ручьев – в размере 50 м.

Прибрежные защитные полосы рек и озер устанавливаются в соответствии с крутизной склона и видом прилегающих к водным объектам угодий. Ширина прибрежных защитных полос рек и ручьев на территории сельского поселения Куликовское устанавливается в размере 50 м.

В пределах водоохранных зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;
- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;
- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;
- движение и стоянка автотранспорта (кроме автомобилей специального назначения), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

- распашка земель;
- складирование отвалов размываемых грунтов;
- выпас и организация летних лагерей скота.

Установление на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов, в том числе посредством специальных информационных знаков, осуществляется в порядке, установленном Правительством Российской Федерации, согласно “Правилам установления на местности границ водоохранных зон и границ прибрежных защитных полос водных объектов”, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 января 2009 г. N 17.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

2 8 4 Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

В качестве источников водоснабжения на территории населенных пунктов Богородского сельского поселения используются артезианские скважины, оборудованные водопроводными очистными сооружениями.

На водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны (ЗСО) в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения определяют санитарные правила и нормы СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» (зарегистрированы в Минюсте РФ 24.04.02, регистрационный № 3399).

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Назначение первого пояса – защита места водозабора от загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Граница первого пояса ЗСО артезианских скважин устанавливается в размере 30 м; для водопроводных

очистных сооружений принимается на расстоянии от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветлителей не менее 30 м в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и НГП Ивановской области.

По первому поясу ЗСО источников водоснабжения и водоочистных сооружений предусматривается выполнение следующих условий:

- территория должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- не допускается посадка высокоствольных деревьев, все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений;

- здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса ЗСО с учетом санитарного режима на территории второго пояса;

- в исключительных случаях при отсутствии канализации должны устраиваться водонепроницаемые приемники нечистот и бытовых отходов, расположенные в местах, исключающих загрязнение территории первого пояса ЗСО при их вывозе;

- водопроводные сооружения, расположенные в первом поясе зоны санитарной охраны, должны быть оборудованы с учетом предотвращения возможности загрязнения питьевой воды через оголовки и устья скважин, люки и переливные трубы резервуаров и устройства заливки насосов;

- все водозаборы должны быть оборудованы аппаратурой для систематического контроля соответствия фактического дебита при эксплуатации водопровода проектной производительности, предусмотренной при его проектировании и обосновании границ ЗСО.

Мероприятия по второму и третьему поясам ЗСО включают:

- выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов;

- бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

- запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли;

- запрещение размещения складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод; размещение таких объектов допускается в пределах третьего пояса ЗСО только при использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных мероприятий по защите водоносного горизонта от загрязнения при наличии санитарно-эпидемиологического заключения центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора, выданного с учетом заключения органов геологического контроля;

- своевременное выполнение необходимых мероприятий по санитарной охране поверхностных вод, имеющих непосредственную гидрологическую связь с используемым водоносным горизонтом, в соответствии с гигиеническими требованиями к охране поверхностных вод.

Кроме мероприятий, указанных выше, в пределах первого, второго и третьего пояса ЗСО подземных источников водоснабжения подлежат выполнению дополнительные мероприятия, установленные санитарно-эпидемиологическими требованиями к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения - СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2.8.5. Санитарно-защитные и охранные зоны объектов транспортной и инженерной инфраструктуры

Из объектов инженерной инфраструктуры имеющих градостроительные ограничения на территории сельского поселения проходит линии электропередачи 10, 35 и 110 кВ.

Охранные зоны от линий электропередачи напряжением 10 кВ, 35 кВ и 110 кВ устанавливаются в размере 10, 15 и 20 метров соответственно, согласно с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Санитарно-защитные зоны канализационных очистных сооружений, расположенных на территории сельского поселения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осад-

ков в закрытых помещениях при расчетной производительности 985, 190, 125 и 90 куб.м/сут устанавливается в размере 150 и 100 м, СЗЗ канализационной насосной станции - в размере 20 м согласно с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03* и НГП Ивановской области.

По территории сельского поселения проходит автомобильная дорога II категории. Для автомобильной дороги установлено расстояние от бровки земляного полотна до жилой застройки в размере 100 м, в соответствии со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.05.02-85* «Автомобильные дороги» и НГП Ивановской области.

Вдоль северной границы сельского поселения проходит железная дорога. Санитарно-защитная зона устанавливается от оси крайнего железнодорожного пути до жилой застройки в размере 100 м в соответствии со СНиП 2.07.01-89* и НГП Ивановской области.

Ширина минимального расстояния от газопровода высокого давления до фундаментов зданий и сооружений, устанавливается в размере 10 метров от оси газопровода в соответствие со СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

Охранные зоны газорегуляторных пунктов устанавливаются в соответствии с «Правилами охраны газораспределительных сетей» утвержденными Правительством Российской Федерации от 20 ноября 2000г. № 878, и составляют 10 м.

2.8.6. Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Санитарная охрана и оздоровление воздушного бассейна обеспечивается комплексом защитных мер технологического, санитарно-технического и планировочного характера.

Основными мероприятиями по снижению загрязнения атмосферного воздуха и сокращению суммарных выбросов в атмосферу стационарными источниками выделения проектом рекомендуется:

- внедрение и реконструкция пылегазоочистного оборудования, механических и биологических фильтров на всех производственных и инженерных объектах на территории с использованием высококачественных видов топлива, соблюдение технологических режимов работы, исключающих аварийные выбросы промышленных токсичных веществ;
- организация стационарных постов наблюдения за состоянием атмосферного воздуха;
- перенос коммунальных объектов и промышленных предприятий на расстояние от жилой застройки, обеспечивающее санитарные нормы (нормативный размер СЗЗ):
- перенос предприятия по производству древесного угля, распложенного вблизи с. Котцыно (СЗЗ 500 м);
- перенос пилорамы, расположенной вблизи д. Юрьевское (СЗЗ 100 м);
- перенос склада труб и бетонных плит, расположенного вблизи д. Кожевниково (СЗЗ 50 м).
- установление и благоустройство санитарно-защитных зон промышленных предприятий и других источников загрязнения атмосферного воздуха, водоемов, почвы;
- благоустройство, озеленение улиц и проектируемой территории в целом, в целях защиты жилой застройки от неблагоприятных ветров, борьбы с шумом, повышения влажности воздуха, обогащения воздуха кислородом и поглощения из воздуха углекислого газа.

Мероприятия по борьбе с загрязнением автотранспортом:

- создание сети пунктов диагностического контроля и регулировки транспортных средств;
- усовершенствование системы государственного контроля за экологическими параметрами автотранспорта в процессе эксплуатации;
- упорядочение улично-дорожной сети, грузовых и обходных дорог;
- применение газообразного топлива и др.
- обеспечение требуемых разрывов с соответствующим озеленением между автомобильными дорогами и застройкой;
- организация зеленых полос вдоль улиц и дорог.

На территориях, прилегающих к транспортным магистралям, прогнозируется сохранение состояния атмосферного воздуха на уровне современного фонового значения, так как неизбежное увеличение количества личных легковых транспортных средств, компенсируется ограничением проектными решениями потока грузового автотранспорта, перспективной организацией движения транзитного и грузового транспорта вне территории жилой застройки.

2.8.7. Мероприятия по охране водной среды

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по восстановлению и предотвращению загрязнения водных объектов:

- установление размеров водоохранных зон и прибрежных защитных полос рек и ручьев, протекающих по территории сельского поселения;
- расчистка прибрежных территорий рек;
- прекращение сброса неочищенных сточных вод на рельеф, в реки;

- строительство канализационных очистных сооружений;
- организация контроля уровня загрязнения поверхностных и грунтовых вод;
- мониторинг степени очистки сточных вод на канализационных очистных сооружениях;
- разработка проекта установления границ поясов ЗСО подземных источников водоснабжения;
- строительство очистных сооружений поверхностного стока;
- соблюдение санитарно-эпидемиологических требований и норм при размещении очистных сооружений поверхностного стока закрытого типа;

В результате модернизации системы водоотведения можно прогнозировать уменьшение объема поступления в водные объекты загрязняющих веществ по следующим показателям: взвешенные вещества; полное биохимическое потребление кислорода (БПКполн.) неосветленных сточных вод; БПКполн. осветленных сточных вод; азот аммонийных солей; фосфаты; хлориды; поверхностно-активные вещества.

В результате организации сбора, отвода и очистки поверхностных сточных вод, в водных объектах и грунтовых водах сельского поселения прогнозируется уменьшение концентраций загрязняющих веществ, присутствующих в поверхностном стоке селитебных территорий:

- минеральных и органических примесей естественного происхождения, образующихся в результате адсорбции газов из атмосферы и эрозии почвы, − грубодисперсные примеси (частицы песка, глины, гумуса), а также растворенные органические и минеральные вещества;
- веществ техногенного происхождения в различном фазово-дисперсном состоянии − нефтепродукты, вымываемые компоненты дорожных покрытий, соединения тяжелых металлов, синтетических поверхностно-активных веществ (СПАВ) и другие компоненты;
- бактериальных загрязнений, поступающих в водосток при плохом санитарно-техническом состоянии территории и канализационных сетей.

При условии организации сбора и очистки поверхностного стока с территории промышленных предприятий, в водных объектах прогнозируется уменьшение концентраций следующих загрязняющих веществ поступающих с промышленных территорий:

- грубодисперсных примесей;
- нефтепродуктов, сорбированных главным образом на взвешенных веществах;
- соединений тяжелых металлов, СПАВ;
- минеральных солей и органических примесей естественного происхождения.

2.8.8. Мероприятия по охране почвенного покрова

Для обеспечения охраны и рационального использования почвы необходимо предусмотреть комплекс мероприятий по ее рекультивации.

Рекультивации подлежат земли, нарушенные при:

- разработке месторождений полезных ископаемых;
- прокладке трубопроводов, строительстве и прокладке инженерных сетей различного назначения;
- складировании и захоронении промышленных, бытовых и прочих отходов;
- ликвидации последствий загрязнения земель.

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по предотвращению загрязнения и разрушения почвенного покрова:

- проведение технической рекультивации земель нарушенных при строительстве и прокладке инженерных сетей;
- выявление и ликвидация несанкционированных свалок, захламленных участков с последующей рекультивацией территории;
- контроль за качеством и своевременностью выполнения работ по рекультивации нарушенных земель;
- проведение работ по мониторингу загрязнения почвы на селитебных территориях и в зоне влияния предприятий;
- усиление контроля использования земель и повышение уровня экологических требований к деятельности землепользований.

2.8.9. Мероприятия по санитарной очистке территории

На территории сельского поселения нет официальных мест захоронения отходов. Образующиеся отходы частично утилизируются в подсобных хозяйствах, частично вывозятся на полигон отходов 4-5 класса опасности ООО “Тополь”, расположенный в Чернореченском сельском поселении вблизи окраины города Иванова.

Твердые бытовые и приравненные к ним промышленные отходы собираются от населения в контейнеры, установленные на контейнерных площадках, либо в контейнеры мусоровозов. Раздельный сбор бытовых отходов (по видам отходов) не применяется. Практически все собранные отходы транспортируются на полигон твердых бытовых отходов (далее - ТБО).

Необходимость санитарной очистки сельского поселения регулируется Законом Ивановской области "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области" от 18.07.2006 г. №75-ОЗ.

Санитарная очистка в Куликовском сельском поселении осуществляется в соответствии с действующими "Правилами санитарного содержания и благоустройства территории Ивановского муниципального района", утвержденными постановлением Главы Ивановского района 21.03.2007 г. №3.

Решение вопросов охраны окружающей среды требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки населенных мест.

Основными положениями организации системы санитарной очистки являются:

- сбор, транспортировка, обезвреживание и утилизация всех видов отходов;
- организация сбора и удаление вторичного сырья;
- сбор, удаление и обезвреживание специфических отходов;
- уборка территорий от мусора, смета, снега, мытье усовершенствованных покрытий;

Генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия по санитарной очистке территории сельского поселения:

- организация вывоза биологических отходов с животноводческих ферм сельского поселения на проектируемый скотомогильник в Балахонковском сельском поселении;
- организация планово-регулярной системы очистки поселения, своевременного сбора и вывоза ТБО на полигон ООО "Тополь";
- организация проектирования и строительства объектов по утилизации и переработке отходов;
- внедрение на производственных предприятиях малоотходных и безотходных технологий;
- организация в дальнейшем селективного сбора и сортировки ТБО с целью получения вторичных ресурсов и сокращения объема обезвреживаемых отходов;
- организация оборудованных контейнерных площадок для сбора мусора.

В соответствии с Законом Ивановской области "Об обеспечении чистоты и порядка на территории Ивановской области" от 18.07.2006 № 75-ОЗ контейнеры и бункеры-накопители устанавливаются согласно требованиям, установленными действующими санитарно-эпидемиологическими и иными нормами. Запрещается устанавливать контейнеры и бункеры-накопители на проезжей части, тротуарах, газонах и в проходных арках домов.

Допускается временная установка на придомовых территориях контейнеров и бункеров-накопителей для сбора строительного мусора вблизи мест производства ремонтных, аварийных работ и работ по уборке территории, выполняемых юридическими и физическими лицами, при отсутствии на указанных территориях оборудованных площадок для установки контейнеров и бункеров-накопителей. Места временной установки контейнеров и бункеров-накопителей должны быть согласованы с собственником, владельцем, пользователем территории.

Ответственность за состояние контейнерных площадок, размещение контейнеров и бункеров-накопителей возлагается на управляющую организацию, товарищество собственников жилья, жилищный или иной кооператив, эксплуатационное предприятие, на хозяйствующий субъект, являющийся пользователем контейнерной площадки или на территории которого расположена контейнерная площадка, а также на собственников жилых и нежилых помещений при непосредственном управлении многоквартирного дома и титульных домовладельцев, являющихся пользователями контейнерной площадки.

Генеральным планом предусматривается вывоз ТБО на существующий полигон ТБО ООО "Тополь" в Чернореченском сельском поселении. Площадь полигона ТБО ООО "Тополь" составляет 10,13 га, из которых в настоящее время эксплуатируется около 5 га. На полигон ТБО предусматривается вывозить также уличный, садово-парковый смет, строительный мусор и некоторые виды твердых промышленных отходов 3 - 4 класса опасности, а также неопасные отходы, класс которых устанавливается экспериментальными методами. Список таких отходов согласовывается с центром Роспотребнадзора по Ивановской области.

Нормы накопления отходов и размеры участка складирования принимаются в соответствии с СНиП 2.07.01-89* "Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений" и НГП Ивановской области.

Объем образующихся в Куликовском сельском поселении отходов, с учетом степени благоустройства территории и проектной численности населения (5686 человек), на конец расчетного срока составит около 34 тыс. тонн при норме накопления бытовых отходов 300 кг на 1 человека в год. Размер земельного участка в соответствии со СНиП 2.07.01-89* составляет 0,04 га на 1 тыс. тонн твердых бытовых отходов. Для захоронения указанного объема ТБО, необходим участок полигона площадью 1,4 га.

2.9. Перечень факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 мая 2007 г. № 304 «О классификации чрезвычайных

ситуаций природного и техногенного характера» чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера подразделяются на ситуации:

- локального характера;
- муниципального характера;
- межмуниципального характера;
- регионального характера;
- межрегионального характера;
- федерального характера.
- ЧС природного характера

В соответствии с ГОСТ Р 22.0.06-95 «Источники природных чрезвычайных ситуаций. Поражающие факторы. Номенклатура параметров поражающих воздействий», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 20 июня 1995 г. N 308, на территории муниципального образования возможны следующие чрезвычайные ситуации, представленные ниже (Таблица 32).

Таблица 32 Источники природных чрезвычайных ситуаций

№ п/п	Источник природной ЧС	Наименование поражающего фактора	Характер действия, проявления поражающего фактора источника природной ЧС
1	Опасные геологические процессы		
1.2	Землетрясение	Сейсмический	Сейсмический удар
			Взрывная волна
			Гравитационное смещение горных пород
			Затопление поверхностными водами
1.3	Оползень	Динамический	Смещение (движение) горных пород
2	Опасные гидрологические явления и процессы		
2.1	Подтопление	Гидростатический	Повышение уровня грунтовых вод
		Гидродинамический	Гидродинамическое давление потока грунтовых вод
		Гидрохимический	Загрязнение (засоление) почв, грунтов
2.2	Русловая эрозия	Гидродинамический	Гидродинамическое давление потока воды
			Деформация речного русла
3	Опасные метеорологические явления и процессы		
3.1	Сильный ветер (шторм, шквал, ураган)	Аэродинамический	Ветровой поток
			Ветровая нагрузка
			Аэродинамическое давление Вибрация
3.2	Смерч (вихрь)	Аэродинамический	Сильное разряжение воздуха
			Вихревой восходящий поток
			Ветровая нагрузка
3.2	Сильные осадки		
3.2.1	Продолжительный дождь (ливень)		Поток (течение) воды
			Затопление территории
3.2.2	Сильный снег	Гидродинамический	Снеговая нагрузка
			Снежные заносы
3.2.3	Сильная метель	Гидродинамический	Снеговая нагрузка
			Снежные заносы
			Ветровая нагрузка
3.3	Гололед	Гравитационный	Гололедная нагрузка

3.3.1.	Град	Динамический	Удар
3.3.2.	Туман	Теплофизический	Снижение видимости (помутнение воздуха)
3.3.3	Заморозок	Тепловой	Охлаждение почвы, воздуха
3.3.4	Гроза	Электрофизический	Электрические разряды
4	Природные пожары		
4.1	Пожар (ландшафтный, степной, лесной)	Теплофизический	Пламя
			Нагрев теплым потоком
			Тепловой удар
		Химический	Помутнение воздуха
			Загрязнение атмосферы, почвы, грунтов, гидросферы
			Опасные дымы

В соответствии со СНиП 22-01-95 «Геофизика опасных природных воздействий» при выявлении опасных геофизических воздействий и их влияния на строительство зданий и сооружений следует учитывать категории оценки сложности природных условий. На территории сельского поселения природные условия относятся к категории сложных.

Для прогноза опасных природных воздействий следует применять структурно-геоморфологические, геологические, геофизические, сейсмологические, инженерно-геологические и гидрогеологические, инженерно- экологические, инженерно-гидрометеорологические и инженерно-геодезические методы исследования, а также их комплексирование с учетом сложности природной и природнотехногенной обстановки территории. Результаты оценки опасности природных, в том числе геофизических воздействий, должны быть учтены при разработки документации на строительство зданий и сооружений.

Для защиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций от воздействия молнии применяются различные способы: установка молниеприемников, токоотводов и заземлителей, экранирование и др.

При выборе комплекса средств молниезащиты следует руководствоваться «Инструкцией по устройству молниезащиты зданий, сооружений и строительных коммуникаций», утвержденной приказом Минэнерго РФ от 30 июня 2003 г. №280, которая распространяется на все виды зданий, сооружений и промышленных коммуникаций независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности.

Тип и размещение устройств молниезащиты выбираются на стадии проектирования, чтобы иметь возможность максимально использовать проводящие элементы нового объекта. Это облегчит разработку и исполнение устройств молниезащиты, совмещенных с самим зданием, позволит улучшить его эстетический вид, повысить эффективность молниезащиты, минимизировать ее стоимость и трудозатраты. Соблюдение норм при выборе молниезащиты существенно снижает риск ущерба от удара молнии.

ЧС техногенного характера

Чрезвычайные ситуации техногенного характера на территории муниципального образования классифицируются в соответствии с ГОСТ Р 22.0.07-95 «Источники техногенных чрезвычайных ситуаций. Классификация и номенклатура поражающих факторов и их параметров», принятым и введенным в действие Постановлением Госстандарта России от 2 ноября 1995 г. N 561.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС классифицируют по генезису (происхождению) и механизму воздействия.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по генезису подразделяют на факторы:

- прямого действия или первичные;
- побочного действия или вторичные.

Первичные поражающие факторы непосредственно вызываются возникновением источника техногенной ЧС.

Вторичные поражающие факторы вызываются изменением объектов окружающей среды первичными поражающими факторами.

Поражающие факторы источников техногенных ЧС по механизму действия подразделяют на факторы:

- физического действия;
- химического действия.

К поражающим факторам физического действия относят:

- воздушную ударную волну;
- волну сжатия в грунте;
- сейсмовзрывную волну;
- волну прорыва гидротехнических сооружений;
- обломки или осколки;
- экстремальный нагрев среды;
- тепловое излучение;
- ионизирующее излучение.

К поражающим факторам химического действия относят токсическое действие опасных химических веществ.

К техногенным чрезвычайным ситуациям относятся пожары и взрывы на пожароопасных объектах

Аварии на пожаро-, взрывоопасных предприятиях вызывают разрушение зданий и сооружений вследствие сгорания или деформации их элементов от высоких температур. Происходят и другие опасные явления: образуются облака топливно-воздушных смесей, токсичных веществ; взрываются трубопроводы и сосуды с перегретой жидкостью.

Для определения зон действия поражающих факторов на каждом предприятии рассматриваются аварии с максимальным участием опасного вещества, т.е. разрушение наибольшей емкости (технологического блока) с выбросом всего содержимого в окружающее пространство.

Взрывы приводят не только к разрушению и повреждению зданий, сооружений, технологического оборудования, емкостей, трубопроводов и транспортных средств, но и в результате прямого и косвенного действия ударной волны способны наносить людям различные травмы, в том числе и смертельные.

Из взрывопожароопасных объектов аварии, на которых могут привести к образованию зон ЧС, в пределах проектируемой территории муниципального образования находятся автозаправочные станции. Вид опасного вещества, участвующего в реализации чрезвычайных ситуаций – бензин, дизельное топливо, нефтепродукты.

При строительстве и эксплуатации АЗС требуется соблюдение противопожарных требований и разработка комплекса инженерно- технических мероприятий направленных на предотвращение и ликвидацию последствий аварий.

Чрезвычайные ситуации на железнодорожном транспорте могут возникнуть при транспортировке различных АХОВ и взрыво- и пожароопасных веществ. Наиболее опасной будет аварийная ситуация, приводящая к полному разрушению вагона-цистерны, при которой все содержимое поступит в окружающую среду.

Перечень потенциально опасных объектов

На территории находятся следующие объекты представляющие опасность при возникновении аварийных ситуаций: автозаправочная станция, котельные, газопровод высокого давления.

Среди объектов жизнеобеспечения, аварии на которых могут привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, на территории сельского поселения предусматривается разместить следующие:

- водопроводные очистные сооружения;
- канализационные очистные сооружения;
- линии электропередачи;
- сети теплоснабжения;
- водопроводные сети;
- канализационные сети;
- понизительная подстанция;
- трансформаторные подстанции;
- котельные.

Противопожарная безопасность

Чрезвычайные ситуации, связанные с возникновением пожаров на территории чаще всего возникают на объектах социально-бытового назначения, причинами которых в основном являются нарушения правил пожарной безопасности, правил эксплуатации электрооборудования и неосторожное обращение с огнем.

В соответствии с нормами «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности», утвержденного Федеральным законом от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ планировка и застройка территорий поселений и городских округов должны осуществляться в соответствии с генеральными планами поселений и городских округов, учитывающими требования пожарной безопасности, установленные настоящим Федеральным законом.

Пожарная безопасность сельских поселений обеспечивается в рамках реализации мер пожарной безопасности соответствующими органами государственной власти, органами местного самоуправления.

Первичные меры пожарной безопасности включают в себя:

1) реализацию полномочий органов местного самоуправления по решению вопросов организационно-правового, финансового, материально-технического обеспечения пожарной безопасности муниципального образования;

2) разработку и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности муниципального образования и объектов муниципальной собственности, которые должны предусматриваться в планах и программах развития территории, обеспечение надлежащего состояния источников противопожарного водоснабжения, содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий, находящихся в муниципальной собственности;

3) разработку и организацию выполнения муниципальных целевых программ по вопросам обеспечения пожарной безопасности;

4) разработку плана привлечения сил и средств для тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ на территории муниципального образования и контроль за его выполнением;

5) установление особого противопожарного режима на территории муниципального образования, а также дополнительных требований пожарной безопасности на время его действия;

6) обеспечение беспрепятственного проезда пожарной техники к месту пожара;

7) обеспечение связи и оповещения населения о пожаре;

8) организацию обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганду в области пожарной безопасности, содействие распространению пожарно-технических знаний;

9) обеспечение социального и экономического стимулирования участия граждан и организаций в добровольной пожарной охране, в том числе участия в борьбе с пожарами.

В соответствии с данными Управления по делам ГО и ЧС, мобилизации, общественной безопасности и социальной профилактике Ивановского муниципального района в настоящее время на территории сельского поселения размещаются следующие противопожарные источники и сооружения представленные ниже (Таблица 33).

Таблица 33 Перечень противопожарных источников и сооружений

№ п/п	Наименование населенного пункта	Противопожарные источники и сооружения
1	д. Поповское	1 пруд
2	д. Котцыно	1 пруд
3	д. Красное	1 пруд
4	д. Горбово	1 пруд
5	д. Панкратцево	1 пруд
6	д. Юркино	1 пруд
7	д. Нефедьево	1 пруд
9	д. Сафронцево	1 пруд
10	д. Куликово	7 пожарных гидрантов, из них 2 неисправны; р. Шахматка
11	д. Юрьевское	река Молохта
12	д. Калачево	река Молохта
13	д. Измайлово	река Молохта
14	д. Четряково	река Молохта
15	д. Становое	река Молохта
16	с. Сидоровское	река Молохта
17	д. Кожевниково	река Молохта
18	д. Малинки	река Шахматка
19	с. Елюнино	река Шахматка
20	д. Василево	река Шахматка
21	д. Ушаковка	река Шахматка
21	д. Рогатино	река Шахматка
22	д. Федосово	река Шахматка

Для обеспечения противопожарной безопасности на расчетный срок планируется строительство пожарного депо на 2 автомобиля в д. Куликово, в соответствии с «Нормами проектирования объектов пожарной охраны» (утв. заместителем Главного Государственного инспектора РФ по пожарному надзору, введенными в действие приказом ГУГПС МВД РФ от 30 декабря 1994 г. N 36).

2.10. * Анализ наличия земель различных категорий и обоснование их переводов в другие категории

В соответствии с п. 3 ч. 1 ст. 11 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» территорию поселения составляют исторически сложившиеся земли населенных пунктов, прилегающие к ним земли общего пользования, территории традиционного природопользования населения соответствующего поселения, рекреационные земли, земли для развития поселения.

Границы поселения установлены Законом Ивановской области от 25.02.2005 № 40-ОЗ «О сельских поселениях в Ивановском муниципальном районе». В результате установления границ поселения в состав его территории вошли земли следующих категорий: земли сельскохозяйственного назначения, земли промышленности и иного специального назначения, земли лесного фонда, земли водного фонда, земли особо охраняемых территорий, земли запаса, земли населенных пунктов.

Границы земель вышеуказанных категорий отображены на схеме, входящей с состав проекта генерального плана поселения, а состав и порядок их использования определен Земельным кодексом Российской Федерации и иным действующим законодательством.

Землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за границей населенного пункта, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей. В состав земель сельскохозяйственного назначения входят сельскохозяйственные угодья, земли, занятые внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, лесными насаждениями, зданиями, строениями, сооружениями, используемые для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Землями промышленности и иного специального назначения признаются земли, которые расположены за границами населенных пунктов и используются или предназначены для обеспечения деятельности организаций и (или) эксплуатации объектов промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, объектов для обеспечения космической деятельности, объектов обороны и безопасности, осуществления иных специальных задач и права на которые возникли у участников земельных отношений по основаниям, предусмотренным настоящим Кодексом, федеральными законами и законами субъектов Российской Федерации. Порядок использования отдельных видов земель промышленности и иного специального назначения, а также установления зон с особыми условиями использования земель данной категории определяется, если иное не установлено Земельным кодексом, Правительством Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в федеральной собственности; органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в отношении указанных земель, находящихся в собственности субъектов Российской Федерации; органами местного самоуправления в отношении указанных земель, находящихся в муниципальной собственности.

К землям водного фонда относятся земли, покрытые поверхностными водами, сосредоточенными в водных объектах, а также земли, занятые гидротехническими и иными сооружениями, расположенными на водных объектах.

К землям лесного фонда относятся лесные земли (земли, покрытые лесной растительностью и не покрытые ею, но предназначенные для ее восстановления, - вырубки, гари, редины, прогалины и другие) и предназначенные для ведения лесного хозяйства нелесные земли (просеки, дороги, болота и другие).

На территории поселения есть земли особо охраняемых территорий. К землям особо охраняемых территорий относятся земли, которые имеют особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, рекреационное, оздоровительное и иное ценное значение, которые изъяты в соответствии с постановлениями федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации или решениями органов местного самоуправления полностью или частично из хозяйственного использования и оборота и для которых установлен особый правовой режим.

Также на территории поселения есть земли запаса. К землям запаса относятся земли, находящиеся в государственной или муниципальной собственности и не предоставленные гражданам или юридическим лицам. Использование земель запаса допускается после перевода их в другую категорию, за исключением случаев, если земли запаса включены в границы охотничьих угодий, и иных предусмотренных федеральными законами случаев.

Землями населенных пунктов признаются земли, используемые и предназначенные для застройки и развития населенных пунктов. Границы населенных пунктов отделяют земли населенных пунктов от земель сельскохозяйственного назначения, земель промышленности и иного специального назначения, зе-

мель водного фонда, земель лесного фонда, земель особо охраняемых территорий, земель запаса. Таким образом, в соответствии с земельным законодательством, в составе земель населенных пунктов не могут находиться земли других категорий.

В ходе подготовки проекта генерального плана, в целях развития поселения в целом и входящих в его состав населенных пунктов, возникла необходимость изменения границы населенных пунктов д. Малинки за счет земель особо охраняемых территорий и объектов и д. Исаево за счет земель сельскохозяйственного назначения.

В результате изменения границы населенного пункта д. Малинки его площадь увеличивается на 14,5 га, в результате изменения границы населенного пункта д. Исаево его площадь увеличивается на 0,5 га.

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 21.12.2004 № 172-ФЗ «О переводе земель или земельных участков из одной категории в другую» установление или изменение границ населенных пунктов, а также включение земельных участков в границы населенных пунктов либо исключение земельных участков из границ населенных пунктов является переводом земель населенных пунктов или земельных участков в составе таких земель в другую категорию либо переводом земель или земельных участков в составе таких земель из других категорий в земли населенных пунктов.

Таким образом, установление или изменение границ населенных пунктов является переводом земель или земельных участков иных категорий в земли населенных пунктов.

Установлением или изменением границ населенных пунктов является утверждение или изменение генерального плана поселения, отображающего границы населенных пунктов, расположенных в границах поселения.

Соответственно, в результате утверждения генерального плана, в порядке, установленном Градостроительным кодексом Российской Федерации, утверждаются границы населенных пунктов д. Малинки и д. Исаево, и происходит перевод земель особо охраняемых территорий и объектов и земель сельскохозяйственного назначения в земли населенных пунктов.

До утверждения генерального плана, он подлежит согласованию в порядке, предусмотренном статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации (См. соответствующий раздел настоящей пояснительной записки). После согласования проекта генерального плана и его утверждения, Совет Куликовского сельского поселения, утвердивший генеральный план направляет копию генерального плана в течение пяти дней со дня его принятия в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на осуществление государственного кадастрового учета недвижимого имущества и ведение государственного кадастра недвижимости (далее – орган кадастрового учета). О внесенных изменениях орган кадастрового учета уведомляет заинтересованных правообладателей земельных участков с указанием акта о переводе земель или земельных участков, а также органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним, для внесения в течение семи дней изменений в связи с переводом земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

Перевод земель или земельных участков в составе таких земель из одной категории в другую считается состоявшимся с момента внесения изменений о таком переводе в записи Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним.

3.* СОГЛАСОВАНИЕ ПРОЕКТА ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА

Процедура согласования проекта генерального плана поселения регламентируется положениями статьи 25 Градостроительного кодекса РФ и Постановлением Правительства РФ от 24.03.2007 № 178 «Об утверждении Положения о порядке согласования проектов схем территориального планирования субъектов Российской Федерации и проектов документов территориального планирования муниципальных образований».

В соответствии с частью 1 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти в порядке, установленном этим органом, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования Российской Федерации планируется размещение объектов федерального значения на территориях поселения;

2) предусматривается включение в соответствии с указанным проектом в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель лесного фонда;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории федерального значения;

4) предусматривается размещение в соответствии с указанным проектом объектов местного значения поселения, которые могут оказать негативное воздействие на водные объекты, находящиеся в федеральной собственности.

В силу того, что проект генерального плана поселения не предполагает изменение вышеуказанных границ и размещение объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на указанных землях, территориях и земельных участках, его согласование с федеральными органами государственной власти не требуется.

В соответствии с частью 2 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации, в границах которого находится поселение или городской округ, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования субъекта Российской Федерации планируется размещение объектов регионального значения на территориях поселения;

2) предусматривается в соответствии с указанным проектом включение в границы населенных пунктов (в том числе образуемых населенных пунктов), входящих в состав поселения, земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения или исключение из границ этих населенных пунктов земельных участков, которые планируется отнести к категории земель сельскохозяйственного назначения;

3) на территориях поселения находятся особо охраняемые природные территории регионального значения.

Поскольку данным проектом предусматривается включение в границу населенного пункта земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения, данный проект подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Ивановской области.

В соответствии с частью 3 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана подлежит согласованию с заинтересованными органами местного самоуправления муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, подготовившими проект генерального плана, в целях соблюдения интересов населения муниципальных образований при установлении на их территориях зон с особыми условиями использования территорий в связи с планируемым размещением объектов местного значения поселения, при размещении объектов местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях таких муниципальных образований.

Принимая во внимание, что проект генерального плана поселения не содержит предложений, предполагающих установление зон с особыми условиями использования территорий, зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду на территориях муниципальных образований, имеющих общую границу с поселением, его согласование с соответствующими органами местного самоуправления не требуется.

В соответствии с частью 4 статьи 25 Градостроительного кодекса РФ проект генерального плана поселения подлежит согласованию с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение, в следующих случаях:

1) в соответствии с документами территориального планирования муниципального района планируется размещение объектов местного значения муниципального района на территории поселения;

2) на территории поселения находятся особо охраняемые природные территории местного значения муниципального района.

Общий вывод: с учетом изложенного проект генерального плана поселения подлежит согласованию с высшим исполнительным органом государственной власти Ивановской области, а также согласованию с органами местного самоуправления Ивановского муниципального района, в границах которого находится поселение.

Срок согласования проекта генерального плана поселения не может превышать три месяца со дня направления уполномоченным органом местного самоуправления поселения на согласование данного проекта соответствующим органам государственной власти и местного самоуправления. В случае непоступления от указанных органов в установленный срок в орган местного самоуправления поселения заключений на проект генерального плана поселения такой проект считается согласованным с указанными органами.

4. ПРИЛОЖЕНИЕ. ПЕРЕЧЕНЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ВКЛЮЧАЕМЫХ В ГРАНИЦЫ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта д. Малинки

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м2	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:90	1871	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
2	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:91	2238	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
3	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:93	2040	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
4	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:94	1869	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
5	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:96	1323	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство

6	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:97	1117	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
7	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:98	1252	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
8	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:99	1867	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
9	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:100	1349	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
10	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:101	1302	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
11	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:102	1915	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
12	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:106	1200	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство

13	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:107	822	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
14	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:108	1402	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
15	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:111	1004	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
16	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:112	1946	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
17	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:113	1755	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
18	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:114	997	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
19	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:117	1635	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство

20	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:118	1336	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
21	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:119	1092	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
22	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:120	7124	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
23	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:121	954	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
24	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:122	4754	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
25	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:123	1133	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
26	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:124	1163	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство

27	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:125	1268	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
28	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:126	1316	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
29	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:127	1112	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
30	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:129	1001	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
31	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:130	1000	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
32	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:131	1000	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
33	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:132	1065	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство

34	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:133	1001	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
35	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:134	1202	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
36	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:135	7708	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
37	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:136	1005	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство
38	Ивановская область Ивановский район, 15 км а/д Иваново-Родники, в районе д. Малинки, стр. 1	Частная собственность	37:05:021323:137	1000	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли особо охраняемых территорий и объектов	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство

Перечень земельных участков включаемых в границы населенного пункта д. Исаево

N п/п	Земельный участок (адрес, месторасположение)	Форма собственности	Кадастровый номер	Площадь, м2	Основание изменения границы населенного пункта	Категория земель		Цель включения земельного участка в границы населенного пункта (исключения из границ)
						фактическая	планируемая	
1	Ивановская область Ивановский район, в 20 м западнее д. Исаево	Частная собственность	37:05:021336:22	4965	Необходимость расширения границы населенного пункта	Земли сельскохозяйственного назначения	Земли населенных пунктов	индивидуальное жилищное строительство

5. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

5.1. Территория сельского поселения

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь территории сельского поселения в установленных границах	га	15845	15845
		%	100	100
	в том числе			
	Общая площадь населенных пунктов, всего		906	883,0
	с. Елюнино	га	23	21,6
	с. Калачево	га	24	23,3
	с. Котцыно	га	61	55,1
	с. Сидоровское	га	38	35,7
	д. Белоусиха	га	4	3,6
	д. Василево	га	38	38,2
	д. Васильевское	га	30	29,2
	д. Горбово	га	21	19,1
	д. Жары	га	14	13,9
	д. ж/д станции Красносельская	га	1	0,5
	д. Измайлово	га	20	19,7
	д. Исаево	га	14	14,2
	д. Каликино	га	16	16,0
	д. Кожевниково	га	37	36,8
	д. Красное	га	16	15,3
	д. Куликово	га	93	93,2
	д. Малинки	га	88	94,9
	д. Матрохино	га	14	14,3
	д. Нефедьево	га	13	12,7
	д. Панкратцево	га	11	11,0
	д. Парфеньево	га	16	16,4
	д. Поповское	га	23	22,7
	д. Починки	га	22	20,6
	д. Рогатино	га	14	14,0
	д. Сафронцево	га	37	36,8
	д. Семиново	га	31	30,5
	д. Становое	га	13	11,9
	д. Токовицы	га	24	16,2
	д. Толчково	га	8	7,8
	д. Ушаковка	га	41	41,4
	д. Федосово	га	33	32,6
	д. Четряково	га	11	10,3
	д. Юркино	га	27	27,3

	д. Юрьевское	га	31	26,2
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	515,6	520,97
		%	3,25	3,29
1.2	зона застройки сезонного проживания	га	70,48	70,48
		%	0,44	0,44
1.3	общественно-деловые зоны	га	20,8	22,38
		%	0,13	0,14
1.4	производственная зона	га	20,7	20,47
		%	0,13	0,13
1.5	зоны инженерной инфраструктуры	га	19,3	22,76
		%	0,12	0,14
1.6	зоны транспортной инфраструктуры	га	402,7	456,77
		%	2,54	2,88
1.7	рекреационные зоны	га	43,4	49,55
		%	0,27	0,31
1.8	зоны сельскохозяйственного использования	га	4553,0	4582,74
		%	28,74	28,92
1.9	зоны специального назначения	га	5,67	5,67
		%	0,04	0,04
1.10	зона акваторий	га	109,95	109,95
		%	0,69	0,69
1.11	зона природных территории	га	10155,7	9983,26
		%	64,09	63,01
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	численность населения	чел.	1875	5686
2.2	плотность населения	чел. на га	0,1	0,4
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	76,5	200,5
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	51,2	119,4
		% к общему объему жилищного фонда	67	60
3.2.2	- малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	22,8	62,9
		% к общему объему жилищного фонда	30	31
3.2.3	- среднеэтажная жилая застройка (3-6 эт.)	тыс. кв.м	2,5	18,2
		% к общему объему жилищного фонда	3	9

3.2.4	- жилая застройка в общественно-деловой зоне и зоне транспортной инфраструктуры	тыс. кв.м	-	0,1
		% к общему объему жилищного фонда	-	менее 0,1
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	122,7
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	29	не менее 35
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Детские дошкольные учреждения	мест	57	135
4.2	Школьные учреждения	учащихся	380	550
4.3	Внешкольные учреждения	мест	60	60
4.4	Амбулаторно-поликлинические учреждения	объект	1	1
4.5	Больничные учреждения	объект	1	1
4.6	Аптечные учреждения	объект	0	1
4.7	Фельдшерско-акушерские пункты	объект	2	2
4.8	Плоскостные спортивные сооружения	га	0	2,5
4.9	Спортивные залы общего пользования	кв. м площади пола	0	380
4.10	Спортивные залы при учреждениях образования	кв. м площади пола	162	162
4.11	Клубные учреждения	мест	300	920
4.12	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	10,4	25,6
4.13	Торговые центры	кв.м торговой площади	0	1710
4.14	Магазины	кв.м торговой площади	33	1691
4.15	Рыночные комплексы розничной торговли	объект	0	1
4.16	Предприятия общественного питания	объект	1	2
4.17	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	2	29
4.18	Банно-оздоровительные комплексы	помывочных мест	0	40
4.19	Прачечные	кг белья в смену	0	350
4.20	Отделения, филиалы банка	операционных мест	0	3
4.21	Отделения связи	объект	2	2
4.22	Пожарное депо	пожарный автомобиль	0	2
4.23	Администрация сельского поселения, села	объект	1	1
4.24	Объекты туризма и отдыха	объект	3	3

4.25	Гостиничный комплекс	объект	1	1
4.26	Заповедник народного быта	объект	1	1
4.27	Молельный дом	объект	1	1
4.28	Церковь	объект	4	4
4.29	Церковно-приходская школа	объект	0	1
4.30	Объект благотворительной деятельности	объект	2	2
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность автомобильных дорог			
	-всего	км	112,0	134,9
	в том числе:			
	- федерального значения	--	0	0
	- регионального или межмуниципального значения	--	34,4	35,2
	- местного значения	--	77,6	99,7
	- частных	--	0	0
5.2	Протяженность автомобильных дорог с капитальным типом покрытия	--	25,8	71,4
5.3	Протяженность железных дорог	--	3,5	3,5
5.4	Протяженность линий речного транспорта	--	0	0
5.5	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	1
5.6	Аэропорты	--	0	0
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Производительность водозаборных сооружений	м3/ сут	-	2*30000; 2*110; 80; 85
6.1.2	Протяженность сетей	км	29,5	81,2
6.2	Канализация			
6.2.1	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	985; 125; 190; 90
6.2.2	Протяженность сетей	км	3,4	3,8
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,93	3,9
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	102,1	110,9

6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	159,3
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	0,1
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	0,1
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	млн.м3/ год	-	5,15
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	
6.5.2	Протяженность сетей	км	7,6	57,3
	Газопроводов высокого давления			
	Газопроводов низкого давления		4,4	30,4
6.6	Связь		3,2	26,9
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,6	1,7
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	4/5,6	4/5,6
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га		809,8

5.2. Территория населенного пункта с. Елюнино

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	23	21,6
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	7.5	8,63
		%	32.33	39,95
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-

1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	7.5	8,63
		%	32.33	39,95
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	4.2	3,71
		%	18.32	17,18
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	2.5	2,12
		%	10.36	9,81
	в том числе			
1.5.5	улично-дорожной сети	га	2.5	2.5
		%	10.36	10.36
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.2	-
		%	1.03	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	1	0,93
		%	4.28	4,31
1.10	зона природных территории	га	7.6	6,21
		%	33.68	28,75
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	40	55
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,1	1,9
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	1,1	1,9
		% к общему объ-ему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	0,8
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	28	35

4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	кв.м торговой площади	-	20
4.2	Объект благотворительной деятельности	объект	2	2
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,3	0,9
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,9
	- проездов	--	-	0
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,3	0,9
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	14,92
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	10,56
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	1,06
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-

6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	2,5
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	11,62
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,02	0,04
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,2	0,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	433
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	млн м3/ год	-	0,06
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.5.2	Протяженность газопроводов низкого давления	км	-	0,9
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,01	0,02

6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га		5

5.3. Территория населенного пункта с. Калачево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	24	23,3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	7.6	10,42
		%	31.93	44,72
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	7.6	10,42
		%	31.93	44,72
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	1.3	0,07
		%	5.36	0,30
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	0,12
		%	-	0,52
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	2.0	2,61
		%	8.36	11,20
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	2.0	2,61
		%	8.36	11,20
1.6	рекреационные зоны	га	-	1,64
		%	-	7,04

1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	4.3	-
		%	17.86	-
1.8	зоны специального назначения	га	0.3	-
		%	1.39	-
1.9	зона акваторий	га	0.2	0,19
		%	0.75	0,82
1.10	зона природных территории	га	8.3	8,25
		%	34.38	35,41
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	47	75
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,6	2,6
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	1,6	2,6
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м		не менее 1,0
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	33*	34,7
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	15	0
4.2	Магазины	кв.м торговой площади	0	25
4.3	Отделения связи	объект	1	1
4.4	Администрация	объект	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,4	0,7
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,6
	- проездов	--	-	0,1

5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,7
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	Инженерная инфраструктура и благоустройство территории			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	20,34
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	14,4
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	1,44
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе		-	
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	0,2	0,2
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	15,84
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии – всего	млн. кВт·ч/ год	0,02	0,05
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350

	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,5	0,9
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	482,76
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	0,025
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	млн. м3/ год	-	0,08
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.5.2	Протяженность газопроводов низкого давления			0,9
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,01	0,02
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	1/0,5	1/0,5
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	7,3

5.4. Территория населенного пункта с. Котцыно

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	57	55,1
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	31.7	38,60
		%	55.59	70,05
	в том числе			

1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	2.6	3,14
		%	4.6	5,70
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	29.1	35,46
		%	50.99	64,35
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.6	1,92
		%	1.07	3,48
1.3	производственная зона	га	0.2	0,53
		%	0.33	0,96
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	8.3	8,57
		%	14.55	15,55
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	8.3	8,57
		%	14.55	15,55
1.6	рекреационные зоны	га	-	4,06
		%	-	7,37
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	4.3	-
		%	7.5	-
1.8	зоны специального назначения	га	1.5	-
		%	2.62	-
1.9	зона акваторий	га	0.6	0,56
		%	1.03	1,02
1.10	зона природных территории	га	9.9	0,86
		%	17.3	1,56
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	198	425
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	8,5	14,9
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	5,8	10,5
		% к общему объему жилищного фонда	68	71
3.2.2	- малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	2,7	4,3
		% к общему объему жилищного фонда	32*	29

4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Детские дошкольные учреждения	мест	0	25
4.2	Плоскостные спортивные сооружения	га	0	0,3
4.3	Клубные учреждения	мест	60	130
4.4	Магазины	кв.м торговой площади	23	105
4.5	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	3
4.6	Молельный дом	объект	1	1
4.7	Церковь	объект	0	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	3,9	3,8
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	1,2
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	2,4
	- проездов	--	-	0,2
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	3,8
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			

6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	136,94
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	96,9
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	14,54
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	190
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	5
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	111,44
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,1	0,3
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,1	1,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	3530
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	млн. м3/ год	-	0,44
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-

5.5.2	Протяженность газопроводов низкого давления		-	4,1
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,06	0,1
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	1/1,5	1/1,5
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	3,3

5.5. Территория населенного пункта с. Сидоровское

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	38	35,7
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	5.2	11,99
		%	13.51	33,59
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	5.2	11,99
		%	13.51	33,59
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.1	0,13
		%	0.14	0,36
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-

1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	4.9	4,76
		%	12.83	13,33
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	4.9	4,76
		%	12.83	13,33
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	13.8	-
		%	36.04	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	2,63
		%	-	7,37
1.9	зона акваторий	га	0.2	0,20
		%	0.42	0,56
1.10	зона природных территории	га	13.2	15,99
		%	35.19	44,79
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	21	70
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,5	2,4
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	1,5	2,4
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,9
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	35*	34,7
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	кв.м торговой площади	0	20
4.2	Церковь	объект	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0

5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	3,9	0,7
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,6
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,1
	- проездов	--	-	0
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,9	0,7
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	18,98
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	13,44
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	1,34
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	14,78
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-

6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,05
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,3	1,3
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,01	0,02
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	1/0,8	1/2,6
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	4

5.6. Территория населенного пункта д. Белоусиха

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	4	3,6
		%	100	100

	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	1.3	1,75
		%	32.52	48,61
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	1.3	1,75
		%	32.52	48,61
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.8	0,59
		%	20.55	16,39
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	0.8	0,59
		%	20.55	16,39
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.6	-
		%	15.58	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона природных территории	га	1.4	1,26
		%	32.59	35,00
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	0	25
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,4	0,9
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	0,4	0,9
		% к общему объему жилищного фонда	100	100

3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,5
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	20*	35
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ		-	-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,8	0,4
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,3
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,1
	- проездов	--	-	0
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,4
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	6,78
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	4,8
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,48
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-

6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	5,28
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	-	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	-	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	-	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	-	0,01

6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	-

5.7. Территория населенного пункта д. Василево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	38	38,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	12.5	16,77
		%	33.43	43,90
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	12.5	14,79
		%	33.43	38,72
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	1,98
		%	-	5,18
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	0,7
		%	-	1,83
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.1	7,59
		%	0.03	19,87
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	3.1	7,59
		%	8.29	19,87
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-

1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	7.5	-
		%	19.88	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона природных территории	га	14.9	13,13
		%	38.45	34,37
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	77	125
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	2,0	4,4
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	2,0	4,4
		% к общему объему жилищного фонда		
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 2,2
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	26*	35
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	кв.м торговой площади	0	40
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,1	1,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,5
	- проездов	--	-	0,5
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,2	1,0
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0

5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	33,9
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	24
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	2,4
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	3,1
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	26,4
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,04	0,08
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,1	0,9
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	971

6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	млн.м3/ год	-	0,13
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.5.2	Протяженность газопроводов низкого давления		0,2	1,5
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,02	0,04
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га		5,4

5.8. Территория населенного пункта д. Васильевское

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	30	29,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	12.0	15,96
		%	39.56	54,66
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-

1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	12.0	15,96
		%	39.56	54,66
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	3.7	2,92
		%	12.23	10,00
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	3.7	2,92
		%	12.23	10,00
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	3.8	-
		%	12.48	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	0.3	0,33
		%	1.09	1,13
1.10	зона природных территории	га	10.2	9,99
		%	34.48	34,21
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	19	60
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,5	2,1
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	1,5	2,1
		% к общему объ-ему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,6
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	35*	35
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	кв.м торговой площади	0	20

5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,9	0,9
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,4
	- проездов	--	-	0,5
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,9
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	16,27
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	11,52
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	1,15
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160

6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	12,67
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,04
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,01	0,02
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-

6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	8,8

5.9. Территория населенного пункта д. Горбово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	21	19,1
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	5.4	8,15
		%	25.49	42,67
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	5.4	8,15
		%	25.49	42,67
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	2.3	1,55
		%	10.85	8,11
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	2.3	1,55
		%	10.85	8,11
1.6	рекреационные зоны	га	-	1,2
		%	-	6,28
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	3.2	-
		%	15.27	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	0.3	0,33
		%	1.55	1,73

1.10	зона природных территории	га	9.8	7,87
		%	47.03	41,20
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	5	40
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,3	1,4
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	1,3	1,4
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,1
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	34*	35
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	кв.м торговой площади	0	10
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,5	0,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,5
	- проездов	--	-	0
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,5
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0

5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	10,85
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	7,68
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,77
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	8,45
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,03
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-

	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,002	0,01
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	3

5.10. Территория населенного пункта д. Жары

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	14	13,9
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	3.7	10,04
		%	26.78	72,23
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	3.6	10,04
		%	26.6	72,23
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	0.1	-
		%	0.18	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	0,29
		%	-	2,09

1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	1.8	2,00
		%	12.95	14,39
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	1.8	2,00
		%	12.95	14,39
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	2.8	-
		%	20.2	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	-	0,01
		%	-	0,07
1.10	зона природных территории	га	5.7	1,56
		%	40.1	11,22
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	8	60
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,1	2,1
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	1,1	2,1
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 1,0
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	34*	35
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	кв.м торговой площади	0	20
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0

5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,6	0,9
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,5
	- проездов	--	-	0,4
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,9
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	16,27
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	11,52
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	1,15
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	12,67
	в том числе:			
	производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-

6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,04
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,5	0,5
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,002	0,02
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	-

5.11. Территория населенного пункта д. Железнодорожной станции Красносельская

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	1	0,5
		%	100	100

	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	-	-
		%	-	-
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	1	0,5
		%	100	100
	в том числе			
1.5.1	железнодорожного транспорта	га	1	-
		%	100	-
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	-	-
		%	-	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона природных территории	га	-	-
		%	-	-
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	1	5
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,02	0,2
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	0	0,2
		% к общему объему жилищного фонда	0	100

3.2.2	- жилая застройка в зоне транспортной инфраструктуры	тыс. кв.м	0,02	0
		% к общему объему жилищного фонда	100	0
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,2
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	20*	40
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ		-	-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	0	0,1
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0
	- проездов	--	-	0,1
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,1
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	1,36

	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	0,96
	на производственные нужды	куб. м/в сутки		0,1
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод всего	м3/ сут	-	1,06
	в том числе:			
	производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			

6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,0003	0,002
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	-

5.12. Территория населенного пункта д. Измайлово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	20	19,7
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	6.3	7,22
		%	31.28	36,65
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	6.3	7,22
		%	31.28	36,65
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.4	0,87
		%	2.0	4,42
	в том числе			

1.5.1	улично-дорожной сети	га	0.4	0,87
		%	2.0	4,42
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	3.1	-
		%	15.52	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	0.1	0,07
		%	0.37	0,36
1.10	зона природных территории	га	10.1	11,54
		%	50.72	58,58
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	6	15
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,6	0,5
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	0,6	0,5
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	37*	36
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ		-	-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,4	0,4
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,4
	- проездов	--	-	0

5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,4	0,4
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	4,07
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	2,88
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,29
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	3,17
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350

	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,4	0,3
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,002	0,005
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	7,8

5.13. Территория населенного пункта д. Исаево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	14	14,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	5.5	12,64
		%	40.23	89,01
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-

1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	5.3	12,64
		%	38.92	89,01
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	0.2	-
		%	1.31	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	1.3	1,56
		%	9.51	10,99
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	1.4	1,56
		%	9.86	10,99
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	2.5	-
		%	18.63	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.10	зона природных территории	га	4.6	-
		%	31.28	-
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	4	25
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,7	0,9
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	0,7	0,9
		% к общему объ-ему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,2
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	35*	35
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ		-	-

5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,6	0,6
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,3
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0
	- проездов	--	-	0,3
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,6
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	6,78
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	4,8
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,48
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160

6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	5,28
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	135
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,001	0,008
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-

6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	-

5.14. Территория населенного пункта д. Каликино

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	16	16,0
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	2.6	12,05
		%	16.41	75,31
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	2.6	12,05
		%	16.41	75,31
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	0,06
		%	-	0,38
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	1.1	1,43
		%	6.9	8,94
	в том числе			
1.5.1	автомобильного транспорта	га	0.4	0,44
		%	2.51	2,75
1.5.2	улично-дорожной сети	га	0.7	0,99
		%	4.39	6,19
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	11.0	-
		%	69.23	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	0.1	0,1
		%	0.56	0,63

1.10	зона природных территории	га	1.1	2,36
		%	7.04	14,75
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	4	25
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,9	0,9
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	0,9	0,9
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,04
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	36*	36
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ		-	-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,6	0,3
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
	- проездов	--	-	0
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,3
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8

5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
5.3	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	6,78
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	4,8
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,48
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе		-	
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	5,28
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,3
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-

	- котельные	Гкал/час	-	
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,001	0,008
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	2,5

5.15. Территория населенного пункта д. Кожевниково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	37	36,8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	4.3	13,64
		%	11.67	37,07
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	4.3	13,64
		%	11.67	37,07
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.1	0,56
		%	0.3	1,52

1.3	производственная зона	га	0.2	-
		%	0.5	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	0,31
		%	-	0,84
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	2.5	3,27
		%	6.8	8,89
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	2.5	3,27
		%	6.8	8,89
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	10.7	-
		%	29.14	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	0.4	0,44
		%	1.2	1,20
1.10	зона природных территории	га	18.7	18,58
		%	50.43	50,49
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	81	100
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	2,4	3,5
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	2,4	3,5
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 1,1
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	29*	35,0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Фельдшерско-акушерские пункты	объект	1	1
4.2	Магазины	кв.м торговой площади	0	30
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			

5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,0	0,9
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,7
	- проездов	--	-	0,9
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,7
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	27,12
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	19,2
	на производственные нужды	куб. м/в сутки		1,92
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	90
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	90
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	1,4

6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	21,12
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,04	0,07
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	1	1,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,02	0,03
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-

6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	8,5

5.16. Территория населенного пункта д. Красное

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	16	15,3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	4.3	7,73
		%	27.72	50,52
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	4.3	7,73
		%	27.72	50,52
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	2.4	2,20
		%	15.49	14,38
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	2.4	2,20
		%	15.49	14,38
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	3.0	-
		%	19.65	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	0.1	0,15
		%	0.94	0,98
1.10	зона природных территории	га	6.1	5,22
		%	36.08	34,12

2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	21	60
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	2,0	2,1
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	2,0	2,1
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,1
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	36*	35
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	кв.м торговой площади	0	20
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,9	0,7
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
	- проездов	--	-	0,4
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,7
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8

5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
5.3	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	16,27
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	11,52
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	1,15
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	12,67
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение		0,01	0,04
6.3.1	Потребность в электроэнергии – всего	млн. кВт·ч/ год		
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-

	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,01	0,02
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	-

5.17. Территория населенного пункта д. Куликово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	87	93,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	26.1	48,91
		%	29.9	52,48
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	0.3	1,40
		%	0.3	1,50
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	5.9	12,05
		%	6.8	12,93
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	19.9	35,46
		%	22.79	38,05
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-

1.2	общественно-деловые зоны	га	2.7	6,88
		%	3.06	7,38
1.3	производственная зона	га	2.3	3,14
		%	2.59	3,37
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	0.1	-
		%	0.17	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	10.4	13,47
		%	11.96	14,45
	в том числе			
1.5.1	автомобильного транспорта	га	0.6	-
		%	0.68	-
1.5.2	улично-дорожной сети	га	9.8	13,47
		%	11.28	14,45
1.6	рекреационные зоны	га	0.3	0,36
		%	0.33	0,39
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	11.5	-
		%	13.21	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	0.2	0,25
		%	0.28	0,27
1.10	зона природных территории	га	33.3	19,73
		%	38.46	21,17
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	943	2340
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	23,6	81,9
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	3,0	6,7
		% к общему объему жилищного фонда	12	1
3.2.2	- малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	18,1	57,0
		% к общему объему жилищного фонда	77	70
3.2.3	- среднеэтажная жилая застройка (3-6 эт.)	тыс. кв.м	2,5	18,2
		% к общему объему жилищного фонда	11	22
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 58,4
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	23*	35

4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Детские дошкольные учреждения	мест	57	80
4.2	Школьные учреждения	учащихся	380	550
4.3	Внешкольные учреждения	мест	60	60
4.4	Амбулаторно-поликлинические учреждения	посещений в смену	16	120
4.5	Больничные учреждения	коек	0	65
4.6	Аптечные учреждения	объект	0	1
4.7	Выдвижной пункт медицинской помощи	автомобиль	0	1
4.8	Плоскостные спортивные сооружения	га	0	1,6
4.9	Спортивные залы общего пользования	кв. м площади пола	0	380
4.10	Спортивные залы при учреждениях образования	кв. м площади пола	162	162
4.11	Клубные учреждения	мест	300	540
4.12	Библиотечные учреждения	тыс. ед. хранения	10,4	25,6
4.13	Торговые центры	кв.м торговой площади	0	1710
4.14	Магазины	кв.м торговой площади	33	703
4.15	Рыночные комплексы розничной торговли	объект	0	1
4.16	Предприятия общественного питания	объект	0	1
4.17	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	2	20
4.18	Банно-оздоровительные комплексы	помывочных мест	0	40
4.19	Прачечные	кг белья в смену	0	350
4.20	Отделения, филиалы банка	операционных мест	0	3
4.21	Отделения связи	объект	1	1
4.22	Пожарное депо	пожарный автомобиль	0	2
4.23	Администрация сельского поселения	объект	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0

5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	4,2	6,7
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	2,3
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	3,2
	- проездов	--	-	1,2
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	3,6	6,7
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	0	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	768,45
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	543,78
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	81,57
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	1170
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	1170
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	190
6.1.4	Протяженность сетей	км	3,1	7,2
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	625,35
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-

6.2.3	Протяженность сетей	км	3,4	3,8
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,5	1,6
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	4,7	5
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	19600,5
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	0,43
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	0,43
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	0,3
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	млн м3/ год	-	2,7
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.5.2	Протяженность	км	3,1	6,3
	Газопроводов высокого давления		0,1	-
	Газопроводов низкого давления		3	6,3
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	100	400
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,3	0,7
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	15,7

5.18. Территория населенного пункта д. Малинки

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	86	94,9
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	3.1	57,85
		%	3.60	60,96
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	3.1	57,85
		%	3.60	60,96
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	2,99
		%	-	3,15
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	3.2	19.3
		%	3.69	21.82
	в том числе			
1.5.1	автомобильного транспорта	га	1	0.7
		%	1.16	0.8
1.5.2	улично-дорожной сети	га	2.2	18.6
		%	2.53	21.02
1.6	рекреационные зоны	га	-	3,67
		%	-	3,87
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	76.3	-
		%	88.62	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	0.1	0,23
		%	0.08	0,24
1.10	зона природных территории	га	3.3	4,31
		%	4.01	4,54
2	НАСЕЛЕНИЕ			

2.1	Общая численность населения	чел.	52	820
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	2,4	28,7
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	2,4	28,7
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 26,3
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	35	35
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Детские дошкольные учреждения	мест	0	30
4.2	Фельдшерско-акушерские пункты	объект	0	1
4.3	Плоскостные спортивные сооружения	га	0	0,6
4.4	Клубные учреждения	мест	0	250
4.5	Магазины	кв.м торговой площади	0	245
4.6	Предприятия бытового обслуживания	рабочих мест	0	6
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,8	9,7
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	2,3
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	6,3
	- проездов	--	-	1,1
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	9,7
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0

5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	245,44
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	173,76
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	17,38
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	6,9
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	191,14
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,03	0,6
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,7	1,6
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	6846

6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	млн .м3/ год	-	0,9
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.5.2	Протяженность газопроводов низкого давления	км	-	6
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,02	0,3
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	8,5

5.19. Территория населенного пункта д. Матрохино

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	14	14,3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	4.4	10,83
		%	30.78	75,73
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-

1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	4.4	10,83
		%	30.78	75,73
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	-	-
		%	-	-
1.3	производственная зона	га	-	-
		%	-	-
1.4	зоны инженерной инфраструктуры	га	-	-
		%	-	-
1.5	зоны транспортной инфраструктуры	га	2.1	2,61
		%	14.7	18,25
	в том числе			
1.5.1	улично-дорожной сети	га	2.1	2,61
		%	14.7	18,25
1.6	рекреационные зоны	га	-	-
		%	-	-
1.7	зоны сельскохозяйственного использования	га	2.9	-
		%	20.12	-
1.8	зоны специального назначения	га	-	-
		%	-	-
1.9	зона акваторий	га	0.1	0,07
		%	0.46	0,49
1.10	зона природных территории	га	4.5	0,79
		%	33.94	5,52
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	12	90
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,2	3,1
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	1,2	3,1
		% к общему объ-ему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 1,9
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	33*	35
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	кв.м торговой площади	0	30

5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,9	1,7
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,4
	- проездов	--	-	1,3
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,7
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	24,41
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	17,28
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	1,73
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160

6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	19,01
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,06
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,4	0,5
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,004	0,03
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-

6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	-

5.20. Территория населенного пункта д. Нефедьево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	13.0	12,7
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	4.9	9,02
		%	38.46	71,02
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	
		%	-	
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	
		%	-	
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	4.9	8,33
		%	38.46	65,59
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	
		%	-	
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	0,69
		%	-	5,43
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	3.2	3,27
		%	25.37	25,75
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	3.2	3,27
		%	25.37	25,75
1.3	рекреационные зоны	га	-	0,26
		%	-	2,05
1.4	зоны сельскохозяйственного использования	га	1.4	-
		%	10.74	-
1.5	зона акваторий	га	-	0,01
		%	-	0,08
1.6	зона природных территорий	га	3.5	0,14
		%	25.43	1,10
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	8	55
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,4	1,9
3.2	Структура жилищного фонда			

3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	1,4	1,9
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,6
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	34,7*	35,0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	объект	0	1
		кв.м торговой площади	0	20
		кв.м торговой площади/1000 чел.	0	364
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,5	0,6
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,6
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0
	- проездов	--	-	0
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,6
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0

5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	14,92
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	10,56
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	1,06
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	11,62
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,04
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	0,3
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-

6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,002	0,02
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	-

5.21. Территория населенного пункта д. Панкратцево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	11.0	11,0
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	7.9	9,73
		%	69.92	88,45
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	7.9	9,73
		%	69.92	88,45

1.2	зоны объектов инженерной инфраструктуры	га	0.1	-
		%	0.96	-
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	1.3	1,27
		%	11.5	11,55
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	1.3	1,27
		%	11.5	11,55
1.4	зоны сельскохозяйственного использования	га	0.1	-
		%	0.95	-
1.5	зона природных территорий	га	1.6	-
		%	16.67	-
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	9	20
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,8	0,7
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	0,8	0,7
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	-
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	34,3*	34,8
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ		-	-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0

5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,2	0,2
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,2
	- проездов	--	-	0
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,2
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	5,42
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	3,84
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,38
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	4,22
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-

6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,003	0,01
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	-

5.22. Территория населенного пункта д. Парфеньево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	16.0	16,4
		%	100	100

	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	3.4	11,16
		%	21.01	68,05
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	3.4	11,16
		%	21.01	68,05
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	3.0	3,15
		%	17.55	19,21
	в том числе			
1.1.1	улично-дорожной сети	га	3.0	2,94
		%	17.55	17,93
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	8.6	-
		%	52.41	-
1.4	зона природных территорий	га	1.1	2,12
		%	9.03	12,93
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	32	105
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,5	3,7
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	1,5	3,7
		% к общему объ-ему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 2,2
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	100
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	35,1*	35,0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			

4.1	Магазины	объект	0	1
		кв.м торговой площади	0	35
		кв.м торговой площади/1000 чел.	0	333
4.2	Предприятия бытового обслуживания	объект	0	1
		рабочих мест	0	1
		рабочих мест/1000 чел.	0	10
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	2,0	0,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,3
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,2
	- проездов	--	-	0
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,6	0,5
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	28,48
	в том числе:			

	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	20,16
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	2,02
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	22,18
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,02	0,07
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. В год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	829
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	млн. м3/ год	-	0,11
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.5.2	Протяженность газопроводов низкого давления	км	-	0,3
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-

6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,01	0,03
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	0,1

5.23. Территория населенного пункта д. Поповское

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	23.0	22,7
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	7.6	15,48
		%	33.03	68,19
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	7.6	15,48
		%	33.03	68,19
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	2.6	3,67
		%	11.73	16,17
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	2.6	3,67
		%	11.73	16,17
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	7.3	-
		%	31.82	-
1.4	зона акваторий	га	0.3	0,24
		%	1.37	1,06
1.5	зона природных территорий	га	5.2	3,31
		%	22.05	14,58
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	31	140
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			

3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	2,6	4,9
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	2,6	4,9
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 2,3
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	100
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	35,2*	34,8
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	объект	0	1
		кв.м торговой площади	0	45
		кв.м торговой площади/1000 чел.	0	321
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,8	1,7
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,8
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,7
	- проездов	--	-	0,2
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,7

5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	37,97
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	26,88
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	2,69
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	29,57
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,1
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,2

6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1098
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	млн.м3/ год	-	0,15
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.5.2	Протяженность газопроводов низкого давления	км	-	1,3
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,01	0,04
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	-

5.24. Территория населенного пункта д. Починки

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	22.0	20,6
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	2.5	10,84
		%	11.58	52,62
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-

1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	2.5	10,84
		%	11.58	52,62
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	2.8	3,52
		%	13.11	17,09
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	2.8	3,52
		%	13.11	17,09
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	8.3	-
		%	38.05	-
1.4	зона акваторий	га	0.1	0,06
		%	0.27	0,29
1.5	зона природных территорий	га	8.3	6,18
		%	36.99	30,00
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	8	90
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,4	3,2
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	1,4	3,2
		% к общему объ-ему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 1,7
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	36,9*	35,0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	объект	0	1
		кв.м торговой площади	0	30
		кв.м торговой площади/1000 чел.	0	333

5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,8	2,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,4
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,2
	- проездов	--	-	1,4
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	2,0
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	24,41
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	17,28
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	1,73
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160

6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	19,01
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,06
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	135
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,002	0,03
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-

6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	-

5.25. Территория населенного пункта д. Рогатино

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	14.0	14,0
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	6.30	10,58
		%	46.32	75,57
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	6.30	10,58
		%	46.32	75,57
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	1.7	1,58
		%	12.50	11,29
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	1.7	1,58
		%	12.50	11,29
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	2.2	-
		%	16.18	-
1.4	зона акваторий	га	0.1	0,10
		%	0.74	0,71
1.5	зона природных территорий	га	3.8	1,74
		%	25.0	12,43
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	29	45
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,5	1,6
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	1,5	1,6
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,1
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	-	-

3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	100
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	35,8*	35,0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	объект	0	1
		кв.м торговой площади	0	15
		кв.м торговой площади/1000 чел.	0	333
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,1	0,6
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,5
	- проездов	--	-	0,1
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,6
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8

5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	12,2
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	8,64
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,86
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	9,5
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,03
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,6	0,5
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	355
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-

6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	млн. м3/ год	-	0,04
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.5.2	Протяженность газопроводов низкого давления	км	-	0,5
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,01	0,01
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	2,9

5.26. Территория населенного пункта д. Сафронцево

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	37.0	36,8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	11.5	30,82
		%	31.38	83,75
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	9.2	30,82
		%	25.13	83,75
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	2.3	-
		%	6.25	-
1.2	зоны объектов инженерной инфраструктуры	га	0.2	0,25
		%	0.52	0,68

1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	4.1	3,62
		%	11.17	9,84
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	4.1	3,62
		%	11.17	9,84
1.4	зоны сельскохозяйственного использования	га	12.1	-
		%	32.94	-
1.5	зона акваторий	га	0.2	0,19
		%	0.52	0,54
1.6	зона природных территорий	га	8.9	1,58
		%	23.47	4,29
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	30	40
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,2	1,4
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	1,2	1,4
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,2
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/чел.	35,4*	35,0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	объект	0	1
		кв.м торговой площади	0	15
		кв.м торговой площади/1000 чел.	0	375
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			

5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	2,0	1,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,4
	- проездов	--	-	0,6
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	1,0	1,0
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	10,85
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	7,68
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,77
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			

6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	8,45
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,03
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,2	1,2
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,01	0,01
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	2

5.27. Территория населенного пункта д. Семиново

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	31.0	30,5
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	5.2	25,73
		%	17.05	84,36
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	5.2	25,73
		%	17.05	84,36
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.1	0,28
		%	0.33	0,92
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	3.4	3,08
		%	11.15	10,10
	в том числе			
1.3.1	автомобильного транспорта	га	0.1	-
		%	0.33	-
1.3.2	улично-дорожной сети	га	3.3	3,08
		%	10.82	10,10
1.4	зоны сельскохозяйственного использования	га	16.7	-
		%	54.75	-
1.5	зона акваторий	га	0.2	0,12
		%	0.66	0,39
1.6	зона природных территорий	га	5.4	1,19
		%	16.07	3,90
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	52	85
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,7	3,0
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	1,7	3,0
		% к общему объему жилищного фонда	100	100

3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 1,3
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	100
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	31,4*	34,9
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	объект	0	1
		кв.м торговой площади	0	25
		кв.м торговой площади/1000 чел.	0	294
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	2,0	0,5
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,5
	- проездов	--	-	0
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0,1	0,5
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-

5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	23,05
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	16,32
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	1,63
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	17,95
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,03	0,06
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,1	0,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	678
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-

	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	млн м3/ год	-	0,09
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.5.1	Протяженность газопроводов низкого давления	км	-	0,6
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,02	0,03
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	-

5.28. Территория населенного пункта д. Становое

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	12.0	11,9
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	0.7	10,04
		%	5.51	84,37
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	0.7	10,04
		%	5.51	84,37
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.9	0,61
		%	7.5	5,13

	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0.9	0,61
		%	7.5	5,13
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	2.3	-
		%	18.78	-
1.4	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.5	зона природных территорий	га	8.1	1,25
		%	68.21	10,50
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	17	20
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,4	0,9
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	0,4	0,9
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,5
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	-	100
3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	19,7*	45,5
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ		-	-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0

5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,9	0,2
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,2
	- проездов	--	-	0
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,2
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	5,42
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	3,84
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,38
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	1,2
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	

6.2.3	Протяженность сетей	км	-	
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,01
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,5	0,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,01	0,01
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	3,2

5.29. Территория населенного пункта д. Токовицы

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			

	Общая площадь в границах населенного пункта	га	24.0	16,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	17.6	12,08
		%	74.36	74,57
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	17.6	12,08
		%	74.36	74,57
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	1.0	1,02
		%	4.33	6,30
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	5.2	2,9
		%	20.46	17,90
1.4	рекреационные зоны	га	0.2	0,20
		%	0.85	1,23
1.5	зона природных территорий	га	-	-
		%	-	-
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	11	240
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,1	8,4
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	0,1	8,4
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 8,3
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	-

3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	10,4*	35,0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	объект	0	3
		кв.м торговой площади	0	70
		кв.м торговой площади/1000 чел.	0	292
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	0	1,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,0
	- проездов	--	-	0
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,0
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			

6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	46,1
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	32,64
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	3,26
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	35,9
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,1
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	0,9
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-

6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,003	0,05
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	-

5.30. Территория населенного пункта д. Толчково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	8.0	7,8
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	2.0	6,71
		%	26.23	86,03
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	2.0	6,71
		%	26.23	86,03
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	1.5	1,04
		%	19.21	13,33
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	1.5	1,04
		%	19.21	13,33
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	1.4	-
		%	17.51	-
1.4	зона акваторий	га	-	0,05
		%	-	0,64
1.5	зона природных территорий	га	3.1	-
		%	36.99	-
2	НАСЕЛЕНИЕ			

2.1	Общая численность населения	чел.	4	35
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,7	1,2
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	0,7	1,2
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,5
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	37,5*	34,8
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	объект	0	1
		кв.м торговой площади	0	10
		кв.м торговой площади/1000 чел.	0	286
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	0,8	0,4
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,4
	- проездов	--	-	0

5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,4
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	9,49
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	6,72
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,67
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	7,39
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350

	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	-	0,1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,001	0,01
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	-

5.31. Территория населенного пункта д. Ушаковка

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	41.0	41,4
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	7.0	21,65
		%	16.93	52,29
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-

1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	7.0	21,65
		%	16.93	52,29
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	4.8	3,72
		%	11.59	8,99
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	4.8	3,72
		%	11.59	8,99
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	10.4	-
		%	25.01	-
1.4	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.5	зона природных территорий	га	18.6	16,03
		%	46.02	38,72
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	16	35
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	1,1	1,2
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	1,1	1,2
		% к общему объ-ему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,1
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	100
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	36,3*	35,3
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУ-ЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			

4.1	Магазины	объект	0	1
		кв.м торговой площади	0	10
		кв.м торговой площади/1000 чел.	0	286
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	2,1	1,0
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,4
	- проездов	--	-	0,6
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	1,0
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	9,49
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	6,72
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,67
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-

	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	7,39
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,2	1
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	278
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	млн. м3/ год	-	0,03
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-		
6.5.2	Протяженность газопроводов низкого давления	км	-	1,1
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,005	0,01
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-

6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	4,8

5.32. Территория населенного пункта д. Федосово

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	33.0	32,6
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	8.4	14,89
		%	25.74	45,67
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	0.4	-
		%	1.2	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	8.0	14,89
		%	24.53	45,67
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.1	0,46
		%	0.31	1,41
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	7.0	6,12
		%	21.48	18,77
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	7.0	6,12
		%	21.48	18,77
1.4	зоны сельскохозяйственного использования	га	11.2	-
		%	34.4	-
1.5	зона акваторий	га	-	-
		%	-	-
1.6	зона природных территорий	га	6.3	11,13
		%	18.07	34,14
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	68	140

3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	3,7	4,9
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	3,2	4,9
		% к общему объему жилищного фонда	86	100
3.2.2	- малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	0,5	0
		% к общему объему жилищного фонда	14	0
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 1,2
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	-	100
3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	100
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	32,3*	35,0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Фельдшерско-акушерские пункты	объект	1	1
4.2	Магазины	объект	0	1
		кв.м торговой площади	0	45
		кв.м торговой площади/1000 чел.	0	321
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0

5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	3,4	2,1
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,6
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,0
	- проездов	--	-	0,8
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	2,1
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	37,97
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	26,88
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	2,69
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	85
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	85
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	2,7
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	29,57
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-

6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,03	0,1
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,6	0,8
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1118
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	млн.м3/ год	-	0,15
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.5.2	Протяженность газопроводов низкого давления	км		1,3
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,02	0,04
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	2,2

5.33. Территория населенного пункта д. Четряково

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			

	Общая площадь в границах населенного пункта	га	11.0	10,3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	0.8	6,58
		%	7.37	63,88
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	0.8	6,58
		%	7.37	63,88
1.2	зоны транспортной инфраструктуры	га	0.7	0,44
		%	6.48	4,27
	в том числе			
1.2.1	улично-дорожной сети	га	0.7	0,44
		%	6.48	4,27
1.3	зоны сельскохозяйственного использования	га	5.2	-
		%	48.3	-
1.4	зона акваторий	га	0.1	0,08
		%	0.76	0,78
1.5	зона природных территорий	га	4.2	3,20
		%	37.8	31,07
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	2	25
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,3	0,9
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	0,3	0,9
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,6
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-

3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	30,3*	34,8
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ		-	-
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,2	0,7
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,1
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,1
	- проездов	--	-	0,5
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,7
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	6,78
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	4,8
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,48
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-

	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	5,28
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,02
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	Км	0,4	0,4
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,001	0,01
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-

6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	1,8

5.34. Территория населенного пункта д. Юркино

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	27.0	27,3
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	3.0	17,96
		%	10.91	65,79
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	-
		%	-	-
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	-	-
		%	-	-
1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	3.0	17,96
		%	10.91	65,79
1.2	зоны объектов инженерной инфраструктуры	га	0.1	0,02
		%	0.06	0,07
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	2.3	4,09
		%	8.43	14,98
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	2.3	4,09
		%	8.43	14,98
1.4	рекреационные зоны	га	-	1,38
		%	-	5,05
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	11.8	-
		%	43.2	-
1.6	зона акваторий	га	0.2	0,23
		%	0.87	0,84
1.7	зона природных территорий	га	9.6	3,62
		%	36.53	13,26
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	13	40
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	0,6	1,4

3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	0,6	1,4
		% к общему объему жилищного фонда	100	100
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,8
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	35,6*	35,0
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	объект	0	1
		кв.м торговой площади	0	10
		кв.м торговой площади/1000 чел.	0	250
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	1,3	0,8
	в том числе:			
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,2
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	0,3
	- проездов	--	-	0,3
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	0,8

5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0
5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	10,85
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	7,68
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	0,77
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	-
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	160
6.1.4	Протяженность сетей	км	-	-
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	8,45
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,01	0,03
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	1,2	1,2

6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	млн. Гкал/год	-	-
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-
	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	м3/ час	-	-
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,004	0,01
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения			
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га	-	-
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	-

5.35. Территория населенного пункта д. Юрьевское

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Современное состояние	Расчетный срок
1	ТЕРРИТОРИЯ			
	Общая площадь в границах населенного пункта	га	29.0	26,2
		%	100	100
	в том числе			
1.1	жилые зоны	га	7.9	14,07
		%	27.53	53,70
	в том числе			
1.1.1	среднеэтажной жилой застройки (3-6 этажей)	га	-	
		%	-	
1.1.2	малоэтажной жилой застройки	га	0.9	1,19
		%	3.14	4,54

1.1.3	индивидуальной жилой застройки	га	7.0	12,88
		%	24.39	49,16
1.1.4	застройки сезонного проживания	га	-	-
		%	-	-
1.1.5	застройки за расчетный срок	га	-	-
		%	-	-
1.2	общественно-деловые зоны	га	0.4	0,70
		%	1.39	2,67
1.3	зоны транспортной инфраструктуры	га	5.0	4,52
		%	17.42	17,25
	в том числе			
1.3.1	улично-дорожной сети	га	5.0	4,52
		%	17.42	17,25
1.4	рекреационные зоны	га	0.4	0,84
		%	1.39	3,21
1.5	зоны сельскохозяйственного использования	га	5.3	-
		%	18.47	-
1.6	зоны специального назначения	га	0.5	-
		%	1.74	-
1.7	зона акваторий	га	0.5	0,47
		%	1.74	1,79
1.8	зона природных территорий	га	9.2	6,07
		%	31.01	23,17
2	НАСЕЛЕНИЕ			
2.1	Общая численность населения	чел.	100	160
3	ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД			
3.1	Общий объем жилищного фонда	тыс. кв.м общей площади	4,8	5,7
3.2	Структура жилищного фонда			
3.2.1	- индивидуальная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	3,3	4,1
		% к общему объему жилищного фонда	68	72
3.2.2	- малоэтажная жилая застройка (1-3 эт.)	тыс. кв.м	1,5	1,5
		% к общему объему жилищного фонда	32	26
3.2.3	- жилая застройка в общественно-деловой зоне	тыс. кв.м	0	0,1
		% к общему объему жилищного фонда	0	2
3.3	Общий объем нового жилищного строительства	тыс. кв.м	-	не менее 0,9
3.4	Обеспеченность жилищного фонда			
3.4.1	- водоснабжение	% жилищного фонда	5	100

3.4.2	- водоотведение	% жилищного фонда	-	-
3.4.3	- электроснабжение	% жилищного фонда	100	100
3.4.4	- газоснабжение	% жилищного фонда	-	100
3.4.5	- теплоснабжение	% жилищного фонда	-	-
3.5	Средняя обеспеченность населения общей площадью квартир	кв. м/ чел.	36,2*	35,6
4	ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ			
4.1	Магазины	объект	0	2
		кв.м торговой площади	0	50
		кв.м торговой площади/1000 чел.	0	313
4.3	Церковно-приходская школа	объект	0	1
4.4	Церковь	объект	1	1
5	ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА			
5.1	Протяженность линий общественного пассажирского транспорта		-	-
	В том числе:			
	электрифицированная железная дорога	км двойного пути	0	0
	автобус	км	0	0
	водный транспорт	--	0	0
5.2	Протяженность улиц			
	- всего	--	3,1	3,8
	в том числе:			
	- поселковых дорог	--	-	0,7
	- улиц в жилой застройке основных	--	-	0,7
	- улиц в жилой застройке второстепенных	--	-	1,7
	- проездов	--	-	0,7
5.3	Общая протяженность улично-дорожной сети в том числе с усовершенствованным покрытием	--	0	3,8
5.4	Из общей протяженности улиц и дорог улицы и дороги, не удовлетворяющие пропускной способности	%	-	0
5.5	Плотность сети линий наземного пассажирского транспорта: - в пределах застроенной территории	км/км2	-	-
5.6	Количество транспортных развязок в разных уровнях	единиц	0	0

5.7	Средние затраты времени на трудовые передвижения в один конец	мин.	5-8	5-8
5.8	Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями	автомобилей на 1000 жителей	250	350
6	ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА И БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ			
6.1	Водоснабжение			
6.1.1	Водопотребление			
	всего	куб. м/в сутки	-	51,55
	в том числе:			
	на хозяйственно-питьевые нужды	куб. м/в сутки	-	36,48
	на производственные нужды	куб. м/в сутки	-	5,47
6.1.2	Вторичное использование воды	%	-	-
6.1.3	Производительность водозаборных сооружений	куб. м/в сутки	-	115
	в том числе водозаборов подземных вод	куб. м/в сутки	-	115
	в том числе			
	-на хозяйственно-питьевые нужды	л./в сутки на чел.	-	190
6.1.4	Протяженность сетей	км	0,2	4
6.2	Канализация			
6.2.1	Общее поступление сточных вод - всего	м3/ сут	-	41,95
	в том числе:			
	- производственные сточные воды	м3/ сут	-	-
6.2.2	Производительность очистных сооружений канализации	м3/ сут	-	-
6.2.3	Протяженность сетей	км	-	-
6.3	Электроснабжение			
6.3.1	Потребность в электроэнергии - всего	млн. кВт·ч/ год	0,05	0,1
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.3.2	Потребление электроэнергии на чел. в год	кВт·ч	950	1350
	в том числе на коммунально-бытовые нужды	кВт·ч	950	1350
6.3.4	Протяженность сетей	км	0,6	0,7
6.4	Теплоснабжение			
6.4.1	Потребление тепла	Гкал/год	-	1346
6.4.2	Производительность централизованных источников теплоснабжения - всего	Гкал/час	-	-
	в том числе:			
	-ТЭЦ		-	-

	- котельные	Гкал/час	-	-
6.4.3	Протяженность магистральных сетей, двухтрубная	км	-	-
6.5	Газоснабжение			
6.5.1	Потребление газа - всего	млн. м3/ год		0,18
	в том числе:			
	- на производственные нужды	-	-	-
6.5.1	Протяженность газопроводов низкого давления	км	-	2,1
6.6	Связь			
6.6.1	Обеспеченность населения телефонной сетью общего пользования	номеров на 1000 человек	-	-
6.7	Санитарная очистка территории			
6.7.1	Объем бытовых отходов	тыс.тн/год	0,03	0,05
6.7.2	Усовершенствованные свалки (полигоны)	единиц / га	-	-
6.8	Общая площадь свалок	единиц/га	-	-
6.8.1	Иные виды инженерного оборудования территории			
6.8.2	Скотомогильники	единиц	-	-
6.8.3	Ритуальное обслуживание населения		1/0,5	1/0,9
6.8.4	Общее количество кладбищ	единиц/га		
6.8.5	Общее количество крематориев	единиц	-	-
6.8.6	Озеленение санитарно-защитных и водоохранных зон	га	-	10,2

Схема генерального плана населенных пунктов



Схема генерального плана сельского поселения



Схема планируемых границ, территорий функциональных зон, размещения объектов кап строительства населённых пунктов



Схема современного состояния и комплексной оценки территории населенных пунктов



Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 апреля 2016 г. № 279

с. Ново-Талицы

Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Новоталикого сельского поселения Ивановского муниципального района, в целях поощрения граждан, организаций, предприятий, учреждений всех форм собственности, администрация Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Положение о Грамоте и Благодарственном письме администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района (прилагается).
2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 г..

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П. Н. ПЛОХОВ**

Приложение к постановлению
администрации Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района
от 26 апреля 2016 г. № 279

ПОЛОЖЕНИЕ
о Грамоте и Благодарственном письме администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

1. Грамота и Благодарственное письмо администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района (далее администрация Новоталицкого сельского поселения) являются формой поощрения администрации Новоталицкого сельского поселения.

Грамотой администрации Новоталицкого сельского поселения (далее – Грамота) поощряются граждане за большой вклад в развитие Новоталицкого сельского поселения.

Благодарственным письмом администрации Новоталицкого сельского поселения (далее – Благодарственное письмо) поощряются граждане и коллективы предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности за успехи и достижения, способствующие развитию Новоталицкого сельского поселения в различных сферах деятельности.

Награждение Грамотой и Благодарственным письмом может быть приурочено к профессиональным праздникам и юбилейным датам.

2. Решение о поощрении Грамотой и Благодарственным письмом принимает Глава Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района (далее Глава Новоталицкого сельского поселения). Решение о награждении Грамотой оформляется распоряжением администрации Новоталицкого сельского поселения.

3. Для рассмотрения вопроса о поощрении Грамотой, Благодарственным письмом в администрацию Новоталицкого сельского поселения представляются следующие документы:

- при поощрении граждан - ходатайство инициатора поощрения, содержащее биографические данные

представляемого к поощрению, сведения о его трудовой деятельности, информацию о достижениях и вкладе в развитие Новоталицкого сельского поселения;

- при поощрении коллектива предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности – ходатайство инициатора поощрения, содержащее сведения о достижениях коллектива организации, предприятия, учреждения и о вкладе в развитие Новоталицкого сельского поселения.

4. Вручение Грамоты, Благодарственного письма проводится в торжественной обстановке Главой Новоталицкого сельского поселения или по его поручению заместителем Главы администрации Новоталицкого сельского поселения.

5. Оформление Грамот, Благодарственных писем осуществляет ведущий специалист по социальным вопросам администрации Новоталицкого сельского поселения.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27 апреля 2016 г. № 283

с. Ново-Талицы

О введении на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района особого противопожарного режима

В соответствии со статьями 19 и 30 Федерального закона от 21.12.1994 N 69-ФЗ «О пожарной безопасности», статьей 63 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 N 390 «О противопожарном режиме», в связи с повышением пожарной опасности в результате наступления неблагоприятных климатических условий (сухая, жаркая, ветреная погода), необходимостью стабилизации обстановки с пожарами, а также в целях защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Ввести особый противопожарный режим на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района с 27 апреля 2016 года (до особого распоряжения).

2. На период действия особого противопожарного режима:

запретить посещение гражданами лесов (за исключением граждан, трудовая деятельность которых связана с пребыванием в лесах; граждан, осуществляющих использование лесов в установленном законом порядке; граждан, пребывающих на лесных участках, предоставленных для осуществления рекреационной деятельности;

запретить разведение костров, сжигание сухой травы, мусора в границах поселения и на межселенных территориях;

запретить сжигание порубочных остатков.

3. Организовать дежурство должностных администрации Новоталицкого сельского поселения и патрулирование населенных пунктов и прилегающих к ним территорий;

проверить противопожарные разрывы и минерализованные полосы вокруг населенных пунктов, садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений граждан, учреждений отдыха, детских оздоровительных организаций, объектов экономики на соответствие установленным требованиям в случае отсутствия принять меры по их устройству;

обеспечить беспрепятственный подъезд пожарной техники к местам пожаров и свободный доступ к источникам противопожарного водоснабжения;

уточнить планы и места временного переселения (эвакуации) населения из районов, опасных для проживания, с предоставлением стационарных или временных жилых помещений;

совместно с сотрудниками отдела надзорной деятельности г.о. Кохма и Ивановского района УНД ГУ МВД России по Ивановской области организовать проведение подворовых обходов для ознакомления жителей с требованиями по обеспечению мер пожарной безопасности;

усилить противопожарную пропаганду, освещать в средствах массовой информации необходимость со-

блюдения правил противопожарного режима, оперативную информацию о действующих пожарах, информацию о пожарной обстановке;

4. В течение 10 дней с момента вступления в силу настоящего постановления информировать о введении особого противопожарного режима на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района в установленном порядке Ивановскую межрайонную прокуратуру, отдел надзорной деятельности г.о. Кохма и Ивановского района УНД ГУ МВД России по Ивановской области, межмуниципальный отдел Министерства внутренних дел России «Ивановский».

5. Опубликовать настоящее постановления в газете «Наше слово», а также разместить на сайте Ивановского муниципального района в сети Интернет и в средствах массовой информации сообщения о причинах и сроках введения особого противопожарного режима на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

7. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. ПЛОХОВ**

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2016 г. № 284

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения № 78 от 08.04.2011 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Новоталицкое сельское поселение»

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, в целях соблюдения прав и законных интересов физических и юридических лиц, в связи с кадровыми изменениями, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести следующие изменения в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения № 78 от 08.04.2011 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Новоталицкое сельское поселение»:

1.1. В наименовании постановления слова «муниципальное образование «Новоталицкое сельское поселение» заметить словами «Новоталицкое сельское поселение».

1.2. В тексте постановления слова «муниципальное образование «Новоталицкое сельское поселение», в соответствующем падеже, заметить словами «Новоталицкое сельское поселение», в соответствующем падеже.

1.3. Приложение №1 «Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки» изложить в новой редакции (приложение №1).

1.4. Приложение № 2 «Положение о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки» изложить в новой редакции (приложение №2).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Новоталицкого сельского поселения и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. ПЛОХОВ**

Приложение №1
к постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения
от 29 апреля 2016г. № 284

Состав комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

Председатель комиссии:
Плохов П.Н. - глава Новоталицкого сельского поселения;

Секретарь комиссии:
Ширков Р.В. - заместитель главы администрации Новоталицкого сельского поселения;

Члены комиссии:
Кандалов В.Г. - заместитель главы по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ администрации Ивановского муниципального района;
_____ - специалист правового управления администрации Ивановского муниципального района (по согласованию);
Орлова А.Н. - начальник управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;
Мирскова Е.Н. - заместитель начальника управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;
Маркова Е.Г. - начальник отдела архитектуры управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;
Четкарева С.С. - заместитель начальника отдела архитектуры управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района.

Приложение № 2
к постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения
от 29 апреля 2016г. № 284

Положение о Комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки

1. Общие положения

1.1. Комиссия по подготовке проекта правил землепользования и застройки (далее - Комиссия) создана в целях подготовки Проекта правил землепользования и застройки, Проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения (далее — Проект).
1.2. Настоящее Положение определяет компетенцию и порядок деятельности Комиссии.
1.3. Комиссия принимает решения по правовым, организационно- техническим вопросам при подготовке Проекта.
1.4. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, действующим законодательством Ивановской области, Уставом Ивановского муниципального района, Уставом Новоталицкого сельского поселения, решениями Совета Новоталицкого сельского поселения и настоящим Положением.

2. Функции, задачи и права Комиссии

2.1 Функции Комиссии:
2.1.1. Координация действий структурных подразделений администрации Новоталицкого сельского поселения, администрации Ивановского муниципального района и организация подготовки Проекта.
2.1.2. Рассмотрение предложений заинтересованных лиц о внесении изменений в Проект в целях обеспечения в пределах своей компетенции прав и законных интересов физических и юридических лиц, в том числе правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства, органов местного самоуправления.
2.1.3. Организационно-техническое сопровождение процесса подготовки Проекта.
2.1.4. Осуществление взаимодействия с юридическим лицом, признанным в установленном порядке

исполнителем подготовки Проекта, по вопросам, возникающим в процессе подготовки Проекта, оказание ему содействия в получении необходимых сведений и материалов.

2.1.5. Организация проведения публичных слушаний по Проекту.

2.1.6. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

2.1.7 Организация проведения публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

2.1.8. Рассмотрение заявлений заинтересованных лиц об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.1.9. Организация проведения публичных слушаний об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.2. Задачи Комиссии:

2.2.1. Организация сбора исходных данных для подготовки Проекта, их обобщение и анализ.

2.2.2. Рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц по Проекту.

2.2.3. Подготовка, рассмотрение и проверка Проекта на соответствие требованиям технических регламентов, Генеральному плану Новоталицкого сельского поселения.

2.2.4. Подготовка протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний по Проекту.

2.2.5. Рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

2.2.6. Подготовка протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

2.2.7. Рассмотрение предложений и замечаний заинтересованных лиц об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.2.8. Подготовка протоколов публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2.3. Права Комиссии:

2.3.1. Запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти, органов местного самоуправления необходимую для работы Комиссии информацию, документацию и материалы в соответствии с ее компетенцией.

2.3.2. Запрашивать и получать от руководителей органов, структурных подразделений администрации Новоталицкого сельского поселения, муниципальных учреждений и предприятий необходимую для осуществления полномочий Комиссии информацию, а также пользоваться базой данных этих организаций.

2.3.3. Принимать и отклонять предложения, рекомендации, замечания по вопросам подготовки Проекта.

2.3.4. Принимать и отклонять заявления заинтересованных лиц о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

2.3.5. Принимать и отклонять заявления заинтересованных лиц об отклонении от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства;

2.3.6. Приглашать представителей и заслушивать информацию, отчеты, предложения, обращения заинтересованных органов и организаций по вопросам, рассматриваемым на заседании Комиссии либо относящимся к компетенции Комиссии.

2.3.7. Создавать в установленном порядке рабочие группы, привлекать экспертов, консультантов для участия в работе Комиссии.

2.3.8. Привлекать независимых экспертов к работе по подготовке соответствующих рекомендаций и заключений.

2.3.9. Вносить главе Новоталицкого сельского поселения предложения по вопросам деятельности Комиссии.

3. Порядок работы Комиссии

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность в форме заседаний путем личного участия членов комиссии на безвозмездной основе.

3.2. Заседания комиссии:

3.2.1. Заседание Комиссии является правомочным при участии в нем не менее половины от списочного состава Комиссии.

3.2.2. Периодичность заседаний определяется председателем Комиссии, исходя из требований по соблюдению сроков выполнения и согласования Проекта.

3.2.3. Заседания Комиссии ведет ее председатель или заместитель председателя Комиссии.

3.2.4. Подготовку заседаний Комиссии обеспечивает секретарь Комиссии.

3.2.5. Комиссия принимает решения по рассматриваемым вопросам путем открытого голосования простым большинством голосов от числа присутствующих. В случае равенства голосов при принятии решения голос председателя Комиссии является решающим.

3.2.6. Итоги каждого заседания оформляются протоколом, который подписывается всеми членами Комиссии.

4. Организация и обеспечение деятельности Комиссии

4.1. Руководство деятельностью Комиссии осуществляет председатель Комиссии, а в его отсутствие — заместитель председателя Комиссии.

4.2. Председатель Комиссии:

4.2.1. Возглавляет и координирует работу Комиссии.

4.2.2. Распределяет обязанности между членами Комиссии.

4.2.3. Ведет заседания Комиссии и подписывает протоколы заседания.

4.2.4. Обобщает внесенные замечания, предложения с целью внесения их в протокол.

4.2.5. Снимает с обсуждения вопросы, не касающиеся повестки дня.

4.2.6. Дает поручения членам Комиссии для подготовки документов, материалов, выполнения отдельных заданий, связанных с деятельностью Комиссии.

4.2.7. Назначает время и дату проведения очередных заседаний Комиссии.

4.3. Члены комиссии:

4.3.1. Участвуют в обсуждении рассматриваемых вопросов на заседаниях Комиссии и голосовании.

4.3.2. Высказывают замечания, предложения и дополнения, касающиеся основных положений Проекта в письменном или устном виде.

4.3.3. Высказывают особое мнение с обязательным внесением его в протокол заседания.

4.3.4. Своевременно выполняют поручения председательствующего.

4.4. Секретарь Комиссии:

4.4.1. Является ответственным лицом за ведение делопроизводства.

4.4.2. Осуществляет подготовку материалов для заседаний Комиссии.

4.4.3. За два дня до заседания Комиссии представляет всем ее членам перечень рассматриваемых вопросов с приложением необходимых материалов.

4.4.4. Осуществляет прием приложений заинтересованных лиц.

4.4.5. Ведет протокол заседания Комиссии.

4.4.6. Представляет протокол для подписания председательствующему Комиссии в течение трех дней после проведенного заседания.

4.4.7. Извещает всех членов Комиссии о дате очередного (внеочередного) заседания Комиссии телефонограммой не менее чем за 2 дня до начала заседания.

4.5. Материально — техническое обеспечение деятельности Комиссии возлагается на уполномоченный орган администрации Ивановского муниципального района.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2016 г. № 300

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 202 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года

№ 202 «Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 09 октября 2014г. № 274 «О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 202

«Об утверждении муниципальной программы «Территориальное планирование и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 5 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. ПЛОХОВ**

Приложение
к Постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения
от 26 февраля 2015 года № 49

Администратор:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы
2014 – 2018 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММММА
«Территориальное планирование и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	Территориальное планирование и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении Сроки реализации: 2014-2018гг
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ	
НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТОРА ПРОГРАММЫ	Администрация Новоталицкого сельского поселения
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ	Администрация Новоталицкого сельского поселения
ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ПРОГРАММЫ	Обеспечение Новоталицкого сельского поселения утвержденными документами территориального планирования, градостроительного зонирования
ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ И БЩЕЙ СУММЫ В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ	Финансирование мероприятий программы всего — 3114,2 тыс. руб., в том числе: местный бюджет- 3114,2 тыс.руб. 2014 год, всего -767,0 тыс.руб. местный бюджет- 767,0 тыс.руб. 2015 год, всего -327,0 тыс.руб. местный бюджет- 327,0 тыс.руб.

	2016год, всего —1570,2 тыс.руб. местный бюджет-1570,2 тыс.руб. 2017год, всего —225,0 тыс.руб. местный бюджет-225,0 тыс.руб. 2018год, всего —225,0 тыс.руб. местный бюджет-225,0 тыс.руб.

1. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и Земельным кодексом Российской Федерации наличие утвержденных документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования муниципальных образований является основополагающим условием для предоставления земельных участков для строительства, в том числе для строительства жилых домов. В соответствии с федеральным законодательством разработка документов территориального планирования и документов градостроительного зонирования (далее – градостроительная документация) должна быть закончена до 31 декабря 2013 года.

В связи с изменениями, внесенными Градостроительным кодексом Российской Федерации в систему документов территориального планирования, необходимо наличие утвержденных документов территориального планирования как в целом по территориям муниципальных образований, так и применительно к территориям сельских поселений. Соответственно необходима разработка новых документов и для тех сельских поселений и территорий, которые не были обеспечены градостроительной документацией.

Помимо этого Градостроительным кодексом Российской Федерации установлено требование о необходимости подготовки и утверждения Правил землепользования и застройки – вида нормативно - правового документа, включающего в себя положения о порядке применения Правил землепользования и застройки, карты градостроительного зонирования и градостроительные регламенты.

В настоящее время на территории Новоталицкого сельского поселения проживает 10859 человек

Решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 06.04.2011 г. № 68 утвержден генеральный план Новоталицкого сельского поселения и Решением Совета Новоталицкого сельского поселения от 28.06.2013 г. № 220 утверждены Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения, в том числе карта градостроительного зонирования и градостроительные регламенты;

В настоящее время необходимо:

- обновить цифровой планово-картографический материал М 1:5000, М 1:25000 в Новоталицком сельском поселении.

В целях развития строительства необходима своевременная подготовка документации по планировке и межеванию территорий, как одно из основных условий для формирования и предоставления земельных участков под объекты жилищно-гражданского строительства. Для обеспечения установленных параметров по вводу жилья необходимо подготовить документацию по планировке и межеванию на территорию.

2. Цель и ожидаемые результаты реализации программы

Цель Программы - обеспечение Новоталицкого сельского поселения утвержденными документами территориального планирования, градостроительного зонирования, рациональное землепользование и землеустройство.

Ожидаемые результаты:

Внесение изменений в генеральные планы и в Правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения;

выполнение топографической съемки территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения;

разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Новоталицкого сельского поселения;

внесения изменений в документы территориального планирования; разработки и внесения изменений схем градостроительного зонирования и градостроительных регламентов.

1. Основными целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

Наименование показателей	2013 год	2014 год	2015 год	План		
				2016 год	2017 год	2018 год
Наличие утвержденных документов территориального планирования	да	да	да	да	да	да
Наличие утвержденных документов градостроительного зонирования	да	нет	да	да	да	да
Выполнение топографической съемки населенных пунктов поселения	2	59	20	30	30	30
Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков	2	59	28	46	40	40

3. Мероприятия Программы

Мероприятия программы	Срок реализации	Всего, тыс. руб.	2014 год		2015 год		2016 год		2017 год		2018 год	
			кол-во	Сумма	кол-во	Сумма	кол-во	Сумма	Кол-во	сумма	Кол-во	сумма
Разработка проекта внесения изменений в генеральный план Новоталицкого сельского поселения	2014-2018	708,5					1	708,5				
Разработка проекта внесения изменений в правила землепользования и застройки Новоталицкого сельского поселения	2014-2018	1169,6	59	472,0	20	187,5	30	510,1				
Подготовка и утверждение градостроительных планов земельных участков на территории Новоталицкого сельского поселения	2014-2018	1026,1	59	295,0	28	49,5	46	231,6	63	225,0	63	225,0
Разработка нормативов градостроительного проектирования	2015	90,0			1	90,0	1					

Разработка карты (плана) объектов землеустройства территории населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения	2016	120,0					1	120,0				

4. Ресурсное обеспечение Программы

Тыс.руб.

Ресурсное обеспечение программы	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Всего:	767	327	1570,2	225	225
Бюджет Новоталицкого сельского поселения	767	327	1570,2	225	225
Внебюджетные источники	-	-	-	-	-

Объем финансирования Программы определён по государственному сметному нормативу «Справочник базовых цен на проектные работы в строительстве «Территориальное планирование и планировка территорий», утвержденному Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 28 мая 2010 г. № 260.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2016 г. № 301

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новоталицком сельском поселении»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новоталицком сельском поселении» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28 июля 2014г. № 198 «О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 207

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новоталицком сельском поселении» признать утратившим силу.

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 8 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. ПЛОХОВ**

Приложение
к Постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения
от 26 февраля 2015 года № 53

Администратор:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы
2014 – 2018 г.г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«Развитие физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И СРОКИ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	Развитие физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения 2014-2018 г.г
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ	Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории Новоталицкого сельского поселения
НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТОРА ПОДПРОГРАММЫ	Администрация Новоталицкого сельского поселения
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ	Администрация Новоталицкого сельского поселения
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ	Создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяризации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика девиантного поведения среди населения Новоталицкого сельского поселения
ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЩЕЙ СУММЫ, В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ	Бюджет Новоталицкого сельского поселения – Всего –1579,9 тыс.руб., в том числе по годам: 2014 год —269,1 тыс.руб. 2015 год —270,7 тыс.руб. 2016 год —366,7 тыс.руб. 2017 год - 336,7 тыс.руб. 2018 год – 336,7 тыс.руб.

1. Нормативно-правовое регулирование исполнения муниципальной программы:

- постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 09.08.2013№115 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ и формирования, реализации и оценке эффективности муниципальных программ Новоталицкого сельского поселения;

- Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральный закон от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»;

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Закон Ивановской области от 15.06.2007 № 80-ОЗ «О молодежной политике в Ивановской области»;

2. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

В настоящее время в Ивановском муниципальном районе в целом и в Новоталицком сельском поселении в частности, по всем категориям населения не отмечается значительного роста количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, а в некоторых сельских поселениях отмечается тенденция к снижению числа занимающихся. Систематически занимающихся 786 человек, что составляет 7,5 от всех жителей поселения.

Уровень развития материальной базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в настоящее время на территории Новоталицкого сельского поселения не соответствует современным требованиям. Материально-техническая база значительно устарела. Многие спортивные сооружения требуют ремонта. В поселении стоит проблема строительства простейших спортивных площадок.

Таким образом, в настоящее время имеется ряд проблем, стоящих в сфере реализации программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения :

Недостаточное привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;

Несоответствие уровня развития материально-технической базы и инфраструктуры в области физической культуры и спорта в поселении, а так же ее износ;

Недостаточное количество развитых видов спорта на территории сельского поселения.

Основной причиной недостаточной эффективности реализации муниципальной Программы может стать недостаток бюджетных средств для финансирования запланированных мероприятий по развитию физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения.

При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2016 гг. администрации Новоталицкого сельского поселения совместно с администрацией Ивановского муниципального района необходимо сохранять тенденцию по созданию условий и улучшению для укрепления здоровья населения Новоталицкого сельского поселения, профилактики заболеваемости, а так же для развития видов спорта .

Данная программа ориентирована на увеличение количества граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, на укрепление материально-технической базы, на развитие массового спорта и спорта высших достижений. Программа направлена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории Новоталицкого сельского поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

К началу реализации программы на территории Новоталицкого сельского поселения были достигнуты следующие результаты: была введена ставка инструктора по физической культуре и спорту, был закуплен спортивный инвентарь для более эффективной организации физкультурно-спортивных занятий и соревнований, увеличилось количество развитых видов спорта, увеличилось количество спортивных мероприятий различного уровня, в которых принимают участие жители Новоталицкого сельского поселения.

3. Цель Программы и ожидаемые результаты реализации программы.

Основная цель программы - создание условий для укрепления здоровья населения, путем популяризации массовой физической культуры и спорта, приобщения различных категорий общества к систематическим занятиям физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, профилактика девиантного поведения среди населения Новоталицкого сельского поселения.

В случае успешной реализации муниципальной Программы ожидаются следующие результаты:

увеличение числа жителей Новоталицкого сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

увеличение количества жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;

расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;

увеличение количества спортивных мероприятий.

4. Целевые индикаторы и целевые показатели программы:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. из.	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для занятий физической культурой	м2	Кол-во	23961	23961	24321	24321	24321	24321	24321	24321	24321
2	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом на территории Новоталицкого сельского поселения	чел.	Кол-во	786	1071	1270	1270	1270	1270	1275	1275	1275
3	Удельный вес систематически занимающихся физической культурой и спортом (на территории с/п)	%	Ко-во	7,1	8,0	9,0	9,0	13,0	13,0	15,0	15,0	15,0
4	Участие спортсменов в соревнованиях разного уровня	ед.	качество	6	7	10	11	12	12	12	12	12
5	Развитие видов спорта на территории Новоталицкого с/п	ед	качество	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	Число случаев травматизма среди участвующих в спортивных мероприятиях	ед.	Качество	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Рост показателей с 2012г. на 2013г. произошел за счет введения должностей инструктора по физической культуре и спорту на территории Новоталицкого сельского поселения.

5. Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации.

В рамках Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения» планируется реализация подпрограммы:

«Организация спортивно-массовых мероприятий на территории Новоталицкого сельского поселения». Срок реализации:2014 –2018 г .

Роль развития физической культуры и спорта на территории Новоталицкого сельского поселения и России в целом с каждым годом становится не только все более заметным социальным, но и политическим фактором в современном мире. Привлечение широких масс населения к занятиям физической культурой, состояние здоровья населения и успехи на соревнованиях различного уровня являются бесспорным доказательством жизнеспособности и духовной силы любой нации, а также ее военной и политической мощи.

Данная подпрограмма ориентирована на увеличение количества граждан – жителей Новоталицкого сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом. Подпрограмма направлена на повышение доступности занятий физической культурой и спортом на территории поселения для различных слоев населения, на сохранение спортивных традиций, воспитание гражданственности и патриотизма.

6. Бюджетные ассигнования программы.

(тыс.руб)

№ п/п	Наименование показателя	2014г.	2015г.	2016г.	2017 г.	2018 г.	Всего	Источник финансирования
1	Общий объем расходов на реализацию муниципальной программы	269,1	270,7	366,7	336,7	336,7	1579,9	Бюджет сельского поселения
2	Объем расходов на реализацию подпрограммы «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории Новоталицкого сельского поселения»	269,1	270,7	366,7	336,7	336,7	1579,9	

Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории Новоталицкого сельского поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

ТИП ПОДПРОГРАММЫ	Аналитическая
НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ	Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории Новоталицкого сельского поселения
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ	2014-2018 гг.
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ	Администрация Новоталицкого сельского поселения

1. Основные ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

Увеличение числа жителей Новоталицкого сельского поселения, систематически занимающихся физической культурой и спортом;

Увеличение числа жителей, участвующих в спортивных мероприятиях различного уровня;

Расширение услуг для занятий физической культурой и спортом;

Увеличение количества спортивно-массовых мероприятий к уровню 2012 года.

2. Показатели, характеризующие качество оказания муниципальной услуги:

№ пп	Наименование показателя	Единица измерения	Категория показателя	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Количество спортивных соревнований	ед.	объем	3	4	5	6	10	14	14	14	14
2	Количество участников соревнований	чел.	объем	65	115	355	1899	2012	2048	2061	2061	2061
3	Площадь территорий спортивных сооружений и площадок для занятий физической культурой	м2	количество	23961	23961	24321	24321	24321	24321	34321	34321	34321
4	Количество систематически занимающихся физической культурой и спортом в поселении	чел.	качество	786	1071	1270	1270	1270	1270	1275	1275	1275
5	Количество спортивных секций	ед.	количество	4	4	7	11	13	13	13	13	13

3. Мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Объем бюджетных ассигнований (тыс. руб.)					Всего	Источники финансирования
		2014	2015	2016	2017	2018		
Проведение и организация участия населении Новоталицкого сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	Участие жителей Новоталицкого сельского поселения в спортивно-массовых мероприятиях	5,0	40,6	70,6	40,6	40,6	197,4	Бюджет Новоталицкого сельского поселения
Организация и проведение занятий физкультурно-спортивной направленности в Новоталицком сельском поселении	Работа физкультурно-спортивных объединений	264,1	230,1	296,1	296,1	296,1	1382,5	
ИТОГО		269,1	270,7	366,7	336,7	336,7	1579,9	

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Новоталицкого сельского поселения

13 мая 2016 г. № 302

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 204 Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 204 «Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 26.02.2015 года № 50 «О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 204

Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 15 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. ПЛОХОВ**

Приложение №1 к
Постановлению администрации
сельского поселения
от 28 марта 2016 года № 189

Администратор муниципальной программы:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Сроки реализации муниципальной программы:
2014г. - 2018г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

1. Паспорт программы

Наименование программы и срок ее реализации	Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения 2014-2018 гг.
Перечень подпрограмм	1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости; 2. Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского поселения; 3.Обеспечение имущественной основы деятельности администрации Новоталицкого сельского поселения.

<table>
<tr><td>Наименование администратора Программы</td><td>Администрация Новоталицкого сельского поселения</td></tr>
<tr><td>Перечень исполнителей Программы</td><td>Администрация Новоталицкого сельского поселения</td></tr>
<tr><td>Цель (цели) программы</td><td>1. Повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества;
2. Совершенствование системы учета муниципального имущества;
3. Увеличение доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом
4.Формирование структуры и состава муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций
5.Создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;
6.Сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих решений.</td></tr>
<tr><td>Плановые объемы финансирования программы по годам ее реализации и общей суммы, в разрезе источников финансирования, тыс. руб.</td><td>
<table>
<tr><td></td><td>ВСЕГО</td><td>Местный бюджет</td></tr>
<tr><td>ВСЕГО</td><td>22927,4</td><td>22927,4</td></tr>
<tr><td>2014г.</td><td>5364,0</td><td>5364,0</td></tr>
<tr><td>2015г.</td><td>5218,6</td><td>5218,6</td></tr>
<tr><td>2016г.</td><td>6673,6</td><td>6673,6</td></tr>
<tr><td>2017г.</td><td>2835,6</td><td>2835,6</td></tr>
<tr><td>2018г.</td><td>2835,6</td><td>2835,6</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

2. Общее положение

Полномочия в сфере управления муниципальным имуществом сельского поселении осуществляет администрация Новоталицкого сельского поселения (далее — Администрация).

Муниципальное имущество (муниципальная собственность) является своеобразным экономическим базисом для нормального функционирования МО, управление которым осуществляется исключительно в рамках законодательства Российской Федерации.

Муниципальная собственность - одна из разновидностей собственности в РФ, которая охраняется законами наравне с государственной или частной. Законодательство РФ предполагает наличие у муниципальных образований собственности, посредством эксплуатации которой местное самоуправление субъекта получает стабильные денежные вливания в казну . Правда, виды собственности, которые могут находиться во владении органа местного самоуправления, строго ограничены Федеральным законом «Об общих принципах местного самоуправления в РФ». В качестве единственного законного владельца и распорядителя такого имущества может выступать только орган местного самоуправления.

Приобретенное в муниципальную собственность имущество поступает в казну Новоталицкого сельского поселения и подлежит учету в реестре муниципального имущества. Приобретение имущества в муниципальную собственность проводится с соблюдением требований Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

От имени муниципального образования решение о приобретении имущества в муниципальную собственность принимает Администрация Новоталицкого сельского поселения. Совершение сделок по приобретению имущества в муниципальную собственность за счет бюджетных средств осуществляется Администрацией Новоталицкого сельского поселения.

Обмен муниципального имущества допускается только на равноценное имущество. Рыночная стоимость обмениваемого имущества должна быть подтверждена соответствующими документами.

Бесхозяйное имущество поступает в муниципальную собственность Новоталицкого сельского поселения на основании вступившего в законную силу решения суда.

Безвозмездное приобретение имущества (дарение) из частной собственности физических и юридических лиц в муниципальную собственность Новоталицкого сельского поселения допускается без согласования с Советом депутатов Новоталицкого сельского поселения.

Имущество, приобретенное администрацией Новоталицкого сельского поселения за счет средств, выделенных им по смете расходов, поступает в оперативное управление.

По цели своего назначения имущество, принадлежащее Новоталицкому сельскому поселению можно разделить на:

- собственность, которая позволяет заниматься оказанием услуг и производством товаров для населения, а также получать прибыль любым другим способом, не запрещенным законом.

- имущество, предназначенное для иных целей. Например - для нормального функционирования органа местного самоуправления.

Конкретный состав муниципального движимого и недвижимого имущества установлен Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации». В состав муниципального имущества входят следующие объекты:

- имущество, предназначенное для электро-, тепло-, газо- и водоснабжения населения, водоотведения, снабжения населения топливом, освещения улиц населенных пунктов поселения;

- автомобильные дороги местного значения населенных пунктов, а так же имущество, предназначенное для обслуживания таких автомобильных дорог;

- жилищный фонд социального использования , а также имущество, необходимое для содержания муниципального жилищного фонда;

- имущество, предназначенное для предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций в границах поселения;

- имущество, предназначенное для обеспечения первичных мер пожарной безопасности;

- имущество, предназначенное для организации досуга и обеспечения жителей услугами организаций культуры;

- имущество, предназначенное для развития на территории поселения физической культуры и массового спорта;

- имущество, предназначенное для организации благоустройства и озеленения территории поселения, в том числе для обустройства мест общего пользования и мест массового отдыха населения;

- имущество, предназначенное для сбора и вывоза бытовых отходов и мусора;

- имущество, предназначенное для официального опубликования (обнародования) муниципальных правовых актов, иной официальной информации;

- земельные участки, отнесенные к муниципальной собственности поселения;

- пруды, обводненные карьеры на территории поселения;

- имущество, предназначенное для создания, развития и обеспечения охраны лечебно-оздоровительных местностей и курортов местного значения на территории поселения;

- имущество, предназначенное для организации защиты населения и территории поселения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- имущество, предназначенное для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охраны их жизни и здоровья;

- имущество, предназначенное для развития малого и среднего предпринимательства в поселении, в том числе для формирования и развития инфраструктуры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства;

- имущество, предназначенное для оказания поддержки социально ориентированным некоммерческим организациям, осуществляющим деятельность на территории поселения.

В собственности поселения также может находиться иное имущество, необходимое для осуществления полномочий по решению вопросов местного значения поселения.

Современные изменения в законодательстве направлены на:

- ограничение перечня имущества, которое может находиться в муниципальной собственности;

- исключение из него объектов, используемых в коммерческих целях (для пополнения доходов бюджета).

Органы местного самоуправления могут осуществлять с объектами муниципальной собственности операции купли-продажи, обмена, дарения, аренды. Выбор способа использования осуществляется исходя из целей и задач развития муниципального образования.

3. Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации Программы

Одним из источников доходов бюджета Новоталицкого сельского поселения и фактором инвестиционной привлекательности муниципального образования, является муниципальная собственность.

Говоря о доходах, полученных от продажи и аренды недвижимого имущества, можно отметить, что наблюдается снижение числа приватизации (в связи с его фактическим отсутствием), а также уменьшением количества сдаваемых в аренду объектов по тем же основаниям.

Поступления от аренды имущества за 2011-2012г.г. сократились в связи с сокращением количества сдаваемых в аренду объектов недвижимости ввиду их приватизации, а также с тем фактом, что оплата коммунальных услуг стала поступать непосредственно балансодержателям сдаваемых в аренду объектов. Доходы от продажи муниципального имущества за анализируемый период сократились из-за уменьшения количества объектов недвижимости, которые могут быть предложены для продажи.

По состоянию на 01.01.2013 в реестре муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения числится 2760 объектов.

Рост количества объектов муниципальной собственности происходит за счёт приёма объектов коммунальной и социальной инфраструктуры от государственных предприятий, организаций и акционерных обществ в муниципальную собственность, а также постановки на учёт вновь приобретённых, созданных, бесхозяйных объектов.

Проводятся необходимые мероприятия по государственной регистрации права муниципальной собственности на объекты газового хозяйства, а также по выявлению бесхозяйных инженерных сетей и постановке их на учёт в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав.

В начале 2013 года зарегистрировано право муниципальной собственности на бесхозяйные объекты электросетевого хозяйства, расположенные на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района и проведен аукцион по продаже вышеуказанных объектов специализированной обслуживающей организации.

Анализ муниципальной собственности сельского поселения показывает, что число объектов является значительным, но при этом немалая часть находится в состоянии, зачастую требующем капитального ремонта, и это создаёт значительные трудности в использовании муниципального имущества.

В настоящее время главным препятствием, стоящим перед администрацией Новоталицкого сельского поселения в сфере реализации Программы, является недостаток бюджетных средств для финансирования мероприятий по управлению муниципальным имуществом. При сложившейся ситуации в период с 2014 по 2018 годы администрации Новоталицкого сельского поселения необходимо сохранить тенденцию к:

- повышению эффективности управления муниципальной собственностью;
- совершенствованию системы учета муниципального имущества;
- увеличению доходов бюджета поселения на основе эффективного управления муниципальным имуществом;
- формированию структуры и состава муниципальной собственности сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;
- созданию системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;
- сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих решений.

Арендные поступления за 2013 год включают аренду нежилых помещений под размещение ФГУП Почты России, МУП РКЦ, ИП Артамонова Ж. В., расположенными на территории Новоталицкого сельского поселения.

3. Цель и ожидаемые результаты реализации программы.

Основными целями программы являются:

1.повышение эффективности управления муниципальной собственностью путем оптимизации состава муниципального имущества;

2.совершенствование системы учета муниципального имущества;

3.увеличение доходов бюджета района на основе эффективного управления муниципальным имуществом;

4.формирование структуры и состава муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения, позволяющих полностью обеспечить исполнение муниципальных функций;

5.создание системы управления муниципальным имуществом с учетом обеспечения максимальной экономической эффективности, функций жизнеобеспечения и безопасности, социальных задач;

6.сокращение расходов на содержание имущества, за счет повышения качества принятия управленческих решений.

В ходе реализации программы к 2018 году планируется:

1. увеличить сумму доходов от аренды имущества в 1,5 раза к уровню 2012 года;
2. увеличить количество зарегистрированных объектов в 3,8 раза к уровню 2011г.

Целевые индикаторы и показатели

Наименование	2011г.	2012г.	2013г.	2014г.	2015г.	2016г.	2017г.	2018г
Количество зарегистрированных объектов (ед.)	23	19	2	1	31	60	27	58
Количество объектов, находящихся в казне Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района, требующих оплаты коммунальных услуг	0	0	0	0	0	1	1	1
Количество земельных участков, предоставленных в аренду, тыс. кв.м*	93,9	52,5	63,2	68,08	116,78	187,18	257,58	327,98
Количество земельных участков, предоставленных в собственность, тыс.кв.м.*					10,4	21,3	32,2	43,05
Количество земельных участков, предоставленных льготным категориям граждан, тыс.кв.м.*						3,0	6,0	9,0
Количество освобождаемых земельных участков, занятых самовольно установленными объектами, тыс.кв.м*					10,4	15,8	21,1	26,4
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в муниципальной собственности (руб.)		3482,6		3818,4				
Количество предписаний надзорных органов								

* - нарастающим итогом с 1 января 2011 года.

4. Перечень и краткое описание подпрограмм

Наименование подпрограмм и срок ее реализации	Краткое описание
Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости 2014-2018г.	Способы приобретения имущества: согласно Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» обмен; дарение, по решению суда. Оформление права муниципальной собственности включает в себя: - изготовление технической документации;

	- подача комплекта документов в УФРС с целью проведения регистрации права муниципальной собственности; - получение свидетельства о праве муниципальной собственности на объект.
Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского поселения 2014-2018гг.	Расходы, связанные с содержание объектов, находящихся в казне Новоталицкого сельского поселения (услуги по содержанию имущества, оплата коммунальных услуг и пр.)
Обеспечение имущественной основы деятельности администрации Новоталицкого сельского поселения	Расходы, связанные с содержание объектов, находящихся в оперативном управлении администрации Новоталицкого сельского поселения (услуги по содержанию имущества, оплата коммунальных услуг и пр.)

5. Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

Реализация муниципальной программы осуществляется за счет средств бюджета Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района. Общий объем средств на реализацию муниципальной программы составляет 22927,4тыс. руб.,

(тыс. руб.)

в том числе по годам:						
Источник финансирования	Всего	2014г.	2015г.	2016г.	2017г	2018г.
Бюджет Новоталицкого сельского поселения	22927,4	5364,0	5218,6	6673,6	2835,6	2835,6
в том числе по подпрограммам:						
1. Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости	570,1	333,2	179,6	57,3	0,00	0,00
2. Содержание имущества, находящегося в казне Ивановского муниципального района	20629,1	5030,8	5039,0	4888,1	2835,6	2835,6
3.Обеспечение имущественной основы деятельности администрации Новоталицкого сельского поселения	1728,2	0,0	0,0	1728,2	0,0	0,0

ПОДПРОГРАММА
«Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы	Специальная
Наименование Подпрограммы	Содержание имущества, находящегося в казне Новоталицкого сельского поселения
Срок реализации Подпрограммы	2014-2018 гг.
Перечень исполнителей Подпрограммы	Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Осуществление деятельности, направленной на формирование и поддержание в актуальном состоянии реестра Новоталицкого сельского поселения;

2. Учет недвижимого имущества казны Новоталицкого сельского поселения с помощью упорядоченной системы сбора, регистрации информации в денежном выражении о недвижимом имуществе казны;

3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого имущества казны Новоталицкого сельского поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества казны Новоталицкого сельского поселения.

«Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы	Специальная
Наименование Подпрограммы	Приобретение и продажа имущества, оформление права муниципальной собственности на объекты недвижимости
Срок реализации Подпрограммы	2014-2018 гг.
Перечень исполнителей Подпрограммы	Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Укрепление экономической основы местного самоуправления муниципального образования за счет расширения и модернизации основных фондов

2. Обеспечение полной, достоверной информации об имуществе Новоталицкого сельского поселения;

3. Увеличение количества объектов недвижимого имущества, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения;

4. Увеличение количества объектов муниципального имущества, вовлеченных в хозяйственный оборот (проданных, переданных в аренду, оперативное управление, хозяйственное ведение, безвозмездное пользование);

5. Снижение количества объектов бесхозяйного имущества, находящихся на территории Новоталицкого сельского поселения;

6. Повышение достоверности сведений, содержащихся в реестре муниципального имущества Новоталицкого сельского поселения.

Подпрограмма «Обеспечение имущественной основы деятельности администрации Новоталицкого сельского поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы	Специальная
Наименование Подпрограммы	Обеспечение имущественной основы деятельности администрации Новоталицкого сельского поселения
Срок реализации Подпрограммы	2014-2018 гг.
Перечень исполнителей Подпрограммы	Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы:

1. Осуществление деятельности, направленной на содержание в надлежащем виде недвижимого имущества администрации Новоталицкого сельского поселения;

2. Учет затрат на содержание недвижимого имущества администрации Новоталицкого сельского поселения с помощью упорядоченной системы сбора,регистрации информации в денежном выражении о недвижимом имуществе администрации;

3. Повышение эффективности, управления и содержания недвижимого имущества администрации Новоталицкого сельского поселения;

4. Реализация деятельности по обслуживанию и эксплуатации недвижимого имущества администрации Новоталицкого сельского поселения.

Мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс.руб.			
				2016	2017	2018	Всего
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	Здание администрации, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с.Ново-Талицы, ул.2-я Шимановская,6	2016-2018г	Бюджет Новоталицкого сельского поселения	1728,2	0,0	0,0	1728,2

Мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Исполнитель мероприятия	Срок исполнения	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс.руб.					
					2014	2015	2016	2017	2018	Всего:
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	здание Новоталицкого сельского Дома Культуры, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул.Цветаева,33	Администрация сельского поселения	2014-2018г.г.	бюджет Новоталицкого сельского поселения	1 641,00	2146,30	1000,00	1000,00	1000,00	6787,3
	здание Залесского сельского Дома Культуры, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д.Залесье, ул.Запрудная,10				110,00	450,00	177,00	177,00	177,00	1091,00
	здание детской библиотеки "Золотой ключик", расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул.Цветаева,8				365,00	350,00	200,00	200,00	200,00	1315,00
	здание библиотеки, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул.Радужная,1				110,00	250,00	150,00	150,00	150,00	810,00
	Муниципальный жилой фонд				2804,8	1807,6	1657,3	1308,6	1308,6	8886,9
	Помещение МФЦ, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Ново-Талицы, ул.Школьная,5					35,1	1703,8			1738,9
	ИТОГО				5 30,80	5039,00	4888,1	2835,6	2835,6	20629,1

Мероприятия подпрограммы

Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Срок исполнения	Источник финансирования	Объем бюджетных ассигнований по годам, тыс. руб.					
				2014	2015	2016	2017	2018	Всего:
Изготовление технической документации	Получение технической документации и иных документов, необходимых для регистрации права муниципальной собственности.	2014-2018г.г.	местный бюджет	303,20	155,6	57,3	0,00	0,00	516,1
Оценка рыночной стоимости имущества	Определение наиболее вероятной стоимости прав собственности на оцениваемый объект на дату оценки через взвешивания преимуществ и недостатков каждого из них (по мере необходимости)	2014-2018г.г.	местный бюджет	30,00	24,00	0,00	0,00	0,00	54,00
Приобретение имущества	Обеспечение имущественных интересов Новоталицкого сельского поселения	2014-2018г.	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Проведение кадастровых работ в отношении земельных участков под объектами, находящимися в муниципальной собственности Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района	Проведение землеустроительных работ по образованию земельных участков и постановки их на кадастровый учет	2014-2018г.г.	местный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ИТОГО				333,2	179,6	57,3	0,0	0,0	570,1

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2016 г. № 303

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 209-1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов, администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

- Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 25.05.2015 года № 166 «О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 200 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения» признать утратившим силу.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 19 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. ПЛОХОВ**

Приложение
к постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения
от 28 марта 2016г. № 196

Администратор программы:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации:
2014 – 2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА
«БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАИЕ ПРОГРАММЫ И СРОК ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ	Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения Срок реализации: 2014 – 2018 годы

ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ	«Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения» «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения» «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них»
НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТОРА ПРОГРАММЫ	Администрация Новоталицкого сельского поселения
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ	Администрация Новоталицкого сельского поселения
ЦЕЛЬ (ЦЕЛИ) ПРОГРАММЫ	-Развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий; -повышение уровня благоустройства и развития территории муниципального образования «Новоталицкое сельское поселение», способствующего комфортной жизнедеятельности населения; -улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан -развитие инфраструктуры
ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ-ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЩЕЙ СУММЫ, В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ	ВСЕГО – 45103,0 тыс. руб., По источникам финансирования: Бюджет поселения – 45103,0 тыс. руб. Прочие средства – 0,0тыс. руб. По годам реализации: 2014 г. –11684,2 тыс. руб., из них: местный бюджет – 11684,2 тыс. руб., прочие средства -0,0 тыс. руб.; 2015 г. – 9353,6 тыс. руб., из них: местный бюджет –9353,6 тыс. руб. прочие средства -0,0 тыс. руб. 2016 г. –8977,2 тыс. руб. из них: местный бюджет- 8977,2 тыс. руб. прочие средства -0,0 тыс. руб. 2017 г. -7544,0 тыс.руб из них: местный бюджет- 7544,0 тыс. руб. прочие средства -0,0 тыс. руб. 2018 г. -7544,0 тыс.руб. из них: местный бюджет- 7544,0 тыс. руб. прочие средства -0,0 тыс. руб.

1.Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

Решение задач благоустройства Новоталицкого сельского поселения необходимо проводить программно-целевым методом.

Программа разработана на основании Федерального закона от 06.10.200 №131 «Об общих принципах

организации местного самоуправления в Российской Федерации» и конкретизирует целевые критерии развития благоустройства территории Новоталицкого сельского поселения на 2014 - 2018 годы.

Повышение уровня качества проживания граждан является необходимым условием для стабилизации и подъема экономики сельского поселения.

Повышение уровня благоустройства территории стимулирует позитивные тенденции в социально-экономическом развитии муниципального образования и, как следствие, повышение качества жизни населения.

Имеющиеся объекты благоустройства, расположенные на территории сельского поселения, не обеспечивают растущие потребности и не удовлетворяют современным требованиям, предъявляемым к их качеству, а уровень износа продолжает увеличиваться.

Финансово - экономические механизмы, обеспечивающие восстановление, ремонт существующих объектов благоустройства, а так же строительство новых, недостаточно эффективны, так как решение проблемы требует комплексного подхода.

Помимо указанных общих проблем, имеются также специфические, влияющие на уровень благоустройства территории сельского поселения:

- повышенный уровень эксплуатационных нагрузок на объекты благоустройства;

- необходимость обеспечения повышенных требований к уровню экологии, эстетическому и архитектурному облику.

Существующий уровень благоустройства не отвечают требованиям ГОСТов и иных нормативных актов, что является причиной снижения уровня комфортности проживания.

Ремонт и реконструкция имеющихся и создание новых объектов благоустройства в сложившихся условиях является ключевой задачей органов местного самоуправления. Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства территории нельзя добиться эффективного обслуживания экономики и населения, а также обеспечить в полной мере безопасность жизнедеятельности и охрану окружающей среды.

Таким образом, проблема низкого уровня благоустройства сельского поселения представляет собой широкий круг взаимосвязанных технических, экономических и организационных вопросов, решение которых должно опираться на последние достижения в данной области и учитывать соответствие уровня благоустройства общим направлениям социально-экономического развития поселка;

Зеленое хозяйство сельского поселения требует ухода, формовочной обрезки, уборки. На протяжении 2010 - 2013 годов осуществлена посадка новых деревьев и кустарников.

На протяжении ряда лет в достаточной мере не производились работы по озеленению территории сельского поселения, кронированию и валке сухостойных деревьев. Все это отрицательно сказывается на привлекательности сельского поселения.

В настоящее время количество детских площадок на придомовой территории микрорайонов сельского поселения не соответствует реальной потребности. В связи с этим существует проблема по обустройству новых комплексных детских площадок, ремонту и установке новых малых архитектурных форм.

Разработка и реализация Программы позволит улучшить внешний облик сельского поселения, повысить уровень благоустройства и санитарного состояния территории поселения, комфортного проживания жителей поселения.

2.Цели и ожидаемые результаты в реализации программы

Программа направлена на комплексное благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения.

Основными целями разработки данной Программы являются:

- Развитие и поддержка инициатив жителей поселения по благоустройству и санитарной очистке придомовых территорий;

- Повышение уровня благоустройства и развития территории муниципального образования «Новоталицкое сельское поселение», способствующего комфортной жизнедеятельности населения;

- Улучшение внешнего облика села и условий проживания граждан;

- Развитие инфраструктуры.

- Улучшение технического состояния объектов нецентрализованного водоснабжения;

-Улучшение качества холодной воды из нецентрализованных источников водоснабжения;

В целом необходимо достигнуть повышения качественного уровня жизни населения поселения и улучшения внешнего облика населенных пунктов поселения и условий проживания граждан в них.

В ходе реализации программы ожидается:

1) Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;

2) Повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;

3) Улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда;

4) Развитие культурного отдыха населения;

5) Улучшение санитарного и экологического состояния поселения;

6) Повышение уровня эстетики поселения;

7) Создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности.

Практически каждый двор на территории поселения будет обустроен отдельными архитектурными формами, детскими и спортивными площадками. Внутри микрорайонов поселения увеличится количество зеленых насаждений и благоустроенных территорий общего назначения.

Эффективность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса полученных результатов и их сопоставления с затратами на достижение данных результатов.

3.Целевые индикаторы (показатели) программы

Наименование целевого индикатора (показателя)	Ед. изм.	2012 год	2013 год	2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год
Рост удовлетворенности населении благоустройством территории поселения от общей численности населения	%	-	-	5	7	10	11	12

Перечень и краткое описание подпрограмм со сроками их реализации

Реализацию муниципальной программы планируется осуществлять посредством следующих подпрограмм:

1. Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения» (срок реализации 2014 – 2018 годы).

Подпрограмма предусматривает замену существующего устаревшего оборудования наружного освещения на современное, строительство и ремонт линий уличного освещения, разработку проектно-сметной документации на строительство линий уличного освещения

2. Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения» (срок реализации 2014 – 2018 годы).

Подпрограмма предусматривает систематический уход за существующими зелеными насаждениями (окашивание территории поселения, опиловка старых деревьев, подсадка саженцев, разбивка клумб, установка скамеек, и т.п.) в общественных местах (на территориях, прилегающих к общественным зданиям, игровых детских площадках, и прочих местах массового пребывания граждан); вывоз крупногабаритного мусора, установка мусорных контейнеров и оборудование площадок под их установку, ликвидацию несанкционированных свалок и иные мероприятия по благоустройству территории поселения.

3. Подпрограмма «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них » (срок реализации 2016 – 2018 годы).

Подпрограмма направлена на организацию в границах Новоталицкого сельского поселения водоснабжения населения из нецентрализованных источников водоснабжения и проведения контроля за качеством воды из них.

Мероприятия по содержанию источников нецентрализованного водоснабжения и проведение контроля качества воды в них, включают в себя ремонт и очистку источников нецентрализованного водоснабжения, отбор проб воды из них, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения.

4. Бюджетные ассигнования необходимые для реализации программы

мероприятия	Всего	Объем бюджетных ассигнования по годам реализации программы, тыс. руб.					Источник финансирования
		2014	2015	2016	2017	2018	
	45103,0	11684,2	9353,6	8977,2	7544,0	7544,0	Бюджет Новоталицкого сельского поселения
в том числе по подпрограммам:							
Организация и содержание уличного освещения населенных пунктов поселения	19438,3	4180,7	3805,1	5589,7	2931,4	2931,4	
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения	25664,7	7503,5	5548,5	3387,5	4612,6	4612,6	
Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Подпрограмма
«Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

ТИП ПОДПРОГРАММЫ	Специальная
НАИМЕНОВАИЕ ПОДПРОГРАММЫ	«Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ	2014 – 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ	Администрация Новоталицкого сельского поселения

Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на комплексное благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения.

Реализация подпрограммы обеспечит:

1) развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
2) повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
3) улучшение технического состояния отдельных объектов жилищного фонда;
4) развитие культурного отдыха населения;
5) улучшение санитарного и экологического состояния поселения;
6) повышение уровня эстетики поселения;
7) создание условий для профилактики детской и подростковой безнадзорности.

Реализация мероприятий Программы предполагает достижение следующих результатов:

- развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
- повышение степени удовлетворенности населения уровнем благоустройства;
- улучшение технического состояния отдельных объектов благоустройства;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения
- повышение уровня эстетики поселения;
- привлечение молодого поколения к участию по благоустройству поселения.

Целевые индикаторы и целевые показатели

Наименование целевого показателя	Ед. изм.	2012г	2013г	2014г	2015г	2016г	2017г	2018г
Протяженность освещенных улиц на территории населенных пунктов сельского поселения	км	14,9	15,4	17,9	19,38	22,58	23,8	24,5
Изготовление проектно-сметной документации	ед	4	3	2	4	2	1	1

Мероприятия подпрограммы

№	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	ВСЕГО	Объем бюджетных ассигнований по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.					Источник финансирования
				2014	2015	2016	2017	2018	
1	Содержание и ремонт линий уличного освещения		13807,4	2480,7	2524,2	2939,7	2931,4	2931,4	Бюджет Новоталицкого сельского поселения
		Электроснабжение линий уличного освещения	10404,4	1900,0	1863,3	2213,7	2213,7	2213,7	
		Содержание и ремонт линий уличного освещения	3403,0	580,7	660,9	726,0	717,7	717,7	
2	Монтаж (строительство) объектов уличного освещения		5031,0	1300,0	1081,0	2650,0	0,0	0,0	
		Монтаж наружного освещения с.Михалево	1400,0	1300,0	100,0				
		Монтаж наружного освещения д.Анкудиново ул.Полевая	300,0		300,0				
		Монтаж наружного освещения д.Зыбиха	360,0		360,0				
		Монтаж наружного освещения с.Ново-Талицы ул.2-я Садовая	100,0		100,0				
		Монтаж наружного освещения с.Ново-Талицы ул.Цветаева (к храму)	221,0		221,0				
		Монтаж наружного освещения ул. Никольская, ул. Рождественская, ул. Владимирская, ул. Покровская	2000,0			2000,0			
		Монтаж наружного освещения д.Беркино	650,0			650,0			

3	Разработка ПСД на монтаж (строительство) объектов уличного освещения		599,9	400,0	199,9	0,0	0,0	0,0	
		ПСД на монтаж наружного уличного освещения д.Зыбиха	2,0	2,0					
		ПСД на монтаж наружного уличного освещения с.Михалево	90,0	90,0					
		ПСД на монтаж наружного уличного освещения д.Анкудиново ул.Полевая,	100,0	100,0					
		ПСД на монтаж наружного уличного освещения д.Беркино	2,0	2,0					
		ПСД на монтаж наружного уличного освещения с.Ново-Талицы (ул. Рождественская, ул.Покровская)	102,4	3,0	99,4				
		ПСД на монтаж наружного уличного освещения с.Ново-Талицы (ул. Владимирская, ул.Никольская)	102,5	3,0	99,5				
		ПСД на монтаж наружного уличного освещения с.Ново-Талицы (ул.Цветаева)	101,0	100,0	1,0				
		ПСД на монтаж наружного уличного освещения с.Ново-Талицы (ул.2-я Садовая)	100,0	100,0					
Итого			19438,3	4180,7	3805,1	5589,7	2931,4	2931,4	

Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»

Паспорт подпрограммы

Тип Подпрограммы	Специальная
Наименование Подпрограммы	Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения

Срок реализации Подпрограммы	2014-2018гг
Перечень исполнителей Подпрограммы	Администрация Новоталицкого сельского поселения

1.Ожидаемые результаты реализации Подпрограммы

Основными ожидаемыми результатами подпрограммы являются:
- увеличение уровня озеленения территории сельского поселения;
- стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена опиловка;
- стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;
- увеличение площади газонов и цветников на объектах зеленого фонда;
- увеличение доли мест массового отдыха, на которых производится текущее содержание;
- увеличение обеспеченности населения местами массового отдыха.
- строительство детской игровой площадки на территории поселения;
- ремонт и содержание детских игровых спортивных площадок;
- установка и содержание информационных стендов, изготовление аншлагов;
- установка контейнерных площадок.

2.Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Вывезено КГМ	Куб.м.	900	1000	1100	1200	1300	1400	1500	1600
Количество благоустраиваемых общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения (единиц)	ед	4	6	10	15	20	25	30	35

3. Мероприятия Подпрограммы

№ пп	Наименование мероприятия	Содержание мероприятия	Объем бюджетных ассигнования по годам реализации подпрограммы, тыс. руб.						Источник финансирования
			Всего	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Организация вывоза и сбора ТБО		5641,9	1070,0	1181,9	1130,0	1130,0	1130,0	Бюджет Новоталицкого сельского поселения
		Санитарная очистка территории поселения, уборка несанкционированных свалок	4141,9	770,0	881,9	830,0	830,0	830,0	
		Опиловка и кронирование деревьев и кустарников	1500,0	300,0	300,0	300,0	300,0	300,0	
2	Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения		20022,8	6433,5	4366,6	2257,5	3482,6	3482,6	

		Содержание и ремонт железного моста через р.Вергуза		0,0	100,0	281,6	0,0	0,0	
		Содержание и ремонт памятников и обелисков		50,0	800,0	18,4	100,0	100,0	
		Содержание и ремонт колодцев		130,0		50,0			
		Содержание парка отдыха		310,0	200,0	223,5	300,0	300,0	
		Содержание детских игровых и спортивных площадок		5323,5	1534,6	1199,7	2432,6	2432,6	
		Установка урн на территории поселения		100,0	180,0	50,0	100,0	100,0	
		Установка скамеек на территории поселения		110,0	107,0	50,0	100,0	100,0	
		Новогоднее оформление территории поселения		200,0	210,0	200,0	200,0	200,0	
		Устройство катков на территории поселения		100,0		74,3	100,0	100,0	
		Проведение смотра -конкурса на звание «Лучший двор»		110,0	110,0	110,0	150,0	150,0	
		Ремонт дворовых территорий			1100,0				
		Содержание контейнерных площадок			25,0				
	Итого		25664,7	7503,5	5548,5	3387,5	4612,6	4612,6	

Подпрограмма «Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них»

Паспорт Подпрограммы

Наименование Подпрограммы	Содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории Новоталицкого сельского поселения и проведение контроля качества воды в них
Тип Подпрограммы	Специальная
Ответственный исполнитель Программы	Администрация Новоталицкого сельского поселения
Основная цель Подпрограммы	Организация в границах Новоталицкого сельского поселения водоснабжения населения из источников нецентрализованного водоснабжения

Сроки и этапы реализации Подпрограммы	2016 – 2018 годы Мероприятия подпрограммы реализуются в течение всего периода.
Исполнители основных мероприятий Подпрограммы	Администрация Новоталицкого сельского поселения

1. Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

Подпрограмма направлена на организацию в границах Новоталицкого сельского поселения водоснабжения населения из нецентрализованных источников водоснабжения и проведения контроля за качеством воды из них.

Мероприятия по содержанию источников нецентрализованного водоснабжения и проведение контроля качества воды в них, включают в себя ремонт и очистку источников нецентрализованного водоснабжения, отбор проб воды из них, проведение лабораторных исследований и испытаний на соответствие воды установленным требованиям и контроль за выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий в процессе водоснабжения. С целью обеспечения постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения контроль включает в себя систематическое санитарное обследование не только источника водоснабжения, оборудования и устройств, но и территории, прилегающей к водозаборным сооружениям (приложение № № 3, 4 СанПиН 2.1.4.1175-02 «Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников»).

Реализация подпрограммы обеспечит:

- улучшить техническое состояние объектов нецентрализованного водоснабжения;
- улучшить качество холодной воды из нецентрализованных источников водоснабжения;
- поддержание и предупреждение качества воды в соответствии с требованием СанПиН 2.1.4.1175-02;
- осуществление контроля соответствия качества холодной воды согласно установленным нормативам;
- информирование населения о результатах контроля качества.

Реализация мероприятий подпрограммы предполагает достижения следующих результатов:

- развитие последних тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности;
- повышение степени удовлетворенности населения качеством холодной воды;
- улучшение технического состояния объектов нецентрализованных источников холодного водоснабжения;
- улучшение санитарного и экологического состояния поселения.

2. Перечень объектов нецентрализованной системы холодного

водоснабжения на территории Новоталицкого сельского поселения:

Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Зыбиха у дома № 26;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Зыбиха у дома № 13;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Залесье, улица Запрудная у дома № 16;
Источник нецентрализованного водоснабжения: с. Чуприно;
Источник нецентрализованного водоснабжения: с. Куминово;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Беркино в начале деревни;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Беркино в середине деревни;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Беркино в конце деревни;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Кулиги;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Кадниково;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Иневеж;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Анкудиново;
Источник нецентрализованного водоснабжения: с. Ново-Талицы, улица Цветаева;
Источник нецентрализованного водоснабжения: с. Ново-Талицы, улица 2-я Яковлевская;
Источник нецентрализованного водоснабжения: с. Михалево, улица Деревенская;
Источник нецентрализованного водоснабжения: д. Голчаново.

3. Мероприятия подпрограммы

№	Наименование направлений использования средств Программы	Источник финансирования	Всего (тыс. руб.)	Объем финансирования по годам, тыс.руб.			Ответственный исполнитель
				2016	2017	2018	
1	Текущее содержание источников нецентрализованного водоснабжения на территории муниципального образования	Средства бюджета сельского поселения	0,0	0,0	0,0	0,0	Администрация Новоталицкого сельского поселения
2	Отбор проб воды из питьевых источников нецентрализован-ного водоснабжения	Средства бюджета сельского поселения	0,0	0,0	0,0	0,0	Администрация Новоталицкого сельского поселения
3	Профилактическая работа с населением по содержанию источников нецентрализованного водоснабжения на территории муниципального образования	Без финансовых затрат					Администрация Новоталицкого сельского поселения
4	Размещение информации об источниках нецентрализован ного водоснабжения и качества подаваемой питьевой воды на официальном сайте Ивановского района	Без финансовых затрат					Администрация Новоталицкого сельского поселения

4. Перечень мероприятий, проводимых по текущему содержанию нецентрализованных источников водоснабжения

3.1. Визуальный осмотр состояния колодцев, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения - (май-сентябрь);

3.2. Отбор проб воды с проведением их лабораторных исследований - (май-сентябрь);

3.3. Чистка, дезинфекция и промывка объектов нецентрализованной системы питьевого водоснабжения (по результатам визуального осмотра и лабораторных исследований)

3.4. Отбор проб после дезинфекции колодцев, а так же после:

- неудовлетворительного микробиологических анализов проведение отбора проб на патогенную микрофлору;
- дополнительный отбор проб на эпидемиологические показатели;

3.5. Размещение информации о качестве воды с использованием нецентрализованных источников на официальном сайте Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района.

5. Контроль качества воды нецентрализованных источников водоснабжения, расположенных на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

№	Показатели	Место отбора проб воды	Периодичность отбора проб	Место исследований
Органолептические показатели				
1	Запах	16 колодцев, указанных в разделе 1 Подпрограммы	1 раз в год	Аккредитованная лаборатория
2	Привкус			
3	Цветность			
4	Мутность			
5	Прозрачность			

Обобщенные показатели				
1	Водородный показатель	16 колодцев, указанных в разделе 1 Подпрограммы	1 раз в год	Аккредитованная лаборатория
2	Жесткость общая			
3	Окисляемость			
Химические показатели				
1	Сульфаты	16 колодцев, указанных в разделе 1 Подпрограммы	1 раз в год	Аккредитованная лаборатория
2	Хлориды			
3	Нитраты			
4	Железо			
5	Фториды			
6	Аммиак			
7	Нитриты			
8	Марганец			
9	Медь			
10	Бор			
11	Цинк			
12	Свинец			
13	Кобальт			
14	Молибден			
15	Берилий			
16	Барий			
17	Никель			
18	Селен			
19	Хром			
20	Стронций			
Радиологические показатели				
1	Общая альфа-радиоактивность	16 колодцев, указанных в разделе 1 Подпрограммы	1 раз в год	Аккредитованная лаборатория

6. Контроль качества воды

1.Если при контроле качества воды в колодце отмечено превышение микробиологических и (или) химических показателей по сравнению с нормативами, следует выполнить повторный отбор проб воды и провести дополнительные исследования в объеме микробиологических и (или) химических показателей, по которым отмечено превышение норматива. Стойкое ухудшение качества воды по микробиологическим (или) химическим показателям в ряде повторно отобранных проб требует установления его причины и устранения.

2. Мероприятия по устранению ухудшения качества воды включают в себя чистку, промывку и при необходимости профилактическую дезинфекцию (приложение 1 СанПиН 2.1.4.1175-02) с последующим составлением акта (приложение 2 СанПиН 2.1.4.1175-02). При неблагоприятной эпидемической обстановке в населенном месте необходимости использования по местным условиям грунтовых вод, недостаточно защищенных с поверхности, о чем свидетельствует существенное увеличение дебита колодца (каптажа) в короткое время после выпадения осадков, вода в колодце (каптаже) должна подвергаться обеззараживанию постоянно или на определенный, согласованный территориальным управлением по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области на административной территории срок.

3. При проведении обработки воды (хлорирование) проводится определение остаточного хлора в воде после проведенных мероприятий.

4. Если не удалось выявить или ликвидировать причину ухудшения качества воды, или мероприятия по устранению ухудшения качества воды не привели к стойкому улучшению её качества по микробиологическим показателям, вода в колодце (каптаже) должна постоянно обеззараживаться хлорсодержащими препаратами. При стойком химическом загрязнении воды следует принимать решение о ликвидации водозаборного сооружения или устройства.

5. После каждой чистки или ремонта должна производиться дезинфекция водозаборных сооружений хлорсодержащими реагентами и последующая их промывка.

6. В число проб производственного контроля не входят обязательные контрольные пробы после ремонта и иных технических работ на источнике нецентрализованного водоснабжения.

7. Перечень контролируемых показателей качества воды водопроводной и воды артезианских скважин и их гигиенические нормативы в соответствии с СанПин 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода», СанПин 2.1.4.1175-02 « Гигиенические требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источника»:

Безопасность питьевой воды в эпидемиологическом отношении определяется ее соответствием нормативам по:

1) Микробиологическим и паразитологическим показателям:

№ п/п	Показатели	Нормативы
1.	Термотолерантные колиформные бактерии	отсутствие
2.	Общие калиформные	отсутствие
3.	Общее микробное число	не более 50
4.	Колифаги	отсутствие
5.	Споры сульфитредуцирующих клостридий	отсутствие
6.	Цисты лямблий	отсутствие

2) Органолептические показатели:

№ п/п	Показатели	Единица измерения	Нормативы
1.	Запах	баллы	2.
2.	Привкус	баллы	2.
3.	Цветность	градусы	20.
4.	Мутность.	единицы мутности	2,6.

3) Обобщенные показатели:

№ п/п.	Показатели	Единицы измерения	Нормативы
1.	Водородный показатель	pH.	6-9
2.	Сухой остаток	Мг/л.	1000
3.	Жесткость общая	Мг/л.	7,0
4.	Окисляемость	Мг/л.	5,0
5.	Нефтепродукты	Мг/л.	0,1
6.	ПАВ	Мг/л.	0,5
7.	Фенольный индекс	Мг/л.	0,25

4) Радиологические показатели:

№ п/п.	Показатели	Единицы измерения	Нормативы
1.	Общая альфарадиактивность	Бк/л	0,1
2.	Общая беттарадиактивность	Бл/л	1,0

8. Оценка эффективности социально-экономических последствий от реализации Программы

Целевые показатели и индикаторы подпрограммы

Наименование показателя (индикатора)	Ед. изм.	2016	2017	2018
Количество благоустраиваемых общественных нецентрализованных источников водоснабжения	ед.	1	1	2

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают обеспечение постоянства качества воды, безопасности и приемлемости водоснабжения населения.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства источников нецентрализованного водоснабжения на территории муниципального образования ГОСТу;
- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории муниципального образования;
- процент привлечения предприятий и организаций, расположенных на территории муниципального образования к работам по благоустройству источников нецентрализованного водоснабжения на территории муниципального образования;

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих постоянное качество воды.

Ивановский муниципальный район
Ивановской области
Администрация Новоталицкого сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13 мая 2016 г. № 304

с. Ново-Талицы

О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 209-2 Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения»

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях совершенствования программно-целевого планирования бюджетных расходов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 209-2 «Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (прилагается).

2. Пункт 1.2. постановления администрации Новоталицкого сельского поселения от 17 июля 2014г. № 189 «О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 209-2 «Об утверждении муниципальной программы «По предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций в границах Новоталицкого сельского поселения» признать утратившим силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Приложение: на 10 л. в 1 экз.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П.Н. ПЛОХОВ**

Приложение
к Постановлению администрации
Новоталицкого сельского поселения
от 26 февраля 2015 года № 57

Администратор:
Администрация Новоталицкого сельского поселения

Срок реализации:
2014 – 2018 годы

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ»

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ	«Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения» Срок реализации программы 2014 – 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ	Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых ситуаций Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров
НАИМЕНОВАНИЕ АДМИНИСТРАТОРА ПРОГРАММЫ	Администрация Новоталицкого сельского поселения
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПРОГРАММЫ	Администрация Новоталицкого сельского поселения
ЦЕЛЬ ПРОГРАММЫ	Обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.
ПЛАНОВЫЕ ОБЪЕМЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ-ПРОГРАММЫ ПО ГОДАМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ И ОБЩЕЙ СУММЫ, В РАЗРЕЗЕ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ	Общий объем финансирования:3693,3 тыс. руб., в том числе по годам реализации: - 2014 г. – 914,0 тыс. руб., из них 914,0 тыс.руб. –бюджет Новоталицкого сельского поселения; - 2015 г. – 637,8 тыс. руб., из них 637,8 тыс.руб. –бюджет Новоталицкого сельского поселения; - 2016 г. – 721,5 тыс. руб., из них 721,5 тыс.руб. –бюджет Новоталицкого сельского поселения; -2017 г. –710,0 тыс.руб. из них 710,0тыс.руб. –бюджет Новоталицкого сельского поселения; -2018 г. –710,0 тыс.руб. из них 710,0 тыс.руб. –бюджет Новоталицкого сельского поселения;

1.Анализ текущей ситуации и основные проблемы в сфере реализации программы

В последние годы во всех населенных пунктах Новоталицкого сельского поселения возрастает вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами, паводками, обильными

снегопадами и другими чрезвычайными ситуациями техногенного характера. Данная ситуация вызывает серьезные опасения, так же сложилась негативная и крайне опасная ситуация для населения по вопросам обеспечения мер пожарной безопасности. Сложившееся положение с чрезвычайными ситуациями в поселении обусловлено комплексом проблем материально-технического и социального характера, накапливающихся годами и, до настоящего времени, не получавших должного решения. Основными причинами вышеуказанного состояния проблемы обеспечения предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Новоталицкого сельского поселения являются:

- изменение структуры угроз и масштаба действия опасных факторов — потенциальных источников возникновения кризисов и чрезвычайных ситуаций;

- недостаток ресурсов, необходимых для достижения устойчивой положительной динамики в решении основных задач программы;

- пассивное отношение граждан в решении вопросов чрезвычайных ситуаций связанных с пожарной безопасностью, обильными снегопадами, половодьем и дождевыми паводками.

Источниками событий чрезвычайного характера являются опасные природные явления, природные риски, возникающие в процессе хозяйственной деятельности, а также крупные техногенные аварии и катастрофы.

Опасные природные явления, представляющие собой потенциальный источник угроз и рисков жизнедеятельности человека и хозяйственному потенциалу, включают в себя опасные гидрометеорологические явления: очень сильные осадки, интенсивные гололедно - изморозевые отложения, сильная жара, сильный мороз, засуха атмосферная и почвенная, наводнения, связанные с половодьем, опасные процессы биогенного характера (пожары в природных системах).

Для преодоления негативных тенденций необходимы целенаправленные, скоординированные действия органов местного самоуправления Новоталицкого сельского поселения, общественных объединений и граждан.

Успешное комплексное решение масштабных и разнородных задач, объединенных единой целевой установкой, возможно лишь с использованием программно-целевых методов, реализующих системный подход.

Проблема совершенствования ликвидации чрезвычайных ситуаций, защиты населения, объектов экономики, окружающей среды может быть решена только с помощью комплекса взаимосвязанных по ресурсам и срокам исполнения мероприятий, в выполнении которых, требуется участие большинства руководителей организаций, расположенных в Новоталицком сельском поселении. Таким образом, единственным способом реализации мероприятий по ликвидации чрезвычайных ситуаций является целевая программа.

2.Цель и ожидаемые результаты в реализации программы

Цель программы - обеспечение необходимых условий для предотвращения гибели и травмирования людей при чрезвычайных ситуациях, защите природной среды в зоне чрезвычайных ситуаций, локализации чрезвычайных ситуаций и подавлению или доведению до минимального возможного уровня воздействия характерных для них опасных факторов.

Достигается решением ряда задач:

- Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций - достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба.

- Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества граждан Новоталицкого сельского поселения в целом от чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами, паводками и другими чрезвычайными ситуациями.

- Повышение оперативности в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Новоталицкого сельского поселения.

- Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях.

При определении объемов работ, с учетом возможностей финансирования, принять минимально необходимый комплекс мероприятий, главная цель которых предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвычайных ситуаций, гибели и травмирования людей.

3.Целевые показатели программы

Наименование целевого показателя		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Подпрограмма «Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых ситуаций»								
Откачка скопившейся воды представляющей угрозу для жизнеобеспечения населения и прочистка водоотводных каналов	ед	0	0	2	2	2	2	2
Обустройство ливневой канализации на территории поселения	м	340	0	0	0	200	300	400
Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров»								
Содержание пожарных водоемов (очистка, оборудование аншлагами)	ед.	0	1	1	1	1	1	1
Очистка территории поселения от сгораемого мусора, отходов производства, сухой травы	м2	300	600	700	800	0	0	0
Опашка населенных пунктов, создание минерализованных полос инженерной техникой для предотвращения природных пожаров	км	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2	14,2
Оборудование пирсов (подъездных путей) на искусственных и естественных водоёмах для забора воды пожарными машинами	ед	0	0	1	1	1	1	1
Для программы в целом								
Количество пожаров на территории Новоталицкого сельского поселения	%	13	11	9	16	10	9	8
Материальный ущерб от возникновения ЧС на территории поселения		-	-	-	-	-		

4.Перечень и краткое описание Подпрограмм со сроками их реализации

Основная цель программных мероприятий, объединенных в разделах, «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров», состоит в создании условий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, повышению оперативности и слаженности действий.

Подпрограмма «Предупреждения возникновения подтоплений и паводковых ситуаций» предусматривает осуществление следующих основных мероприятий:

- Откачка скопившейся воды представляющую угрозу для жизнеобеспечения населения, и прочистка водоотводных каналов;

- Расчистка русла рек у мостов и гидротехнических сооружений от мусора, плавника и других нагромождений, создающих заторы в период паводка и ледохода;

- Проведение обвалования территорий организаций, производственных, административных, жилых и хозяйственных зданий, при возникновении опасности затопления;

- Создание материально-технических ресурсов для предупреждения и ликвидации ЧС.

Подпрограмма «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров» предусматривает осуществление следующих основных мероприятий:

- организация обучения населения Новоталицкого сельского поселения мерам пожарной безопасности;

- организация работы по профилактике лесных пожаров, пожаров в жилищном фонде и жилых домах граждан с подворным обходом домов в населенных пунктах с привлечением сотрудников добровольных пожарных дружин и личного состава пожарных частей (в свободное от дежурства время);

- рассмотрение на сходах граждан вопроса пожарной безопасности, проведение бесед, инструктажей о мерах пожарной безопасности;

- обеспечение проведения очистки территорий населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения от сгораемого мусора, отходов производства, сухой травы;

- разработка и выпуск организационно-методических материалов, необходимы для проведения пропаганды и профилактической работ среди населения Новоталицкого сельского поселения.

5.Бюджетные ассигнования, необходимые для реализации программы

№ пп	Наименование подпрограмм	Итого	2014	2015	2016	2017	2018
1	Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров	3193,3	714,0	637,8	621,5	610,0	610,0
2	Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых ситуаций	500,0	200,0	0,0	100,0	100,0	100,0
ИТОГО:		3693,3	914,0	637,8	721,5	710,0	710,0

ПОДПРОГРАММА
«Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых ситуаций»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

ТИП ПОДПРОГРАММЫ	Специальная
НАИМЕНОВАИЕ ПОДПРОГРАММЫ	Предупреждение возникновения подтоплений и паводковых ситуаций
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ	2014 – 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ	Администрация Новоталицкого сельского поселения

1.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций-достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба.

- Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества граждан Новоталицкого сельского поселения в целом от чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами, паводками и другими чрезвычайными ситуациями.

- Повышение оперативности в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Новоталицкого сельского поселения

- Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях;

При определении объемов работ, с учетом возможностей финансирования, принять минимально необходимый комплекс мероприятий, главная цель которых предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвычайных ситуаций, гибели и травмирования людей.

2. Мероприятия муниципальной подпрограммы

№ п/п	Мероприятие	Содержание мероприятия.	Финансирование (бюджет Новоталицкого сельского поселения)					
			Итого	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Профилактические противопаводковые мероприятия	Отвод грунтовых вод	400,0	100,0	0,0	100,0	100,0	100,0

2.	Создание условий для оповещения населения при ЧС	Установка системы голосового оповещения	100,0	100,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО:			500,0	200,	0,0	100,0	100,0	100,0

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПОДПРОГРАММА
«Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров»

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

ТИП ПОДПРОГРАММЫ	Специальная
НАИМЕНОВАИЕ ПОДПРОГРАММЫ	Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров
СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ	2014 – 2018 годы
ПЕРЕЧЕНЬ ИСПОЛНИТЕЛЕЙ ПОДПРОГРАММЫ	Администрация Новоталицкого сельского поселения

1.Ожидаемые результаты реализации подпрограммы

- Повышение эффективности затрат на мероприятия по предупреждению чрезвычайных ситуаций-достижение установленного значения соотношения размера затрат на мероприятия по снижению рисков чрезвычайных ситуаций и размера предотвращенного ущерба.

- Создание необходимых условий для повышения защищенности личности, имущества граждан Новоталицкого сельского поселения в целом от чрезвычайных ситуаций связанных с природными пожарами, паводками и другими чрезвычайными ситуациями.

- Повышение оперативности в ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Новоталицкого сельского поселения

-Повышение ответственности должностных лиц организаций за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности на подведомственной территории, зданиях и сооружениях;

При определении объемов работ, с учетом возможностей финансирования, принять минимально необходимый комплекс мероприятий, главная цель которых предупреждение возникновения и развития чрезвычайных ситуаций, снижение размеров ущерба и потерь от чрезвычайных ситуаций, ликвидация чрезвычайных ситуаций, гибели и травмирования людей.

2.Мероприятия муниципальной подпрограммы «Предупреждение возникновения пожаров, профилактика пожаров»

№ п/п	Мероприятие	Содержание мероприятия	Финансирование (бюджет Новоталицкого сельского поселения)					
			ИТОГО	2014	2015	2016	2017	2018
1.	Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	устройство минерализованных полос по границам населенных пунктов	487,8	100,0	87,8	100,0	100,0	100,0
2.	Создание условий для забора воды из источников водоснабжения	ремонт и содержание пирсов	500,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

3.	Профилактические противопожарные мероприятия и создание условий для оповещения населения	окос травы на территории Новоталицкого сельского поселения	2114,0	514,0	400,0	400,0	400,0	400,0
		приобретение наглядной агитации	80,0	0	50,0	10,0	10,0	10,0
		Огнезащитная обработка зданий	11,5	0	0	11,5	0	0
ИТОГО:			3193,3	714,0	637,8	621,5	610,0	610,0

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года № 78

с. Ново-Талицы

Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации

На основании п. 7.1. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации», Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить:

1.1. Положение о предоставлении депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и имущественных обязательствах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Положение) (приложение №1).

1.2. Форму и порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения и членов их семей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений муниципальным средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) (приложение № 2).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на мандатную комиссию Совета Новоталицкого сельского поселения.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов

Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П. Н. ПЛОХОВ**

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **С. Б. СЕНИН**

Приложение №1
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от 21 апреля 2016 г. № 78

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения сведений о полученных ими доходах, контроле за расходами, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на депутата Совета Новоталицкого сельского поселения (далее - депутат).

3. Депутат ежегодно, не позднее 30 апреля, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (если депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организации) на сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются специалисту администрации сельского поселения, ответственному за делопроизводство Совета сельского поселения.

5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

6. Уточненные сведения, представленные депутатом после истечения срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока при условии, что они представлены до начала проведения проверки их достоверности в установленном порядке.

7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

8. О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специалист администрации сельского поселения, ответственный за делопроизводство Совета сельского поселения, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, информирует Председателя Совета сельского поселения.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые депутатом в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Специалист Совета, в должностные обязанности которого входит работа с представленными депутатом сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновный в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального района.

14. Порядок предоставления и хранения справок о доходах:

14.1. Справка проверяется специалистом администрации сельского поселения, ответственным за делопроизводство Совета сельского поселения в присутствии депутата на правильность оформления, после чего подписывается лицом, принявшим справку.

14.2. Справка хранится в Совете Ивановского муниципального района 5 лет. Справка, срок хранения которой истек, уничтожается.

15. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от 21 апреля 2016 г. № 78

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации.

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправления Ивановского муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения, а также их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки;

в) декларированный годовой доход;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период полномочий депутата находятся на официальном сайте Ивановского муниципального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается заместителем главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающим за официальный сайт Ивановского муниципального района.

6. Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающий за официальный сайт Ивановского муниципального района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ сообщает о нем депутату, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ обеспечивает предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Специалист администрации Ивановского муниципального района, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Ивановского муниципального района и их предоставление средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения и членов их семей

Ф.И.О.	Должность	Общая сумма декларированного годового дохода за 20.. год (руб.)	Перечень объектов недвижимого имущества (ОНИ), принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании			Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка)
			Вид ОНИ	Площадь ОНИ (кв. м)	Страна местонахождения ОНИ	

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года № 79

с. Ново-Талицы

О создании временной комиссии Совета Новоталицкого сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Новоталицкого сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 27, ст. 35 Регламента Совета Новоталицкого сельского поселения, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Создать временную комиссию Совета Новоталицкого сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Новоталицкого сельского поселения.
2. Утвердить положение о временной комиссии Совета Новоталицкого сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Новоталицкого сельского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить состав временной комиссии Совета Новоталицкого сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Новоталицкого сельского поселения, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.
5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П. Н. ПЛОХОВ**

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **С. Б. СЕНИН**

Приложение № 1
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от 21 апреля 2016 г. № 79

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Совета Новоталицкого сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Новоталицкого сельского поселения

1. Общие положения.

1. Временная комиссия Совета Новоталицкого сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Со-

вета Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Новоталицкого сельского поселения (далее - Комиссия) создается для проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, содействует Совету Ивановского муниципального района в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, указами и распоряжениями Губернатора Ивановской области, постановлениями Правительства Ивановской области, Уставом Ивановского муниципального района, решениями Совета Ивановского муниципального района, Уставом Новоталицкого сельского поселения, решениями Совета Новоталицкого сельского поселения и настоящим Положением.

2. Порядок деятельности Комиссии

1. Комиссия создается на срок полномочий депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения очередного созыва (далее - депутатами).

2. Комиссия осуществляет проверку представляемых депутатами, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

3. Комиссия осуществляет проверку соблюдения депутатами обязанностей и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

4. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета Новоталицкого сельского поселения. Комиссия состоит из пяти депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения.

5. На первом заседании Комиссии члены Комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.

6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с постоянными комиссиями, рабочими группами, фракциями в Совете Новоталицкого сельского поселения, средствами массовой информации.

7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии во время его отсутствия.

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии и оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

9. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О невозможности присутствия член Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя Комиссии.

10. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, которая рассматривается или рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11. Полномочия члена Комиссии прекращаются одновременно с прекращением полномочий депутата Совета Новоталицкого сельского поселения.

12. Обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте его проведения, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется сотрудниками администрации Новоталицкого сельского поселения, отвечающими за делопроизводство в Совете Новоталицкого сельского поселения.

3. Порядок осуществления проверки.

1. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является официальная, достаточная информация, представленная в письменной форме на имя Председателя Совета Новоталицкого сельского поселения и (или) председателя Комиссии:

- правоохранительными органами, органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также их региональных отделений;

- Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ивановской области, Общественным Советом Ивановского муниципального района Ивановской области;

- общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой информации;

- лицами, уведомившими о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.

2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

4. Порядок рассмотрения уведомлений.

1. При поступлении в Совет Новоталицкого сельского поселения информации, указанной в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, председатель Комиссии направляет об этом уведомление лицу, в отношении которого поступила указанная информация, в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня поступления информации и назначает день проведения заседания Комиссии.

2. Лицо, в отношении которого поступила указанная информация, приглашенное на заседание Комиссии, вправе представлять пояснения по существу рассматриваемого вопроса, письменную информацию. Члены Комиссии вправе задавать ему вопросы по предмету рассмотрения. По итогам заседания Комиссия принимает одно из следующих решений:

- о наличии достаточных оснований и проведении соответствующей проверки;

- об отсутствии достаточных оснований для проведения проверки.

Если информация, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, представлена в отношении депутата - члена Комиссии, то такой депутат не участвует в принятии решения по итогам заседания. О принятом Комиссией решении уведомляются субъекты, информация от которых явилась основанием для созыва заседания Комиссии.

3. Решение о проведении проверки или отсутствии оснований ее проведения принимается Комиссией не позднее десяти рабочих дней со дня поступления информации.

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений членов Комиссии срок проверки может быть продлен Комиссией до 90 дней.

5. При проведении проверки Комиссия вправе:

- проводить собеседование с лицом, в отношении которого проводится проверка (далее Проверяемый);

- изучать представленные Проверяемым дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;

- получать от Проверяемого пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;

- направлять запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Проверяемого, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств; о соблюдении Проверяемым, установленных ограничений;

- осуществлять анализ сведений, представленных Проверяемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

- осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. Комиссия обеспечивает:

- уведомление в письменной форме Проверяемого о начале в отношении него проверки — в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;

- проведение в случае обращения Проверяемого беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представленные им, и соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, - в течение трех рабочих дней со дня получения обращения Проверяемого, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с ним.

7. По окончании проверки Комиссия обязана в трехдневный срок ознакомить Проверяемого под роспись с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

8. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе:

- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки;

- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

- обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в третьем абзаце пункта 6 раздела 4 настоящего Положения.

9. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 8 раздела 4 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

10. Результаты проверки рассматриваются на заседании Комиссии, на которое приглашается лицо, в отношении которого проводится проверка. Если проверка проводится в отношении Депутата - члена Комиссии, то такой Депутат не голосует при рассмотрении вопроса о проведении проверки, не участвует в проведении проверки и не голосует при рассмотрении вопроса о ее результатах.

11. Комиссия принимает решение, в котором отражаются ее позиция по поводу достоверности либо недостоверности информации, послужившей основанием для проведения проверки, рекомендации о возможных мерах по результатам проверки.

12. По итогам рассмотрения вопроса, о недостоверности или неполноте представленных депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

- установить, что представленные депутатом сведения, являются достоверными и полными;

- установить, что представленные депутатом являются недостоверными и (или) неполными, в этом случае комиссия рекомендует Совету Новоталицкого сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответственности.

13. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, комиссия принимает одно из следующих решений:

13.1. Установить, что депутат соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

13.2. Установить, что депутат не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Совету Новоталицкого сельского поселения указать депутату на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к депутату конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. По итогам рассмотрения заявления депутата о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

14.1. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

14.2. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату принять меры по представлению указанных сведений;

14.3. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует Совету Новоталицкого сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. По итогам рассмотрения вопросов о недостоверности или неполноте представленных депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, а также заявления депутата о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 12 — 14 раздела 4 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

15. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии.

16. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте 1 раздела 3 настоящего Положения и представивших информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, им в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки Комиссией представляются сведения о результатах проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне с уведомлением об этом депутата, в отношении которого осуществлялась проверка.

17. Материалы проверки хранятся в Совете Новоталицкого сельского поселения постоянно.

Приложение № 2
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от 21 апреля 2016 г. № 79

СОСТАВ
временной комиссии Совета Новоталицкого сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Новоталицкого сельского поселения

Сенин С.Б. - депутат Совета Новоталицкого сельского поселения,
председатель Комиссии;
Романова И.А. - депутат Совета Новоталицкого сельского поселения,
заместитель председателя Комиссии;
Родионова Е.А. - депутат Совета Новоталицкого сельского поселения, член Комиссии.
Чередниченко В.Я. - депутат Совета Новоталицкого сельского поселения, член Комиссии;
Чудакова Т.А. - депутат Совета Новоталицкого сельского поселения, член Комиссии;

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ НОВОТАЛИЦКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 21 апреля 2016 года № 80

с. Ново-Талицы

О порядке уведомления депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции, Совет Новоталицкого сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Установить Порядок уведомления депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения (прилагается).

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **П. Н. ПЛОХОВ**

Председатель Совета Новоталицкого сельского поселения
Ивановского муниципального района **С. Б. СЕНИН**

Приложение №1
к решению Совета Новоталицкого сельского поселения
от 21 апреля 2016 г. № 80

ПОРЯДОК
уведомления депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения,
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок уведомления депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения (далее — Порядок) определяет порядок уведомления депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения (далее — депутат) о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Депутат обязан уведомить Совет Новоталицкого сельского поселения (далее — Совет) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляется депутатом в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).

5. Депутат направляет в аппарат Совета уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

6. При получении от депутата уведомления специалист аппарата Совета регистрирует уведомление в день его представления в журнале регистрации уведомлений.

7. Сотрудник аппарата Совета, осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю временной комиссии Совета Новоталицкого сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Новоталицкого сельского поселения (далее - комиссия), в порядке и сроки, установленные Положением о временной комиссии Совета Новоталицкого сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Новоталицкого сельского поселения (далее — Положение о комиссии), для рассмотрения на заседании комиссии.

8. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у депутата личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

9. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является депутат осуществляются путем отвода или самоотвода в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку
в Совет Новоталицкого
сельского поселения
от депутата Совета Новоталицкого сельского поселения

_____
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

_____

_____

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

_____

_____

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

_____

_____

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании временной комиссии Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете сельского поселения.

«___» _____ 20___ г. _____ _____

(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений_____

Дата регистрации уведомления «___» _____ 20___ г.

_____ _____

(фамилия, инициалы лица, зарегистрировавшего уведомление) (подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2016 г. № 69

с. Озерный

О введении особого противопожарного режима на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

В связи с установившейся высокой температурой воздуха, значительным повышением пожарной опасности, вызванным резким увеличением несанкционированных палов сухой травы, в соответствии с решением КЧС и ОПБ Ивановской области от 27.04.2016, а также на основании постановления администрации Ивановского муниципального района от 14.04.2016 № 254 «О мерах по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с пожарами в пожароопасный весенне-летний период 2016 года на территории Ивановского муниципального района», постановлением администрации Озерновского сельского поселения от 04.03.2016 № 37 «О подготовке к весенне-летнему пожароопасному периоду на территории Озерновского сельского поселения», администрация Озерновского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Установить с 27 апреля 2016 года до особого распоряжения особый противопожарный режим на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района.

2. С целью координации действий администрации Озерновского сельского поселения, МО МВД России «Ивановский», отдела надзорной деятельности в г. Кохма, Ивановского и Лежневского районов, предприятий и организаций поселения, организации проверок, патрулирования и окарауливания населенных пунктов в особый противопожарный период создать оперативный штаб пожаротушения администрации Озерновского сельского поселения в следующем составе:

Лушкина А.В. - руководитель штаба, глава Озерновского сельского поселения;

Снегирева Л.С. - заместитель руководителя штаба, заместитель главы администрации Озерновского сельского поселения;

Члены штаба:

Третьякова Т.В. - ведущий специалист администрации Озерновского сельского поселения;

Кузнецова И.П. – старший бухгалтер администрации Озерновского сельского поселения;

Зубков А.В. – депутат Озерновского сельского поселения;

Вершинина Г.Г. – депутат Озерновского сельского поселения;

Шубина Г.М. – депутат Озерновского сельского поселения;

Зайцев А.Л. – начальник отдела надзорной деятельности г.Кохма, Ивановского и Лежневского районов ГУ МЧС России по Ивановской области (по согласованию);

Курбатова М.В. – главный врач ОБУЗ «Ивановская ЦРБ» (по согласованию);

Чернышов А.В. – генеральный директор ООО «КОММУНАЛЬЩИК» (по согласованию).

3. Комиссии по ЧС и ОПБ:

- выполнить комплекс мероприятий, необходимых при установлении особого противопожарного режима;

- организовать совместно с мобильной группой администрации Озерновского сельского поселения круглосуточное дежурство ответственных лиц и автотранспорта для оперативного реагирования на складывающуюся обстановку с пожарами;

- продолжить ежедневный мониторинг реализации противопожарных мероприятий в Озерновском сельском поселении и на предприятиях по ранее установленной форме.

4. Заместителю главы администрации Озерновского сельского поселения (Снегиревой Л.С.):

- составить график и провести обследование мест несанкционированного отдыха граждан (Высоковское озеро);

- в рамках имеющихся полномочий усилить административный контроль над экологической обстановкой.

5. Рекомендовать отделу надзорной деятельности г.Кохма, Ивановского и Лежневского районов (Зайцеву А.Л.) активизировать принятие мер административного воздействия в отношении лиц, нарушающих правила пожарной безопасности в особый противопожарный период.

6. Рекомендовать ОВД по Ивановскому муниципальному району (Панин В.Г.) усилить патрулирование лесных массивов и других мест предполагаемого несанкционированного отдыха граждан на предмет нарушения правил поведения в лесах и на прилегающих территориях. Организовать взаимодействие с УВД г. Иваново и ОВД г. Кохма в целях оказания ими помощи в случае осложнения обстановки.

7. Рекомендовать генеральному директору ООО «КОММУНАЛЬЩИК» определить резерв инженерной техники организации для тушения возможных лесоторфяных пожаров.

8. Главе Озерновского сельского поселения (Лушкиной А.В.):

- организовать с 27.04.2016 дежурство ответственных работников администрации в особый противопожарный период. Графики дежурства представить в управление по делам ГО и ЧС администрации Ивановского муниципального района;

- организовать разъяснительную работу среди населения о соблюдении правил пожарной безопасности в особый противопожарный период, обращая особое внимание на правила поведения при посещении лесов и торфяников;

- при необходимости обеспечить выделение финансовых средств на тушение пожаров из резервного фонда администрации сельского поселения;

- организовать проведение инструктивных совещаний с председателями садоводческих некоммерческих товариществ по вопросам обеспечения и исполнения мер пожарной безопасности в особый противопожарный период, разработки паспортов пожарной безопасности СНТ, особенно примыкающих к лесным массивам;

- проверить и привести в готовность силы и средства пожаротушения, оповещения о пожаре, провести тренировки с добровольными пожарными формированиями, обеспечить подъезды к источникам водоснабжения;

- незамедлительно организовать проведение опашки населенных пунктов;

- уточнить планы эвакуации населения (особенно населенных пунктов, примыкающих к лесным массивам) и его первоочередного жизнеобеспечения;

- сформировать мобильные группы администрации сельского поселения в составе главы (заместителя главы) поселения, куратора поселения от администрации района, участкового уполномоченного ОВД по Ивановскому муниципальному району (по согласованию), представителя отдела надзорной деятельности г. Кохма, Ивановского и Лежневского районов (по согласованию), представителя ОГКУ «Ивановское лесничество» (по согласованию), депутатов сельского поселения, старост деревень. Утвердить состав групп нормативно-правовыми актами. Мобильным группам организовать патрулирование и окарауливание на-

селенных пунктов, лесных массивов и водоемов, используемых населением для отдыха, особенно в выходные дни, принимать меры разъяснительного характера и административного воздействия к нарушителям правил пожарной безопасности;

- организовать мониторинг противопожарных мероприятий, проводимых на территории поселения. Ежедневно до 09 часов передавать в ЕДДС администрации района (тел./факс 41-86-86) информацию за истекшие сутки согласно ранее установленной формы. В случаях возникновения очагов возгорания немедленно докладывать по телефонам: 01, 112 (единая служба спасения), 41-86-86 (ЕДДС района), 933-970 (дежурный ОВД), 47-31-80, 41-39-52 (дежурный по ОГКУ» Ивановское лесничество, дежурный областного Комитета по лесному хозяйству).

11. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Ивановского муниципального района.

12. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

13. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озерновского сельского поселения **А.В. ЛУШКИНА**

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 мая 2016 г. № 70

с. Озёрный

О внесении изменений в Постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 01.10.2014 № 74 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

В соответствии с Федеральными Законами от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», постановлением Правительства Российской Федерации от 09.01.2014 № 10 «О порядке сообщения отдельными категориями лиц о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдачи и оценки подарка, реализации (выкупа) и зачисления средств, вырученных от его реализации», Законом Ивановской области от 18.06.2009 № 61-ОЗ «О противодействии коррупции в Ивановской области» руководствуясь Уставом Озёрновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 01.10.2014 № 74 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»:

1.1. Изложить пункт 4 Постановления администрации Озёрновского сельского поселения от 01.10.2014 № 74 в новой редакции,

«4. Заместителю главы администрации ознакомить под роспись муниципальных служащих администрации Озёрновского сельского поселения с Положением о сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации».

1.2. Изложить приложение 2 к Постановлению администрации Озёрновского сельского поселения от 01.10.2014 № 74 в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озёрновского сельского поселе-

ния в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озёрновского сельского поселения **А.В. ЛУШКИНА**

Приложение 2
к постановлению администрации
Озёрновского сельского поселения
от 04 мая 2016г. № ____

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов при администрации Озёрновского сельского поселения

Председатель Комиссии - Глава Озёрновского сельского поселения.
Заместитель председателя Комиссии - Заместитель главы администрации.
Секретарь Комиссии - Ведущий специалист администрации.
Члены Комиссии:
Председатель Совета Озёрновского сельского поселения;
Депутат Совета Озёрновского сельского поселения (по согласованию);
Старший бухгалтер администрации Озёрновского сельского поселения.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 мая 2016 г. № 71

с. Озёрный

О внесении изменений в Постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 25.09.2014 № 73 «О порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим администрации Озёрновского сельского поселения за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

В целях реализации статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Озёрновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 25.09.2014 № 73 «О порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим администрации Озёрновского сельского поселения за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»:

1.1. Изложить пункт 2 Постановления администрации Озёрновского сельского поселения от 25.09.2014 № 73 в новой редакции

«2. Заместителю главы администрации Озёрновского сельского поселения ознакомить под роспись муниципальных служащих администрации Озёрновского сельского поселения с Положением».

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озёрновского сельского поселе-

ния в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озёрновского сельского поселения **А.В. ЛУШКИНА**

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
Администрация Озерновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04 мая 2016 г. № 72

с. Озёрный

О внесении изменений в Постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 01.10.2014 № 75 «Об утверждении Памятки об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению и предупреждению коррупционных правонарушений, связанных с прохождением муниципальной службы в администрации Озёрновского сельского поселения»

В целях реализации статьи 27.1 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», руководствуясь Уставом Озёрновского сельского поселения, администрация Озёрновского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в Постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 01.10.2014 № 75 «Об утверждении Памятки об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению и предупреждению коррупционных правонарушений, связанных с прохождением муниципальной службы в администрации Озёрновского сельского поселения»:

1.1. Изложить пункт 2 Постановления администрации Озёрновского сельского поселения от 01.10.2014 № 75 в новой редакции

«2. Заместителю главы администрации Озёрновского сельского поселения ознакомить под роспись муниципальных служащих администрации Ивановского муниципального района с Памяткой».

1.2. Изложить приложение 2 к Постановлению администрации Озёрновского сельского поселения от 01.10.2014 № 74 в новой редакции (приложение).

2. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Озёрновского сельского поселения в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Озёрновского сельского поселения **А.В. ЛУШКИНА**

Приложение 2
к постановлению администрации
Озёрновского сельского поселения
от 04 мая 2016г. № ____

Состав комиссии по поступлению и выбытию активов при администрации Озёрновского сельского поселения

Председатель Комиссии - Глава Озёрновского сельского поселения.
Заместитель председателя Комиссии - Заместитель главы администрации.
Секретарь Комиссии - Ведущий специалист администрации.

Члены Комиссии:
Председатель Совета Озёрновского сельского поселения;
Депутат Совета Озёрновского сельского поселения (по согласованию);
Старший бухгалтер администрации Озёрновского сельского поселения.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ОЗЁРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2016 г. № 46

с. Озёрный

О передаче полномочия по организации благоустройства в части выдачи разрешения на снос зеленых насаждений

Рассмотрев Решение Совета Ивановского муниципального районного шестого созыва от 24.03.2016 № 83 «О предложении инициировать принятие администрацией Ивановского муниципального района полномочия по организации благоустройства в части выдачи разрешения на снос зеленых насаждений», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 9 Устава Озерновского сельского поселения, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Передать полномочие по организации благоустройства в части выдачи разрешения на снос зеленых насаждений администрации Ивановского муниципального района.
2. Администрации сельского поселения заключить соглашение о передаче полномочия по организации благоустройства в части выдачи разрешения на снос зеленых насаждений с администрацией Ивановского муниципального района сроком на 5 лет.
3. Объем финансовых средств, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий утверждается Решением Совета Озерновского сельского поселения о бюджете.
4. Объем материальных ресурсов, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий определяется Решением Совета Озерновского сельского поселения.
5 . Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 года.

Глава Озерновского сельского поселения **А.В. ЛУШКИНА**

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения **В.Д. ЯНКИНА**

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27 апреля 2016 год № 47

с. Озерный

О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 9 декабря 2015 года № 26 «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,

Уставом Озерновского сельского поселения в целях регулирования бюджетных правоотношений, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:

Статья 1.

Внести в решение Совета Озерновского сельского поселения от 09.12.2015 № 26 «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов» следующие изменения:

1) в части 1 статьи 1:

в пункте 2 цифры «6 909,6» заменить цифрами «6 895,4»;

в пункте 3 цифры «307,2» заменить цифрами «293,0»;

2) дополнить приложение 6 таблицей 6.2 следующего содержания:

«Таблица 6.2

Изменение ведомственной структуры расходов бюджета Озерновского сельского поселения на 2016 год

Наименование	Код главного распорядителя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Сумма, тыс. руб.
Администрация Озёрновского сельского поселения	002					-14,2
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	002	01				-14,2
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	002	01	04			-14,2
Непрограммные мероприятия	002	01	04	99 0 00 00000		-14,2
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	04	99 П 00 00000		-14,2
Местная администрация	002	01	04	99 П 00 0П030		-14,2
Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд	002	01	04	99 П 00 0П030	200	-14,2
ВСЕГО:						-14,2

»;

3) в приложении 8:

по строке «ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 01 3315,0» цифры «3315,0» заменить цифрами «3300,8»;

по строке «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций 01 04 2457,9» цифры «2457,9» заменить цифрами «2443,7»;

по строке «ВСЕГО: 6909,6» цифры «6909,6» заменить цифрами «6895,4»;

4) в приложении 10:

по строке «Непрограммные мероприятия 99 0 00 00000 2673,2» цифры «2673,2» заменить цифрами «2659,0»;

по строке «Функционирование органов местного самоуправления 99 П 00 00000 2580,2» цифры «2580,2» заменить цифрами «2566,0»;

по строке «Местная администрация (Закупка товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (муниципальных) нужд) 99 П 00 0П030 200 54,2» цифры «54,2» заменить цифрами «40,0»;

по строке «ВСЕГО: 6909,6» цифры «6909,6» заменить цифрами «6895,4»;

5) в приложении 12:

по строке «000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета 307,2» цифры «307,2» заменить цифрами «293,0»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 000 Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета 307,2» цифры «307,2» заменить цифрами «293,0»;

по строке «000 01 05 00 00 00 0000 600 Уменьшение остатков средств бюджета 6909,6» цифры «6909,6» заменить цифрами «6895,4»;

по строке «000 01 05 02 00 00 0000 600 Уменьшение прочих остатков средств бюджета 6909,6» цифры «6909,6» заменить цифрами «6895,4»;

по строке «000 01 05 02 01 00 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета 6909,6» цифры «6909,6» заменить цифрами «6895,4»;

по строке «002 01 05 02 01 10 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета сельского поселения 6909,6» цифры «6909,6» заменить цифрами «6895,4».

Статья 2.

Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой политике.

Статья 3.

Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района **А.В. ЛУШКИНА**

Председатель Совета Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района **В.Д. ЯНКИНА**

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2016 года № 48

с. Озерный

О внесении изменений в Решение Совета Озерновского сельского поселения от 04.02.2016 № 35 «Об определении объема остатков средств местного бюджета на начало текущего финансового года, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов в 2016 году»

В соответствии со статьей 96 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом Озерновского сельского поселения, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Внести в Решение Совета Озерновского сельского поселения от 04.02.2016 № 35 «Об определении объема остатков средств местного бюджета на начало текущего финансового года, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов в 2016 году» следующие изменения:

1.1. в пункте 1 слова «400 тыс. руб. (четыреста тысяч рублей)» заменить словами «600 тыс. руб. (шестьсот тысяч рублей)».

2. Настоящее Решение вступает в силу с момента подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2016 года.

Глава Озерновского сельского поселения **А.В. ЛУШКИНА**

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения **В.Д. ЯНКИНА**

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

27.04.2016 г. № 49

с. Озерный

Об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2015 год

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерновского сельского поселения, решением Совета Озерновского сельского поселения 26.09.2008 № 88а «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Озерновском сельском поселении», рассмотрев Протокол публичных слушаний от 12.04.2016, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить отчет об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2015 год по доходам в сумме 13901,2 тыс. руб., по расходам в сумме 18498,6 тыс. руб., с превышением расходов над доходами (дефицит бюджета) в сумме 4597,4 тыс. руб. и со следующими показателями:

1.1 доходов бюджета Озерновского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов согласно приложению 1 к настоящему решению за 2015 год;

1.2 доходов бюджета Озерновского сельского поселения по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета, за 2015 год согласно приложению 2 к настоящему решению;

1.3 расходов бюджета по ведомственной структуре расходов бюджета Озерновского сельского поселения за 2015 год согласно приложению 3 к настоящему решению;

1.4 расходов бюджета Озерновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год согласно приложению 4 к настоящему решению;

1.5 источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год согласно приложению 5 к настоящему решению;

1.6 источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год согласно приложению 6 к настоящему решению.

2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по экономике, бюджету и налоговой политике.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района **А.В. ЛУШКИНА**

Председатель Совета Озерновского сельского поселения
Ивановского муниципального района **В.Д. ЯНКИНА**

Приложение 1
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от 27.04.2016 № 49

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов за 2015 год

Код классификации Российской Федерации		Наименование главного администратора доходов, кода доходов местного бюджета	Кассовое исполнение, тыс. руб.
главного администратора доходов	доходов местного бюджета		
1	2	3	4
002		Администрация Озерновского сельского поселения	9 957,0
002	1 08 04020 01 1000 110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий	2,6
002	1 11 09045 10 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	83,3
002	1 14 02053 10 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	618,0
002	1 17 01050 10 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений	10,0
002	2 02 01001 10 0000 151	Дотация бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 294,8
002	2 02 02088 10 0004 151	Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	6 110,8
002	2 02 02089 10 0004 151	Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов	943,1

002	2 02 03007 10 0000 151	Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,2
002	2 02 03015 10 0000 151	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	58,9
002	2 02 03024 10 0000 151	Субвенции бюджетам сельских поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 638,0
002	2 02 04014 10 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	35,4
182	2 18 05010 10 0000 151	Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	33,7
002	2 19 05000 10 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений	-2 871,8
011		Отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Ивановского муниципального района	17,2
011	1 11 05075 10 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)	17,2
100		Федеральное казначейство	360,5
100	1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	125,7
100	1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	3,4
100	1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	247,6

100	1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-16,2
182		Федеральная налоговая служба	3 566,5
182	1 01 02010 01 1000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	2 964,8
182	1 01 02020 01 1000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	6,2
182	1 01 02020 01 2100 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации (пени по соответствующему платежу)	0,0
182	1 01 02030 01 1000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового Кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	1,3
182	1 06 01030 10 1000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	49,2
182	1 06 0603010 2100 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)	0,4

182	1 06 06033 10 1000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	362,9
182	1 06 06033 10 2100 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)	0,1
182	1 06 06033 10 3000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (суммы денежных взысканий (штрафов) по соответствующему платежу согласно законодательству Российской Федерации)	0,4
182	1 06 06043 10 1000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)	180,3
182	1 06 06043 10 2100 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений (пени по соответствующему платежу)	0,9
Всего:			13 901,2

Приложение 2
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от 27.04.2016 № 49

Показатели доходов бюджета Озерновского сельского поселения за 2015 год по кодам видов доходов, подвидов доходов, классификации операций сектора государственного управления, относящихся к доходам бюджета

Код классификации доходов бюджетов Российской Федерации	Наименование дохода	Кассовое исполнение, тыс.руб.
1	2	3
1 00 00000 00 0000 000	НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	4 658,1
1 01 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ	2 972,3
1 01 02000 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц	2 972,3
1 01 02010 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации	2 964,8
1 01 02020 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты и других лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации	6,2

1 01 02030 01 0000 110	Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской Федерации	1,3
1 03 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	360,5
1 03 02000 01 0000 110	Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации	360,5
1 03 02230 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	125,7
1 03 02240 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	3,4
1 03 02250 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	247,6
1 03 02260 01 0000 110	Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты	-16,2
1 06 00000 00 0000 000	НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО	594,2
1 06 01000 00 0000 110	Налог на имущество физических лиц	49,6
1 06 01030 10 0000 110	Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах сельских поселений	49,6
1 06 06000 00 0000 110	Земельный налог	544,6
1 06 06030 00 0000 110	Земельный налог с организаций	363,4
1 06 06033 10 0000 110	Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	363,4
1 06 06040 00 0000 110	Земельный налог с физических лиц	181,2
1 06 06043 10 0000 110	Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах сельских поселений	181,2
1 08 00000 00 0000 000	ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА	2,6
1 08 04000 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий (за исключением действий, совершаемых консульскими учреждениями Российской Федерации)	2,6
1 08 04020 01 0000 110	Государственная пошлина за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления, уполномоченными в соответствии с законодательными актами Российской Федерации на совершение нотариальных действий	2,6
1 11 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ	100,5

1 11 05000 00 0000 120	Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	17,2
1 11 05070 00 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков)	17,2
1 11 05075 10 0000 120	Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну сельских поселений (за исключением земельных участков)	17,2
1 11 09000 00 0000 120	Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	83,3
1 11 09040 00 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	83,3
1 11 09045 10 0000 120	Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	83,3
1 14 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ	618,0
1 14 02000 00 0000 000	Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)	618,0
1 14 02050 10 0000 410	Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	618,0
114 02053 10 0000 410	Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности сельских поселений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации основных средств по указанному имуществу	618,0
1 17 00000 00 0000 000	ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ	10,0
1 17 01000 00 0000 180	Невыясненные поступления	10,0
1 17 01050 10 0000 180	Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты сельских поселений	10,0
2 00 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ	9 243,1
202 00000 00 0000 000	БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ	12 081,2
202 01000 00 0000 151	Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 294,8

2 02 01001 00 0000 151	Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 294,8
2 02 01001 10 0000 151	Дотации бюджетам сельских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности	2 294,8
2 02 02000 00 0000 151	Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии)	7 053,9
2 02 02088 00 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	6 110,8
2 02 02088 10 0000 151	Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	6 110,8
2 02 02088 10 0004 151	Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств, поступивших от государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	6 110,8
2 02 02089 00 0000 151	Субсидии бюджетам муниципальных образований на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов	943,1
2 02 02089 10 0000 151	Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов, переселению граждан из аварийного жилищного фонда и модернизации систем коммунальной инфраструктуры за счет средств бюджетов	943,1
2 02 02089 10 0004 151	Субсидии бюджетам сельских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов	943,1
2 02 03000 00 0000 151	Субвенции бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований	2 697,1
2 02 03007 00 0000 151	Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,2
2 02 03007 10 0000 151	Субвенции бюджетам сельских поселений на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	0,2
2 02 03015 00 0000 151	Субвенции бюджетам на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	58,9
2 02 03015 10 0000 151	Субвенции бюджетам сельских поселений на осуществление первичного воинского учета на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	58,9
2 02 03024 00 0000 151	Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 638,0

2 02 03024 10 0000 151	Субвенции бюджетам поселений на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации	2 638,0
2 02 04000 00 0000 151	Иные межбюджетные трансферты	35,4
2 02 04014 00 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	35,4
2 02 04014 10 0000 151	Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам сельских поселений из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	35,4
2 18 00000 00 0000 000	ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	33,7
2 18 00000 00 0000 151	Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	33,7
2 18 05000 10 0000 151	Доходы бюджетов сельских поселений от возврата бюджетами бюджетной системы Российской Федерации остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет	33,7
2 18 05010 10 0000 151	Доходы бюджетов сельских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов	33,7
2 19 00000 00 0000 000	ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ	-2 871,8
2 19 05000 10 0000 151	Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов сельских поселений	-2 871,8
ВСЕГО		13 901,2

Приложение 3
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от 27.04.2016 № 49

Показатели расходов по ведомственной структуре расходов бюджета Озерновского сельского поселения за 2015 год

Наименование	Код главного распорядителя	Раздел	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов	Кассовое исполнение, тыс. руб.
Администрация Озёрновского сельского поселения	002					18498,6
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	002	01				4019,8

Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	002	01	02			132,5
Непрограммные мероприятия	002	01	02	99 0 0000		132,5
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	02	99 П 0000		132,5
Глава муниципального образования	002	01	02	99 П 0П01		132,5
(Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами)	002	01	02	99 П 0П01	100	132,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций	002	01	04			2660,1
Непрограммные мероприятия	002	01	04	99 0 0000		2660,1
Функционирование органов местного самоуправления	002	01	04	99 П 0000		2660,1
Местная администрация	002	01	04	99 П 0П03		1959,8
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	04	99 П 0П03	100	1627,7
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	01	04	99 П 0П03	200	324,0
Иные бюджетные ассигнования	002	01	04	99 П 0П03	800	8,1
Глава местной администрации	002	01	04	99 П 0П04		279,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	01	04	99 П 0П04	100	279,0
Организация исполнения органами местного самоуправления района части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями	002	01	04	99 П ИП03		421,3
Межбюджетные трансферты	002	01	04	99 П ИП03	500	421,3
Судебная система	002	01	05			0,2
Непрограммные мероприятия	002	01	05	99 0 0000		0,2
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	002	01	05	99 8 0000		0,2
Осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской Федерации	002	01	05	99 8 5120		0,2
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	01	05	99 8 5120	200	0,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов	002	01	07			217,8

Непрограммные мероприятия	002	01	07	99 0 0000		217,8
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	07	99 Ж 0000		217,8
Организационное и материально-техническое обеспечение подготовки и проведения муниципальных выборов	002	01	07	99 Ж П13П		217,8
Иные бюджетные ассигнования	002	01	07	99 Ж П13П	800	217,8
Резервные фонды	002	01	11			0,0
Непрограммные мероприятия	002	01	11	99 0 0000		0,0
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления	002	01	11	99 Ж 0000		0,0
Резервные фонды местных администраций	002	01	11	99 Ж П001		0,0
Иные бюджетные ассигнования	002	01	11	99 Ж П001	800	0,0
Другие общегосударственные вопросы	002	01	13			1009,2
Муниципальная программа «Повышение уровня информационной открытости органов местного самоуправления Озерновского сельского поселения»	002	01	13	07 0 0000		197,6
Сопровождение веб-сайта Ивановского муниципального района	002	01	13	07 0 Э108		1,0
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07 0 Э108	500	1,0
Осуществление подписки на периодические печатные издания	002	01	13	07 0 Э208		3,6
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07 0 Э208	500	3,6
Публикация нормативных актов в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района »	002	01	13	07 0 Э308		30,0
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07 0 Э308	500	30,0
Организация межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении муниципальных услуг	002	01	13	07 0 Э408		3,5
Межбюджетные трансферты	002	01	13	07 0 Э408	500	3,5
Установка и обслуживание программного обеспечения	002	01	13	07 0 Э508		82,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07 0 Э508	200	82,5
Совершенствование компьютерного оборудования	002	01	13	07 0 Э608		30,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07 0 Э608	200	30,0
Публикация нормативных правовых актов в СМИ	002	01	13	07 0 Э708		47,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	07 0 Э708	200	47,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Озерновского сельского поселения»	002	01	13	08 0 0000		731,3
Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной собственности на объекты недвижимости»	002	01	13	08 1 0000		5,0
Оценка рыночной стоимости имущества	002	01	13	08 1 Я208		5,0

Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	08 1 Я208	200	5,0
Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Озерновского сельского поселения»	002	01	13	08 2 0000		726,3
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества»	002	01	13	08 2 Я408		726,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	08 2 Я408	200	726,3
Непрограммные мероприятия	002	01	13	99 0 0000		80,3
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления.	002	01	13	99 Ж 0000		80,3
Взнос в уставный капитал ООО «Управляющая компания Ивановского района»	002	01	13	99 Ж 000П		10,0
Бюджетные инвестиции	002	01	13	99 Ж 000П	400	10,0
Решение вопросов местного значения межмуниципального характера в соответствии со ст.52 Устава Ивановского муниципального района	002	01	13	99 Ж 0П99		21,0
Межбюджетные трансферты	002	01	13	99 Ж 0П99	400	21,0
Организация и проведение мероприятия, связанных с государственными праздниками, юбилейными и памятными датами	002	01	13	99 Ж 7П11		36,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	99 Ж 7П11	200	36,9
Уплата членских взносов в Ассоциацию муниципальных образований Ивановской области	002	01	13	99 Ж 7П21		2,4
Иные бюджетные ассигнования	002	01	13	99 Ж 7П21	800	2,4
Проведение экспертизы расчётов экономической обоснованности цен и тарифов	002	01	13	99 Ж 7П31		10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	01	13	99 Ж 7П31	200	10,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	002	02				58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	002	02	03			58,9
Непрограммные мероприятия	002	02	03	99 0 0000		58,9
Реализация переданных полномочий Российской Федерации	002	02	03	99 8 0000		58,9
Осуществление первичного воинского учёта на территориях, где отсутствуют военные комиссариаты	002	02	03	99 8 5118		58,9
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, органами управления государственными внебюджетными фондами	002	02	03	99 8 5118	100	58,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	002	03				66,3
Обеспечение пожарной безопасности	002	03	10			66,3
Муниципальная программа «Пожарная безопасность населённых пунктов Озёрновского сельского поселения»	002	03	10	10 0 0000		66,3

Создание условий для забора воды из источников водоснабжения	002	03	10	10 0 Г108		0,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	03	10	10 0 Г108	200	0,0
Выполнение мероприятий, исключающих возможность переброса огня при лесных и торфяных пожарах на здания и сооружения	002	03	10	10 0 Г208		25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	03	10	10 0 Г208	200	25,0
Профилактические противопожарные мероприятия и создание условий для оповещения населения	002	03	10	10 0 Г308		16,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	03	10	10 0 Г308	200	16,3
Принятие мер по локализации пожара	002	03	10	10 0 Г808		25,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	03	10	10 0 Г808	200	25,0
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	002	04				709,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	002	04	09			702,4
Муниципальная программа «Развитие автомобильных дорог общего пользования местного значения Озёрновского сельского поселения»	002	04	09	09 0 0000		702,4
Содержание и текущий ремонт дорог внутри населённых пунктов	002	04	09	09 0 Л108		694,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	04	09	09 0 Л108	200	694,1
Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог местного значения между населёнными пунктами	002	04	09	09 0 Л10И		8,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	04	09	09 0 Л10И	200	8,3
Другие вопросы в области национальной экономики	002	04	12			7,3
Муниципальная программа «Территориальное планирование и планировка территорий в Озёрновском сельском поселении»	002	04	12	06 0 0000		7,3
Выполнение топографической съёмки территории населённых пунктов Озёрновского сельского поселения	002	04	12	06 0 Ч208		6,2
Межбюджетные трансферты	002	04	12	06 0 Ч208	500	6,2
Разработка чертежей градостроительного плана земельных участков, находящихся на территории Озёрновского сельского поселения	002	04	12	06 0 Ч308		1,1
Межбюджетные трансферты	002	04	12	06 0 Ч308	500	1,1
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	002	05				11085,4
Жилищное хозяйство	002	05	01			8633,0
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Озёрновского сельского поселения»	002	05	01	08 0 0000		87,3

Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной собственности на объекты недвижимости»	002	05	01	08 1 0000		10,0
Оценка рыночной стоимости имущества	002	05	01	08 1 Я208		10,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	05	01	08 1 Я208	200	10,0
Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Озёрновского сельского поселения»	002	05	01	08 2 0000		77,3
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	05	01	08 2 Я408		77,3
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	05	01	08 2 Я408	200	77,3
Муниципальная программа «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства на территории Озёрновского сельского поселения»	002	05	01	12 0 0000		8545,7
Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет межбюджетных трансфертов	002	05	01	12 И 0000		7053,9
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств поступивших от ГК-Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства	002	05	01	12 И 9503		6110,8
Бюджетные инвестиции	002	05	01	12 И 9503	400	6110,8
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов	002	05	01	12 И 9603		943,1
Бюджетные инвестиции	002	05	01	12 И 9603	400	943,1
Приобретение у застройщиков и лиц, не являющихся застройщиками, жилых помещений в многоквартирных домах, в том числе указанных в пунктах 2 и 3 части 2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации, и (или) строительство таких домов за счет средств местного бюджета	002	05	01	12 П 0000		1491,8
Дополнительная площадь по программе «Переселение из аварийного жилфонда»	002	05	01	12 П 1П03		580,6
Бюджетные инвестиции	002	05	01	12 П 1П03	400	580,6
Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства за счет средств бюджетов	002	05	01	12 П 9603		911,2
Бюджетные инвестиции	002	05	01	12 П 9603	400	911,2
Коммунальное хозяйство	002	05	02			1485,0

Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Озёрновского сельского поселения»	002	05	02	08 0 0000		12,0
Подпрограмма «Приобретение и продажа имущества, оформление прав муниципальной собственности на объекты недвижимости»	002	05	02	08 1 0000		12,0
Изготовление технической документации	002	05	02	08 1 Я108		12,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	05	02	08 1 Я108	200	12,0
Непрограммные мероприятия	002	05	02	99 0 0000		1473,0
Реализация переданных полномочий субъекта Российской Федерации.	002	05	02	99 9 0000		1473,0
Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим коммунальные услуги по холодному водоснабжению, горячему водоснабжению, водоотведению и очистке сточных вод населению, на возмещение недополученных доходов в связи с приведением размера платы граждан за коммунальные услуги в соответствие с их предельными индексами роста	002	05	02	99 9 8025		1473,0
Иные бюджетные ассигнования	002	05	02	99 9 8025	800	1473,0
Благоустройство	002	05	03			967,4
Муниципальная программа «Благоустройство территории Озёрновского сельского поселения»	002	05	03	11 0 0000		967,4
Подпрограмма «Организация и содержание уличного освещения в населенных пунктах поселения»	002	05	03	11 1 0000		475,0
Содержание и ремонт линий уличного освещения	002	05	03	11 1 Ц108		475,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11 1 Ц108	200	475,0
Подпрограмма «Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан на территории поселения»	002	05	03	11 2 0000		492,4
Организация и содержание общественных мест массового пребывания граждан	002	05	03	11 2 Ц808		392,5
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11 2 Ц808	200	392,5
Организация вывоза и сбора ТБО	002	05	03	11 2 Ц908		99,9
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд	002	05	03	11 2 Ц908	200	99,9
ОБРАЗОВАНИЕ	002	07				50,5
Молодёжная политика и оздоровление детей	002	07	07			50,5
Муниципальная программа «Молодёжь Озёрновского сельского поселения»	002	07	07	05 0 0000		50,5
Подпрограмма «Работа с детьми и молодёжью по месту жительства»	002	07	07	05 1 0000		50,5
Организация и проведение мероприятий по работе с детьми и молодёжью	002	07	07	05 1 Ю108		19,0
Межбюджетные трансферты	002	07	07	05 1 Ю108	500	19,0
Организация работы молодёжных и детских общественных объединений	002	07	07	05 1 Ю208		31,5

Межбюджетные трансферты	002	07	07	05 1 Ю208	500	31,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	002	08				1217,6
Культура	002	08	01			1217,6
Муниципальная программа «Развитие культуры в Озёрновском сельском поселении»	002	08	01	03 0 0000		1140,5
Подпрограмма «Организация и проведение социально – значимых мероприятий»	002	08	01	03 1 0000		94,6
Организация и проведение социально – значимых мероприятий	002	08	01	03 1 Б108		94,6
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03 1 Б108	500	94,6
Подпрограмма «Организация работы творческих коллективов и объединений»	002	08	01	03 2 0000		925,0
Организация работы творческих коллективов и объединений	002	08	01	03 2 Б208		925,0
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03 2 Б208	500	925,0
Подпрограмма «Библиотечное обслуживание населения»	002	08	01	03 3 0000		120,9
Библиотечное обслуживание населения	002	08	01	03 3 Б308		120,9
Межбюджетные трансферты	002	08	01	03 3 Б308	500	120,9
Муниципальная программа «Управление муниципальным имуществом Озерновского сельского поселения»	002	08	01	08 00000		77,1
Подпрограмма «Содержание имущества, находящегося в казне Озерновского сельского поселения»	002	08	01	08 2 0000		77,1
Содержание и текущий ремонт муниципального имущества	002	08	01	08 2 Я408		77,1
Закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд	002	08	01	08 2 Я408	200	77,1
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	002	10				1210,0
Пенсионное обеспечение	002	10	01			45,0
Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан на территории Озёрновского сельского поселения	002	10	01	01 0 0000		45,0
Подпрограмма «Выплата муниципальных пенсий»	002	10	01	01 1 0000		45,0
Выплата муниципальных пенсий за выслугу лет	002	10	01	01 1 Ф108		45,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению	002	10	01	01 1 Ф108	300	45,0
Охрана семьи и детства	002	10	04			1165,0
Непрограммные мероприятия	002	10	04	99 0 0000		1165,0
Иные непрограммные направления деятельности органов местного самоуправления.	002	10	04	99 Ж 0000		1165,0
Предоставление жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений в рамках подпрограммы «Социальная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» государственной программы Ивановской области «Социальная поддержка граждан в Ивановской области» за счет средств областного бюджета	002	10	04	99 Ж 8018		1165,0

Бюджетные инвестиции	002	10	04	99 Ж 8018	400	1165,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	002	11				80,4
Физическая культура	002	11	01			80,4
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта на территории Озёрновского сельского поселения»	002	11	01	04 0 0000		80,4
Подпрограмма «Организация и проведение спортивных мероприятий и работы спортивных секций на территории сельского поселения»	002	11	01	04 1 0000		80,4
Организация и проведение спортивных мероприятий	002	11	01	04 1 Д108		66,0
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04 1 Д108	500	66,0
Обеспечение условий для развития на территории Озёрновского сельского поселения физической культуры и массового спорта	002	11	01	04 1 Д208		14,4
Межбюджетные трансферты	002	11	01	04 1 Д208	500	14,4
ВСЕГО:						18498,6

Приложение 4
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от 27.04.2016 № 49

Показатели расходов бюджета Озерновского сельского поселения по разделам и подразделам классификации расходов бюджетов за 2015 год

Наименование	Раз-дел	Под-раздел	Кассовое исполне-ние, тыс. руб.
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ	01		4019,8
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования	01	02	132,5
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций .	01	04	2660,2
Судебная система	01	05	0,2
Обеспечение проведения выборов и референдумов	01	07	217,8
Другие общегосударственные вопросы	01	13	1009,2
НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА	02		58,9
Мобилизационная и вневойсковая подготовка	02	03	58,9
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ	03		66,3
Обеспечение пожарной безопасности	03	10	66,3
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА	04		709,7
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)	04	09	702,4
Другие вопросы в области национальной экономики	04	12	7,3
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО	05		11085,4
Жилищное хозяйство	05	01	8633,0

Коммунальное хозяйство	05	02	1485,0
Благоустройство	05	03	967,4
ОБРАЗОВАНИЕ	07		50,5
Молодёжная политика и оздоровление детей	07	07	50,5
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ	08		1217,6
Культура	08	01	1217,6
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА	10		1210,0
Пенсионное обеспечение	10	01	45,0
Охрана семьи и детства	10	04	1165,0
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ	11		80,4
Физическая культура	11	01	80,4
ВСЕГО:			18498,6

Приложение 5
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от 27.04.2016 № 49

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения по кодам классификации источников финансирования дефицитов бюджетов за 2015 год

Коды бюджетной классификации		Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета поселения, кодов источников финансирования дефицитов бюджетов	Кассовое исполнение, тыс.руб.
главного администратора источников	источников финансирования дефицитов бюджетов		
002		Администрация Озерновского сельского поселения	4 597,4
002	01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения	-13 901,2
002	01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения	18 498,6

Приложение 6
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от 27.04.2016 № 49

Показатели источников финансирования дефицита бюджета Озерновского сельского поселения по кодам групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов, за 2015 год

Коды групп, подгрупп, статей, видов источников финансирования дефицитов бюджетов классификации операций сектора государственного управления, относящихся к источникам финансирования дефицитов бюджетов	Наименование кодов	Кассовое исполнение, тыс.руб.
01 00 00 00 00 0000 000	Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета	4 597,4

01 05 00 00 00 0000 000	Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета	4 597,4
01 05 00 00 00 0000 500	Увеличение остатков средств бюджета	-13 901,2
01 05 02 00 00 0000 500	Увеличение прочих остатков средств бюджета	-13 901,2
01 05 02 01 00 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета	-13 901,2
01 05 02 01 10 0000 510	Увеличение прочих остатков денежных средств бюджета поселения	-13 901,2
01 05 00 00 00 0000 600	Уменьшение остатков средств бюджета	18 498,6
01 05 02 00 00 0000 600	Уменьшение прочих остатков средств бюджета	18 498,6
01 05 02 01 00 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета	18 498,6
01 05 02 01 10 0000 610	Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета поселения	18 498,6

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2016 г. № 50

с. Озерный

Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета Озерновского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации

На основании п. 7.1. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации», Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ :

1. Утвердить:

1.1. Положение о предоставлении депутатами Совета Озерновского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и имущественных обязательствах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Положение) (приложение №1).

1.2. Форму и порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Совета Озерновского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений муниципальным средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) (приложение №2).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, муниципальном имуществу.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Озерновского сельского поселения **А.В. ЛУШКИНА**

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения **В.Д. ЯНКИНА**

Приложение №1
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от 27.04.16 № 50

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении депутатами Совета Озерновского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами Совета Озерновского сельского поселения сведений о полученных ими доходах, контроле за расходами, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на депутата Совета Озерновского сельского поселения (далее - депутат).

3. Депутат ежегодно, не позднее 30 апреля, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (если депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организации) на сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются специалисту администрации Озерновского сельского поселения, ответственному за делопроизводство Совета Озерновского сельского поселения.

5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

6. Уточненные сведения, представленные депутатом после истечения срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока при условии, что они представлены до начала проведения проверки их достоверности в установленном порядке.

7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

8. О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специалист администрации Озерновского сельского поселения, ответственный за делопроизводство Совета Озерновского сельского поселения, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, информирует Председателя Совета Озерновского сельского поселения.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые депутатом в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Специалист Совета, в должностные обязанности которого входит работа с представленными депутатом сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновный в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального района.

14. Порядок предоставления и хранения справок о доходах:

14.1. Справка проверяется специалистом администрации Озерновского сельского поселения, ответственным за делопроизводство Совета Озерновского сельского поселения в присутствии депутата на правильность оформления, после чего подписывается лицом, принявшим справку.

14.2. Справка хранится в Совете Озерновского сельского поселения 5 лет. Справка, срок хранения которой истек, уничтожается.

15. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №2
к решению Совета сельского поселения
от 27.04.16 № 50

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации.

1.Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправления Ивановского муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения, а также их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки;

в) декларированный годовой доход;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период полномочий депутата находятся на официальном сайте Ивановского муниципального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается заместителем главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающим за официальный сайт Ивановского муниципального района.

6. Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающий за официальный сайт Ивановского муниципального района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ сообщает о нем депутату, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ обеспечивает предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Специалист администрации Ивановского муниципального района, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Ивановского муниципального района и их предоставление средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и членов их семей

Ф.И.О.	Должность	Общая сумма декларированного годового дохода за 20.. год (руб.)	Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании			Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка)
			Вид объекта недвижимости	Площадь объекта недвижимости (кв.м)	Страна местонахождения объекта недвижимости	

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2016 г. № 51

с. Озерный

О создании временной комиссии Совета Озерновского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 56 Регламента Совета Озерновского сельского поселения, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Создать временную комиссию Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского поселения.
2. Утвердить положение о временной комиссии Совета Озерновского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить состав временной комиссии Совета Озерновского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского поселения, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, муниципальном имуществу.
5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Озерновского сельского поселения **А.В. ЛУШКИНА**

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения **В.Д. ЯНКИНА**

Приложение № 1
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от 27.04.2016 г. № 51

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Совета Озерновского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского поселения

1. Общие положения.

1. Временная комиссия Совета Озерновского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета

Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского поселения (далее - Комиссия) создается для проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета Озерновского сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, содействует Совету Ивановского муниципального района в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, указами и распоряжениями Губернатора Ивановской области, постановлениями Правительства Ивановской области, Уставом Ивановского муниципального района, решениями Совета Ивановского муниципального района, Уставом сельского поселения, решениями Совета сельского поселения и настоящим Положением.

2. Порядок деятельности Комиссии

1. Комиссия создается на срок полномочий депутатов Совета Озерновского сельского поселения очередного созыва (далее - депутатами).

2. Комиссия осуществляет проверку представляемых депутатами, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

3. Комиссия осуществляет проверку соблюдения депутатами обязанностей и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

4. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета Озерновского сельского поселения. Комиссия состоит из пяти депутатов Совета Озерновского сельского поселения.

5. На первом заседании Комиссии члены Комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.

6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с постоянными комиссиями, рабочими группами, фракциями в Совете Озерновского сельского поселения, средствами массовой информации.

7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии во время его отсутствия.

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии и оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

9. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О невозможности присутствия член Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя Комиссии.

10. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, которая рассматривается или рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11. Полномочия члена Комиссии прекращаются одновременно с прекращением полномочий депутата Совета Озерновского сельского поселения.

12. Обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте его проведения, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется сотрудниками администрации Озерновского сельского поселения, отвечающими за делопроизводство в Совете Озерновского сельского поселения.

3. Порядок осуществления проверки.

1. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является официальная, достаточная информация, представленная в письменной форме на имя Председателя Совета Озерновского сельского поселения и (или) председателя Комиссии:

- правоохранительными органами, органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также их региональных отделений;

- Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ивановской области, Общественным Советом Ивановского муниципального района Ивановской области;

- общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой информации;

- лицами, уведомившими о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.

2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

4. Порядок рассмотрения уведомлений.

1. При поступлении в Совет Озерновского сельского поселения информации, указанной в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, председатель Комиссии направляет об этом уведомление лицу, в отношении которого поступила указанная информация, в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня поступления информации и назначает день проведения заседания Комиссии.

2. Лицо, в отношении которого поступила указанная информация, приглашенное на заседание Комиссии, вправе представлять пояснения по существу рассматриваемого вопроса, письменную информацию. Члены Комиссии вправе задавать ему вопросы по предмету рассмотрения. По итогам заседания Комиссия принимает одно из следующих решений:

- о наличии достаточных оснований и проведении соответствующей проверки;

- об отсутствии достаточных оснований для проведения проверки.

Если информация, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, представлена в отношении депутата - члена Комиссии, то такой депутат не участвует в принятии решения по итогам заседания. О принятом Комиссией решении уведомляются субъекты, информация от которых явилась основанием для созыва заседания Комиссии.

3. Решение о проведении проверки или отсутствии оснований ее проведения принимается Комиссией не позднее десяти рабочих дней со дня поступления информации.

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений членов Комиссии срок проверки может быть продлен Комиссией до 90 дней.

5. При проведении проверки Комиссия вправе:

- проводить собеседование с лицом, в отношении которого проводится проверка (далее – Проверяемый);

- изучать представленные Проверяемым дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;

- получать от Проверяемого пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;

- направлять запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Проверяемого, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств; о соблюдении Проверяемым, установленных ограничений;

- осуществлять анализ сведений, представленных Проверяемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

- осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. Комиссия обеспечивает:

- уведомление в письменной форме Проверяемого о начале в отношении него проверки — в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;

- проведение в случае обращения Проверяемого беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представленные им, и соблюдение каких установленных ограничений

подлежат проверке, - в течение трех рабочих дней со дня получения обращения Проверяемого, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с ним.

7. По окончании проверки Комиссия обязана в трехдневный срок ознакомить Проверяемого под роспись с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

8. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе:

- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки;

- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

- обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в третьем абзаце пункта 6 раздела 4 настоящего Положения.

9. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 8 раздела 4 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

10. Результаты проверки рассматриваются на заседании Комиссии, на которое приглашается лицо, в отношении которого проводится проверка. Если проверка проводится в отношении Депутата - члена Комиссии, то такой Депутат не голосует при рассмотрении вопроса о проведении проверки, не участвует в проведении проверки и не голосует при рассмотрении вопроса о ее результатах.

11. Комиссия принимает решение, в котором отражаются ее позиция по поводу достоверности либо недостоверности информации, послужившей основанием для проведения проверки, рекомендации о возможных мерах по результатам проверки.

12. По итогам рассмотрения вопроса, о недостоверности или неполноте представленных депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

- установить, что представленные депутатом сведения, являются достоверными и полными;

- установить, что представленные депутатом являются недостоверными и (или) неполными, в этом случае комиссия рекомендует Совету сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответственности.

13. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, комиссия принимает одно из следующих решений:

13.1. Установить, что депутат соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

13.2. Установить, что депутат не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Совету Озерновского сельского поселения указать депутату на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к депутату конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. По итогам рассмотрения заявления депутата о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

14.1. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

14.2. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату принять меры по представлению указанных сведений;

14.3. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует Совету Озерновского сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. По итогам рассмотрения вопросов о недостоверности или неполноте представленных депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, а также заявления депутата о невозможности по объективным

причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 12 — 14 раздела 4 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

15. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии.

16. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте 1 раздела 3 настоящего Положения и представивших информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, им в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки Комиссией представляются сведения о результатах проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне с уведомлением об этом депутата, в отношении которого осуществлялась проверка.

17. Материалы проверки хранятся в Совете Озерновского сельского поселения постоянно.

Приложение № 2
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от 27.04.2016г. № 51

СОСТАВ
временной комиссии Совета Озерновского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского поселения

– Янкина Вера Дмитриевна, депутат Совета Озерновского сельского поселения, член Комиссии;
– Пелевина Галина Николаевна, депутат Совета Озерновского сельского поселения, член Комиссии;
– Чистякова Ольга Александровна, депутат Совета Озерновского сельского поселения, член Комиссии;
– Иванова Ирина Михайловна, депутат Совета Озерновского сельского поселения, член Комиссии;
– Щеголев Сергей Михайлович, депутат Совета Озерновского сельского поселения, член Комиссии.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2016 г. № 52

с. Озерный

О порядке уведомления депутатами Совета Озерновского сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Установить Порядок уведомления депутатами Совета Озерновского сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения (прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по экономической политике, бюджету, финансам и налогам, муниципальном имуществу.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Озерновского сельского поселения **А.В. ЛУШКИНА**

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения **В.Д. ЯНКИНА**

Приложение
к решению Совета Озерновского сельского поселения
от 27.04.2016 № 52

ПОРЯДОК
уведомления депутатами Совета Озерновского сельского поселения,
о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок уведомления депутатами Совета Озерновского сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения (далее — Порядок) определяет порядок уведомления депутатами Совета Озерновского сельского поселения (далее — депутат) о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.

2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».

3. Депутат обязан уведомить Совет Озерновского сельского поселения (далее — Совет) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.

4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляется депутатом в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).

5. Депутат направляет в аппарат Совета уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

6. При получении от депутата уведомления специалист аппарата Совета регистрирует уведомление в день его представления в журнале регистрации уведомлений.

7. Сотрудник аппарата Совета, осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю временной комиссии Совета Озерновского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского поселения (далее - комиссия), в порядке и сроки, установленные Положением о временной комиссии Совета Озерновского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского поселения (далее — Положение о комиссии), для рассмотрения на заседании комиссии.

8. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у депутата личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

9. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является депутат осуществляются путем отвода или самоотвода в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку
в Совет Озерновского сельского поселения
от депутата Совета Озерновского сельского поселения

_____
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей,
которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

_____

_____

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

_____

_____

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

_____

_____

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании временной комиссии Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете сельского поселения.

«___» _____ 20___ г. _____ _____

(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____

Дата регистрации уведомления «___» _____ 20___ г.

_____ _____

(фамилия, инициалы лица, зарегистрировавшего уведомление) (подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ОЗЕРНОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

от 27 апреля 2016 г. № 53

с. Озерный

О передаче администрации Ивановского муниципального района части полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения Ивановского муниципального района

Рассмотрев Решение Совета Ивановского муниципального районного шестого созыва от 14.04.2016 № 91 «О предложении инициировать принятие администрацией Ивановского муниципального района части полномочий по решению вопросов местного значения сельских поселений, входящих в состав Ивановского муниципального района», в соответствии с частью 4 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Озерновского сельского поселения, Совет Озерновского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Передать полномочие по утверждению правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установлению порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий администрации Ивановского муниципального района.

2. Администрации Озерновского сельского поселения заключить соглашение о передаче полномочия по утверждению правил благоустройства территории поселения, устанавливающих в том числе требования по содержанию зданий (включая жилые дома), сооружений и земельных участков, на которых они

расположены, к внешнему виду фасадов и ограждений соответствующих зданий и сооружений, перечень работ по благоустройству и периодичность их выполнения; установлению порядка участия собственников зданий (помещений в них) и сооружений в благоустройстве прилегающих территорий с администрацией Ивановского муниципального района сроком на 5 лет.

3. Объем финансовых средств, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий утверждается Решением Совета Озерновского сельского поселения о бюджете.

4. Объем материальных ресурсов, необходимый для осуществления части передаваемых полномочий определяется Решением Совета Озерновского сельского поселения.

5. Настоящее решение вступает в силу с момента принятия и распространяет свое действие на правоотношения, возникшие с 01 января 2016 г.

Глава Озерновского сельского поселения **А.В. ЛУШКИНА**

Председатель Совета
Озерновского сельского поселения **В.Д. ЯНКИНА**

Ивановская область
Ивановский муниципальный район
Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2016 г. №70

д. Тимошиха

О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района

В целях организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а также для рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации №525, Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству №67 от 22.12.1995 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», руководствуясь Уставом Тимошихского сельского поселения, администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать постоянную комиссию по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории Тимошихского сельского поселения.

2.Утвердить состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории Тимошихского сельского поселения (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории Тимошихского сельского поселения (приложение № 2).

4. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района **Н.А. ЗАЙЦЕВ.**

Приложение № 1
к постановлению администрации
Тимошихского сельского поселения
от 29.04.2016г. № 70

Состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории Тимошихского сельского поселения

- Глава Тимошихского сельского поселения, председатель комиссии;
- заместитель главы администрации Тимошихского сельского поселения, заместитель председателя комиссии;
- инспектор администрации Тимошихского сельского поселения, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

- заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ администрации Ивановского муниципального района;
- специалист правового управления администрации Ивановского муниципального района;
- начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;
- начальник отдела земельного контроля Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;
- главный специалист управления муниципального контроля;
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области (по согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области (по согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области (по согласованию);
- представитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации
Тимошихского сельского поселения
от 29.04.2016г. № 70

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ ТИМОШИХСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории Тимошихского сельского поселения (далее - постоянная комиссия) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации №525, Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству №67 от 22.12.1995 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», Уставом Тимошихского сельского поселения.

Постоянная комиссия по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории Тимошихского сельского поселения является постоянно действующим органом, обеспечивающим реализацию предусмотренной действующим законодательством процедуры приемки (передачи) рекультивированных земель, а также рассмотрение других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель на территории Тимошихского сельского поселения.

2. Задачи постоянной комиссии

Основными задачами постоянной комиссии являются:

2.1. Обеспечение приемки-передачи рекультивированных земель согласно утвержденному порядку приемки и передачи рекультивированных земель, а также рассмотрение других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель, с выездом на место рабочей комиссии, формируемой из членов постоянной комиссии, представителей заинтересованных государственных и муниципальных органов и организаций.

2.2. Обеспечение выполнения юридическими и физическими лицами условий приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего использования, на основе проектов рекультивации, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы.

3. Состав постоянной комиссии

Состав постоянной комиссии, а также его изменения утверждаются постановлением администрации Тимошихского сельского поселения.

К работе постоянной комиссии могут быть привлечены представители землеустроительных, природоохранных, водоохранных, лесохозяйственных, сельскохозяйственных, архитектурно-строительных, санитарно-эпидемиологических, финансово-кредитных и других заинтересованных органов.

4. Организация деятельности постоянной комиссии

4.1. Деятельность постоянной комиссии организуется ее председателем.

4.2. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости (поступление заявления об окончании работ).

Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50% членов комиссии.

4.3. Заместитель председателя постоянной комиссии исполняет полномочия председателя в период его временного отсутствия.

4.4. Приемку рекультивированных участков осуществляет постоянная комиссия.

4.5. Председатель постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:

а) планирует работу комиссии;

б) назначает дату заседания комиссии;

в) председательствует на заседании комиссии;

г) подписывает протоколы заседаний комиссии;

д) утверждает рабочую комиссию;

е) утверждает акт приема-сдачи рекультивированных земель.

4.6. Секретарь постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:

а) принимает и регистрирует в специальном (пронумерованном и прошнурованном) журнале все документы, поступившие на рассмотрение постоянной комиссии;

б) информирует членов постоянной и рабочей комиссии о месте, дате, времени и повестке дня очередного заседания;

в) знакомит заинтересованных лиц с материалами, подготовленными к заседанию комиссии;

г) оформляет протокол заседания комиссии, акт приемки-сдачи рекультивированных земель;

д) готовит обобщенные справки о деятельности постоянной комиссии;

е) принимает необходимые меры для исполнения вынесенных комиссией решений;

4.7. Члены постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:

а) обязаны присутствовать на каждом заседании,

б) имеют право вносить замечания и предложения по рассматриваемым вопросам, повестке дня, порядку обсуждения.

5. Порядок приемки и передачи рекультивированных земель

5.1. Приемка-передача рекультивированных земель осуществляется в 30-дневный срок после поступления в постоянную комиссию письменного ходатайства о завершении работ по рекультивации, к которому прилагаются следующие материалы:

а) копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также документов, удостоверяющих право пользования землей и недрами;

б) выкопировка из плана землепользования с нанесенными границами рекультивированных участков;

в) проект рекультивации, заключение по нему государственной экологической экспертизы;

г) данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологических и других необходимых обследований до проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, и после рекультивации нарушенных земель;

д) схема расположения наблюдательных скважин и других постов наблюдения за возможной трансформацией почвенно-грунтовой толщи рекультивированных участков (гидрогеологический, инженерно-геологический мониторинг) в случае их создания;

е) проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоративные, противоэрозионные, гидротехнические и другие объекты, лесомелиоративные, агротехнические и иные мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, или акты об их приемке (проведении испытаний);

ж) материалы проверок выполнения работ по рекультивации, осуществленных контрольно-инспекционными органами или специалистами проектных организаций в порядке авторского надзора, а также информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений;

з) сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного слоя, подтвержденные соответствующими документами;

и) отчеты о рекультивации нарушенных земель по форме № 2-ТП (рекультивация) за весь период проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на сдаваемом участке.

Перечень указанных материалов может уточняться и дополняться постоянной комиссией в зависимости от характера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.

5.2. Приемку рекультивированных участков с выездом на место осуществляет рабочая комиссия, которая утверждается председателем (заместителем) постоянной действующей комиссии в 10-дневный срок после поступления письменного ходатайства от юридических (физических) лиц о передаче рекультивированных земель.

Рабочая комиссия формируется из членов постоянной действующей комиссии, представителей заинтересованных государственных и муниципальных органов и организаций.

В работе комиссии принимают участие представители юридических лиц или граждане, сдающие и принимающие рекультивированные земли, а также при необходимости специалисты подрядных и проектных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.

5.3. Лица, включенные в состав комиссии, информируются через соответствующие средства связи (телеграммой, телефонограммой, факсом, электронной почтой и т.п.) о начале работы комиссии не позднее чем за 5 дней до приемки рекультивированных земель в натуре.

В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих рекультивированные земли, при наличии сведений об их своевременном извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока выезда комиссии на место, приемка земель может быть осуществлена в их отсутствие.

5.4. При приемке рекультивированных земельных участков рабочая комиссия проверяет:

а) соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;

б) качество планировочных работ;

в) мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы;

г) наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его хранения;

д) полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строительных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего целевого использования рекультивированных земель;

е) качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, определенных проектом или условиями рекультивации земель (договором);

ж) наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов;

з) наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их создание было определено проектом или условиями рекультивации нарушенных земель.

6. Решение постоянной комиссии

6.1. Объект считается принятым после утверждения председателем (заместителем) постоянной комиссии акта приема-сдачи рекультивированных земель.

Акт подписывается председателем постоянной комиссии и ее членами.

6.2. По результатам приемки рекультивированных земель постоянная комиссия вправе продлить (со-

кратить) срок восстановления плодородия почв (биологический этап), установленный проектом рекультивации, или внести предложения об изменении целевого использования сдаваемого участка в порядке, установленном земельным законодательством.

6.3. В случае если сдаваемые рекультивированные земельные участки требуют восстановления плодородия почв, утверждение акта производится после полного или частичного (в случаях поэтапного финансирования) перечисления необходимых средств для этих целей на расчетные (текущие) счета собственников земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов, которым передаются указанные участки.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район
Администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29 апреля 2016г. №71

д. Тимошиха

Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Тимошихского сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Президента Российской Федерации №559 от 18.05.2009 «О представлении гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной службы, и федеральными государственными служащими сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» и Законом Ивановской области от 31.12.2008 №180-ОЗ «О реестре должностей муниципальной службы в Ивановской области», рекомендацией Министерства юстиции РФ, администрация Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Перечень должностей муниципальной службы в администрации Тимошихского сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей согласно приложению.

2. Постановление администрации Тимошихского сельского поселения от 23.11.2012 №65 «Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Тимошихского сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей» считать утратившими силу.

3. Опубликовать настоящее постановление в соответствии с Уставом Тимошихского сельского поселения и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района в разделе «Тимошихское сельское поселение».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Тимошихского сельского поселения
Ивановского муниципального района **Н.А. ЗАЙЦЕВ.**

Приложение
к постановлению администрации
Тимошихского сельского поселения
от 29.04.2016г. №71

**Перечень должностей муниципальной службы
в администрации Тимошихского сельского поселения,
при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах
имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей**

Заместитель главы администрации.

**Ивановская область
Ивановский муниципальный район
Совет Тимошихского сельского поселения
второго созыва**

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2016г. № 15

д. Тимошиха

Об отчете главы Тимошихского сельского поселения за 2015 год

В соответствии с Федеральным Законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 №131-ФЗ, Уставом Тимошихского сельского поселения, решением Совета Тимошихского сельского поселения от 19.08.2008 №7 «Об утверждении Положения о бюджетном процессе в Тимошихском сельском поселении», Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Принять к сведению отчет главы Тимошихского сельского поселения за 2015 год (прилагается).
2. Признать работу главы Тимошихского сельского поселения Зайцева Николая Александровича в 2015 году удовлетворительной.

Глава Тимошихского сельского поселения **Н.А. ЗАЙЦЕВ**

**Председатель Совета
Тимошихского сельского поселения** **А.П. СПИРИДОНОВА**

Приложение
к решению Совета Тимошихского сельского поселения
от 22.04.2016 №15

**ОТЧЕТ
главы Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района
Ивановской области о проделанной работе за 2015 год и задачах на 2016 год**

Уважаемые депутаты Тимошихского сельского поселения!

Я представляю Вам отчет за 2015 год, в котором постараюсь отразить деятельность администрации, обозначить проблемные вопросы и пути их решения. Задача администрации поселения - это исполнение полномочий, предусмотренных Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Устава Тимошихского сельского поселения по обеспечению деятельности местного самоуправления. Эти полномочия осуществлялись путем организации повседневной работы администрации поселения, подготовке нормативных документов, в том числе для рассмотрения Советом поселения, проведения встреч с жителями поселения, осуществления

личного приема граждан Главой поселения, работниками администрации, рассмотрения письменных и устных обращений, так в 2015 году Советом Тимошихского сельского поселения проведено 17 заседаний (10 - заседаний второго созыва и 7 - заседания третьего созыва). На заседаниях рассмотрено и принято 59 решений.

Численность работников администрации Тимошихского сельского поселения в соответствии с утвержденным штатным расписанием - 8 человек, в том числе муниципальные служащие 2 человека.

Главой сельского поселения утверждено 305 распорядительных документа, в их числе:

Постановлений - 202;

Распоряжений по личному составу – 22,

Зарегистрировано за отчетный период входящих документов – 1392 и 1858 исходящих документов. Для граждан это важнейшее средство реализации, а порой и защиты их прав и законных интересов, возможность воздействовать на принятие решений на местном уровне. Для власти – это средство обратной связи, позволяющее выявить проблемы, наметить пути их разрешения и способствовать, таким образом, улучшению жизни в поселении. Жизнь и деятельность населения не возможна без решения личных проблем наших жителей. На собраниях граждан рассмотрены следующие вопросы: благоустройство населенных пунктов, оформление земельных долей в собственность, регистрация объектов недвижимости, получение льготных кредитов на развитие ЛПХ, вопросы пожарной безопасности, содержания домашних животных, ремонт дорог, колодцев, обеспечение населения качественной питьевой водой и многие другие вопросы.

Для информации населения о деятельности администрации используется официальный сайт администрации района, где размещаются нормативные документы, проводится регулярное информирование населения об актуальных событиях и мероприятиях в поселении.

В сентябре 2015 года прошли выборы депутатов Совета Тимошихского сельского поселения, а также выбраны депутаты в Совет Ивановского района. 2015 год, как и предыдущий год, стал годом разработки новых нормативных правовых актов, внесений изменений и доработок существующей правовой базы. Много изменений вносилось в федеральное законодательство, поэтому приходилось разрабатывать новые НПА и приводить действующие в соответствии с законодательством. Очень серьёзным стал контроль за правовой базой поселения со стороны Прокуратуры. В 2015 году было проведено 22 проверки документации по запросам о деятельности администрации сельского поселения, вынесено 6 протестов на НПА, 9 представлений по вопросам исполнения полномочий, внесено 5 предложения по разработке НПА, направлено 7 требований об устранении нарушений законодательства в связи с изменениями законов.

Исполнение государственных полномочий

Федеральным законом администрация наделена государственными полномочиями по выполнению нотариальных действий. За 2015 года исполнено 74 нотариальных действий (доверенности на получение пенсии, заверение дубликатов права собственности на землю). Постоянно работаем с налоговой инспекцией, предоставляем сведения, обновляем базу в электронном виде, раздаём извещения на оплату квитанций, выясняем разногласия граждан по начислению налогов, предоставляем подтверждающий материал.

В рамках реализации Федерального закона от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг» разработано и утверждено 17 административных регламентов по оказанию муниципальных услуг. Разработан и утвержден Реестр муниципальных услуг, предоставляемых администрацией и муниципальными учреждениями сельского поселения. На данный момент на официальном сайте администрации поселения размещены административные регламенты по предоставлению муниципальных услуг, а также изменения в административные регламенты, формы заявлений.

В соответствии с Указами Президента Российской Федерации всем органам власти необходимо выстроить работу по оказанию услуг через многофункциональные центры, поэтому в 2015 году Администрация сельского поселения проводила работу по переходу на оказание муниципальных услуг через многофункциональный центр. Для этого был сформирован Реестр муниципальных услуг, которые оказывает администрация сельского поселения, а затем заключено Соглашение с МФЦ района по оказанию услуг населению. Для каждой услуги разработаны Административные регламенты. Очень кропотливая работа велась по приведению административных регламентов в соответствие с нормативами, чтобы была возможность оказывать услуги через сеть Интернет. Все регламенты размещены на портале муниципальных услуг. Всего в реестре 17 муниципальных услуг.

Предоставление земельных участков в собственность и аренду исполнение данного полномочия на уровень сельского поселения было передано Федеральным законом с 1 марта 2015 г. Подготовлено и выдано 47 схем предварительного согласования земельных участков. Оформлено 4 договора аренды земельных участков (3 договора физические лица, 1 договор юридические лица), подготовлено и оформлено – 2 договора купли-продажи земельных участков.

Сегодняшний уровень социально-экономического развития поселения – это итог совместной деятельности, основная цель которой неизменна – повышение уровня благосостояния населения.

Демографическая ситуация в сельском поселении так же, как в целом по России и Ивановской области, характеризуется снижением численности населения по причине естественной и механической (миграционной) убыли населения. Если на начало 2015 года численность постоянно проживающих в сельском поселении граждан составляла 1077 человек, то на начало 2015 года – 1071 человек. За отчетный период родилось 7 детей и умерло 15 человек.

Из общей численности населения:

- дети – 180 человек,
- неработающее население – 230 человек,
- студенты – 20 человек,
- работающее население – 495 человек,
- пенсионеры и инвалиды – 146 человека.

Распоряжений по основным вопросам деятельности - 81;

Военно-учетным инспектором проводится работа:

- снятие с воинского учета граждан, пребывающих в запасе, достигших предельного возраста, а также из-за перемены места жительства, по болезни и смерти, снято за 2015 год - 3 чел.;
- постановка на воинский учет граждан, пребывших с других городов, РА, учета призывников, принято за 2015 год – 5 чел.;

проводится обход с целью уточнения карточек учета;

ведется учет допризывников, призывников;

ведется картотека общего учета граждан, пребывающих в запасе проживающих на территории сельского поселения – 35 чел.;

- ведется работа согласно планов.

исполнение государственных полномочий по ведению первичного воинского учета в администрации Тимошихского сельского поселения осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 года № 53-ФЗ «О воинской обязанности и воинской службе». В 2015 году объем субвенций на осуществление данных полномочий составил 58,9 тыс.руб.

Всего на первичном воинском учете состоит 231 чел. В том числе:

17 – подлежащих первоначальной постановке на воинский учет;

7 – офицеров запаса;

207 – прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов запаса.

В целях повышения уровня собираемости налогов на территории поселения в течение 2015 года регулярно проводились заседания рабочей группы по контролю за собираемостью налогов, по погашению недоимки по земельному и имущественному налогам. В 2016 году эта работа продолжится и будет усилена.

В настоящее время территория Тимошихского сельского поселения составляет 9375 га, 18 населенных пунктов – 433 га, всего 724 домовладения. Основную долю земельного фонда занимают земли сельскохозяйственного назначения.

Сельское хозяйство на территории поселения представлено личными подсобными хозяйствами, одним предприятием сельхозпереработки – ООО «АПК «Регион», тремя крестьянско-фермерскими хозяйствами – КФХ Симаков С.Б., КФХ Дугина Е.А., КФХ Алавердиев С.Х. В хозяйствах граждан содержится 147 голов крупного рогатого скота, из них 82 коров, свиней 25 голов, козы 27 голов, кроликов 102 шт., птицы всех возрастов 507 голов.

Всего на территории сельского поселения насчитывается 248 собственников земельных долей.

В настоящее время в Ивановском районном суде идет процедура признания права муниципальной собственности Тимошихского сельского поселения на земельные доли, признанные в соответствии со ст. 12.1. Федерального закона от 24.07.2002 №101-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» невостребованными. В соответствии с решениями суда зарегистрированы права собственности за поселением в количестве 3 долей, ранее принадлежащих СПК Колхоз «Октябрь», на рассмотрении в суде находятся невостребованные доли в количестве 40 долей.

Благоустройство территории поселения – это улучшение жизни населения, создание наиболее благоприятных и комфортных условий для проживания и здоровья человека. Благоустройство территорий - это системный процесс, огромный перечень работ, приведение в порядок улиц, зданий, системы освещения, озеленение территорий, создание цветников, строительство дорог и тротуаров, водоснабжения.

В целом, благоустройство определяет качество жизни людей и культуру обустройства места жительства. Работа по благоустройству не из легких, но интересна. Особенно когда видишь результат этой работы.

В рамках экологического субботника были организованны работы по уборке более 1,5 га территории,

приняли участие в субботнике белее 60 человек, ликвидированы 3 навала мусора, были посажены кусты сирени в д. ж.-д. ст. Ермолино, в количестве 30 кустов, в д. Тимошиха посажены саженцы лип в количестве 10 шт. и саженцы сосны в количестве 15 шт.

К 70-летию Победы в ВОВ были проведены работы по ремонту памятников в с. Колбацкое и д. Тимошиха, полностью заменен памятник в д. ж.-д. ст. Ермолино, на котором благодаря работе жителей появились три новые фамилии участников, разбиты цветники около памятников. Труженикам тыла в количестве 25 человек от администрации поселения были вручены подарки.

Уличное освещение в населенных пунктах сельского поселения находится на должном уровне, освещение организованно в 5 крупных населенных пунктах. В Администрации поселения по договору работает подрядная организация, которая обслуживает уличное освещение, выполняет работу по заявкам поступившим от жителей (меняет перегоревшие лампы, устанавливает и ремонтирует светильники).Работы выполняются в установленные сроки. Строительства новых линий уличного освещения в поселении за 2015 год не производилось.

В прошедшем году на основании наказав жителей в с. Колбацкое были выполнены работы по установке детских элементов около сельского дома культуры, обустроена детская площадка, стоит отметить что в данном вопросе большую роль сыграли жидели села, которые были включены в работу с момента выбора места организации площадки, включая уборку мусора, планировку территории, строительству забора по периметру площадки до изготовления и монтажа дополнительных элементов. В продолжении работ по благоустройству территории с. Колбацкое администрацией были выполнены работы по покраске фасада здания сельского клуба.

В 2015 году на территории сельского поселения проводились работы по озеленению территории: выполнены работы по обрезке кустарников, опиловке деревьев, осуществлялось окашивание территории, выполнялись работы по уходу за газонами и цветниками.

Важное значение для жителей населенных пунктов имеют дороги. Администрация сельского поселения уделяет огромное внимание содержанию дорог. В весеннее-летний период проводим грейдирование, текущий ремонт щебеночных дорог, в зимнее время проводим очистку от снега. В 2015 году удалось выполнить работы по текущему ремонту автодорог на следующих объектах:

- д. Пережогино выполнен текущий ремонт в щебеночном исполнении на 60,0 тыс.руб.;

- д. Тимошиха, ул. Запрудная выполнены работы по обустройству водоотводной канавы, укладке двух водопропускных труб, выполнена подсыпка песчаногравийной смесью участка дороги на 80,0 тыс.руб.;

- д. ж.-д. ст. Ермолино выполнены работы по ремонту проезжей части автодорог по ул. Школьная, ул. Колхозная, ул. Кооперативная в щебеночном исполнении на 159,0 тыс.руб.

Останавливаясь на санитарном порядке, я хочу добавить, что необходимо поддерживать порядок и в личных подворьях, около дворов, руководителям всех форм собственности необходимо содержать прилегающие территории в порядке, продолжать упорную борьбу с сорняками и сухой растительностью. Нужно чтобы все жители активнее взяли на себя роль в озеленении наших населенных пунктов, в разбивке новых цветников, возле своих дворов. Приятно смотреть на красивые клумбы и цветники, на высаженные зеленые насаждения в личных подворьях.

В рамках реализации полномочий по пожарной безопасности и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций основным крупным происшествием была авария на бесхозной трансформаторной подстанции, вследствие которой остались без освещения восемь домов и продуктовый магазин, для ликвидации ЧС были выполнены работы по замене трансформатора и ремонту линии электроснабжения, затраты по ликвидации последствий легли на бюджет поселения и составили 254,0 тыс.руб., в настоящее время ведутся работы по оформлению в собственность поселения данной бесхозной линии и дальнейшей передачи ее на обслуживание в специализированную организацию.

В период зимнего пожароопасного периода администрацией проводились ежедневные объезды населённых пунктов, проводился подомовой обход жителей, с которыми проводился инструктаж и раздавались листовки о мерах пожарной безопасности. Осенью было опахано 15 населенных пунктов подверженных пожару от возгорания сухой травы.

В течение всего года на территории сельского поселения проводились ежедневные объезды населённых пунктов, проводились инструктажи, на стендах вывешивалась информация о мерах пожарной безопасности.

Основными вопросами жителей поселения остаются вопросы жилищно-коммунального характера, это ремонт многоквартирных домов, оплату коммунальных услуг, в том числе жителей интересует вопрос оплаты за места общего пользования и ОДН по электроснабжению, оплата в фонд капитального ремонта. Считаю положительным решением о создании муниципальной управляющей компании, учредителями которой стали сельские поселения Ивановского района, данная компания приступила к исполнению своих

обязанностей с мая 2015 года и понятно выполнить затратные работы ей было очень сложно, но все же находя выходы из сложившейся ситуации были выполнены работы:

- по капитальному ремонту части кровли дома №4 по ул. Советская в д. Тимошиха (поврежденного пожаром), стоимость работ составила 350,0 тыс.рублей;

- капитальный ремонт канализации в доме №1,2,7 по ул. Советская в д. Тимошиха, стоимость работ составила 45,0 тыс.руб. по каждому дома в отдельности;

- капитальный ремонт системы холодного и горячего водоснабжения в доме №1А по ул. Завокзальная в д. ж-д. ст. Ермолино, стоимость работ составила 47,0 тыс.руб..

Так же выполнялось аварийное устранение мелких аварий на сетях, надо понимать, что свои работы управляющая компания может осуществлять только из тех средсв, которые она собрала с жителей, в настоящее время собираемость с жителей платы за коммунальные услуги составляет 70 процентов. С неплательщиками УК ведет претензионную работу по уплате имеющейся задолженности. Администрацией поселения так же организуются встречи с населением по предложениям граждан и даются разъяснения по имеющимся вопросам.

В рамках реализации программы по переселению граждан из аварийного жилья Тимошихским поселением были выполнены работы по строительству многоквартирного дома в д. Куликово, было расселено 18 семей (50 человек), расселяемая площадь составила 690,6 кв.м, построена жилая площадь – 717,2 кв.м., размер финансовых средств на реализацию программы составил более 20000,0 тыс. руб. из них 4 500,0 тыс.руб. средства поселения. Жителям 31.12.2015г. вручены ключи от новых квартир.

В настоящее время в поселении нет жилых помещений, включенных в программу сноса ветхого и аварийного жилья. В текущем году предстоит решить вопрос по сносу 4 домов, в настоящее время данные дома отключены от энергоснабжения, жителям даны уведомления об освобождении занимаемых помещений до 01.05.2016г..

В настоящее время заботятся о здоровье земляков специалисты 4 ФАПов. В этом году жалоб на медицинское обслуживание со стороны жителей не было. Решен положительно вопрос об обустройстве в д. ж-д. ст. Ермолино амбулатории, выполнены работы по капитальному ремонту помещений. На территории поселения расположено одно почтовое отделение. Создают хорошее настроение населению коллективы Тимошихского Дома культуры и Колбацкого сельского клуба. Данными организациями накоплен уже немалый опыт по организации досуга молодежи, подростков, детей и жителей поселения. В течение всего года проводились различные культурно-массовые мероприятия, посвященные памятным датам и праздникам. Организовывались различные выставки прикладного искусства. Но, пожалуй, самым важным и любимым праздником на селе остается сельский праздник «День села». В его подготовке участвует не только коллективы Домов культуры, но и детские и педагогические коллективы, и Совет ветеранов войны и труда, а также многочисленные жители поселения.

Торговое обеспечение жителей производится 3 магазинами ИП Шанаев А.М. (д. Тимошиха), ИП Жбиковская Н.В., Торговая точка ОАО «РЖД» (д. ж-д. ст. Ермолино)

В силу специфики системы расселения, низкой плотности и высокой доли пожилого населения важным элементом мелкорозничной торговли является обслуживание удаленных населенных пунктов посредством организации передвижной торговли (автолавки в количестве 6 шт.).

В завершении своего доклада хотелось бы отметить:

основной проблемой развития экономики Тимошихского сельского поселения является низкий уровень самообеспеченности местного бюджета, зависимость от дотаций бюджета области (недостаточность собственной доходной базы для удовлетворительного исполнения полномочий по решению вопросов местного значения приводит к финансовой зависимости от бюджетов других уровней). Реорганизация путевой машинной станции №112, рассматривая данное предприятие как основного налогоплательщика поселения, привела к сокращению доходной части бюджета поселения, ориентировочно, на 1100,0 тыс.руб., что снизило доходную часть бюджета поселения на 20 процентов. Местное самоуправление недостаточно подкреплено денежными средствами. Развитие территории и решение вопросов местного значения в желаемом объеме при существующей доходной части бюджета крайне тяжело.

На 2015 год мы определили основных направления, по которым мы будем работать:

- следует продолжить работу по увеличению доходов от земельного налога, налога на имущество физических лиц, доходов от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, а именно проводить анализ земельных участков и объектов недвижимости, расположенных в границах населенных пунктов, отсутствующих в налогооблагаемой базе с дальнейшим вовлечением их налогооблагаемую базу;

- привлечение инвесторов для организации новых производств, предприятий на территории поселения, в том числе сельскохозяйственных, с целью лучшего освоения земель сельхозназначения и увеличения доходной части бюджета поселения.

- тесная взаимосвязь с населением, депутатским составом по выполнению предложений, наказов жителей.

Задач на 2015 год поставлено много, и нам необходимо их выполнять. Чувствуется взаимосвязь администрации поселения, всех предприятий и учреждений, расположенных на нашей территории, мне хочется, чтобы все живущие здесь понимали, что все зависит от нас самих. Мы все вместе одна большая семья, имя которой - Тимошихское сельское поселение.

Пусть каждый из нас сделает немного хорошего, внесет свой посильный вклад в развитие поселения и всем станет жить лучше и комфортнее.

В заключение своего выступления я хочу поблагодарить всех наших жителей за понимание и поддержку тех мероприятий, которые мы проводим. Невозможно сделать все и сразу, ведь средства бюджета поселения ограничены и собрать даже эту небольшую сумму не всегда просто. В сегодняшней непростой ситуации нужно четко расставлять приоритеты и понимать, решение каких вопросов жизненно необходимо, и какие проблемы не являются первоочередными.

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ.

Ивановская область
Ивановский муниципальный район
Совет Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2016г. №16

д. Тимошиха

Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета Тимошихского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации

На основании п. 7.1. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 №230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 №613 «Вопросы противодействия коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 №460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации», Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Утвердить:

1.1. Положение о предоставлении депутатами Совета Тимошихского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и имущественных обязательствах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Положение) (приложение №1).

1.2. Форму и порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Совета Тимошихского сельского поселения и членов их семей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений муниципальным средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) (приложение №2).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Тимошихского сельского поселения **Н.А. ЗАЙЦЕВ**

Председатель Совета
Тимошихского сельского поселения **А.П. СПИРИДОНОВА**

Приложение №1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения
от 22.04.2016 №16

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении депутатами Совета Тимошихского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами Совета Тимошихского сельского поселения сведений о полученных ими доходах, контроле за расходами, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на депутата Совета Тимошихского сельского поселения (далее - депутат).

3. Депутат ежегодно, не позднее 30 апреля, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (если депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организации) на сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются специалисту администрации сельского поселения, ответственному за делопроизводство Совета Тимошихского сельского поселения.

5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

6. Уточненные сведения, представленные депутатом после истечения срока, указанного в пункте 3 на-

стоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока при условии, что они представлены до начала проведения проверки их достоверности в установленном порядке.

7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета Тимошихского сельского поселения.

8. О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специалист администрации сельского поселения, ответственный за делопроизводство Совета Тимошихского сельского поселения, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, информирует Председателя Совета сельского поселения.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые депутатом в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Специалист Совета Тимошихского сельского поселения, в должностные обязанности которого входит работа с представленными депутатом сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновный в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального района.

14. Порядок предоставления и хранения справок о доходах:

14.1. Справка проверяется специалистом администрации сельского поселения, ответственным за делопроизводство Совета Тимошихского сельского поселения в присутствии депутата на правильность оформления, после чего подписывается лицом, принявшим справку.

14.2. Справка хранится в Совете Ивановского муниципального района 5 лет. Справка, срок хранения которой истек, уничтожается.

15. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение №2
к решению Совета Тимошихского сельского поселения
от 22.04.2016 №16

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации.

1.Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправления Ивановского муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения, а также их супруга (супруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера депутатов, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки;

в) декларированный годовой доход;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период полномочий депутата находятся на официальном сайте Ивановского муниципального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается заместителем главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающим за официальный сайт Ивановского муниципального района.

6. Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающий за официальный сайт Ивановского муниципального района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ сообщает о нем депутату, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ обеспечивает предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Специалист администрации Ивановского муниципального района, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Ивановского муниципального района и их предоставление средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения и членов их семей

Ф.И.О.	Должность	Общая сумма декларированного годового дохода за 20__ год (руб.)	Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании			Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка)
			Вид объекта недвижимости	Площадь объекта недвижимости (кв.м)	Страна местонахождения объекта недвижимости	

Ивановская область
Ивановский муниципальный район
Совет Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2016г. №17

д. Тимошиха

О порядке уведомления депутатами Совета Тимошихского сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции, Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Установить Порядок уведомления депутатами Совета Тимошихского сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения (прилагается).
2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Тимошихского сельского поселения **Н.А. ЗАЙЦЕВ**

Председатель Совета
Тимошихского сельского поселения **А.П. СПИРИДОНОВА**

Приложение №1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения
от 22.04.2016 №17

ПОРЯДОК
уведомления депутатами Совета Тимошихского сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок уведомления депутатами Совета Тимошихского сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения (далее — Порядок) определяет порядок уведомления депутатами Совета Тимошихского сельского поселения (далее — депутат) о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.
2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Депутат обязан уведомить Совет Тимошихского сельского поселения (далее — Совет) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляется депутатом в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).
5. Депутат направляет в аппарат Совета уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. При получении от депутата уведомления специалист аппарата Совета регистрирует уведомление в день его представления в журнале регистрации уведомлений.
7. Сотрудник аппарата Совета, осуществляет подготовку мотивированного заключения по результатам

рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю временной комиссии Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете сельского поселения (далее - комиссия), в порядке и сроки, установленные Положением о временной комиссии Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Тимошихского сельского поселения (далее — Положение о комиссии), для рассмотрения на заседании комиссии.

8. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у депутата личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

9. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является депутат осуществляются путем отвода или самоотвода в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку

В Совет Тимошихского сельского поселения
от депутата Совета Тимошихского сельского поселения
_____
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

_____
_____

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

_____
_____

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

_____
_____

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании временной комиссии Совета Тимошихского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете сельского поселения.

«___» _____ 20___ г. _____ _____
(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений _____

Дата регистрации уведомления «___» _____ 20___ г.

_____ _____
(фамилия, инициалы лица, зарегистрировавшего уведомление) (подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)

Ивановская область
Ивановский муниципальный район
Совет Тимошихского сельского поселения
второго созыва

РЕШЕНИЕ

22 апреля 2016 г. №18

д. Тимошиха

О создании временной комиссии Совета Тимошихского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Тимошихского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 №273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 27, ст. 35 Регламента Совета Тимошихского сельского поселения, Совет Тимошихского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Создать временную комиссию Совета Тимошихского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Тимошихского сельского поселения.
2. Утвердить положение о временной комиссии Совета Тимошихского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Тимошихского сельского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить состав временной комиссии Совета Тимошихского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Тимошихского сельского поселения, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.
5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Тимошихского сельского поселения **Н.А. ЗАЙЦЕВ**

Председатель Совета
Тимошихского сельского поселения **А.П. СПИРИДОНОВА**

Приложение №1
к решению Совета Тимошихского сельского поселения
от 22.04.2016 №18

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Совета Тимошихского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Тимошихского сельского поселения

1. Общие положения.

1. Временная комиссия Совета Тимошихского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Со-

вета Тимошихского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Тимошихского сельского поселения (далее - Комиссия) создается для проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета Тимошихского сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, содействует Совету Ивановского муниципального района в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, указами и распоряжениями Губернатора Ивановской области, постановлениями Правительства Ивановской области, Уставом Ивановского муниципального района, решениями Совета Ивановского муниципального района, Уставом сельского поселения, решениями Совета Тимошихского сельского поселения и настоящим Положением.

2. Порядок деятельности Комиссии

1. Комиссия создается на срок полномочий депутатов Совета Тимошихского сельского поселения очередного созыва (далее - депутатами).

2. Комиссия осуществляет проверку представляемых депутатами, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

3. Комиссия осуществляет проверку соблюдения депутатами обязанностей и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

4. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета Тимошихского сельского поселения. Комиссия состоит из пяти депутатов Совета сельского поселения.

5. На первом заседании Комиссии члены Комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.

6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с постоянными комиссиями, рабочими группами, фракциями в Совете Тимошихского сельского поселения, средствами массовой информации.

7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии во время его отсутствия.

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии и оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

9. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О невозможности присутствия член Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя Комиссии.

10. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, которая рассматривается или рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11. Полномочия члена Комиссии прекращаются одновременно с прекращением полномочий депутата Совета Тимошихского сельского поселения.

12. Обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте его проведения, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется сотрудниками администрации сельского поселения, отвечающими за делопроизводство в Совете Тимошихского сельского поселения.

3. Порядок осуществления проверки.

1. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является официальная, достаточная информация, представленная в письменной форме на имя Председателя Совета Тимошихского сельского поселения и (или) председателя Комиссии:

- правоохранительными органами, органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;

- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также их региональных отделений;

- Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ивановской области, Общественным Советом Ивановского муниципального района Ивановской области;

- общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой информации;

- лицами, уведомившими о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.

2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

4. Порядок рассмотрения уведомлений.

1. При поступлении в Совет Тимошихского сельского поселения информации, указанной в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, председатель Комиссии направляет об этом уведомление лицу, в отношении которого поступила указанная информация, в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня поступления информации и назначает день проведения заседания Комиссии.

2. Лицо, в отношении которого поступила указанная информация, приглашенное на заседание Комиссии, вправе представлять пояснения по существу рассматриваемого вопроса, письменную информацию. Члены Комиссии вправе задавать ему вопросы по предмету рассмотрения. По итогам заседания Комиссия принимает одно из следующих решений:

- о наличии достаточных оснований и проведении соответствующей проверки;

- об отсутствии достаточных оснований для проведения проверки.

Если информация, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, представлена в отношении депутата - члена Комиссии, то такой депутат не участвует в принятии решения по итогам заседания. О принятом Комиссией решении уведомляются субъекты, информация от которых явилась основанием для созыва заседания Комиссии.

3. Решение о проведении проверки или отсутствии оснований ее проведения принимается Комиссией не позднее десяти рабочих дней со дня поступления информации.

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений членов Комиссии срок проверки может быть продлен Комиссией до 90 дней.

5. При проведении проверки Комиссия вправе:

- проводить собеседование с лицом, в отношении которого проводится проверка (далее Проверяемый);

- изучать представленные Проверяемым дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;

- получать от Проверяемого пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;

- направлять запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Проверяемого, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств; о соблюдении Проверяемым, установленных ограничений;

- осуществлять анализ сведений, представленных Проверяемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;

- осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. Комиссия обеспечивает:

- уведомление в письменной форме Проверяемого о начале в отношении него проверки — в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;

- проведение в случае обращения Проверяемого беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представленные им, и соблюдение каких установленных ограничений

подлежат проверке, - в течение трех рабочих дней со дня получения обращения Проверяемого, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с ним.

7. По окончании проверки Комиссия обязана в трехдневный срок ознакомить Проверяемого под роспись с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

8. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе:

- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки;

- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

- обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в третьем абзаце пункта 6 раздела 4 настоящего Положения.

9. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 8 раздела 4 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

10. Результаты проверки рассматриваются на заседании Комиссии, на которое приглашается лицо, в отношении которого проводится проверка. Если проверка проводится в отношении Депутата - члена Комиссии, то такой Депутат не голосует при рассмотрении вопроса о проведении проверки, не участвует в проведении проверки и не голосует при рассмотрении вопроса о ее результатах.

11. Комиссия принимает решение, в котором отражаются ее позиция по поводу достоверности либо недостоверности информации, послужившей основанием для проведения проверки, рекомендации о возможных мерах по результатам проверки.

12. По итогам рассмотрения вопроса, о недостоверности или неполноте представленных депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

- установить, что представленные депутатом сведения, являются достоверными и полными;

- установить, что представленные депутатом являются недостоверными и (или) неполными, в этом случае комиссия рекомендует Совету сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответственности.

13. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, комиссия принимает одно из следующих решений:

13.1. Установить, что депутат соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

13.2. Установить, что депутат не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Совету Тимошихского сельского поселения указать депутату на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к депутату конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. По итогам рассмотрения заявления депутата о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

14.1. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

14.2. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату принять меры по представлению указанных сведений;

14.3. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует Совету Тимошихского сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. По итогам рассмотрения вопросов о недостоверности или неполноте представленных депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, а также заявления депутата о невозможности по объ-

ективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 12 — 14 раздела 4 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

15. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии.

16. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте 1 раздела 3 настоящего Положения и представивших информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, им в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки Комиссией представляются сведения о результатах проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне с уведомлением об этом депутата, в отношении которого осуществлялась проверка.

17. Материалы проверки хранятся в Совете Тимошихского сельского поселения постоянно.

Приложение №2
к решению Совета Тимошихского сельского поселения
от 22.04.2016 №18

СОСТАВ
временной комиссии Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Тимошихского сельского поселения

- Косов М.В., депутат Совета сельского поселения, член Комиссии;
- Лунева Е.М., депутат Совета сельского поселения, член Комиссии;
- Сандарова Н.А., депутат Совета сельского поселения, член Комиссии;
- Кондратьев А.В., депутат Совета сельского поселения, член Комиссии;
- Колмыкова Л.В., депутат Совета сельского поселения, член Комиссии.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2016 г. № 61

с. Чернореченский

О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района

В целях организации приемки (передачи) рекультивированных земель, а также для рассмотрения других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель, в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации № 525, Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству № 67 от 22.12.1995 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», руководствуясь Уставом Чернореченского сельского поселения, администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Создать постоянную комиссию по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории Чернореченского сельского поселения.

2.Утвердить состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории Чернореченского сельского поселения (приложение № 1).

3. Утвердить Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории Чернореченского сельского поселения (приложение № 2).

4. Опубликовать данное постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района **С.К. МИХАЙЛОВ**

Приложение № 1
к постановлению администрации
Чернореченского сельского поселения
от 05 мая 2016 г. № 61

Состав постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории Чернореченского сельского поселения

- Глава Чернореченского сельского поселения, председатель комиссии;
- консультант администрации Чернореченского сельского поселения, заместитель председателя комиссии;
- ведущий специалист администрации Чернореченского сельского поселения, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
- заместитель главы администрации по строительству и развитию инфраструктуры ЖКХ администрации Ивановского муниципального района;
- специалист правового управления администрации Ивановского муниципального района;
- начальник Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;
- начальник отдела земельного контроля Управления координации земельных отношений администрации Ивановского муниципального района;
- главный специалист управления муниципального контроля;
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Ивановской области (по согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Ивановской области (по согласованию);
- представитель Управления Федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Ивановской области (по согласованию);
- представитель управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Костромской и Ивановской областям (по согласованию).

Приложение № 2
к постановлению администрации
Чернореченского сельского поселения
от 05 мая 2016 г. № 61

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСТОЯННОЙ КОМИССИИ ПО ВОПРОСАМ РЕКУЛЬТИВАЦИИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ НАРУШЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ТЕРРИТОРИИ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

1. Общие положения

Положение о постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории Чернореченского сельского поселения (далее - постоянная комиссия) разработано в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 23.02.1994 № 140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании

плодородного слоя почвы», приказом Министерства охраны окружающей среды и природных ресурсов Российской Федерации № 525, Комитета Российской Федерации по земельным ресурсам и землеустройству № 67 от 22.12.1995 «Об утверждении основных положений о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы», Уставом Чернореченского сельского поселения.

Постоянная комиссия по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель на территории Чернореченского сельского поселения является постоянно действующим органом, обеспечивающим реализацию предусмотренной действующим законодательством процедуры приемки (передачи) рекультивированных земель, а также рассмотрение других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель на территории Чернореченского сельского поселения.

2. Задачи постоянной комиссии

Основными задачами постоянной комиссии являются:

2.1. Обеспечение приемки-передачи рекультивированных земель согласно утвержденному порядку приемки и передачи рекультивированных земель, а также рассмотрение других вопросов, связанных с восстановлением нарушенных земель, с выездом на место рабочей комиссии, формируемой из членов постоянной комиссии, представителей заинтересованных государственных и муниципальных органов и организаций.

2.2. Обеспечение выполнения юридическими и физическими лицами условий приведения нарушенных земель в состояние, пригодное для последующего использования, на основе проектов рекультивации, получивших положительное заключение государственной экологической экспертизы.

3. Состав постоянной комиссии

Состав постоянной комиссии, а также его изменения утверждаются постановлением администрации Чернореченского сельского поселения.

К работе постоянной комиссии могут быть привлечены представители землеустроительных, природоохранных, водоохранных, лесохозяйственных, сельскохозяйственных, архитектурно-строительных, санитарно-эпидемиологических, финансово-кредитных и других заинтересованных органов.

4. Организация деятельности постоянной комиссии

4.1. Деятельность постоянной комиссии организуется ее председателем.

4.2. Заседания постоянной комиссии проводятся по мере необходимости (поступление заявления об окончании работ).

Заседание постоянной комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 50% членов комиссии.

4.3. Заместитель председателя постоянной комиссии исполняет полномочия председателя в период его временного отсутствия.

4.4. Приемку рекультивированных участков осуществляет постоянная комиссия.

4.5. Председатель постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:

а) планирует работу комиссии;

б) назначает дату заседания комиссии;

в) председательствует на заседании комиссии;

г) подписывает протоколы заседаний комиссии;

д) утверждает рабочую комиссию;

е) утверждает акт приема-сдачи рекультивированных земель.

4.6. Секретарь постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:

а) принимает и регистрирует в специальном (пронумерованном и прошнурованном) журнале все документы, поступившие на рассмотрение постоянной комиссии;

б) информирует членов постоянной и рабочей комиссии о месте, дате, времени и повестке дня очередного заседания;

в) знакомит заинтересованных лиц с материалами, подготовленными к заседанию комиссии;

г) оформляет протокол заседания комиссии, акт приемки-сдачи рекультивированных земель;

д) готовит обобщенные справки о деятельности постоянной комиссии;

е) принимает необходимые меры для исполнения вынесенных комиссией решений;

4.7. Члены постоянной комиссии, осуществляя свои полномочия:

а) обязаны присутствовать на каждом заседании,

б) имеют право вносить замечания и предложения по рассматриваемым вопросам, повестке дня, порядку обсуждения.

5. Порядок приемки и передачи рекультивированных земель

5.1. Приемка-передача рекультивированных земель осуществляется в 30-дневный срок после поступления в постоянную комиссию письменного ходатайства о завершении работ по рекультивации, к которому прилагаются следующие материалы:

а) копии разрешений на проведение работ, связанных с нарушением почвенного покрова, а также документов, удостоверяющих право пользования землей и недрами;

б) выкопировка из плана землепользования с нанесенными границами рекультивированных участков;

в) проект рекультивации, заключение по нему государственной экологической экспертизы;

г) данные почвенных, инженерно-геологических, гидрогеологических и других необходимых обследований до проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, и после рекультивации нарушенных земель;

д) схема расположения наблюдательных скважин и других постов наблюдения за возможной трансформацией почвенно-грунтовой толщи рекультивированных участков (гидрогеологический, инженерно-геологический мониторинг) в случае их создания;

е) проектная документация (рабочие чертежи) на мелиоративные, противоэрозионные, гидротехнические и другие объекты, лесомелиоративные, агротехнические и иные мероприятия, предусмотренные проектом рекультивации, или акты об их приемке (проведении испытаний);

ж) материалы проверок выполнения работ по рекультивации, осуществленных контрольно-инспекционными органами или специалистами проектных организаций в порядке авторского надзора, а также информация о принятых мерах по устранению выявленных нарушений;

з) сведения о снятии, хранении, использовании, передаче плодородного слоя, подтвержденные соответствующими документами;

и) отчеты о рекультивации нарушенных земель по форме № 2-ТП (рекультивация) за весь период проведения работ, связанных с нарушением почвенного покрова, на сдаваемом участке.

Перечень указанных материалов может уточняться и дополняться постоянной комиссией в зависимости от характера нарушения земель и дальнейшего использования рекультивированных участков.

5.2. Приемку рекультивированных участков с выездом на место осуществляет рабочая комиссия, которая утверждается председателем (заместителем) постоянной действующей комиссии в 10-дневный срок после поступления письменного ходатайства от юридических (физических) лиц о передаче рекультивированных земель.

Рабочая комиссия формируется из членов постоянной действующей комиссии, представителей заинтересованных государственных и муниципальных органов и организаций.

В работе комиссии принимают участие представители юридических лиц или граждане, сдающие и принимающие рекультивированные земли, а также при необходимости специалисты подрядных и проектных организаций, эксперты и другие заинтересованные лица.

5.3. Лица, включенные в состав комиссии, информируются через соответствующие средства связи (телеграммой, телефонограммой, факсом, электронной почтой и т.п.) о начале работы комиссии не позднее чем за 5 дней до приемки рекультивированных земель в натуре.

В случае неявки представителей сторон, сдающих и принимающих рекультивированные земли, при наличии сведений об их своевременном извещении и отсутствии ходатайства о переносе срока выезда комиссии на место, приемка земель может быть осуществлена в их отсутствие.

5.4. При приемке рекультивированных земельных участков рабочая комиссия проверяет:

а) соответствие выполненных работ утвержденному проекту рекультивации;

б) качество планировочных работ;

в) мощность и равномерность нанесения плодородного слоя почвы;

г) наличие и объем неиспользованного плодородного слоя почвы, а также условия его хранения;

д) полноту выполнения требований экологических, агротехнических, санитарно-гигиенических, строительных и других нормативов, стандартов и правил в зависимости от вида нарушения почвенного покрова и дальнейшего целевого использования рекультивированных земель;

е) качество выполненных мелиоративных, противоэрозионных и других мероприятий, определенных проектом или условиями рекультивации земель (договором);

ж) наличие на рекультивированном участке строительных и других отходов;

з) наличие и оборудование пунктов мониторинга рекультивированных земель, если их создание было определено проектом или условиями рекультивации нарушенных земель.

6. Решение постоянной комиссии

6.1. Объект считается принятым после утверждения председателем (заместителем) постоянной комиссии акта приема-сдачи рекультивированных земель.

Акт подписывается председателем постоянной комиссии и членами комиссии.

6.2. По результатам приемки рекультивированных земель постоянная комиссия вправе продлить (сократить) срок восстановления плодородия почв (биологический этап), установленный проектом рекультивации, или внести предложения об изменении целевого использования сдаваемого участка в порядке, установленном земельным законодательством.

6.3. В случае если сдаваемые рекультивированные земельные участки требуют восстановления плодородия почв, утверждение акта производится после полного или частичного (в случаях поэтапного финансирования) перечисления необходимых средств для этих целей на расчетные (текущие) счета собственников земли, землевладельцев, землепользователей, арендаторов, которым передаются указанные участки.

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05 мая 2016 г. № 62

с. Чернореченский

Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь распоряжением Правительства Ивановской области от 17.08.2010 № 281-рп «О мерах по реализации постановления Правительства РФ от 15.06.2009 № 478 «О единой системе информационно-справочной поддержки граждан и организацией по вопросам взаимодействия с органами исполнительной власти и органами местного самоуправления с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет», в целях повышения эффективности и доступности оказания муниципальных услуг органами местного самоуправления, администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Административный регламент предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства».

2. Постановление вступает в силу с момента опубликования.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю на себя.

Глава Чернореченского сельского поселения
Ивановского муниципального района **С.К. МИХАЙЛОВ**

Приложение
к постановлению администрации
Чернореченского сельского поселения
от 05.05.2016 г. № 62

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ
по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

I. Общие положения

1.1 Административный регламент по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» (далее – Административный регламент) разработан в целях повышения качества оказания и доступности муниципальных услуг, определяет сроки и последовательность действий (административных процедур) по выдаче разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

1.2. Муниципальную услугу «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» предоставляет должностное лицо Администрации Чернореченского сельского поселения, ответственное за предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства, расположенных на территории Чернореченского сельского поселения.

1.3. Заявителями, имеющими право на получение муниципальной услуги являются граждане Российской Федерации, лица, имеющие право в соответствии с законодательством Российской Федерации либо в силу наделения их заявителями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, полномочиями выступать от имени заявителей при предоставлении муниципальной услуги (далее – Заявители), а также:

физические лица или их уполномоченные представители;

юридические лица или их уполномоченные представители;

индивидуальные предприниматели или их уполномоченные представители.

1.4. Информирование о предоставлении муниципальной услуги, в том числе о месте нахождения и графике работы администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района, предоставляющих муниципальную услугу осуществляется:

1.4.1. В администрации Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района:

в устной форме при личном обращении;

с использованием телефонной связи;

по письменным обращениям.

1.4.2. Посредством размещения информации на официальном сайте Ивановского муниципального района ivrayon.ru в разделе «Сельские поселения — Чернореченского сельское поселение» (http://ivrayon.ru/mo/).

1.4.3. Посредством размещения информации в федеральной государственной информационной системе «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

1.4.4. Посредством размещения информации на Региональном портале государственных и муниципальных услуг (функций) Ивановской области http://pgu.ivanovoobl.ru.

1.4.5. Посредством размещения информационных стендов в администрации Чернореченский сельского поселения Ивановского муниципального района.

На информационных стендах содержится следующая информация:

- график работы, номера телефонов, адрес Интернет-сайта и электронной почты;
- порядок обжалования решения, действия или бездействия органов, участвующих в процессе оказания муниципальной услуги, их должностных лиц и работников;
- перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги;
- образцы заявлений.

1.5. Консультирование по вопросам предоставления муниципальной услуги осуществляется бесплатно по телефону 31-37-87 и по электронной почте: chernorechensky@yandex.ru.

Информирование заявителей по электронной почте должно осуществляться не позднее десяти дней с момента получения сообщения. Письменные обращения заявителей о порядке предоставления муници-

пальных услуг рассматриваются должностными лицами Администрации Чернореченского сельского поселения, с учетом времени подготовки ответа заявителю, в срок, не превышающий 3 рабочих дня с момента получения обращения.

При ответах на телефонные звонки и устные обращения работники, в рамках своей компетенции подробно и в вежливой (корректной) форме информируют обратившихся по интересующим их вопросам. Информирование должно проводиться без больших пауз, лишних слов, оборотов и эмоций. Ответ на телефонный звонок должен начинаться информацией о названии учреждения (органа, предоставляющего муниципальную услугу), фамилии, имени и отчестве работника, принявшего телефонный звонок. Рекомендуемое время телефонного разговора не более 10 минут, личного устного информирования – не более 20 минут. При невозможности работника, принявшего телефонный звонок, самостоятельно ответить на поставленные вопросы, телефонный звонок может быть переадресован (переведён) на другого работника. Индивидуальное письменное информирование (по электронной почте) осуществляется направлением электронного письма на адрес электронной почты заявителя и должно содержать чёткий ответ на поставленные вопросы.

1.6. Приём заявлений и прилагаемых к нему документов о предоставлении муниципальной услуги, рассмотрение заявлений и выдача документов по результатам рассмотрения заявлений осуществляется по адресу: с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а тел. 31-37-87 в соответствии с графиком работы:

Понедельник: 8.00 – 12.00, пятница: 13.00 – 16.00

Суббота, воскресенье: выходные дни.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги

2.1. Наименование муниципальной услуги:

«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

2.2. Муниципальную услугу предоставляет администрация Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района.

2.3. Результат предоставления муниципальной услуги.

Результатом предоставления муниципальной услуги является:

- выдача (направление) заявителю заверенной копии постановления администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства;

- отказ в выдаче постановления о присвоении адреса объекту недвижимости.

Процедура предоставления услуги завершается путем получения заявителем:

- постановления о присвоении адреса объекту недвижимости;

- выдача уведомления об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства.

2.4. Условия и сроки предоставления муниципальной услуги.

Заявитель, обратившийся с целью получения муниципальной услуги, принимается должностным лицом Администрации Чернореченского сельского поселения, ответственным за прием документов для оказания муниципальной услуги, в день обращения.

Заявление с пакетом документов регистрируется в день подачи.

Максимально допустимое время предоставления муниципальной услуги не должно превышать 60 рабочих дней.

Решение Администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства или решения об отказе в предоставлении оказания муниципальной услуги направляется заявителю почтовым отправлением или выдается лично в течение 3 дней, с момента подписания главой Чернореченского сельского поселения и регистрации данного решения.

Услуга предоставляется бесплатно.

2.5. Полномочия по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства» осуществляется в соответствии с:

- Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 02.05.2006г. №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации»;

- Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

- иные нормативные правовые акты Российской Федерации, Ивановской области, Чернореченского сельского поселения, регулирующие правоотношения в данной сфере.

2.6. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для получения муниципальной услуги.

1) Заявление установленного образца о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства (приложение 1);

2) Копия документа, удостоверяющего личность Заявителя (заявителей), являющегося физическим лицом, и личность представителя физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя.

3) Копия документа, удостоверяющего права (полномочия) представителя физического или юридического лица, индивидуального предпринимателя, если с заявлением обращается представитель Заявителя (Заявителей).

4) Материалы, обосновывающие необходимость предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и/или объекта капитального строительства (схема планировочной организации земельного участка, экологическое обоснование (если требуется установка охранной зоны)).

5) Перечень объектов капитального строительства, которые находятся на Участке, с указанием инвентарных номеров при наличии (указывается в Приложении № 1 к Административному регламенту).

В заявлении (Приложение № 1 к Административному регламенту) в обязательном порядке указываются:

- фамилия, имя, отчество заявителя (физического лица, полное наименование юридического лица);

- место жительства (регистрации) заявителя;

- контактный телефон заявителя;

Ставится личная подпись и дата.

2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, которые находятся в распоряжении государственных органов, органов местного самоуправления и иных органов, участвующих в предоставлении государственных или муниципальных услуг, и которые заявитель вправе представить по желанию и непредставление заявителем указанных ниже документов не является основанием для отказа в предоставлении услуги:

Правоустанавливающие документы на объект недвижимости.

Кадастровый паспорт на объект недвижимости.

Копии документов, удостоверяющих (устанавливающих) права на земельный участок, объект капитального строительства, если право на такое здание, строение, сооружение в соответствии с законодательством Российской Федерации признается возникшим независимо от его регистрации в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним (далее — ЕГРП).

Запрещено требовать от заявителя предоставление документов и информации или осуществление действий, представление или осуществление которых не предусмотрено настоящим Административным регламентом, а также нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги.

2.8. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги.

- отсутствие одного или нескольких документов, необходимых для получения муниципальной услуги;

- отсутствие у заявителя соответствующих полномочий на получение муниципальной услуги;

- представление заявителем документов, имеющих исправления, серьёзные повреждения, не позволяющие однозначно истолковать их содержание, отсутствие обратного адреса, подписи, печати и т.п.

Не может быть отказано заявителю в приёме дополнительных документов при наличии пожелания их сдачи.

2.9. Перечень оснований для отказа в предоставлении муниципальной услуги.

Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги являются:

- несоответствие представленных документов, по форме или содержанию, требованиям действующего законодательства, а также содержание в документе не оговоренных приписок и исправлений;

- обращение за получением муниципальной услуги ненадлежащего лица;

- отказ заявителя от получения муниципальной услуги при поступлении соответствующего заявления.

Решение об отказе в предоставлении муниципальной услуги может быть обжаловано в судебном порядке, предусмотренном гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ.

2.10. Требования к организации и ведению приема получателей муниципальной услуги.

Прием заявителей ведется без предварительной записи в порядке очереди в помещении Администра-

ции Чернореченского сельского поселения, снабженном соответствующими указателями. Указатели должны быть четкими, заметными и понятными для получателей муниципальной услуги.

Срок ожидания в очереди при подаче заявления и документов не должен превышать 15 минут.

2.11. Требования к оборудованию мест предоставления муниципальной услуги.

Местом предоставления муниципальной услуги является здание администрации Чернореченского сельского поселения.

На входе в кабинет, на видном месте размещается вывеска, содержащая информацию о режиме работы специалиста, сведения о фамилии, имени, отчестве и должности специалиста.

Рабочее место специалиста по предоставлению муниципальной услуги оборудуется столами, стульями, шкафами для документов, компьютерами с возможностью печати и выхода в Интернет, средствами связи и пожаротушения, должно обеспечивать:

- комфортные условия для должностного лица и гражданина;

-возможность копирования документов;

-наличие письменных принадлежностей и бумаги формата А4.

Места ожидания заявителей должны быть оснащены стульями, столом, обеспечены канцелярскими принадлежностями, информационными стендами, средствами пожаротушения, иметь достаточное освещение.

2.12. Соответствие требованиям по обеспечению условий доступности для инвалидов объектов и услуг в соответствии с требованиями, установленными законодательными и иными нормативными правовыми актами, включающие:

- возможность беспрепятственного входа в объекты и выхода из них;

- содействие со стороны должностных лиц, при необходимости, инвалиду при входе в объект и выходе из него;

- возможность самостоятельного передвижения по объекту в целях доступа к месту предоставления услуги, а также с помощью должностных лиц, предоставляющих услуги;

- сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения и оказание им помощи по территории объекта;

- оказание должностными лицами инвалидам необходимой помощи, связанной с разъяснением в доступной для них форме порядка предоставления и получения услуги, оформлением необходимых для ее предоставления документов, ознакомлением инвалидов с размещением кабинетов, последовательностью действий, необходимых для получения услуги;

- надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (зданиям, помещениям), в которых предоставляются услуги, и к услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности;

- дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля;

- допуск сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика;

- допуск в администрацию собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего ее специальное обучение и выдаваемого по форме и в порядке, которые определяются федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере социальной защиты населения;

- оказание должностными лицами иной необходимой инвалидам помощи в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами.

2.13. Показатели доступности и качества муниципальной услуги.

Критериями доступности и качества оказания муниципальной услуги являются:

- удовлетворенность заявителей качеством услуги;

Выписка из Единого государственного реестра прав на недвижимое имущество и сделок с ним на земельный участок.

- доступность услуги;

- доступность информации;

- соблюдение сроков предоставления муниципальной услуги;

- отсутствие обоснованных жалоб со стороны заявителей по результатам муниципальной услуги.

Основными требованиями к качеству предоставления муниципальной услуги являются:

а) достоверность предоставляемой заявителем информации о ходе предоставления муниципальной услуги;

б) наглядность форм предоставляемой информации об административных процедурах;

в) удобство и доступность получения информации заявителями о порядке предоставления муниципальной услуги.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур (действий) в электронной форме

3.1. Муниципальная услуга предоставляется путём выполнения административных процедур (действий).

В состав административных процедур входит:

- обращение заявителя в Администрацию Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района с запросом о предоставлении муниципальной услуги
- приём заявления и прилагаемых к нему документов, регистрация заявления (на следующий рабочий день), выдача заявителю расписки в получении заявления и документов с указанием их наименования, количества, порядкового номера, даты получения документов, ФИО, должности и подписи работника;
- проведение консультации о порядке предоставления муниципальной услуги;
- предоставление заявителю муниципальной услуги (не более 60 дней);
- выдача результата заявителю (не позднее 60 дней от даты заявления).

3.2. Процесс оказания муниципальной услуги начинается с обращения заявителя в Администрацию Чернореченского сельского поселения с заявлением о присвоении адреса объекту недвижимости (Приложение № 1 к Административному регламенту).

К заявлению прикладывается пакет документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента.

При предъявлении физическим лицом документа, удостоверяющего личность, должностное лицо Администрации Чернореченского сельского поселения проверяет срок действия документа; наличие записи об органе, выдавшем документ, даты выдачи, подписи и фамилии должностного лица, оттиска печати, а также соответствие данных документа, удостоверяющего личность, данным, указанным в документах, представленных для получения муниципальной услуги должностному лицу Администрации Чернореченского сельского поселения.

3.3. В ходе приема документов от заинтересованного лица должностное лицо Администрации Чернореченского сельского поселения осуществляет проверку представленных документов на предмет:

наличия всех необходимых документов, предусмотренных пунктом 6 Административного регламента;

наличия в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

Заявление по просьбе заинтересованного лица может быть сформировано сотрудником, осуществляющим прием заявления, с использованием программных средств. В этом случае заинтересованное лицо своей рукой на заявлении указывает свою фамилию, имя и отчество и ставит подпись.

3.4. В приеме заявления может быть отказано в следующих случаях:

отсутствие хотя бы одного из документов, предусмотренных пунктом 2.6 Административного регламента;

наличие в заявлении и прилагаемых к нему документах неоговоренных исправлений, серьезных повреждений, не позволяющих однозначно истолковать их содержание.

3.5. Должностное лицо Администрации Чернореченского сельского поселения проводит правовую экспертизу.

Заявление направляется в комиссию по подготовке проекта правил землепользования и застройки Чернореченского сельского поселения (далее - Комиссия).

3.6. Комиссия рассматривает представленные документы в десятидневный срок.

В случае принятия положительного решения по предоставлению муниципальной услуги секретарь Комиссии готовит проект Постановления о назначении публичных слушаний (Приложение 2) и направляет на подпись главе сельского поселения. Данное постановление подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

В случае принятия отрицательного решения по предоставлению муниципальной услуги секретарь Комиссии готовит письменный отказ и направляет на подпись главе администрации сельского поселения.

3.7. Комиссия направляет сообщения о проведении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования правообладателям земельных участков, имеющих

общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, правообладателям объектов капитального строительства, расположенных на земельных участках, имеющих общие границы с земельным участком, применительно к которому запрашивается данное разрешение, и правообладателям помещений, являющихся частью объекта капитального строительства, применительно к которому запрашивается данное разрешение. Указанные сообщения направляются не позднее чем через десять дней со дня поступления заявления заинтересованного лица о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования.

Участники публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования вправе представить в Комиссию свои предложения и замечания, касающиеся указанного вопроса, для включения их в протокол публичных слушаний.

3.8. Заключение о результатах публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

3.9. Срок проведения публичных слушаний с момента оповещения жителей муниципального образования о времени и месте их проведения до дня опубликования заключения о результатах публичных слушаний определяется положением о проведении публичных слушаний соответствующего сельского поселения и не может быть более одного месяца.

3.10. На основании заключения о результатах публичных слушаний по вопросу о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Комиссия осуществляет подготовку рекомендаций о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования или об отказе в предоставлении такого разрешения с указанием причин принятого решения и направляет их главе администрации сельского поселения.

На основании указанных рекомендаций глава поселения в течение трех дней со дня поступления таких рекомендаций принимает решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования (Приложение 3) или об отказе в предоставлении такого разрешения. Указанное решение подлежит опубликованию в порядке, установленном для официального опубликования муниципальных правовых актов, иной официальной информации, и размещается на официальном сайте Администрации в сети «Интернет».

Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования, несет физическое или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении такого разрешения.

В случае, если условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства включен в градостроительный регламент в установленном для внесения изменений в правила землепользования и застройки порядке после проведения публичных слушаний по инициативе физического или юридического лица, заинтересованного в предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования, решение о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования такому лицу принимается без проведения публичных слушаний.

3.11. Особенности предоставления муниципальной услуги в МФЦ и в электронном виде.

Муниципальная услуга предоставляется в территориально-обособленном структурном подразделении ОГБУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» по адресу: Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а.

График работы специалиста: понедельник с 08.00 – 12.00.

Муниципальная услуга в электронном виде не предоставляется.

3.12. Выдача (направление) Заявителю копии постановления о предоставлении (письма об отказе) разрешения на условно разрешенный вид использования Участка и/или Объекта осуществляется лично Заявителю, известив по контактному телефону, или почтовым отправлением по адресу, указанному в заявлении.

Срок оказания муниципальной услуги с момента приема заявления до момента выдачи постановления о присвоении адреса объекту недвижимости, не должен превышать 60 рабочих дней.

Постановление администрации о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования участка и/или объекта в пятидневный срок направляется в надлежащий орган для внесения изменений в Государственный кадастр недвижимости в порядок информационного взаимодействия.

IV. Формы контроля за исполнением административного регламента

4.1. Текущий контроль за соблюдением последовательности действий, определенных настоящим Административным регламентом, по предоставлению муниципальной услуги и принятием решений специалистом, осуществляется Главой администрации Чернореченского сельского поселения.

4.2. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципальной услуги включает в себя проведение плановых (в соответствии с утверждённым графиком), но не реже одного раза в год и внеплановых проверок, проверки могут проводиться по конкретному обращению заявителя.

Плановые и внеплановые проверки проводятся руководителями соответствующих органов, участвующих в предоставлении муниципальной услуги.

Проведение плановых проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги осуществляется в соответствии с утверждённым графиком, но не реже одного раза в год. Внеплановые проверки проводятся по обращениям юридических и физических лиц с жалобами на нарушение их прав и законных интересов в ходе предоставления муниципальной услуги, а также на основании документов и сведений, указывающих на нарушение исполнения Административного регламента.

В ходе плановых и внеплановых проверок:

проверяется знание ответственными лицами требований настоящего Административного регламента, нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги;

проверяется соблюдение сроков и последовательности исполнения административных процедур;

выявляются нарушения прав заявителей, недостатки, допущенные в ходе предоставления муниципальной услуги.

По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушения порядка предоставления муниципальной услуги, прав заявителей виновные лица привлекаются к ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации и принимаются меры по устранению нарушений.

4.3. Ответственность должностных лиц, муниципальных служащих за решения и действия (бездействие), принимаемые (осуществляемые) в ходе предоставления муниципальной услуги.

Должностные лица, муниципальные служащие, участвующие в предоставлении муниципальной услуги, несут персональную ответственность за принятие решений и действия (бездействия) при предоставлении муниципальной услуги.

Персональная ответственность устанавливается в должностных инструкциях в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Положения, характеризующие требования к порядку и формам контроля за предоставлением муниципальной услуги, в том числе со стороны граждан, их объединений и организаций:

Порядок и формы контроля за предоставлением муниципальной услуги должны отвечать требованиям непрерывности и действенности (эффективности).

4.4. Граждане, их объединения и организации могут контролировать предоставление муниципальной услуги путём получения письменной и устной информации о результатах проведённых проверок и принятых по результатам проверок мерах.

V. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и действий (бездействий) должностного лица при предоставлении муниципальной услуги

5.1. Жалоба на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации, подается в вышестоящий орган в письменной форме на бумажном носителе, или посредством направления электронного письма.

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный центр, с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, официального сайта органа, предоставляющего муниципальную услугу, Порталов, а также может быть принята при личном приеме в соответствии с графиком приема.

5.2. Обращение к главе Чернореченского сельского поселения, курирующему работу заместителю либо уполномоченным им сотрудником Администрации может быть осуществлено:

- в письменном виде по адресу: 153538,Ивановская область, Ивановский район, с. Чернореченский, ул. Победы, д. 1а;

- на личном приеме в соответствии с графиком, телефон для предварительной записи согласно п. 1.6.

5.3. Заявитель может обратиться с жалобой на действие (бездействие) или решение, принятое главой Чернореченского сельского поселения либо уполномоченным им сотрудником Администрации при предоставлении муниципальной услуги, в том числе в следующих случаях:

5.3.1.Нарушение срока регистрации запроса Заявителя о предоставлении муниципальной услуги.

5.3.2. Нарушение срока предоставления муниципальной услуги.

5.3.3. Требование у Заявителя документов, не предусмотренных настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги.

5.3.4. Отказ в приеме документов, предоставление которых предусмотрено настоящим Регламентом для предоставления муниципальной услуги, у Заявителя.

5.3.5. Отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отказа не предусмотрены настоящим Регламентом.

5.3.6. Затребование с Заявителя при предоставлении муниципальной услуги платы, не предусмотренной настоящим Регламентом;

5.3.7. Отказ органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах либо нарушение установленного срока таких исправлений.

5.4. Жалоба должна содержать:

5.4.1. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего, решения и действия (бездействие) которых обжалуются.

5.4.2. Фамилию, имя, отчество (последнее - при наличии), сведения о месте жительства Заявителя - физического лица либо наименование, сведения о месте нахождения Заявителя - юридического лица, а также номер (номера) контактного телефона, адрес (адреса) электронной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направлен ответ Заявителю.

5.4.3. Сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего.

5.4.4. Доводы, на основании которых Заявитель не согласен с решением и действием (бездействием) органа, предоставляющего муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего муниципальную услугу, либо муниципального служащего. Заявителем могут быть представлены документы (при наличии), подтверждающие доводы Заявителя, либо их копии.

5.5. При обращении с устной жалобой ответ на нее с согласия Заявителя может быть дан устно в ходе личного приема, осуществляемого уполномоченным должностным лицом Администрации. В остальных случаях дается письменный ответ по существу поставленных в жалобе вопросов.

5.6. Жалоба, поступившая в Администрацию подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа Администрацией, должностного лица Администрации в приеме документов у заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения установленного срока таких исправлений - в течение пяти рабочих дней со дня ее регистрации.

5.7. По результатам рассмотрения жалобы глава Чернореченского сельского поселения принимает одно из следующих решений:

5.7.1. Удовлетворяет жалобу, в том числе в форме отмены принятого решения, исправления допущенных органом, предоставляющим муниципальную услугу, опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах, возврата Заявителю денежных средств, взимание которых не предусмотрено настоящим Регламентом, а также в иных формах;

5.7.2. отказывает в удовлетворении жалобы.

Не позднее дня, следующего за днем принятия решения, Заявителю в письменной форме и по желанию Заявителя в электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

Приложение № 1
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»

В комиссию по подготовке проекта
правил землепользования и застройки
Чернореченского сельского поселения

От _____
(Ф.И.О./наименование юридического лица)
Адрес прописки/нахождения _____
_____
(индекс, город, улица, дом, квартира)
Паспорт/ ОГРН _____
тел.:_____
(номер контактного телефона)

ЗАЯВЛЕНИЕ

Прошу предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования

_____
(вид разрешенного использования)

_____
(земельного участка и/или объекта капитального строительства)
расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район,
_____
кадастровый номер земельного участка/ объекта кап. строительства 37: _____
в связи с _____
(обоснование необходимости изменения вида разрешенного использования)
Полный перечень объектов на земельном участке (вид объекта, кадастровый/ инв номер):
_____
Согласен(а) нести расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний (на основании п. 10 ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации).
Согласен(а) на обработку персональных данных.
Приложение:
_____
_____
_____ _____ _____
(дата) (подпись) (расшифровка подписи)
Все поля обязательны для заполнения, так как содержат необходимую и обязательную информацию для предоставления муниципальной услуги.

Приложение № 2
к административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
предоставления муниципальной услуги по предоставлению разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства (далее - разрешение)



Приложение № 3
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

П ОСТАНОВЛЕНИЕ

«_____»_____года № _____

О назначении публичных слушаний по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка

В соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета _____ сельского поселения Ивановского муниципального района от 19.05.2011 «О заключении соглашения о передаче осуществления части полномочий поселения», Положением «О порядке проведения публичных слушаний в _____ сельском поселении», Уставом _____сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Назначить на «____» _____г. на _____ ч. публичные слушания по вопросу предоставления разрешения на условно разрешенный вид использования «_____» в отношении земельного участка и/или объекта капитального строительства с кадастровым номером 37:05:_____, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, _____ (далее – Участок/Объект).

2. Местом проведения публичных слушаний и нахождения документации для ознакомления определить каб. № _____ администрации Ивановского муниципального района: г. Иваново ул. Постышева, д.46, тел. _____.

3. Комиссии по проведению публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков:

- обеспечить заблаговременное оповещение жителей сельского поселения о времени и месте проведения публичных слушаний;

обеспечить заблаговременное ознакомление с проектами правовых актов об изменении вида разрешенного использования Участков.

4. Предложения физических/юридических лиц, проживающих/находящихся в пределах территориальной зоны, санитарно-защитной зоны, в которой расположен Участок/Объект, а также на смежных земельных участках /объектах, принимаются в письменном виде с момента публикации настоящего постановления, не позднее 5 дней до даты слушаний на имя председателя комиссии по проекту правил землепользования и застройки по адресу: 153008, г. Иваново, ул. Постышева, 46, с указанием: Ф.И.О., паспортных данных гражданина, наименования и ОГРН юридического лица, адреса прописки/проживания/нахождения, сути предложения относительно Участка/Объекта, подписи, даты, расшифровки.

При несоблюдении указанных требования предложения не учитываются на публичных слушаниях.

5. Расходы, связанные с организацией и проведением публичных слушаний по вопросу изменения вида разрешенного использования земельных участков, осуществляются за счет заинтересованных лиц, подавших заявление.

6. Опубликовать настоящее постановление в газете «Наше слово» в течение семи дней с момента подписания.

7. Постановление вступает в силу с момента официального опубликования.

Глава поселения _____ _____
(подпись) М.П. (расшифровка)

Приложение № 4
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»

Ивановской области
Ивановский муниципальный район
Администрация Чернореченского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«____» _____20___ г. № _____

с. Чернореченский

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования Участка и/или Объекта, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, _____

Рассмотрев заявление _____, о получении разрешения на условно разрешенный вид разрешенного использования Участка и/или Объекта, расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, _____, находящегося в _____ (вид права) у _____(правообладатель)_____ на основании _____ (запись регистрации в ЕГРП или правоустанавливающий документ), в соответствии со ст. 39 Градостроительного кодекса РФ, постановлением администрации Ивановского муниципального района от_____ №____ об утверждении административного регламента предоставления муниципальной услуги, с учетом заключения о результатов публичных слушаний от _____,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования Участка и/или Объекта с кадастровым номером _____, категории _____ , расположенного по адресу: Ивановская область, Ивановский район, _____, площадью _____ кв. м , , «_____(вид разрешенного использования).
2. Управлению строительства и архитектуры (или управлению земельных отношений) внести изменения в Государственный кадастр недвижимости в порядке информационного взаимодействия.
3. Управлению земельных отношений внести изменения в договор аренды земельного участка после получения уведомления о внесении изменений в государственный кадастр недвижимости.
4. Заявителю:
- использовать Участок/Объект в соответствии с установленным видом разрешенного использования;
- внести соответствующие изменения в Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним (в случае, когда право собственности или постоянного (бессрочного) пользования, оперативного управления, хозяйственного ведения было зарегистрировано).
5. Опубликовать настоящее постановление в информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Администрации в соответствии с уставом _____сельского поселения.

Глава администрации _____ МП _____

Приложение № 5
к административному регламенту предоставления муниципальной услуги
«Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка и объекта капитального строительства»

ЖАЛОБА

Исх. от _____ № _____

* Полное наименование юридического лица, Ф.И.О. физического лица:

_____

* Местонахождение юридического лица, физического лица

_____

(фактический адрес)

Телефон: _____

Адрес электронной почты _____

Код учета: ИНН _____

* Ф.И.О. руководителя юридического лица

_____

* На действия (бездействие):

_____

(наименование органа или должность, ФИО должностного лица органа)

* Существо жалобы:

_____

_____

(краткое изложение обжалуемых действий (бездействия), указать основания, по которым лицо, подающее жалобу, не согласно с действием (бездействием) со ссылками на пункты регламента)

поля, отмеченные звездочкой (*), обязательны для заполнения.

Перечень прилагаемой документации:

_____

_____

_____

(подпись руководителя юридического лица, физического лица)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

21 апреля 2016 года № 16

с. Чернореченский

Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета Чернореченского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации

На основании п. 7.1. ст. 40 Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федерального закона от 03.12.2012 № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», Указа Президента Российской Федерации от 08.07.2013 г. № 613 «Вопросы противодействия коррупции», Указа Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты президента Российской Федерации», Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ :

1. Утвердить:

1.1. Положение о предоставлении депутатами Совета Чернореченского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах,

об имуществе и имущественных обязательствах их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – Положение) (приложение №1).

1.2. Форму и порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатами Совета сельского поселения и членов их семей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений муниципальным средствам массовой информации для опубликования (далее – Порядок) (приложение №2).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.

3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.

4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Чернореченского сельского поселения **С.К. МИХАЙЛОВ**

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения **А.В. ГЕРАСИН**

Приложение №1
к решению Совета Чернореченского сельского поселения
от 21.04.2016 г. № 16

ПОЛОЖЕНИЕ
о предоставлении депутатами Совета Чернореченского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

1. Настоящим Положением определяется порядок представления депутатами Совета Чернореченского сельского поселения сведений о полученных ими доходах, контроле за расходами, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

2. Обязанность представлять сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с федеральными законами возлагается на депутата Совета Чернореченского сельского поселения (далее - депутат).

3. Депутат ежегодно, не позднее 30 апреля, представляет:

а) сведения о своих доходах, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая денежное содержание, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем ему на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

б) сведения о доходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, полученных за отчетный период (с 1 января по 31 декабря) от всех источников (включая заработную плату, пенсии, пособия, иные выплаты), а также сведения об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на конец отчетного периода, по форме в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

в) сведения о расходах (с 1 января по 31 декабря) своих, а также расходов супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (если депутатом, его супругой (супругом) и (или) несовершеннолетними детьми совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организации) на сумму, превышающую общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

4. Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера представляются специалисту администрации сельского поселения, ответственному за делопроизводство Совета Чернореченского сельского поселения.

5. В случае если депутат обнаружил, что в представленных им сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера не отражены или не полностью отражены какие-либо сведения, либо имеются ошибки, он вправе представить уточненные сведения в порядке, установленном настоящим Положением.

6. Уточненные сведения, представленные депутатом после истечения срока, указанного в пункте 3 настоящего Положения, не считаются представленными с нарушением срока при условии, что они представлены до начала проведения проверки их достоверности в установленном порядке.

7. В случае непредставления по объективным причинам депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруги (супруга) и несовершеннолетних детей данный факт подлежит рассмотрению на ближайшем заседании Совета.

8. О фактах непредставления депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера специалист администрации сельского поселения, ответственный за делопроизводство Совета сельского поселения, в срок до 1 мая года, следующего за отчетным финансовым годом, информирует Председателя Совета сельского поселения.

9. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемые депутатом в соответствии с настоящим Положением, являются сведениями конфиденциального характера, если федеральным законом они не отнесены к сведениям, составляющим государственную тайну.

10. Специалист Совета, в должностные обязанности которого входит работа с представленными депутатом сведениями о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, виновный в их разглашении или использовании в целях, не предусмотренных законодательством, несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

11. В случае непредставления или представления заведомо недостоверных или неполных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутат несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

12. Проверка достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представленных в соответствии с настоящим Положением депутатом, осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации.

13. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутата, а также сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей размещаются на официальном сайте Ивановского муниципального района.

14. Порядок предоставления и хранения справок о доходах:

14.1. Справка проверяется специалистом администрации сельского поселения, ответственным за делопроизводство Совета сельского поселения в присутствии депутата на правильность оформления, после чего подписывается лицом, принявшим справку.

14.2. Справка хранится в Совете Чернореченского сельского поселения 5 лет. Справка, срок хранения которой истек, уничтожается.

15. Полномочия депутата прекращаются досрочно в случае непредставления или представления заведомо ложных сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение № 2
к решению Совета сельского поселения
от 21.04.2016 г. № 16

Порядок размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации.

1. Настоящим Порядком устанавливаются обязанности органов местного самоуправления Ивановского муниципального района по размещению сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения, а также их супру-

га (супруги) и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставлению этих сведений средствам массовой информации для опубликования.

2. Размещаются на официальном сайте и предоставляются средствам массовой информации для опубликования следующие сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов, а также сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей:

а) перечень объектов недвижимого имущества с указанием вида, площади и страны расположения каждого из таких объектов;

б) перечень транспортных средств с указанием вида и марки;

в) декларированный годовой доход;

г) сведения об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка по приобретению земельного участка, другого объекта недвижимого имущества, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход депутата и его супруги (супруга) за три последних года, предшествующих совершению сделки.

3. В размещаемых на официальном сайте и предоставляемых общероссийским средствам массовой информации для опубликования сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера запрещается указывать:

а) иные сведения, кроме указанных в пункте 2 настоящего Порядка;

б) персональные данные супруги (супруга), детей и иных членов семьи депутата;

в) данные, позволяющие определить место жительства, почтовый адрес, телефон и иные индивидуальные средства коммуникации депутата, его супруги (супруга), детей и иных членов семьи;

г) данные, позволяющие определить местонахождение объектов недвижимого имущества, принадлежащих депутату, его супруге (супругу), детям, иным членам семьи на праве собственности или находящихся в их пользовании;

д) информацию, отнесенную к государственной тайне или являющуюся конфиденциальной.

4. Сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанные в пункте 2 настоящего Порядка, за весь период полномочий депутата находятся на официальном сайте Ивановского муниципального района и ежегодно обновляются в течение 14 рабочих дней со дня истечения срока, установленного для их подачи.

5. Размещение на официальном сайте сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, обеспечивается заместителем главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающим за официальный сайт Ивановского муниципального района.

6. Заместитель главы администрации Ивановского муниципального района, отвечающий за официальный сайт Ивановского муниципального района:

а) в течение трех рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ сообщает о нем депутату, в отношении которого поступил запрос;

б) в течение семи рабочих дней со дня поступления запроса от СМИ обеспечивает предоставление сведений, указанных в пункте 2 настоящего Порядка, в том случае, если запрашиваемые сведения отсутствуют на официальном сайте.

7. Специалист администрации Ивановского муниципального района, обеспечивающий размещение сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на официальном сайте Ивановского муниципального района и их предоставление средствам массовой информации для опубликования, несет в соответствии с законодательством Российской Федерации ответственность за несоблюдение настоящего Порядка, а также за разглашение сведений, отнесенных к государственной тайне или являющихся конфиденциальными.

Сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и членов их семей

Ф.И.О.	Должность	Общая сумма декларированного годового дохода за 20.. год (руб.)	Перечень объектов недвижимого имущества, принадлежащих на праве собственности или находящихся в пользовании			Перечень транспортных средств, принадлежащих на праве собственности (вид, марка)
			Вид объекта недвижимости	Площадь объекта недвижимости (кв.м)	Страна местонахождения объекта недвижимости	

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

РЕШЕНИЕ

21 апреля 2016 года № 17

с. Чернореченский

О порядке уведомления депутатами Совета Чернореченского сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

В соответствии с частью 4.1 статьи 12.1 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии коррупции, Совет сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Установить Порядок уведомления депутатами Совета сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения (прилагается).
2. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.
3. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
4. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Чернореченского сельского поселения **С.К. МИХАЙЛОВ**

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения **А.В. ГЕРАСИН**

Приложение № 1
к решению Совета Чернореченского сельского поселения
от 21.04.2016 г. № 17

ПОРЯДОК
уведомления депутатами Совета Чернореченского сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

I. Общие положения

1. Настоящий Порядок уведомления депутатами Совета Чернореченского сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения (далее — Порядок) определяет порядок уведомления депутатами Совета Чернореченского сельского поселения (далее — депутат) о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.
2. Понятия «конфликт интересов» и «личная заинтересованность» в настоящем Порядке применяются в значениях, определенных Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции».
3. Депутат обязан уведомить Совет Чернореченского сельского поселения (далее — Совет) о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только ему станет об этом известно.
4. Уведомление о возникшем конфликте интересов или о возможности его возникновения оформляется депутатом в письменной форме в виде уведомления о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (далее - уведомление).
5. Депутат направляет сотруднику администрации, ответственному за делопроизводство Совета уведомление, составленное по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.
6. При получении от депутата уведомления сотрудник администрации регистрирует уведомление в день его представления в журнале регистрации уведомлений.
7. Сотрудник администрации, ответственный за делопроизводство Совета, осуществляет подготовку

мотивированного заключения по результатам рассмотрения уведомления и представляет уведомление, мотивированное заключение и другие материалы, полученные в ходе рассмотрения уведомления, председателю временной комиссии Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете сельского поселения (далее - комиссия), в порядке и сроки, установленные Положением о временной комиссии Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете сельского поселения (далее — Положение о комиссии), для рассмотрения на заседании комиссии.

8. Представитель нанимателя, если ему стало известно о возникновении у депутата личной заинтересованности, которая приводит или может привести к конфликту интересов, обязан принять меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов, с учетом заключения комиссии.

9. Предотвращение и урегулирование конфликта интересов, стороной которого является депутат, осуществляются путем отвода или самоотвода в случаях и порядке, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Приложение 1 к Порядку
в Совет Чернореченского сельского поселения
от депутата Совета Чернореченского сельского поселения

_____
(фамилия, имя, отчество)

УВЕДОМЛЕНИЕ
о возникновении личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов

Сообщаю о возникновении у меня личной заинтересованности при исполнении должностных обязанностей, которая приводит или может привести к конфликту интересов (нужное подчеркнуть).

Обстоятельства, являющиеся основанием возникновения личной заинтересованности:

_____
_____

Должностные обязанности, на исполнение которых влияет или может повлиять личная заинтересованность:

_____
_____

Предлагаемые меры по предотвращению или урегулированию конфликта интересов:

_____
_____

Намереваюсь (не намереваюсь) лично присутствовать на заседании временной комиссии Совета Чернореченского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Чернореченского сельского поселения.

«___» _____ 20___ г. _____ _____
(подпись лица, направляющего уведомление) (расшифровка подписи)

Регистрационный номер в журнале регистрации уведомлений_____

Дата регистрации уведомления «___» _____ 20___ г.

_____ _____
(фамилия, инициалы лица, зарегистрировавшего уведомление) (подпись лица, зарегистрировавшего уведомление)

ИВАНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
ИВАНОВСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН
СОВЕТ ЧЕРНОРЕЧЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
третьего созыва

Р Е Ш Е Н И Е

21 апреля 2016 года № 18

с. Чернореченский

О создании временной комиссии Совета Чернореченского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Чернореченского сельского поселения

В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», п. 1 ст. 27, ст. 35 Регламента Совета сельского поселения, Совет Чернореченского сельского поселения

РЕШИЛ:

1. Создать временную комиссию Совета сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Чернореченского сельского поселения.
2. Утвердить положение о временной комиссии Совета Чернореченского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Чернореченского сельского поселения, согласно приложению № 1 к настоящему решению.
3. Утвердить состав временной комиссии Совета Чернореченского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете сельского поселения, согласно приложению № 2 к настоящему решению.
4. Контроль за настоящим решением возложить на постоянную комиссию по вопросам законности, местного самоуправления, связям с общественностью.
5. Опубликовать настоящее решение в Информационном бюллетене «Сборник нормативных актов Ивановского муниципального района» и разместить на официальном сайте Ивановского муниципального района.
6. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Глава Чернореченского сельского поселения **С.К. МИХАЙЛОВ**

Председатель Совета
Чернореченского сельского поселения **А.В. ГЕРАСИН**

Приложение № 1
к решению Совета сельского поселения
от 21.04.2016 г. № 18

ПОЛОЖЕНИЕ
о временной комиссии Совета Чернореченского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Чернореченского сельского поселения

1. Общие положения

1. Временная комиссия Совета Чернореченского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депу-

татов Совета Чернореченского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Чернореченского сельского поселения (далее - Комиссия) создается для проведения проверки достоверности и полноты сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Совета Чернореченского сельского поселения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, содействует Совету Чернореченского сельского поселения в урегулировании конфликта интересов, способного привести к причинению вреда законным интересам граждан, организаций, общества, Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования;

2. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, Федеральными конституционными законами, Федеральными законами, правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, законами Ивановской области, указами и распоряжениями Губернатора Ивановской области, постановлениями Правительства Ивановской области, Уставом Ивановского муниципального района, решениями Совета Ивановского муниципального района, Уставом Чернореченского сельского поселения, решениями Совета Чернореченского сельского поселения и настоящим Положением.

2. Порядок деятельности Комиссии

1. Комиссия создается на срок полномочий депутатов Совета Чернореченского сельского поселения очередного созыва (далее - депутатами).

2. Комиссия осуществляет проверку представляемых депутатами, в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации сведений о доходах, расходах, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, и об их обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, об имуществе, принадлежащем им на праве собственности, об их обязательствах имущественного характера (далее - сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера).

3. Комиссия осуществляет проверку соблюдения депутатами обязанностей и ограничений, установленных законодательством Российской Федерации в сфере противодействия коррупции.

4. Персональный состав Комиссии утверждается решением Совета Чернореченского сельского поселения. Комиссия состоит из пяти депутатов Совета Чернореченского сельского поселения.

5. На первом заседании Комиссии члены Комиссии избирают из своего состава председателя, заместителя председателя и секретаря Комиссии большинством голосов от числа присутствующих членов Комиссии.

6. Председатель Комиссии организует работу Комиссии, созывает и проводит заседания Комиссии, дает поручения членам Комиссии, представляет Комиссию в отношениях с постоянными комиссиями, рабочими группами, фракциями в Совете сельского поселения, средствами массовой информации.

7. Заместитель председателя Комиссии осуществляет полномочия председателя Комиссии во время его отсутствия.

8. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии. Решения Комиссии принимаются большинством голосов от общего числа членов Комиссии и оформляются протоколом. Протокол заседания Комиссии подписывается председателем Комиссии, а в случае его отсутствия - заместителем председателя Комиссии.

9. Член Комиссии обязан присутствовать на заседании Комиссии. О невозможности присутствия член Комиссии заблаговременно информирует в письменной форме председателя Комиссии.

10. Член Комиссии добровольно принимает на себя обязательство о неразглашении конфиденциальной информации, которая рассматривается или рассматривалась Комиссией. Информация, полученная Комиссией в ходе рассмотрения вопроса, может быть использована только в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

11. Полномочия члена Комиссии прекращаются одновременно с прекращением полномочий депутата Совета сельского поселения.

12. Обеспечение деятельности Комиссии, а также информирование членов Комиссии о вопросах, включенных в повестку дня заседания Комиссии, дате, времени и месте его проведения, ознакомление членов Комиссии с материалами, представляемыми для обсуждения на заседании Комиссии, осуществляется сотрудниками администрации сельского поселения, отвечающими за делопроизводство в Совете Чернореченского сельского поселения.

3. Порядок осуществления проверки.

1. Основанием для осуществления проверки, предусмотренной пунктом 1 настоящего Положения, является официальная, достаточная информация, представленная в письменной форме на имя Председателя Совета Чернореченского сельского поселения и (или) председателя Комиссии:

- правоохранительными органами, органами государственной власти, иными государственными органами, органами местного самоуправления и их должностными лицами;
- постоянно действующими руководящими органами политических партий и зарегистрированных в соответствии с законом иных общероссийских общественных объединений, не являющихся политическими партиями, а также их региональных отделений;
- Общественной палатой Российской Федерации, Общественной палатой Ивановской области, Общественным Советом Ивановского муниципального района Ивановской области;
- общероссийскими, региональными и муниципальными средствами массовой информации;
- лицами, уведомившими о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения.

2. Информация анонимного характера не может служить основанием для проверки.

4. Порядок рассмотрения уведомлений.

1. При поступлении в Совет Чернореченского сельского поселения информации, указанной в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, председатель Комиссии направляет об этом уведомление лицу, в отношении которого поступила указанная информация, в письменной форме в течение трех рабочих дней со дня поступления информации и назначает день проведения заседания Комиссии.

2. Лицо, в отношении которого поступила указанная информация, приглашенное на заседание Комиссии, вправе представлять пояснения по существу рассматриваемого вопроса, письменную информацию. Члены Комиссии вправе задавать ему вопросы по предмету рассмотрения. По итогам заседания Комиссия принимает одно из следующих решений:

- о наличии достаточных оснований и проведении соответствующей проверки;
- об отсутствии достаточных оснований для проведения проверки.

Если информация, указанная в подпункте 1 пункта 1 настоящего Положения, представлена в отношении депутата - члена Комиссии, то такой депутат не участвует в принятии решения по итогам заседания. О принятом Комиссией решении уведомляются субъекты, информация от которых явилась основанием для созыва заседания Комиссии.

3. Решение о проведении проверки или отсутствии оснований ее проведения принимается Комиссией не позднее десяти рабочих дней со дня поступления информации.

4. Проверка осуществляется в срок, не превышающий 60 дней со дня принятия решения о ее проведении. В исключительных случаях, связанных с необходимостью проведения сложных и (или) длительных исследований, специальных экспертиз и расследований, на основании мотивированных предложений членов Комиссии срок проверки может быть продлен Комиссией до 90 дней.

5. При проведении проверки Комиссия вправе:

- проводить собеседование с лицом, в отношении которого проводится проверка (далее Проверяемый);
- изучать представленные Проверяемым дополнительные материалы, которые приобщаются к материалам проверки;
- получать от Проверяемого пояснения по представленным им сведениям о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и дополнительным материалам;
- направлять запросы (кроме запросов в кредитные организации, налоговые органы Российской Федерации и органы, осуществляющие государственную регистрацию прав на недвижимое имущество и сделок с ним) в органы прокуратуры Российской Федерации, иные федеральные государственные органы, государственные органы субъектов Российской Федерации, территориальные органы федеральных государственных органов, органы местного самоуправления, в организации и общественные объединения об имеющихся у них сведениях о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Проверяемого, его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, а также об источниках получения расходуемых средств; о соблюдении Проверяемым, установленных ограничений;
- осуществлять анализ сведений, представленных Проверяемым в соответствии с законодательством Российской Федерации о противодействии коррупции;
- осуществлять иные полномочия, установленные действующим законодательством Российской Федерации.

6. Комиссия обеспечивает:

- уведомление в письменной форме Проверяемого о начале в отношении него проверки — в течение трех рабочих дней со дня принятия соответствующего решения;

- проведение в случае обращения Проверяемого беседы с ним, в ходе которой он должен быть проинформирован о том, какие сведения, представленные им, и соблюдение каких установленных ограничений подлежат проверке, - в течение трех рабочих дней со дня получения обращения Проверяемого, а при наличии уважительной причины - в срок, согласованный с ним.

7. По окончании проверки Комиссия обязана в трехдневный срок ознакомить Проверяемого под роспись с результатами проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о государственной тайне.

8. Лицо, в отношении которого проводится проверка, вправе:

- давать пояснения в письменной форме в ходе проверки;

- представлять дополнительные материалы и давать по ним пояснения в письменной форме;

- обращаться в Комиссию с подлежащим удовлетворению ходатайством о проведении с ним беседы по вопросам, указанным в третьем абзаце пункта 6 раздела 4 настоящего Положения.

9. Пояснения и дополнительные материалы, указанные в пункте 8 раздела 4 настоящего Положения, приобщаются к материалам проверки.

10. Результаты проверки рассматриваются на заседании Комиссии, на которое приглашается лицо, в отношении которого проводится проверка. Если проверка проводится в отношении Депутата - члена Комиссии, то такой Депутат не голосует при рассмотрении вопроса о проведении проверки, не участвует в проведении проверки и не голосует при рассмотрении вопроса о ее результатах.

11. Комиссия принимает решение, в котором отражаются ее позиция по поводу достоверности либо недостоверности информации, послужившей основанием для проведения проверки, рекомендации о возможных мерах по результатам проверки.

12. По итогам рассмотрения вопроса, о недостоверности или неполноте представленных депутатом сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

- установить, что представленные депутатом сведения, являются достоверными и полными;

- установить, что представленные депутатом являются недостоверными и (или) неполными, в этом случае комиссия рекомендует Совету сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответственности.

13. По итогам рассмотрения вопроса, о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, комиссия принимает одно из следующих решений:

13.1. Установить, что депутат соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов;

13.2. Установить, что депутат не соблюдал требования к служебному поведению и (или) требования об урегулировании конфликта интересов. В этом случае комиссия рекомендует Совету сельского поселения указать депутату на недопустимость нарушения требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, либо применить к депутату конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

14. По итогам рассмотрения заявления депутата о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей, комиссия принимает одно из следующих решений:

14.1. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей является объективной и уважительной;

14.2. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей не является уважительной. В этом случае комиссия рекомендует депутату принять меры по представлению указанных сведений;

14.3. Признать, что причина непредставления депутатом сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей необъективна и является способом уклонения от представления указанных сведений. В этом случае комиссия рекомендует Совету Чернореченского сельского поселения применить к депутату конкретную меру ответственности в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

15. По итогам рассмотрения вопросов о недостоверности или неполноте представленных депутатом

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера его супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и о несоблюдении депутатом требований к служебному поведению и (или) требований об урегулировании конфликта интересов, а также заявления депутата о невозможности по объективным причинам представить сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей при наличии к тому оснований комиссия может принять иное, чем предусмотрено пунктами 12 — 14 раздела 4 настоящего Положения, решение. Основания и мотивы принятия такого решения должны быть отражены в протоколе заседания комиссии.

15. Решения комиссии по вопросам, указанным в пункте 1 раздела 1 настоящего Положения, принимаются тайным голосованием (если комиссия не примет иное решение) простым большинством голосов, присутствующих на заседании членов комиссии.

16. По запросу органов, организаций и общественных объединений, указанных в пункте 1 раздела 3 настоящего Положения и представивших информацию, явившуюся основанием для проведения проверки, им в течение трех рабочих дней со дня окончания проверки Комиссией представляются сведения о результатах проверки с соблюдением законодательства Российской Федерации о персональных данных и государственной тайне с уведомлением об этом депутата, в отношении которого осуществлялась проверка.

17. Материалы проверки хранятся в Совете Чернореченского сельского поселения постоянно.

Приложение № 2
к решению Совета Чернореченского сельского поселения
от 21.04.2016 г. № 18

СОСТАВ
временной комиссии Совета Чернореченского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Чернореченского сельского поселения

Тимофеева Н.П. - депутат Совета Чернореченского сельского поселения, председатель Комиссии;

Рамазанов А.С. - депутат Совета Чернореченского сельского поселения, заместитель председателя Комиссии;

Малыгина Т.Н. - депутат Совета Чернореченского сельского поселения, секретарь Комиссии;

Товкань Ю.В. - депутат Совета сельского поселения, член Комиссии.

СОДЕРЖАНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 25.04.2015 г. № 59 д. Куликово 2
О подготовке проекта планировки территории с проектом межевания территории в его составе на земельном участке, расположенном по адресу: Ивановская область, Ивановский район, д. Куликово, д. 66, для строительства линейного объекта

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12.05.2016 г. № 1 д. Куликово 2
О назначении публичных слушаний по проекту внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения

ПРОЕКТ 3
Внесения изменений в генеральный план Куликовского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 26.04.2016 г. № 279 с. Ново-Талицы 268
Об утверждении Положения о Грамоте и Благодарственном письме администрации Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2016 г. № 283 с. Ново-Талицы 269
О введении на территории Новоталицкого сельского поселения Ивановского муниципального района особого противопожарного режима

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2016 г. № 284 с. Ново-Талицы 270
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения № 78 от 08.04.2011 «О подготовке проекта правил землепользования и застройки муниципального образования «Новоталицкое сельское поселение»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2016 г. № 300 с. Ново-Талицы 273
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 202 «Об утверждении муниципальной программы
«Территориальное планирование и планировка территорий в Новоталицком сельском поселении»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2016 г. № 301 с. Ново-Талицы 277
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 207 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в Новоталицком сельском поселении»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2016 г. № 302 с. Ново-Талицы 283
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 204 Об утверждении муниципальной программы «Управление муниципальным имуществом Новоталицкого сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2016 г. № 303 с. Ново-Талицы 293
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 209-1 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории Новоталицкого сельского поселения»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.05.2016 г. № 304 с. Ново-Талицы 306
О внесении изменений в постановление администрации Новоталицкого сельского поселения от 28.10.2013 года № 209-2 Об утверждении муниципальной программы «Пожарная безопасность населенных пунктов Новоталицкого сельского поселения»

РЕШЕНИЕ от 21.04.2016 г. № 78 с. Ново-Талицы 312
Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации

РЕШЕНИЕ от 21.04.2016 г. № 79 с. Ново-Талицы 316
О создании временной комиссии Совета Новоталицкого сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Новоталицкого сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Новоталицкого сельского поселения

РЕШЕНИЕ от 21.04.2016 г. № 80 с. Ново-Талицы 320
О порядке уведомления депутатами Совета Новоталицкого сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 27.04.2016 г. № 69 с. Озерный 322
О введении особого противопожарного режима на территории Озерновского сельского поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2016 г. № 70 с. Озерный 324
О внесении изменений в Постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 01.10.2014 № 74 «Об утверждении Положения о сообщении лицами, замещающими отдельные должности муниципальной службы, о получении подарка в связи с их должностным положением или исполнением ими служебных (должностных) обязанностей, сдаче и оценке подарка, реализации (выкупе) и зачислении средств, вырученных от его реализации»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2016 г. № 71 с. Озерный 325
О внесении изменений в Постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 25.09.2014 № 73 «О порядке и сроках применения взысканий к муниципальным служащим администрации Озёрновского сельского поселения за несоблюдение ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции»

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 04.05.2016 г. № 72 с. Озерный 326
О внесении изменений в Постановление администрации Озёрновского сельского поселения от 01.10.2014 № 75 «Об утверждении Памятки об ограничениях, запретах, требованиях к служебному поведению и предупреждению коррупционных правонарушений, связанных с прохождением муниципальной службы в администрации Озёрновского сельского поселения»

РЕШЕНИЕ от 27.04.2016 г. № 46 с. Озерный 327
О передаче полномочия по организации благоустройства в части выдачи разрешения на снос зеленых насаждений

РЕШЕНИЕ от 27.04.2016 г. № 47 с. Озерный 327
О внесении изменений в решение Совета Озерновского сельского поселения от 9 декабря 2015 года № 26 «О бюджете Озерновского сельского поселения на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов»

РЕШЕНИЕ от 27.04.2016 г. № 48 с. Озерный 329
О внесении изменений в Решение Совета Озерновского сельского поселения от 04.02.2016 № 35 «Об определении объема остатков средств местного бюджета на начало текущего финансового года, направляемых на покрытие временных кассовых разрывов в 2016 году»

РЕШЕНИЕ от 27.04.2016 г. № 49 с. Озерный 330
Об исполнении бюджета Озерновского сельского поселения за 2015 год

РЕШЕНИЕ от 27.04.2016 г. № 50 с. Озерный 348
Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета Озерновского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации

РЕШЕНИЕ от 27.04.2016 г. № 51 с. Озерный 352
О создании временной комиссии Совета Озерновского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Озерновского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Озерновского сельского поселения

РЕШЕНИЕ от 27.04.2016 г. № 52 с. Озерный 356
О порядке уведомления депутатами Совета Озерновского сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

РЕШЕНИЕ от 27.04.2016 г. № 53 с. Озерный 358
О передаче администрации Ивановского муниципального района части полномочий по решению вопросов местного значения сельского поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2016 г. № 70 д. Тимошиха 359
О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель Тимошихского сельского поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.04.2016 г. № 71 д. Тимошиха 363
Об утверждении Перечня должностей муниципальной службы в администрации Тимошихского сельского поселения, при назначении на которые и при замещении которых муниципальные служащие обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей

РЕШЕНИЕ от 22.04.2016 г. № 15 д. Тимошиха 364
Об отчёте главы Тимошихского сельского поселения за 2015 год

РЕШЕНИЕ от 22.04.2016 г. № 16 д. Тимошиха 369
Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации

РЕШЕНИЕ от 22.04.2016 г. № 17 д. Тимошиха 373
О порядке уведомления депутатами Совета сельского поселения о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

РЕШЕНИЕ от 22.04.2016 г. № 18 д. Тимошиха 375
О создании временной комиссии Совета Тимошихского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Тимошихского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Тимошихского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05.2016 г. № 61 с. Чернореченский 379
О создании постоянной комиссии по вопросам рекультивации и восстановления нарушенных земель Чернореченского сельского поселения Ивановского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 05.05.2016 г. № 62 с. Чернореченский 383
Об утверждении Административного регламента предоставления муниципальной услуги «Предоставление разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка или объекта капитального строительства»

РЕШЕНИЕ от 21.04.2016 г. № 16 с. Чернореченский 395
Об утверждении Положения о предоставлении депутатами Совета Чернореченского сельского поселения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супруги (супруга) и несовершеннолетних детей и порядке размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера их супругов и несовершеннолетних детей на официальном сайте Ивановского муниципального района и предоставления этих сведений средствам массовой информации

РЕШЕНИЕ от 21.04.2016 г. № 17 с. Чернореченский 399
О порядке уведомления депутатами Совета Чернореченского сельского поселения, о возникшем конфликте интересов или возможности его возникновения

РЕШЕНИЕ от 21.04.2016 г. № 18 с. Чернореченский 401
О создании временной комиссии Совета Чернореченского сельского поселения по контролю за достоверностью сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера депутатов Совета Чернореченского сельского поселения и урегулированию конфликта интересов в Совете Чернореченского сельского поселения